

**Reconstructia etajului doi al blocului
lit."O"(nr. cad.0100418.206.03 din
cadrul Spitalului Clinic Municipal
"Sfintul Arhangel Mihail", in vederea
amplasarii aparatajului medical
(angiograf) d**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-1-4
Gaze medicale. (marca GM)

Valoarea de deviz 151 108,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret furnizor	Aspirator secretii AER/VAC tip 900.960+900.911	шт.	2,00	2 916,20 0,00	5 832,40 0,00
2	Pret furnizor	Bara p/u accesorii I=2.0m 900.400+904.101	шт.	2,00	2 666,67 0,00	5 333,34 0,00
3	Pret furnizor	Umidificator cu debitmetru p/u 02.tip900/753+904/836	шт.	2,00	2 083,34 0,00	4 166,68 0,00
4	Pret furnizor	Stativ perfuzii SP	шт.	2,00	3 750,00 0,00	7 500,00 0,00
5	Pret furnizor	Polita monitor PM	шт.	2,00	5 833,34 0,00	11 666,68 0,00
6	Pret furnizor	Vas colector secretii organice de 11 Flov Meters	шт.	2,00	791,67 0,00	1 583,34 0,00
7	Pret furnizor	Conector AER ,tip900.611	шт.	2,00	791,67 0,00	1 583,34 0,00
8	Pret	Conector 02 ,tip900.613	шт.	2,00	791,67	1 583,34

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor				0,00	0,00
9	Pret furnizor	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri p/u gaza medicale (02.AER) tip 3243002(02.AER) AVSU	шт.	1,00	16 666,67 0,00	16 666,67 0,00
10	Pret furnizor	Щит наблюдения и отключения GM300*120*600 в том числе сталь угловая 25*25*-4,5м б сталь листовая толщ 3мм-0,22м2	шт.	1,00	16 666,67 0,00	16 666,67 0,00
11	Pret furnizor	Manometru CO2	шт.	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
12	Pret furnizor	Manometru AER	шт.	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
Total Valoarea utilajului						75 082,46
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de montare				
13	IA23A	Aspirator secretii AER/VACtip 900.960+900.911	шт.	2,00	265,11 186,00	530,22 372,00
14	GE10A1	Umidificator cu debitmetru p/u O2. tip +00.753+904.836	шт.	2,00	27,74 27,60	55,48 55,20
15	11-06-001-01	Stativ perfuzii SP	шт.	2,00	449,79 309,00	899,58 618,00
16	11-06-001-01	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri p/u gaze medicale (O2,AER) tip 324.002 (02.AER) +324.002AER	шт.	1,00	251,57 180,00	251,57 180,00
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350в Щит наблюдения и отключения GM 300*120*600 в том числе сталь угловая 25*25-4,5м. сталь листовая т.3мм-0,22м2	шт.	1,00	235,88 142,20	235,88 142,20
18	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: IManometru CO2)	garnitura	1,00	285,60 269,40	285,60 269,40
19	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: IManometru AER)	garnitura	1,00	285,60 269,40	285,60 269,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 543,93
		Fondul sociale	24,00 %			457,49
		Transport	2,00 %			8,86
		Total	100,00 +			3 010,28
		Cheltuieli de regie	60,00 %			1 143,72
		Total	100,00 +			4 154,00
		Beneficiu	2,00 %			73,93
Total Lucrari de montare						4 227,93
Incluziv salariu						1 906,20
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Внутренние трубопроводы (O2. Aer)				
20	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura , avind diametrul exterior de pina la 10*1.0 mm, inclusiv EN13348	m	7,00	268,40 15,00	1 878,80 105,00
21	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura , avind diametrul exterior de pina la 12*1.0 mm, inclusiv EN13348	m	38,00	285,57 15,00	10 851,66 570,00
22	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura , avind diametrul exterior de pina la 15*1.0 mm, inclusiv EN13348	m	26,00	285,57 15,00	7 424,82 390,00
23	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	71,00	14,20 5,40	1 008,20 383,40
24	IC34A	Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 12,0 mm, inclusiv	шт.	5,00	71,90 21,00	359,50 105,00
25	IC34A	Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	шт.	10,00	59,62 21,00	596,25 210,00
26	IC34A	Piese de legatura (Reductiei) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 12*15mm, din cupru.	шт.	2,00	64,05 21,00	128,10 42,00
Total Внутренние трубопроводы (O2. Aer)						22 247,33
Incluziv salariu						1 805,40
		3.2. Materiale de montaj/fixare				
27	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri	шт.	40,00	45,08 18,00	1 803,20 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1" inclusiv, Bratara fixare teava cupru d=10-12mm				
28	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, Bratara fixare teava cupru d=15mm	шт.	50,00	45,08 18,00	2 254,00 900,00
29	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная (Гильза для прохода через стену) ф40*3 L=400mm,3buc	шт.	3,00	62,15 27,00	186,45 81,00
30	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная (Гильза для прохода через стену) ф40*3 L=400mm,3buc	шт.	4,00	40,75 27,00	163,01 108,00
31	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grundГФ-21 1сл 2 strat de email БТ-1771)	m2	0,39	92,26 67,69	35,98 26,40
Total Materiale de montaj/fixare						4 442,64
Incluziv salariu						1 835,40
		3.3. Наружные трубопроводы проложенные по фасаду (O2.Aer)				
32	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, - Труба из нержавеющей стали б 26,8*2мм AISI 304	m	3,00	242,90 28,80	728,69 86,40
33	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0*1.0 mm, inclusiv EN 13348	m	46,00	309,81 15,00	14 251,26 690,00
34	IC34A	Piese de legatura (COT) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	шт.	10,00	43,12 21,00	431,25 210,00
Total Наружные трубопроводы проложенные по фасаду (O2.Aer)						15 411,20

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						986,40
		Cheltuieli directe	lei			42 101,17
		Fondul social	24,00 %			1 110,53
		Transport	2,00 %			730,23
		Total	100,00 +			43 941,93
		Cheltuieli de regie	4,00 %			1 757,68
		Beneficiu	2,00 %			913,98
Total Lucrari sanitare						46 613,59
Incluziv salariu						4 627,20
		Cheltuieli directe	lei			125 923,98
		TVA	20,00 %			25 184,80
Total deviz:						151 108,78
Incluziv salariu						6 533,40