

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale
amplasate teritorial în zona de nord al republicii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 16 279 169,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8, km 11.20-11.95				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,900	9,48 0,00	406,71 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	429,000	232,08 33,62	99 563,49 14 421,34
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,900	12,84 0,00	550,88 0,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 861,000	7,30 2,88	28 177,58 11 131,26
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,290	10 324,55 0,00	13 318,67 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	469,760	1 443,38 12,11	678 040,03 5 688,16
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	28,600	68,36 0,00	1 955,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8, km 11.20-11.95						822 012,53
Incluziv salariu						31 240,76
		2. R8 Edinet-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 45.75-46.95 (selectiv)				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,500	9,56 0,00	167,24 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	231,69 33,61	40 545,90 5 882,47
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,500	12,86 0,00	225,05 0,00
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 575,000	7,30 2,88	11 494,35 4 540,73
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,530	10 390,98 0,00	5 507,22 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	191,630	1 443,42 12,11	276 602,86 2 320,24
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,000	68,29 0,00	3 277,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total R8 Edinet-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 45.75-46.95 (selectiv)						337 820,52
Incluziv salariu						12 743,44
		3. R8.1 R8-Arionesti-R14, km 6.00-6.10				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,000	9,50 0,00	76,02 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	232,25 33,62	18 580,04 2 689,26
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,000	13,02 0,00	104,13 0,00
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	720,000	7,30 2,88	5 254,56 2 075,76
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	10 425,92 0,00	2 502,22 0,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	87,600	1 443,49 12,11	126 449,45 1 060,94
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	68,67 0,00	343,33 0,00
Total R8.1 R8-Arionesti-R14, km 6.00-6.10						153 309,75
Incluziv salariu						5 825,96

1	2	3	4	5	6	7
		4. R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci, km 27.30-29.30 (selectiv)				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,000	9,59 0,00	201,45 0,00
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,000	232,19 33,62	48 760,26 7 059,31
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,80 0,00	268,72 0,00
25	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 890,000	7,30 2,88	13 793,22 5 448,87
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	10 331,57 0,00	6 508,89 0,00
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	229,950	1 443,39 12,11	331 908,00 2 784,40
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,000	68,30 0,00	5 464,37 0,00
Total R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci, km 27.30-29.30 (selectiv)						406 904,91
Incluziv salariu						15 292,58
		5. G3 Lipcani-Badragii Vechi-Branzeni-M5, km 55.91-56.91 (selectiv)				
		5.1. Decaparea cu inlocuirea				
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,400	9,42	220,46

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	234,500	231,99 33,61	54 400,84 7 882,70
31	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,450	12,89 0,00	302,31 0,00
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 111,000	7,30 2,88	15 406,08 6 086,01
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,700	10 299,53 0,00	7 209,67 0,00
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	256,780	1 443,39 12,11	370 632,51 3 109,03
Total Decaparea cu inlocuirea						448 171,87
Incluziv salariu						17 077,74
		5.2. Plombarea cu strat de egalizare				
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,500	9,39 0,00	79,82 0,00
36	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	850,000	14,68 1,00	12 478,92 852,79
37	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,000	12,86 0,00	2 186,71 0,00
38	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	212,500	22,02 8,25	4 679,53 1 752,29
39	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	2,130	1 153,66	2 457,29

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV			0,00	0,00
40	Tsl50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	267,750	14,05 0,00	3 761,25 0,00
41	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,130	135,02 23,01	287,59 49,01
42	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	127,500	516,62 17,30	65 868,68 2 205,49
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	85,000	600,45 34,60	51 038,56 2 940,66
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	10 402,63 0,00	5 305,34 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000	142,26 3,46	120 918,35 2 940,66
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,260	10 400,42 0,00	2 704,11 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000	136,81 2,88	116 289,31 2 450,55
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,000	68,30 0,00	3 415,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Plombarea cu strat de egalizare						391 470,69
Incluziv salariu						13 191,45
Total G3 Lipcani-Badragii Vechi-Branzeni-M5, km 55.91-56.91 (selectiv)						839 642,56
Incluziv salariu						30 269,19
		6. R8 Edinet-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 36.82-37.00				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,800	9,50 0,00	102,63 0,00
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	108,000	231,56 33,61	25 007,95 3 630,27
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	12,75 0,00	137,72 0,00
52	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	972,000	7,30 2,88	7 093,66 2 802,28
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,320	10 330,91 0,00	3 305,89 0,00
54	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	118,260	1 443,38 12,11	170 694,19 1 431,70
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	68,26 0,00	491,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total R8 Edinet-Otaci- frontiera cu Ucraina, km 36.82-37.00						206 833,54
Incluziv salariu						7 864,25
		7. R8.1 R8-Arionesti-R14, km 8.00-8.45				
56	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,250	9,49 0,00	277,47 0,00
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	292,500	232,16 33,62	67 908,06 9 832,76
58	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	29,250	12,86 0,00	376,21 0,00
59	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 632,5 00	7,30 2,88	19 211,26 7 589,21
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,880	10 352,40 0,00	9 110,11 0,00
61	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixture asfaltice	t	320,290	1 443,36 12,11	462 294,22 3 878,21
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,500	68,26 0,00	1 535,95 0,00
Total R8.1 R8- Arionesti-R14, km 8.00- 8.45						560 713,28
Incluziv salariu						21 300,18
		8. R12 R8-Donduseni-Drochia- Pelinia-M5, km 41.63-41.83				

1	2	3	4	5	6	7
63	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,000	9,50 0,00	133,03 0,00
64	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 400,0 00	14,67 1,00	20 541,73 1 404,60
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,000	12,86 0,00	3 600,85 0,00
66	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	350,000	22,03 8,25	7 709,83 2 885,88
67	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,500	1 154,58 0,00	4 041,04 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	441,000	12,86 0,00	5 673,35 0,00
69	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,500	135,08 23,06	472,78 80,72
70	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	210,000	516,59 17,30	108 484,26 3 632,58
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	140,000	600,44 34,60	84 061,14 4 843,44
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840	10 369,31 0,00	8 710,22 0,00
73	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,0 00	142,25 3,46	199 149,01 4 843,44
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,420	10 256,10	4 307,56

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,0 00	136,82 2,88	191 545,97 4 036,20
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	68,06 0,00	408,38 0,00
Total R12 R8- Donduseni-Drochia- Pelinia-M5, km 41.63- 41.83						638 839,15
Incluziv salariu						21 726,86
		9. M5 Frontiera cu Ucraina- Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 97.70-115.79 (selectiv)				
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,000	9,71 0,00	87,42 0,00
78	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	90,000	231,56 33,62	20 840,68 3 025,42
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	9,000	12,69 0,00	114,21 0,00
80	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	810,000	7,30 2,88	5 911,38 2 335,23
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	10 381,89 0,00	2 803,11 0,00
82	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu	t	98,550	1 443,42 	142 249,18

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			12,11	1 193,56
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 085,4 00	68,30 0,00	74 137,60 0,00
Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti- Chisinau-Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 97.70-115.79 (selectiv)						246 143,58
Incluziv salariu						6 554,21
		10. R7 R14-Drochia-Costesti- frontiera cu Romania, km 60.96-62.20 (selectiv)				
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,000	11,40 0,00	11,40 0,00
85	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	100,000	14,67 1,00	1 467,27 100,33
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	20,000	12,93 0,00	258,64 0,00
87	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	25,000	21,97 8,23	549,33 205,85
88	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,250	1 150,52 0,00	287,63 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	31,500	12,90 0,00	406,44 0,00
90	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,250	133,20 23,08	33,30 5,77

1	2	3	4	5	6	7
91	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	15,000	516,47 17,30	7 746,98 259,47
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	10,000	600,44 34,60	6 004,37 345,96
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	10 029,67 0,00	601,78 0,00
94	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	142,25 3,46	14 224,93 345,96
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	10 029,67 0,00	300,89 0,00
96	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	136,82 2,88	13 681,85 288,30
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,600	68,27 0,00	3 386,32 0,00
Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 60.96-62.20 (selectiv)						48 961,13
Incluziv salariu						1 551,64
		11. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 74.85-74.98				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	9,50 0,00	95,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	232,00 33,62	23 200,31 3 361,58
100	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	12,76 0,00	127,64 0,00
101	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	900,000	7,30 2,88	6 568,20 2 594,70
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	10 346,67 0,00	3 104,00 0,00
103	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	109,500	1 443,31 12,11	158 042,15 1 325,60
104	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	68,11 0,00	354,17 0,00
Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 74.85-74.98						191 491,50
Incluziv salariu						7 281,88
		12. R15 M5-Glodenii, km 7.95-9.8 (selectiv)				
105	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,000	9,56 0,00	334,49 0,00
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	350,000	232,00 33,62	81 201,08 11 765,52
107	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t	35,000	12,86	450,11

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km			0,00	0,00
108	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 150,00	7,30 2,88	22 988,70 9 081,45
109	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,050	10 301,38 0,00	10 816,45 0,00
110	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	383,250	1 443,36 12,11	553 166,29 4 640,48
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2	74,000	68,32 0,00	5 055,99 0,00
Total R15 M5-Glodești, km 7.95-9.8 (selectiv)						674 013,11
Incluziv salariu						25 487,45
		13. R17 Falești-Pirlita, km 3.50-4.30				
112	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	36,300	9,53 0,00	345,89 0,00
113	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	363,000	232,07 33,62	84 243,19 12 202,59
114	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	36,300	12,86 0,00	466,90 0,00
115	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 267,00	7,30 2,88	23 842,57 9 418,76

1	2	3	4	5	6	7
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,089	10 299,67 0,00	11 216,34 0,00
117	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	397,485	1 443,38 12,11	573 723,12 4 812,88
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,040	68,32 0,00	1 984,09 0,00
Total R17 Falesti-Pirlita, km 3.50-4.30						695 822,10
Incluziv salariu						26 434,23
		14. G31 R6-Biliceni Vechi-M5, km 3.70-5.00				
119	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,300	9,48 0,00	391,50 0,00
120	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	413,000	232,07 33,62	95 843,34 13 883,37
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,300	12,85 0,00	530,72 0,00
122	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 717,000	7,30 2,88	27 126,67 10 716,11
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,239	10 343,74 0,00	12 815,89 0,00
124	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de	t	452,235	1 443,38 12,11	652 746,30 5 475,97

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice				
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,600	68,30 0,00	1 611,84 0,00
Total G31 R6-Biliceni Vechi-M5, km 3.70-5.00						791 066,26
Incluziv salariu						30 075,45
		15. R13 Balti-Floresti-R14, km 1.59-1.93				
126	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,000	9,59 0,00	220,46 0,00
127	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	230,000	232,09 33,62	53 380,51 7 731,63
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,000	12,85 0,00	295,59 0,00
129	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 070,000	7,30 2,88	15 106,86 5 967,81
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,690	10 305,32 0,00	7 110,67 0,00
131	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	251,850	1 443,39 12,11	363 517,34 3 049,64
132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,600	68,29 0,00	928,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total R13 Balti-Floresti-R14, km 1.59-1.93						440 560,23
Incluziv salariu						16 749,08
		16. R15 M5-Glodenii, km 5.57-5.85				
133	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,800	9,59 0,00	209,06 0,00
134	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	218,000	231,96 33,61	50 567,90 7 328,01
135	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,800	12,79 0,00	278,80 0,00
136	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 962,000	7,30 2,88	14 318,68 5 656,45
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,654	10 261,13 0,00	6 710,78 0,00
138	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	238,710	1 443,38 12,11	344 550,16 2 890,50
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,630	68,34 0,00	726,41 0,00
Total R15 M5-Glodenii, km 5.57-5.85						417 361,79
Incluziv salariu						15 874,96
		17. R13 Balti-Floresti-R14, km				

1	2	3	4	5	6	7
		38.30-38.94				
140	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	46,500	9,48 0,00	440,92 0,00
141	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	4 650,0 00	14,67 1,00	68 235,05 4 665,27
142	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	930,000	12,87 0,00	11 964,76 0,00
143	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1 162,5 00	22,02 8,25	25 599,50 9 585,40
144	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	11,625	1 154,04 0,00	13 415,68 0,00
145	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 464,7 50	12,86 0,00	18 843,99 0,00
146	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	11,625	135,29 23,06	1 572,76 268,12
147	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	697,500	516,60 17,30	360 328,52 12 065,35
148	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	465,000	600,44 34,60	279 204,51 16 087,14
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,790	10 300,96 0,00	28 739,68 0,00
150	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 650,0 00	142,25 3,46	661 465,65 16 087,14
151	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,395	10 336,44	14 419,34

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
152	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 650,00	136,82 2,88	636 199,77 13 405,95
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,300	68,25 0,00	1 590,16 0,00
Total R13 Balti-Floresti-R14, km 38.30-38.94						2 122 020,29
Incluziv salariu						72 164,37
		18. R13 Balti-Floresti-R14, km 19.00-20.00 (selectiv)				
154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,100	9,44 0,00	152,04 0,00
155	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	161,000	232,27 33,61	37 395,06 5 411,97
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,100	12,94 0,00	208,26 0,00
157	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 449,00	7,30 2,88	10 574,81 4 177,47
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,483	10 361,18 0,00	5 004,45 0,00
159	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	176,300	1 443,36 12,11	254 464,60 2 134,57

1	2	3	4	5	6	7
160	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	68,30 0,00	2 732,18 0,00
Total R13 Balti-Floresti- R14, km 19.00-20.00 (selectiv) 310 531,40						
Incluziv salariu						11 724,01
		19. R7 R14-Drochia-Costesti- frontiera cu Romania, km 8.09-8.95 (selectiv)				
161	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,500	9,57 0,00	129,23 0,00
162	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 350,0 00	14,68 1,00	19 815,25 1 354,43
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,000	12,86 0,00	3 473,21 0,00
164	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	337,500	22,03 8,24	7 434,88 2 782,67
165	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,375	1 154,21 0,00	3 895,45 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	425,250	12,87 0,00	5 471,81 0,00
167	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,375	135,52 23,06	457,39 77,84
168	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	202,500	516,61 17,30	104 613,52 3 502,84

1	2	3	4	5	6	7
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	135,000	600,42 34,60	81 057,04 4 670,46
170	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	10 259,68 0,00	8 310,34 0,00
171	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,000	142,25 3,46	192 043,00 4 670,46
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,405	10 381,90 0,00	4 204,67 0,00
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,000	136,82 2,88	184 711,48 3 892,05
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,400	68,29 0,00	2 349,10 0,00
Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 8.09-8.95 (selectiv)						617 966,37
Incluziv salariu						20 950,75
		20. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 0.60-1.10				
175	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,000	9,56 0,00	334,49 0,00
176	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	350,000	232,00 33,62	81 201,08 11 765,52
177	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t	35,000	12,86	450,11

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km			0,00	0,00
178	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 150,00	7,30 2,88	22 988,70 9 081,45
179	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,050	10 301,38 0,00	10 816,45 0,00
180	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	383,250	1 443,36 12,11	553 166,29 4 640,48
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2	20,000	68,30 0,00	1 366,09 0,00

Total R19 R9-Cunicea-Camenca, km 0.60-1.10						670 323,21
Incluziv salariu						25 487,45

Прямые затраты	lei	11 192 337,21
Cont.asig.soc.med. (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	91 484,71
Total ПЗ+CASM	100,00	11 283 821,92
Cheltuieli de regie 14,5 %	14,50 %	1 636 154,18
Total	100,00	12 919 976,10
Beneficiu 5 %	5,00 %	645 998,81
Total	100,00	13 565 974,91
TVA 20 %	20,00 %	2 713 194,98

Total deviz: **16 279 169,89**
Incluziv salariu **406 598,70**

Intocmit _____ (Cuiban Maria)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Cebotarean V.)
(funcția, semnătura)