

**Constructia stadionului de fotbal
din orasul Soldanesti (la cerintele
Federatiei Moldovneasca de
Fotbal dupa vizita in teren)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2 suplimentar
**Amenajarea fundatiei terenului de fotbal la cerintele Federatiei Moldoveneasca de
Fotbal**

Valoarea de deviz 81 956,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperire teren de fotbal				
1	CG32B1 adaptat	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu nisip de quart	t	65,00	882,80 72,00	57 382,00 4 680,00
		<i>Total</i>	lei			57 382,00
		Total Acoperire teren de fotbal Inclusiv salariu				57 382,00 4 680,00

		Total	lei	57 382,00
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	1 123,20
		Cheltuieli de transport	5 %	2 869,10
		Total		61 374,30
		Cheltuieli de regie	7 %	4 296,20
		Total		65 670,50
		Beneficiu de deviz	4 %	2 626,82
		Total		68 297,32
		TVA	20 %	13 659,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		81 956,78 4 914,00

Intocmit

Administrator

Vasile Cojocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia stadionului de fotbal
din orasul Soldanesti (la cerintele
Federatiei Moldovneasca de
Fotbal dupa vizita in teren)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2 suplimentar
Amenajarea fundatiei terenului de fotbal la cerintele Federatiei Moldoveneasca de
Fotbal**

Valoarea de deviz 81 956,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2 suplimentar:				

Manopera :

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,00	60,00	1 560,00
2.	9312040019600	Sapator	h-om	52,00	60,00	3 120,00
		Total manopera				4 914,00

Materiale:

1.	1411122201751	Nisip cuartos	kg	65 000,00	0,80	52 000,00
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,50	8,00	52,00
		Total materiale de construcții				54 654,60

Utilaje de construcții:

1.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	5,20	125,00	650,00
		Total utilaje de construcții				682,50

Total	lei	57 382,00
Asigurarea sociala si medicala	24 %	1 123,20
Cheltuieli de transport	5 %	2 869,10
Total		61 374,30
Cheltuieli de regie	7 %	4 296,20
Total		65 670,50
Beneficiu de deviz	4 %	2 626,82
Total		68 297,32
TVA	20 %	13 659,46

Total deviz: 81 956,78

Intocmit

Administrator

Vasile

Cojocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Constructia stadionului de fotbal din
orasul Soldanesti (la cerintele Federatiei
Moldovneasca de Fotbal dupa vizita in teren)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperire teren de fotbal				
1	CG32B1 adaptat	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu nisip de quart	t			882,80
	9312040019600	Sapator	h-om	0,80	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	60,00	24,00
	1411122201751	Nisip cuartos	kg	1 000,00	0,80	800,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	8,00	0,80
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,08	125,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			57 382,00

APROBAT:

Intocmit

Administrator

Vasile Cojocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.