

# Lucrari de reparatie exterioara la Consiliul Raional Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 360 602 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Placarea scarilor exterioare</b>				
1	RpCK35B Adaptat	Curatarea stratului-suport din adeziv, prin indepartarea stratului de adeziv dupa desfacerea pardoselilor din granit	m2	22,000	36,902 36,902	811,852 811,852
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu amorsa Betongrunt	m2	83,000	5,330 1,730	442,373 143,573
3	RpCL17A1	Placarea scarilor cu placi de granit "Rosso Santiago" t30 termo	m2	48,500	2 334,103 398,431	113 204,003 19 323,885
4	RpCL17A1	Placarea scarilor cu placi de granit "Rosso Santiago" t20	m2	12,500	2 225,979 398,431	27 824,733 4 980,383
5	RpCL17A1	Placarea scarilor cu placi de granit/fara cost placi/	m2	22,000	419,029 398,431	9 218,633 8 765,473
6	CG21A1	Ceruirea, lustruirea treptelor din granit	m2	83,000	23,475 23,064	1 948,425 1 914,312
		<b>Total Placarea scarilor exterioare Inklusiv salariu</b>				<b>153 450,019 35 939,478</b>
		<b>1.2. Sistemul de scurgere</b>				
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	25,000	8,222 8,072	205,560 201,810
8	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica la fatada.	m	25,000	94,223 29,983	2 355,580 749,580
9	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe	m	6,500	168,172 72,652	1 093,115 472,235

1	2	3	4	5	6	7
		santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de pina la 12,3 cm				
10	CE21A3	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata /fara cost /	m	25,000	72,075 72,075	1 801,875 1 801,875
		<b>Total Sistemul de scurgere Inclusiv salariu</b>				<b>5 456,130 3 225,500</b>
		<b>1.3. Acoperis</b>				
11	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla	m2	46,500	51,116 50,741	2 376,893 2 359,448
12	RpCI22B	Sort din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	65,000	131,578 65,732	8 552,544 4 272,606
13	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, executata cu suspensie de bitum tip Primer	m2	155,000	22,106 4,036	3 426,461 625,611
14	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /Uniflex TKP	m2	155,000	92,829 27,677	14 388,517 4 289,904
15	CE07A k=0.5	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) /numai salariul	m2	46,500	33,904 33,154	1 576,530 1 541,655
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>30 320,945 13 089,224</b>
		<b>1.4. Fatada</b>				
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri a rosturilor la fatada	m	2,000	33,673 16,721	67,347 33,443
17	RpCM33C	Demontarea placajelor din placi de cotilet	m	2,100	48,584 48,434	102,027 101,712
18	RpCJ17B1	Reparatii de tencuieli exterioare, la rosturi din beton, cu fata lucrata dupa modelul existent, in grosime medie de 2 cm	m2	2,100	126,653 114,167	265,972 239,751

1	2	3	4	5	6	7
19	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	2,100	99,526 59,967	209,005 125,930
20	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2,100	194,967 132,618	409,430 278,498
21	CI24A adaptat	Placarea rosturilor cu placi de cotilet cu adeziv	m2	2,100	1 063,751 222,266	2 233,878 466,758
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>3 287,659 1 246,092</b>
		<i>Total</i>	lei			192 514,753
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			12 037,566
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			10 732,821
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			25 834,217
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			14 467,161
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>255 586,518 53 500,294</b>
		<b>2. Incalzirea sistemii de scurgere</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montare</b>				
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,000	258,654 136,654	258,654 136,654
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	168,950 89,950	168,950 89,950
24	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	3,020	10 237,959 1 085,211	30 918,637 3 277,337
25	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor	100 m	0,390	3 563,651 807,241	1 389,824 314,824
26	08-02-158-4	Cap terminal uscat	buc	12,000	264,992 14,992	3 179,899 179,899
		<i>Total</i>	lei			35 915,964

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			899,699
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			2 516,400
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 038,985
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 542,263
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>44 913,311 3 998,664</b>
		<b>Total Incalzirea sistemii de scurgere Inclusiv salariu</b>				<b>44 913,311 3 998,664</b>

		Total	lei	300 502
		TVA	20,00 %	60 100
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>360 602</b>
				<b>57 500</b>

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)