

**Lucrari de reparatie capitala a Casei de
Cultura si amenajarea terenului aferent pe
inobilul/terenul cu nr.cadastral 3153109019
mun.Chisinau,com.Stauceni,s.Goianul
Nou,str.MEMinescu 7**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Semnalizare de incendiu (66/2021-SI)

Valoarea de deviz 165 203,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	45,000	31,29 31,29	1 408,12 1 408,12
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,000	8,70 7,57	391,43 340,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 799,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			419,71
		<i>Transportul materialelor</i>	6,00 %			2,14
		<i>Total</i>	100,00 +			2 221,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			222,14
		<i>Total</i>	100,00 +			2 443,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			73,30
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 516,84 1 748,79
		2. Lucrari de montare				
3	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,000	153,62 103,97	153,62 103,97

1	2	3	4	5	6	7
4	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze / Panou de incendiu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone	buc	1,000	562,06 555,17	562,06 555,17
5	08-03-575-1	Montare in panou: Modul de intrare pentru 8 zone (expander 8 zone)	buc	1,000	57,52 56,53	57,52 56,53
6	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,000	256,16 252,35	256,16 252,35
7	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc	2,000	134,42 103,97	268,84 207,94
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000	3 702,22 1 650,37	3 702,22 1 650,37
9	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc	1,000	134,42 103,97	134,42 103,97
10	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Detector de fum	buc	56,000	104,50 100,94	5 851,75 5 652,64
11	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Declansator de incendiu manual	buc	10,000	104,46 100,94	1 044,63 1 009,40
12	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena	buc	8,000	344,04 302,82	2 752,29 2 422,56
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 20x10, PE	100 m	5,800	1 896,56 822,16	11 000,03 4 768,51
14	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Cablu-canal din plastic 60x40, PE	100 m	2,000	2 901,55 928,14	5 803,09 1 856,29
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	8,500	365,44 340,17	3 106,27 2 891,43
16		Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm ²	m	400,000	15,50 0,00	6 200,00 0,00
17		Cablu JE-H(St)H-1x2x1,0 mm ²	m	450,000	14,80 0,00	6 660,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 552,90
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		5 167,47
		<i>Transportul materialelor</i>		6,00 %		1 459,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			54 179,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			12 918,68
		<i>Total</i>	100,00 +			67 098,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 025,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				71 124,59 21 531,13
		3. Utilaj				
18		Scut metalic cu placa de montare 600x360x120 IP31	buc	1,000	1 990,00 0,00	1 990,00 0,00
19		Panou de incendiu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitate, cu iesirea pentru sirena si pentru transmitator radio, cu RIP, 24V, 50mA, in scut metalic, tip Smart Line 020/4 "INIM"	buc	1,000	4 950,00 0,00	4 950,00 0,00
20		Modul de intrare pentru 8 zone (expander 8 zone), 24V, 50mA, in scut metalic, tip Smart Line 8Z "INIM"	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
21		Bloc de alimentare de rezerva U=24V, 1,4A	buc	1,000	1 480,00 0,00	1 480,00 0,00
22		Acumulator capsulat 12V 12Ah	buc	2,000	980,00 0,00	1 960,00 0,00
23		Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500mA, de tip ATS 100	buc	1,000	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00
24		Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
25		Detector de fum 0.09/40 mA ID100 "INIM"	buc	56,000	462,00 0,00	25 872,00 0,00
26		Declansator de incendiu manual 0.05/40 mA IC0020 "INIM"	buc	10,000	462,00 0,00	4 620,00 0,00
27		Soclu pentru detectoare de tip EB0010 "INIM"	buc	56,000	110,00 0,00	6 160,00 0,00
28		Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM"	buc	56,000	105,00 0,00	5 880,00 0,00
29		Sirena 0.05/50 mA, 90 dB	buc	8,000	792,00 0,00	6 336,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				64 028,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Cheltuieli directe	lei			137 669,43	
		TVA	20,00 %			27 533,89	
		Total deviz:					165 203,32
		Inclusiv salariu					23 279,92

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)