

Formularul nr. 7

Obiectivul: Работы по благоустройству поймы реки Ялпуг в мун.Комрат

Obiectul: Работы по благоустройству поймы реки Ялпуг в мун. Комрат.

Devizul: Deviz

Deviz local Nr. 1.1.1

Valoarea de deviz 398729,19 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6 Incl. salariul	7 Incl. salariul
1	Tsl51A7	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 7 км).	t	22450	9,3432 0	209754,84 0
2	TsC35A 2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 1.0- 2,5 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории).	100m 3	136,06	979,2 0	133229,952 0
3	CR33A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu inaltimea de 1,5 - 2,0 m, cu bulumaci de lemn de foioase, diam.14...16 cm, la curti de pasari si animale mici (Ограждения из проволочной сетки высотой 1,5-2,0 м, с бревнами из лиственных пород для стоек сечением 100x50мм через каждые 2м=400шт высотой 2,2м с копкой ям разравниванием грунта и бетонирование ям глубиной не менее 70см в комплексе)	m	900	57,4294 6	51686,46 5400

Total ore manopera (ore)	1530
Total greutate materiale (tone)	0

Total	394761,252
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 1215
Total	395886,252

Cheltuieli de transport	1,0000%	462,865
Total		396349,117
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0
Total		396349,117
Cheltuieli de regie	0,5000%	1981,745585
Total		398330,8626
Beneficiu de deviz	0,1000%	398,3308626

Total General fara TVA		398729,1934
Inclusiv salariul		5400

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

