

**Obiect Realizarea lucrarilor de protectie  
impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale  
paraiurilor in com. Gotesti, r-nul Cantemir**

**Investitor Primaria com.Gotesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in halde teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,950000
2	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,230000
3	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,450000
4	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (in rezerv)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,230000
5	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 4 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,034500
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140000
7	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,870000
8	TsC27B11	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420000
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430000
10	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,740000
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,230000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,230000
11	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,770000
12	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19B11 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,920000
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 1 km	t	

1	2	3	4	5
		(500m)		
	3410540000006	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,023200
14	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140000
		<b>2. Camin de cadere, disipator</b>		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150000
	4100126202818	Apa	m3	0,100000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000
16	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	
	1	Muncitor	h-om	2,180000
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	0,053200
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	0,050000
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	0,187000
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	1,015000
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,006900
	411-0001	Apa	m3	0,200000
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	0,114000
17	37-04-003-1	Montari: de carcasa si plase de armatura	kg	
	1	Muncitor	h-om	0,015680
	20202129277451	Plasa din armatura d=6mm - AI pas 200x200	kg	0,000224
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,001100
	204-9001	Armatura	t	0,000770
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,001650
18	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	m3	
	1	Muncitor	h-om	4,960000
	101-0797	Otel beton in colaci, diametru 6,3-6,5 mm	kg	0,400000
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,730000
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	0,060000
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	1,320000
	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	0,025700
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	1,264000
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	1,015000
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,026600
	411-0001	Apa	m3	0,470000
	111102	Vibratoare de adincime, pneumatice	h-ut	0,113900
19	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	
	1	Muncitor	h-om	0,034350
	20202129277451	Plasa din armatura d=6mm - AI pas 200x200	kg	0,000207
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,001400
	204-9001	Armatura	t	0,000793
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,002100
20	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprinat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,250000
	26661228005111	Elemente din beton armat (PLACII P 400-124-25 TA)	buc	1,006000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,610000
		<b>3. Evacuator de apa</b>		
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150000
	4100126202818	Apa	m3	0,100000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000
22	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	
	1	Muncitor	h-om	2,180000
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	0,053200
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	0,050000
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	0,187000
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	1,015000
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,006900
	411-0001	Apa	m3	0,200000
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	0,114000
23	37-04-003-1	Montari: de carcasa si plase de armatura	kg	
	1	Muncitor	h-om	0,015680
	20202129277451	Plasa din armatura d=6mm - AI pas 200x200	kg	0,000720

1	2	3	4	5
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,001100
	204-9001	Armatura	t	0,000280
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,001650
24	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	m3	
	1	Muncitor	h-om	4,960000
	101-0797	Otel beton in colaci, diametru 6,3-6,5 mm	kg	0,400000
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,730000
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	0,060000
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	1,320000
	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	0,025700
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	1,264000
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	1,015000
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,026600
	411-0001	Apa	m3	0,470000
	111102	Vibratoare de adincime, pneumatice	h-ut	0,113900
25	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	
	1	Muncitor	h-om	0,034350
	20202129277451	Plasa din armatura d=6mm - AI pas 200x200	kg	0,000168
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,001400
	204-9001	Armatura	t	0,000832
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,002100
26	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,250000
	2666122800511	Elemente din beton armat (BLOCURI ZP-13-100 2.5 x 2.0m)	buc	1,006000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,610000
27	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000
		<b>4. Intarsectia strazilor</b>		
28	DG05A	Demontare de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540000
29	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (rigole existente)	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400000
30	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t	t	
	1	Muncitor	h-om	143,530000
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	4,150000
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	1,100000
	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,290000
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	4,150000
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150000
	4100126202818	Apa	m3	0,100000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000
32	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,090000
	2663102100000	Beton	m3	1,008000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096000
	20202129277451	Plasa din armatura d=6mm - AI pas 200x200	kg	21,615789
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,315000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,135000

**Obiect Realizarea lucrarilor de protectie  
impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale  
paraiurilor in com. Gotesti, r-nul Cantemir**

**Investitor Primaria com.Gotesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Astuparea ravenei</b>		
1	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,990000
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 4 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,034500
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140000
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,770000
5	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19B11 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,920000
6	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (amenajarea treptelor)	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,870000
7	TsC27B11	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420000
8	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,740000
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,230000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,230000
9	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000000
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,700000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,500000

**Obiect Realizarea lucrarilor de protectie  
impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale  
paraiurilor in com. Gotesti, r-nul Cantemir**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Drum</b>		
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088000
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,670000
	1212121212121	Apa	m3	0,275000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,833345
	14111222016461	Moluza	m3	0,166667
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,256000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,009000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,147000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028000
		<b>2. Cuvete</b>		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250000
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 1 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,023200

**Obiect Realizarea lucrarilor de protectie  
impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale  
paraiurilor in com. Gotesti, r-nul Cantemir**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1.</b>		
1	IfH03A2	Plantarea puietilor forestieri in conditii usoare si mijlocii, teren nepregatit anterior	1000 buc	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,000000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,000000
	2010212950603	Puieti...(pt.informatie)	buc	1 030,000000