

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfinta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan general

Valoarea de deviz 676 982,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaaj				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	95,5000	230,38 80,16	22 000,84 7 655,28
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	180,0000	21,04 21,04	3 787,56 3 787,56
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3	1,0400	2 481,40 0,00	2 580,66 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,1000	10,55 0,00	2 216,33 0,00
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta M400 fr. 5-20 gr. 10 cm	m3	102,7000	594,92 70,14	61 098,74 7 203,38
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton,	m	180,0000	210,46	37 882,19

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100x30x15) (Beton C12 +(adetivi W6, F10)			29,56	5 320,62
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatiche: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	955,0000	12,55 1,00	11 980,54 956,91
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 200x100x40mm (alb), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	580,0000	301,30 52,30	174 752,99 30 336,55
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 200x100x40mm (negru), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	375,0000	301,30 52,30	112 986,84 19 614,14
10	pret oferta	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	4,0000	2 175,30 0,00	8 701,20 0,00
11	TsH91B	Instalarea urne (Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar)	buc	5,0000	2 207,08 295,59	11 035,42 1 477,95
		<i>Total</i>	lei			449 023,31
		Total Pavaj Inclusiv salariu				449 023,31 76 352,39
		2. Spatii verzi				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2200	1 235,77 0,00	271,87 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,2200	1 014,41 0,00	223,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)				
14	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35,2000	17,57 0,00	618,52 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2200	227,73 18,05	50,10 3,97
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3	0,4440	1 014,41 0,00	450,40 0,00
17	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem sol fertil)	t	44,4000	17,57 0,00	780,18 0,00
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,7500	15,53 15,53	430,99 430,99
19	TsH120A	Afinarea solului in straturi	100m2	1,8500	110,72 110,72	204,83 204,83
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	1,8500	359,56 260,52	665,18 481,96
21	TsH13A	Administrarea ingrasamintelor organice, din mranita	t	0,1550	126 442,45 212,45	19 598,58 32,93
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,8500	128,57 33,06	237,85 61,17
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	3,0000	575,28 14,53	1 725,85 43,59
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	4,0000	575,28 14,53	2 301,13 58,12
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi /	buc	3,0000	2 053,63 14,53	6 160,89 43,59

1	2	3	4	5	6	7
		Cupressocyparis leylandii gold spirala				
		<i>Total</i>	lei			33 719,54
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				33 719,54 1 361,15

		Total	lei	482 742,85
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	18 651,25
		Total VR+ASM		501 394,10
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	15 228,31
		Cheltuieli directe. Total Total+CT		516 622,41
		Cheltuieli de regie (CDr) * 5 %	5 %	25 831,12
		Total CDr+CR		542 453,53
		Beneficiul de deviz (Total) * 4 %	4 %	21 698,14
		Total Total+Benefi		564 151,67
		TVA (Total) * 20 %	20 %	112 830,33
				676 982,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		77 713,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfinta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1

Plan general

Valoarea de deviz 676 982,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	24,2500	50,10	1 214,93
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 189,8220	50,10	59 610,08
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,8410	50,10	543,13
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,1000	50,10	956,91
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,3274	50,10	2 321,02
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,6000	50,10	3 787,56
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,4280	50,10	1 624,63
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	152,8000	50,10	7 655,28
		Total manopera				77 713,54

Materiale:

1.	0141117204629	Ingrasaminte organice mranita	t	0,1550	126 230,00	19 565,65
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,8500	99,04	183,22
3.	1212121212121	apa	m3	0,7500	0,00	0,00
4.	14111222016722 7	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	130,4290	393,25	51 291,20
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0009	393,25	0,35
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4400	359,27	517,35
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,7750	359,27	1 715,51
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	72,5800	359,27	26 075,82
9.	20301129311021	Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar	buc	5,0000	1 811,17	9 055,85
10.	234423432211	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	4,0000	2 175,30	8 701,20
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	525,6000	2,43	1 277,21
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 528,0000	2,43	3 713,04
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	25 212,0000 0	2,43	61 265,16
14.	2661112800655a	Placi din beton, cu suprafata de granit 200x100x40mm (alb)	m2	588,7000	147,60	86 892,12
15.	2661112800655n	Placi din beton, cu suprafata de granit 200x100x40mm (negru)	m2	380,6250	147,60	56 180,25
16.	26631021000010	Beton la banci si urne	m3	0,4200	1 194,33	501,62
17.	26631021000011 1	Beton C12 + (aditivi W6, F10) in panta i=1.5%	m3	8,1000	1 194,33	9 674,07
18.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15	m	180,9000	116,60	21 092,94
19.	26821326116261 .1	Geotextil	m2	1 031,4000	10,68	11 015,35
20.	28301273030011	Arbori, Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	3,1500	534,05	1 682,26
21.	28301273030012	Arbori, Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	4,2000	534,05	2 243,01

22.	28301273030013	Arbori, Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	3,1500	1 942,00	6 117,30
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,1000	101,95	1 947,24
24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,9850	0,00	0,00
25.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,0800	0,00	0,00
Total materiale de construcții						380 707,72

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	74,0125	138,62	10 259,61
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4775	17,35	8,28
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,6182	342,32	896,26
4.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	17,8698	138,62	2 477,11
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2948	520,21	673,57
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,9608	520,21	2 580,66
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0880	520,21	45,78
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	74,0125	46,77	3 461,56
9.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	8,4376	165,77	1 398,70
10.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	8,0468	275,43	2 216,33
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2276	247,42	303,73
Total utilaje de construcții						24 321,59

Total	lei	482 742,85
Asigurări sociale și medicale (VR) * 24 %	24 %	18 651,25
Total VR+ASM		501 394,10
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	15 228,31
Cheltuieli directe. Total Total+CT		516 622,41
Cheltuieli de regie (CDr) * 5 %	5 %	25 831,12
Total CDr+CR		542 453,53
Beneficiul de deviz (Total) * 4 %	4 %	21 698,14
Total Total+Benefi		564 151,67
TVA (Total) * 20 %	20 %	112 830,33

Total deviz:

676 982,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de extindere a infrastructurii
medicale, de acces principal a IMSP SCM
"Sfinta Treime" prin edificarea unei anexe si
amenajarea holului principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

Investitor **IMSP SCM Sf.Treime**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			230,38 80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,10	80,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	342,32	6,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	46,77	36,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	138,62	107,43
		<i>Total</i>	lei			22 000,84
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			21,04 21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,10	21,04
		<i>Total</i>	lei			3 787,56
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3			2 481,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	520,21	2 481,40
		<i>Total</i>	lei			2 580,66
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	275,43	10,55
		<i>Total</i>	lei			2 216,33
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta M400 fr. 5-20 gr. 10 cm	m3			594,92 70,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,10	70,14
	141112220167227	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700	393,25	499,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	138,62	24,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	247,42	1,24
		<i>Total</i>	lei			61 098,74
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100x30x15) (Beton C12 +(adetivi W6, F10)	m			210,46 29,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,10	7,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,10	22,04
	266310210000111	Beton C12 + (adetivi W6, F10) in panta i=1.5%	m3	0,0450	1 194,33	53,74
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,43	7,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	359,27	2,87
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15	m	1,0050	116,60	117,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			37 882,19
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatiche: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			12,55 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,10	1,00
	26821326116261.1	Geotextil	m2	1,0800	10,68	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	17,35	0,01
		<i>Total</i>	lei			11 980,54
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 200x100x40mm (alb), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			301,30 52,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,10	50,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,10	1,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,43	3,89
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,43	64,15
	2661112800655a	Placi din beton, cu suprafata de granit 200x100x40mm (alb)	m2	1,0150	147,60	149,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	359,27	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	359,27	27,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	101,95	2,04
		<i>Total</i>	lei			174 752,99
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 200x100x40mm (negru), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			301,30 52,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,10	50,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,10	1,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,43	3,89
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,43	64,15
	2661112800655n	Placi din beton, cu suprafata de granit 200x100x40mm (negru)	m2	1,0150	147,60	149,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	359,27	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	359,27	27,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	101,95	2,04
		<i>Total</i>	lei			112 986,84
10	pret oferta	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc			2 175,30 0,00
	234423432211	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	1,0000	2 175,30	2 175,30
		<i>Total</i>	lei			8 701,20
11	TsH91B	Instalarea urne (Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar)	buc			2 207,08 295,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,10	30,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,10	22,54
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,10	242,99
	20301129311021	Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar	buc	1,0000	1 811,17	1 811,17
	26631021000010	Beton la banci si urne	m3	0,0840	1 194,33	100,32
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 035,42
		2. Spatii verzi				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 235,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	342,32	1 235,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			271,87
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3			1 014,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	520,21	1 014,41
		<i>Total</i>	lei			223,17
14	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,77	17,57
		<i>Total</i>	lei			618,52
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			227,73 18,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,10	18,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	393,25	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,21	208,09
		<i>Total</i>	lei			50,10
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3			1 014,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	520,21	1 014,41
		<i>Total</i>	lei			450,40
17	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem sol fertil)	t			17,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,77	17,57
		<i>Total</i>	lei			780,18
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,53 15,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,10	15,53
		<i>Total</i>	lei			430,99
19	TsH120A	Afinarea solului in straturi	100m2			110,72 110,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2100	50,10	110,72
		<i>Total</i>	lei			204,83
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			359,56 260,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	50,10	260,52
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	99,04	99,04
		<i>Total</i>	lei			665,18
21	TsH13A	Administrarea ingrasamintelor organice, din mranita	t			126 442,45 212,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2400	50,10	212,45
	0141117204629	Ingrasaminte organice mranita	t	1,0000	126 230,00	126 230,00
		<i>Total</i>	lei			19 598,58
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			128,57 33,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	50,10	33,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	247,42	95,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			237,85
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc			575,28
						14,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,10	14,53
	28301273030011	Arbori, Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	1,0500	534,05	560,75
		<i>Total</i>	lei			1 725,85
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Summer Gold"	buc			575,28
						14,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,10	14,53
	28301273030012	Arbori, Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	1,0500	534,05	560,75
		<i>Total</i>	lei			2 301,13
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc			2 053,63
						14,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,10	14,53
	28301273030013	Arbori, Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	1,0500	1 942,00	2 039,10
		<i>Total</i>	lei			6 160,89

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.