

Lucrări de reparație a construcțiilor speciale

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 273 345,34 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	50,24	150,86 88,00	7 579,18 4 421,12
2	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,504	301,00 0,00	151,71 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,504	286,20 0,00	144,25 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	112,85	7,42 0,00	837,68 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 712,81 4 421,12
		2. Suprafata pavata				
5	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	6,28	990,00 990,00	6 217,20 6 217,20
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	62,80	514,25 54,45	32 294,90 3 419,46
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	628,05	221,34 32,78	139 011,29 20 587,48

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat gr.40 mm 200*100mm				
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	106,50	140,68 16,50	14 982,63 1 757,25
		Total Suprafata pavata Inclusiv salariu				192 506,03 31 981,39

		Total	lei	201 218,84
		CNAM	24,00 %	8 736,60
		Cheltuieli de transport	3,00 %	4 756,39
		Cheltuieli de regie	3,00 %	6 441,36
		Beneficiu de deviz	3,00 %	6 634,60
		Total	100,00 +	227 787,79
		TVA	20,00 %	45 557,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		273 345,34 36 402,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)