

**Procurarea unui turn de apa 25 m3,  
Hpicior=7.5m Primaria satului Grigorievca  
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL


Valoarea de deviz 269 458,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare si montare a turnului de apa</b>				
1	CL14B	Demontarea turnului de apa	t	2,80	1 389,30	3 890,04
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	3,00	15 910,27	47 730,81
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,54	2 363,06	1 276,05
		<i>Прямые затраты</i>	lei			52 896,90
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			6 209,20
		<i>Transport</i>	4,00 %			1 081,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			8 727,13
		<i>Total</i>	100,00 +			68 914,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 134,85
		<b>Total Lucrari de demontare si montare a turnului de apa Inklusiv salariu</b>				<b>73 049,09 25 871,67</b>
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
4	Pret	Turn de apa tip "Rojnovschii" vopsit V= 25 m3 H picior= 7.5 m	buc	1,00	150 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Vopsit, in set cu tirani si scara)				
		Прямые затраты	lei			150 000,00
		Cheltuieli de depozitare	1,00 %			1 500,00
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>151 500,00</b>

		Прямые затраты	lei			224 549,09
		Tva	20,00 %			44 909,82
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>269 458,91</b>



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 269 458,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

### Manopera :

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,48	84,97	295,70
2.	7212030022700	Sudor	h-om	5,60	84,97	475,83
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	21,00	84,97	1 784,37
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40	84,97	118,96
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	273,00	84,97	23 196,81
		<b>Total manopera</b>				<b>25 871,67</b>

### Materiale:

1.	09	Turn de apa V=25 m3 H=7.5 m	buc.	1,00	150 000,00	150 000,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,53	5,00	2,65
3.	2320166200676	White spirit	kg	1,05	60,00	63,00
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,68	300,00	504,00
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,12	24,00	26,88
6.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,21	150,00	631,50
7.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,11	120,00	253,20
8.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,30	100,00	30,00
9.	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare	t	3,00	0,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>151 511,23</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	14,85	1 000,00	14 850,00
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	16,14	600,00	9 684,00
3.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	4,20	100,00	420,00
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,56	1 000,00	560,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>25 514,00</b>

Прямые затраты	lei	224 549,09
Tva	20,00 %	44 909,82

**Total deviz:**

**269 458,9**


**1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect : Procurarea unui turn de apa 25 m3,  
Hpicior=7.5m Primaria satului Grigorievca raionul  
Causeni


Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare si montare a turnului de apa</b>				
1	CL14B	Demontarea turnului de apa	t			1 389,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	84,97	637,28
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	24,00	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	300,00	180,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	1 000,00	200,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	100,00	150,00
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			15 910,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	84,97	7 732,27
	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare	t	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	1 000,00	4 950,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	600,00	3 228,00
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			2 363,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,59
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	150,00	1 169,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	120,00	468,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	100,00	55,56
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	60,00	116,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,91
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
4	Pret	Turn de apa tip "Rojnovschii" vopsit V= 25 m3 H picior= 7.5 m (Vopsit, in set cu tirani si scara)	buc.			150 000,00
	09	Turn de apa V=25 m3 H=7.5 m	шт.		150 000,00	150 000,00

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.