

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a unei strazi din s.Stolniceni,r-ul Edinet (ETAPA I - PC2+06-PC5+26 (320 m.l.)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
		1.1. Demontarea si montarea camerei de vizare		
1	AcE07Ak=0,8	(DEMONTARE) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	0,200
3	D1119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	1,500
4	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000
		2. Lucrari de terasament		
5	TsC19B1	(caseta Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,600
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,600
7	TsC03E1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,600
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	114,000

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)		
9	TsC03F1	(din depozit $Y=1.7t/m^3$) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	5,830
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	991.100
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	6,430
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare $0,5*2=1,0$ km, teren categoria II	100 m ³	6,430
13	TsC03E1	(INCARCAREA din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m ³	0,720
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la acostamente)	t	136,800
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,720
16	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare $0,5*2=1,0$ km, teren categoria II	100 m ³	0,720
17	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	0,720
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³	7,200
		3. Lucrari de finisare si planificare		
19	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²	6,449

1	2	3	4	5
20	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,776
4. Lucrari de consolidare				
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M400 fr20-40 h-10cm)	m2	640,000
5. Sistemul rutier				
22	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	13,536
23	DA12C	(M400 h=12cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	158,490
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5l/m2)	t	0,640
25	DB16H	(SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1280,000
26	DB16G	(SMPg-II/SM STB 1033:2008-poros ; H=3.5cm) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1280,000
6. Lucrari de arta				
6.1. Executarea podetului cu d0.8m la PC6+00 (acces spre cimitir)				
27	TsC03B1	(executarea groapei Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,400
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000

1	2	3	4	5
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M400 h=30cm)	m3	5,159
30	DII25	(TS80-25-3 -gr.=2230kg;W=0.89m3/buc) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,560
31	DII23	(podet de portal individuala - gr.=3200kg;W=1.32m3/buc) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,640
32	DII21	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	42,000
33	DII20	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	4,000
34	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (=6kg)	m	6,667
35	TsC18B1	(umplerea groapei) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,250
36	DII05	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,250
37	TsC03E1	(INCARCAREA Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,150
38	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	28,500
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150
40	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m3	0,150
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M400)	m3	1,984

1	2	3	4	5
42	D1119	(amonte si aval) Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale	m3	2,000
43	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,041
		6.2. Curatarea podetului existent cu d1.0m la drum central mecanizat		
44	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	12,000
		7. Amenajarea drumului		
		7.2. Amenejarea drumului laterale		
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,717
52	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,086

Primar- interimar



Zinaida Timosco

Zinaida TIMOȘCO