

Servicii de organizare a circulației rutiere în orașul Stauceni, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 520 744,825 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (alb, roșu, galben)	m ²	4 080,000	66,150	269 892,000
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (Teava zincată Zn275 d-60,3mm lungimea 3,5m)	buc	42,000	487,770	20 486,340
3	DF20A	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stîlpi speciali pentru indicatoare, existenți (indicator 3,31 oprire interzisă-4 buc și 3,27 viteză limitată-12buc d-600mm)	buc	16,000	369,720	5 915,520
4	DF20A	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stîlpi speciali pentru indicatoare, existenți triunghi A900- B1-3 buc 1.16.2-12buc)	buc	15,000	599,720	8 995,800
5	DF20A	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stîlpi speciali pentru indicatoare, existenți (patrat L-600mm 2,3-8buc, 2,4-2 buc,	buc	24,000	379,720	9 113,280

1	2	3	4	5	6	7
		6,15,1-2 buc, 5,49-12 buc)				
6	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Oglinda convexa d-800mm - 6 buc)	buc	6,000	1 319,720	7 918,320
7	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate (Montarea limitator de viteza din cauciuc vulcanizat 500x500mm-56buc si piese capat 14 buc)	buc	70,000	260,070	18 204,900

	Total	lei	340 526,160
	Asigurarea sociala	24,00 %	25 360,627
	Cheltuieli de transport	4,00 %	7 435,875
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 717,938
	Cheltuieli de regie	9,50 %	32 349,986
	Beneficiu	6,00 %	24 563,435
	TOTAL	100,00 +	433 954,021
	TVA	20,00 %	86 790,804
	Total deviz: Inclusiv salariu		520 744,825

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de organizare a
circulației rutiere în orașul
Stăuceni, mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 520 744,825 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,860	53,00	734,580
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,300	53,00	704,900
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	367,200	53,00	19 461,600
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,080	53,00	905,240
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 582,320	53,00	83 862,960
Total manopera						115 707,862

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	1 428,000	25,00	35 700,000
2.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2 978,400	25,00	74 460,000
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	228,480	40,00	9 139,200
4.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator Rutier C38-R3,31,1 d-60O)	buc	16,000	350,00	5 600,000
5.	2615107326105/12	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (B1-T2.1 A-900)	buc	15,000	580,00	8 700,000
6.	2615107326105/4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (B3-B4-G34-5,48,1 P-600)	buc	24,000	360,00	8 640,000
7.	2615107326120/11	Indicator circul. Oglinda rutiera convexa d=800 mm	buc	6,000	1 300,00	7 800,000
8.	2663102100000	Beton	m3	4,200	1 500,00	6 300,000
9.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	42,000	280,00	11 760,000
10.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	122,000	1,35	164,700
11.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,220	64,00	78,080
12.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	122,000	0,45	54,900
13.	2875274501254	Limitator de viteza	buc	70,000	250,00	17 500,000
Total materiale de construcții						203 557,084

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	195,840	250,00	48 960,000
Total utilaje de construcții						53 611,200

Total	lei	340 526,160
Asigurarea sociala	24,00 %	25 360,627
Cheltuieli de transport	4,00 %	7 435,875
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 717,938
Cheltuieli de regie	9,50 %	32 349,986
Beneficiu	6,00 %	24 563,435
TOTAL	100,00 +	433 954,021
TVA	20,00 %	86 790,804

Total deviz:**520 744,8****25**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Servicii de organizare a circulației rutiere Investitor
in orasul Stauceni, mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (alb,rosu,galben)	m2			66,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	53,00	20,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	53,00	4,770
	2430126108720	Email alb și E.109-5	kg	0,7300	25,00	18,250
	1111000100020	Microbile de sticlă	kg	0,3500	25,00	8,750
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcăre D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	40,00	2,240
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,000
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (Teava zincată Zn275 d-60,3mm lungimea 3,5m)	buc			487,770
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	53,00	17,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	53,00	40,280
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 500,00	150,000
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	1,0000	280,00	280,000
3	DF20A	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stâlpi speciali pentru indicatoare, existenți (indicator 3,31 oprire interzisă-4 buc și 3,27 viteză limitată-12buc d-600mm)	buc			369,720
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	53,00	14,840
	2615107326105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator Rutier C38-R3,31,1 d-600)	buc	1,0000	350,00	350,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,35	2,700
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	64,00	1,280
4	DF20A	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stâlpi speciali pentru indicatoare, existenți triunghi A900- B1-3 buc 1.16.2-12buc)	buc			599,720
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	53,00	14,840
	2615107326105/1 2	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial (B1-T2.1 A-900)	buc	1,0000	580,00	580,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,35	2,700
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	64,00	1,280
5	DF20A	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație	buc			379,720

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (patrat L-600mm 2,3-8buc, 2,4-2 buc, 6,15,1-2 buc, 5,49-12 buc)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	53,00	14,840
	2615107326105/4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (B3-B4-G34-5,48,1 P-600)	buc	1,0000	360,00	360,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,35	2,700
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	64,00	1,280
6	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Oglinda convexa d=800mm - 6 buc)	buc			1 319,720
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	53,00	14,840
	2615107326120/1	Indicator circul. Oglinda rutiera convexa d=800 mm	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,35	2,700
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	64,00	1,280
7	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate (Montarea limitator de viteza din cauciuc vulcanizat 500x500mm-56buc si piese capat 14 buc)	buc			260,070
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	53,00	10,070
	2875274501254	Limitator de viteza	buc	1,0000	250,00	250,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.