

## Lucrari de tencuire in gradinita de copii in s. Valea Perjei

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1

#### Lucrari de tencuire

Valoarea de deviz 346 603,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. фасад и откосы</b>				
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен по сетке в т.ч)	m2	750,00	96,87 71,35	72 649,80 53 511,75
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	686,00	16,99 5,04	11 654,39 3 454,97
3	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	686,00	118,06 51,20	80 991,49 35 125,53
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной	m2	700,00	36,67 31,48	25 670,75 22 034,25

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности высотой до 30м выключительно, используемые 25 дней (200 часов))				
		<b>Total фасад и откосы Inclusiv salariu</b>				<b>190 966,43 114 126,50</b>
		<b>2. Цоколь</b>				
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка,плитками одинакового цвета, уложенными на клей,толщ.2 см, по ровной стен, приклеенные облицовочным клеем)	m2	64,00	283,17 102,83	18 122,66 6 580,90
		<b>Total Цоколь Inclusiv salariu</b>				<b>18 122,66 6 580,90</b>

		Total	lei	209 089,08
		Asigurarea sociale si medicala	24,00 %	28 969,78
		Total	100,00 +	238 058,86
		Transportarea	8,00 %	9 656,59
		Total	100,00 +	247 715,45
		Cheltuieli de regie	10,00 %	24 771,55
		Total	100,00 +	272 487,00
		Beneficiu	6,00 %	16 349,22
		Total	100,00 +	288 836,22
		TVA	20,00 %	57 767,24
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>346 603,46 120 707,40</b>

Intocmit

Axint Management Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Valea Perjei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)