

Lucrari de reparatii curente a edificiului primariei com.Bubuieci

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii curente a edificiului primariei com.Bubuieci

Valoarea de deviz 229 521,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,440	52,95 50,70	182,15 174,41
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	3,440	21,50 19,50	73,96 67,08
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,440	101,09 48,00	347,76 165,12
4	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,440	479,77 77,00	1 650,41 264,88
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	66,50 66,50	66,50 66,50
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	77,00 77,00	77,00 77,00
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(numai manopera)	buc	1,000	133,00 133,00	133,00 133,00

1	2	3	4	5	6	7
8	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(numai manopera)	buc	1,000	294,00 294,00	294,00 294,00
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,600	115,46 85,40	19 004,88 14 056,84
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,400	25,86 13,00	475,75 239,20
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	164,600	47,25 37,50	7 777,36 6 172,50
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	823,300	5,65 2,10	4 651,65 1 728,93
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	823,300	69,59 38,50	57 293,45 31 697,05
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	95,820	15,65 14,30	1 499,58 1 370,23
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	95,820	492,48 89,50	47 189,67 8 575,89
16	CK07B	Brau din MDF b=200mm	m	18,000	374,63 5,60	6 743,25 100,80
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				147 460,37 65 183,42

	Total	lei	147 460,36
	Asigurarea sociala	24,00 %	15 644,02
	Transportarea	5,00 %	4 087,82
	Total	100,00 +	167 192,20

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	10,00 %			16 719,22
		Total	100,00 +			183 911,42
		Beneficiul de deviz	4,00 %			7 356,46
		Total	100,00 +			191 267,88
		Tva	20,00 %			38 253,58
		Total deviz:				229 521,46
		Inclisiv salariu				65 183,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)