

# Reparatia capitala a sediului SP nr. 1 al IP Hincesti,

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 54 986,09 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Contor de impuls d15mm dasa "C"                                                                                                   | buc  | 1,000                                 | 385,00<br>0,00                        | 385,00<br>0,00         |
| 2      | SILAX                       | Clapeta SILAX cu dispozitiv BELIMO d25mm                                                                                          | buc  | 1,000                                 | 380,00<br>0,00                        | 380,00<br>0,00         |
| 3      | Pret de piata               | Stingator OII-2                                                                                                                   | buc  | 2,000                                 | 420,00<br>0,00                        | 840,00<br>0,00         |
| 4      | Pret de piata               | Stingator cu praf automat МИГ-5                                                                                                   | buc  | 1,000                                 | 510,00<br>0,00                        | 510,00<br>0,00         |
| 5      | Pret de piata               | Cabina de dus cu amestecator si cu sifon plastic                                                                                  | buc  | 1,000                                 | 1 200,00<br>0,00                      | 1 200,00<br>0,00       |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                             |      |                                       |                                       | <b>3 315,00</b>        |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 6      | SE58A                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm                                                                      | buc  | 1,000                                 | 496,05<br>11,25                       | 496,05<br>11,25        |
| 7      | SD09B                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Clapeta SILAX cu dispozitiv BELIMO d25mm | buc  | 1,000                                 | 135,02<br>76,50                       | 135,02<br>76,50        |
| 8      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                    | buc  | 1,000                                 | 295,14<br>196,20                      | 295,14<br>196,20       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                | 7                          |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------------------|
| 9  | SE48A | Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii                            | buc      | 1,000  | 102,19<br>102,15 | 102,19<br>102,15           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | ?        |        |                  | 1 028,40                   |
|    |       | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                           | 22,50 %  |        |                  | 86,87                      |
|    |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                               | 2,00 %   |        |                  | 12,85                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                  | 1 128,12                   |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                      | 60,00 %  |        |                  | 231,66                     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                  | 1 359,78                   |
|    |       | <i>Beneficiul</i>                                                                                                                                               | 1,00 %   |        |                  | 13,60                      |
|    |       | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |          |        |                  | <b>1 373,38<br/>386,10</b> |
|    |       | <b>3. Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                         |          |        |                  |                            |
|    |       | <b>3.1. Capitolul 3.1. Alimentarea cu apa B1,T3</b>                                                                                                             |          |        |                  |                            |
| 10 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru d20mm                                                                            | buc      | 1,000  | 135,82<br>103,50 | 135,82<br>103,50           |
| 11 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Supapa de arc                                     | buc      | 1,000  | 43,44<br>10,80   | 43,44<br>10,80             |
| 12 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Mufa din fonta d20x25mm | buc      | 1,000  | 70,48<br>24,75   | 70,48<br>24,75             |
| 13 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Mufa din fonta d20x15mm | buc      | 3,000  | 73,51<br>24,75   | 220,53<br>74,25            |
| 14 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d15mm                                      | buc      | 10,000 | 74,40<br>8,10    | 744,00<br>81,00            |
| 15 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,                                                                                                  | buc      | 3,000  | 77,10<br>10,80   | 231,30<br>32,40            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
|    |       | pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d 20mm                                                                                                       |     |        |                 |                  |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet de sfert d 15mm                                                      | buc | 8,000  | 54,00<br>8,10   | 432,00<br>64,80  |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000  | 559,25<br>74,25 | 559,25<br>74,25  |
| 18 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecerea Ot-PPR d15x20mm                                                | buc | 16,000 | 48,44<br>19,80  | 775,06<br>316,80 |
| 19 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecerea Ot-PPR d20x25mm                                                | buc | 7,000  | 49,49<br>19,80  | 346,44<br>138,60 |
| 20 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Cot din fonta d20mm       | buc | 2,000  | 57,35<br>24,75  | 114,70<br>49,50  |
| 21 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Cot din fonta d15mm       | buc | 2,000  | 56,34<br>24,75  | 112,68<br>49,50  |
| 22 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecerea PE-Ot d20x25mm                                                 | buc | 1,000  | 71,54<br>19,80  | 71,54<br>19,80   |
| 23 |       | Racord flexibil pentru apa d1/2" L=0,4m                                                                                                                            | buc | 12,000 | 65,00<br>0,00   | 780,00<br>0,00   |
| 24 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot PPR d25mm                                                           | buc | 6,000  | 28,49<br>19,80  | 170,95<br>118,80 |
| 25 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot PPR d20mm                                                           | buc | 26,000 | 27,44<br>19,80  | 713,48<br>514,80 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6              | 7                  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|
| 26 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PPR d25mm                                                                                 | buc | 2,000  | 39,00<br>27,90 | 78,01<br>55,80     |
| 27 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PPR d20mm                                                                                 | buc | 10,000 | 37,85<br>27,90 | 378,48<br>279,00   |
| 28 | SA35A  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Teu din fonta d20mm                              | buc | 1,000  | 59,37<br>24,75 | 59,37<br>24,75     |
| 29 | SA35A  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Teu din fonta d15mm                              | buc | 3,000  | 52,30<br>24,75 | 156,90<br>74,25    |
| 30 | SB13A  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot PPR cu filet si flansa d20mm                                                               | buc | 4,000  | 46,34<br>19,80 | 185,37<br>79,20    |
| 31 | SA03A  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1/2"                                                            | m   | 3,000  | 90,51<br>15,75 | 271,52<br>47,25    |
| 32 | SA03B  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3/4"                                                            | m   | 6,000  | 95,01<br>20,25 | 570,04<br>121,50   |
| 33 | SF01A  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 9,000  | 6,75<br>6,75   | 60,75<br>60,75     |
| 34 | SA16A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,1mm                                                     | m   | 50,000 | 32,56<br>14,85 | 1 627,82<br>742,50 |
| 35 | SA16B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind                                                             | m   | 12,000 | 59,00<br>15,75 | 707,96<br>189,00   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6              | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|
|    |         | diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                |                      |
| 36 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                  | m   | 62,000 | 7,20<br>7,20   | 446,40<br>446,40     |
| 37 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa de trecere PPR d20x25mm                                                                                                                     | buc | 2,000  | 47,39<br>19,80 | 94,78<br>39,60       |
| 38 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tuburi Armaflex AF d22mm                                                                                                                                      | m   | 50,000 | 45,66<br>22,95 | 2 283,07<br>1 147,50 |
| 39 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tuburi Armaflex AF d28mm                                                                                                                                      | m   | 12,000 | 52,15<br>22,95 | 625,81<br>275,40     |
| 40 | SA38B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                | buc | 4,000  | 35,45<br>2,25  | 141,82<br>9,00       |
| 41 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului.Manson din PE d65mm L=300mm | m   | 0,300  | 44,09<br>2,43  | 13,23<br>0,73        |
| 42 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida d100mm grosime                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 51,75<br>51,75 | 51,75<br>51,75       |
| 43 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 27,69<br>26,10 | 27,69<br>26,10       |
| 44 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida d50mm grosime                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 51,75<br>51,75 | 51,75<br>51,75       |
| 45 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 20,91<br>19,35 | 20,91<br>19,35       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
| 46 | SA16B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, Bransamentul din tevi PE d25x2,0mm                                                                                            | m   | 6,000  | 37,66<br>15,75     | 225,95<br>94,50               |
| 47 | SA38C  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Clema                                                                                                      | buc | 12,000 | 21,45<br>2,25      | 257,46<br>27,00               |
| 48 | SA38B  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" Clema                                                                                                    | buc | 10,000 | 21,45<br>2,25      | 214,55<br>22,50               |
| 49 | SA38B  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" Clema dublu                                                                                              | buc | 16,000 | 22,45<br>2,25      | 359,28<br>36,00               |
| 50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Heralan-Lam 040 cu folga aluminiu                                                                                                                                             | m2  | 2,000  | 66,34<br>21,33     | 132,68<br>42,66               |
| 51 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. . Tub din tevi de polietilena d125mm | m   | 6,000  | 44,09<br>2,43      | 264,52<br>14,58               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                               |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.1. Alimentarea cu apa B1,T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>14 829,54<br/>5 652,37</b> |
|    |        | <b>3.2. Capitolul 3.2. Canalizarea</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                               |
| 52 | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                 | buc | 2,000  | 1 649,17<br>211,50 | 3 298,34<br>423,00            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 53 | SC04C  | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                     | buc | 3,000 | 2 490,79<br>85,50 | 7 472,38<br>256,50 |
| 54 | SC04C  | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal /unghi/                                                             | buc | 1,000 | 2 490,79<br>85,50 | 2 490,79<br>85,50  |
| 55 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc | 4,000 | 559,25<br>74,25   | 2 237,00<br>297,00 |
| 56 | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 | 361,06<br>69,75   | 361,06<br>69,75    |
| 57 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc | 1,000 | 559,25<br>74,25   | 559,25<br>74,25    |
| 58 | SB13B  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizie din PP d100 mm                                                                                                | buc | 1,000 | 72,62<br>20,70    | 72,62<br>20,70     |
| 59 | SB13B  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere din PP d50x100 mm                                                                                             | buc | 2,000 | 58,97<br>20,70    | 117,93<br>41,40    |
| 60 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PP d50mm                                                                                                         | buc | 2,000 | 59,06<br>27,90    | 118,12<br>55,80    |
| 61 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PP d100mm                                                                                                        | buc | 8,000 | 66,69<br>30,60    | 533,50<br>244,80   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6              | 7                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|--------------------|
| 62 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu PP d100x50mm                                                                                                                                                                | buc  | 5,000  | 72,25<br>30,60 | 361,26<br>153,00   |
| 63 | SB13A1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ramificatie 45* PP d50mm                                                                                                                                                        | buc  | 8,000  | 70,61<br>27,90 | 564,87<br>223,20   |
| 64 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ramificatie 45* PP d100mm                                                                                                                                                       | buc  | 14,000 | 72,25<br>30,60 | 1 011,54<br>428,40 |
| 65 | SB13A  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Dop PP d50 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 45,29<br>19,80 | 45,29<br>19,80     |
| 66 | SB13B  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Dop PP d100 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 5,000  | 83,12<br>20,70 | 415,58<br>103,50   |
| 67 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR                                                                                                                  | m    | 40,000 | 47,65<br>14,40 | 1 905,80<br>576,00 |
| 68 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                   | m    | 7,000  | 44,29<br>11,25 | 310,06<br>78,75    |
| 69 | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,700  | 3,60<br>3,60   | 16,92<br>16,92     |
| 70 | SD14B  | Sorb simplu sau cu ventil de retinere, cu flanse, pentru conducte de aspiratie .Manson antiincendiar d100mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 25,89<br>23,85 | 25,89<br>23,85     |
| 71 | SA38I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,000  | 38,83<br>3,60  | 77,65<br>7,20      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                | 4        | 5     | 6              | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|-------------------------------|
|    |         | otel sau PVC montata prin inpuscare, d50mm                                                                       |          |       |                |                               |
| 72 | SA38I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, d100mm | buc      | 2,000 | 36,83<br>3,60  | 73,65<br>7,20                 |
| 73 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de d 50 cm grosime       | buc      | 1,000 | 51,75<br>51,75 | 51,75<br>51,75                |
| 74 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                               | buc      | 1,000 | 27,69<br>26,10 | 27,69<br>26,10                |
|    |         |                                                                                                                  |          |       |                |                               |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.2. Canalizarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |          |       |                | <b>22 148,94<br/>3 284,37</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                     |          |       |                | 36 978,48                     |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                            | 22,50 %  |       |                | 2 010,77                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                | 2,00 %   |       |                | 550,66                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                     | 100,00 + |       |                | 39 539,91                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                       | 3,00 %   |       |                | 1 186,20                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                     | 100,00 + |       |                | 40 726,10                     |
|    |         | <i>Beneficiul</i>                                                                                                | 1,00 %   |       |                | 407,26                        |
|    |         | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |          |       |                | <b>41 133,36<br/>8 936,74</b> |
|    |         |                                                                                                                  |          |       |                |                               |
|    |         | TVA                                                                                                              | 20,00 %  |       |                | 9 164,35                      |
|    |         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |          |       |                | <b>54 986,09<br/>9 322,84</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)