

Obiectivul: de amenajare la Gimnaziul- s. Salcia, r-nul

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3

Obiectul: Amenajarea teritoriului				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	24,0000
1.1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	38,4000
1.1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4584
1.1.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	18,6000
1.1.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	18,6000
1.1.2	TsC59B	Sapatura a cu excavator cu (Incarcarea betonului asfaltic)	100m3	0,2400
1.1.2.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0010
1.1.2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4592
1.1.2.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,4320
1.1.2.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW	h-ut	0,8688
1.1.3	TsC59B	Sapatura a cu excavator cu	100m3	0,4000
1.1.3.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0016
1.1.3.2	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320
1.1.3.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,7200
1.1.3.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW	h-ut	1,4480
1.1.4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,0000
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8000
1.1.5	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	116,6000
1.1.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,2212
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
Capitolul 2. Amenajare				
1.1.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	4,0000
1.1.6.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,0000
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1200
1.1.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 t	h-ut	5,6000
1.1.7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (gr.100 mm)	m3	40,0000
1.1.7.1	1411122201672	Piatra sparta	m3	50,8000
1.1.7.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0000
1.1.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	12,0000
1.1.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6800
1.1.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	8,7200
1.1.7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2000
1.1.8	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100.20.8 cm, pe fundatie de beton B15	m	150,0000
1.1.8.1	2663102100000	Beton B15	m3	7,9500
1.1.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	624,0000
1.1.8.3	1421102200513	Nisip sortat de lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8000
1.1.8.4	2666122800300	Bordura 100.20.8 cm	m	150,7500
1.1.8.5	4100116202818	pentru mortare betoane	m3	1,0500
1.1.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0000
1.1.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	90,0000
1.1.9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr.40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	400,0000
1.1.9.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,0000
1.1.9.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 560,0000
1.1.9.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	406,0000
1.1.9.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0000
1.1.9.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,4000
1.1.9.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,0000
1.1.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	404,9600
1.1.9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,6400
TOTAL Capitolul 2. Amenajare				

