

## OFERTĂ

**Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dezabilitati (fulte)****mun. Бельцы**

(denumirea autorității,contractante si adresa completă)

Stimați domni ,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **SRL „Torconst Nord”** reprezentați ai ofertantului **director d-nul Alexeev A.**

(denumirea,numeleofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată, să executăm

***Relele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.***

(denumirea lucrări)

suma fara valoarea adăugată **51 795 . 68 lei****( cincizeci si una mii sapte sute nouaceci si cinci lei 68 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de **10 359.14 lei****( zeci mii trei sute cincizeci si noua lei 14 bani)**

(suma în litere și în cifre)

**Suma cu taxa pe valoarea adăugată : 62 154. 82 lei****( sasezeci si doi mii sute cincizeci si patru lei 82 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în :

**30 zile la data registrării contractului**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

30(treizeci) zile calendaristice

(ziua/luna/anul)

respectiv pînă la data 27.12.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi .

Data

\_\_\_\_\_ în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „Torconst Nord”**

(denumirea,numeleofertantului)

OFERTANT

**SRL „Torconst Nord”****Director Alexeev A.**

(semnătura autorizată )

**Centrul de Plasament Temporar  
pentru persoane cu Dizabilitati  
din str.Veteranilor 3/1, mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

## OFERTA

### Rețele exterioare de alimentara cu apa si canalizare

**Valoarea de deviz 62 154,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele exterioare de canalizare</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,050	512,38 0,00	538,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	118,78 118,78	356,34 356,34
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка вручную на пересечениях с коммуникациями)	m3	10,000	76,69 76,69	766,88 766,88
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,100	876,80 0,00	87,68 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,100	562,50	56,25

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка вытесненного грунта)			0,00	0,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	16,600	69,16 0,00	1 147,98 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	148,80 20,80	14,88 2,08
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,000	17,87 17,87	393,24 393,24
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	22,000	50,16 50,16	1 103,61 1 103,61
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,960	348,67 0,00	334,72 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,960	768,29 508,55	737,56 488,21
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,340	219,62 35,16	513,92 82,28
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapatari executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	134,000	42,21 35,75	5 655,65 4 790,39

1	2	3	4	5	6	7
		(Крепления)				
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>11 706,71 7 983,03</b>
		<b>1.2. Tevi</b>				
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teava din PVC SN4/SDR 41 d=160*4)	m	27,000	189,88 17,30	5 126,74 467,05
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Teava din PVC SN4/SDR 41d=200*4)	m	26,000	280,09 22,49	7 282,31 584,67
		<b>Total Tevi Inclusiv salariu</b>				<b>12 409,05 1 051,72</b>
		<b>1.3. Camine</b>				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,370	2 001,30 799,74	2 741,78 1 095,65
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Недостающий бетон на лоток. V=0,84-0,57(в норме)=0,27м3	m3	0,270	1 121,96 259,48	302,93 70,06
18	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦД-10	buc	2,000	355,00 0,00	710,00 0,00
19	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ10-9	buc	3,000	400,00 0,00	1 200,00 0,00
20	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦП1-10	buc	2,000	280,00 0,00	560,00 0,00
21	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 0,7 m, КЦО-1				
22	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, КЦ7-3	buc	1,000	145,00 0,00	145,00 0,00
23	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	2 018,33 326,67	121,10 19,60
24	AcE13A1	Capac din fonta tip Л	buc	2,000	980,00 0,00	1 960,00 0,00
25	AcE13A	Scara cu vanguri din otel	kg	29,200	25,00 0,00	730,00 0,00
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,030	386,00 221,00	11,58 6,63
27	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Основание под отмостку)	m3	5,500	460,65 80,72	2 533,58 443,98
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Основание под отмостку)	m3	1,280	460,69 80,73	589,68 103,33
29	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка)	m2	10,680	116,15 5,19	1 240,52 55,41
		<b>Total Camine Inclusiv salariu</b>				<b>12 996,17 1 794,66</b>
		<b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton (L=373,5m,n=1,16m) S=11*1,1=12,1m2</b>				
30	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	22,000	82,35 9,23	1 811,60 202,96
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,850	328,88 92,26	279,55 78,42
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,020	650,00 0,00	13,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)				
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания )	m3	1,210	365,35 51,89	442,07 62,79
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания с учетом 50% возврата щебня)	m3	2,180	460,13 57,08	1 003,08 124,43
35	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,100	115,78 2,88	1 400,96 34,88
36	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	12,100	141,82 2,88	1 716,06 34,88
		<b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton (L=373,5m,n=1,16m) S=11*1,1=12,1m2 Inklusiv salariu</b>				<b>6 666,32 538,36</b>
		<b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>				
37	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,020	650,00 0,00	13,00 0,00
38	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,400	69,18 0,00	304,38 0,00
		<b>Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu</b>				<b>317,38</b>
		<b>Total Retele exterioare de canalizare Inklusiv salariu</b>				<b>44 095,63 11 367,77</b>

		Cheltuieli directe	lei	44 095,63
		Asigurarea sociala	22,50 %	2 557,75
		Transportarea materialelor	3,00 %	787,25
		Total	100,00 +	47 440,63
		Cheltuieli de regie	6,00 %	2 846,44
		Total	100,00 +	97 727,70
		Beneficiu de deviz	3,00 %	1 508,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			51 795,68
		TVA	20,00 %			10 359,14
		<b>Total deviz:</b>				<b>62 154,82</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>11 367,77</b>

**Centrul de Plasament Temporar  
pentru persoane cu Dizabilitati  
din str.Veteranilor 3/1, mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Oferta de resurse №**

**Rețele exterioare de alimentara cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 62 154,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,282	57,66	16,26
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,627	57,66	266,79
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	83,080	57,66	4 790,39
4.	7129020012800	Pavator	h-om	9,492	57,66	547,31
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,171	57,66	125,17
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,543	57,66	1 818,77
7.	7137010011500	Electrician	h-om	1,200	57,66	69,19
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,115	57,66	6,63
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,990	57,66	3 228,39
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108	57,66	6,23
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,699	57,66	328,60
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,418	57,66	81,76
13.	9312040019600	Sapator	h-om	1,427	57,66	82,28
<b>Total manopera</b>						<b>11 367,77</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,137	1 400,00	1 591,80
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,617	1 510,00	2 441,67
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8,611	250,00	2 152,75
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,507	250,00	626,75
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,104	220,00	22,88
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,186	250,00	46,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,153	180,00	747,54
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,179	110,00	19,69
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,188	3 000,00	564,00
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 000,00	0,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,011	25,00	0,27
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,156	30,00	4,68
13.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	6,152	45,00	276,84
14.	2521216700500160	Teava din PVC SN4/SDR 41 d=160*4	m	28,220	160,00	4 515,20
15.	2521216700500200	Teava din PVC SN4/SDR 41d=200*4	m	27,306	240,00	6 553,44
16.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,014	650,00	9,10
17.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	24,000	3,50	84,00
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,104	1,60	1,77
19.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	74,816	1,60	119,71
20.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	2,000	75,00	150,00
21.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	145,00	145,00
22.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18	buc	2,000	355,00	710,00



		m3)				
23.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	400,00	1 200,00
24.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	2,000	280,00	560,00
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,566	1 040,00	588,64
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,106	850,00	90,10
27.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,077	320,00	24,64
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,315	11,00	3,47
29.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	29,200	25,00	730,00
30.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	0,777	320,00	248,64
31.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,375	1,80	0,68
32.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,055	17,00	51,94
33.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,000	980,00	1 960,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>26 241,70</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,659	250,00	164,75
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,424	150,00	213,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,712	250,00	178,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,024	350,00	8,40
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,016	420,00	6,72
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,112	350,00	39,20
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,385	350,00	484,75
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,112	550,00	61,60
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,481	250,00	620,25
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,005	320,00	1,60
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	320,00	422,40
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,040	320,00	12,80
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,162	25,00	4,05
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,079	150,00	11,85
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,659	45,00	29,66
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,015	45,00	0,67
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,974	25,00	249,35
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,520	150,00	528,00
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,589	350,00	906,15
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,068	350,00	23,80
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,822	380,00	1 452,36
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,554	300,00	1 066,20
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>6 486,16</b>

Cheltuieli directe	lei	44 095,63
Asigurarea sociala	22,50 %	2 557,75
Transportarea materialelor	3,00 %	787,25
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>47 440,63</b>
Cheltuieli de regie	6,00 %	2 846,44
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>97 727,70</b>
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 508,61
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>51 795,68</b>
TVA	20,00 %	10 359,14

**Total deviz:**

**62 154,82**

**Obiect Centrul de Plasament Temporar pentru Investitor**  
**persoane cu Dizabilitati din str.Veteranilor 3/1,**  
**mun.Balti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele exterioare de canalizare</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,38
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка вручную на пересечениях с коммуникациями)	m3			76,69 76,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3			876,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,00	876,80
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка вытесненного грунта)	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			69,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	380,00	69,16
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			148,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint	m3			50,16 50,16

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,67
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			768,29 508,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,74
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			219,62 35,16
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	180,00	184,46
13	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (Крепления)	m2			42,21 35,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0028	1,80	0,01
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor	buc	0,0058	320,00	1,86
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0014	3 000,00	4,21
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	17,00	0,39
		<b>1.2. Tevi</b>				
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teava din PVC SN4/SDR 41 d=160*4)	m			189,88 17,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216700500160	Teava din PVC SN4/SDR 41 d=160*4	m	1,0400	160,00	167,23
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	45,00	5,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Teava din PVC SN4/SDR 41d=200*4)	m			280,09 22,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2521216700500200	Teava din PVC SN4/SDR 41d=200*4	m	1,0450	240,00	252,06
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	45,00	5,25
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<b>1.3. Camine</b>				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 001,30 799,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,85
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 040,00	429,66
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	110,00	14,37
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	180,00	29,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,42
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Недостояющий бетон на лоток. V=0,84-0,57(в норме)=0,27м3	m3			1 121,96 259,48
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,60	443,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	180,00	135,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	250,00	172,22
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,48
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	88,15
18	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦД-10	buc			355,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
19	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ10-9	buc			400,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
20	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦП1-10	buc			280,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10 (0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
21	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, КЦО-1	buc			75,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
22	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, КЦ7-3	buc			145,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00
23	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 018,33
						326,67
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	57,66	271,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	57,66	55,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,50	1 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	650,00	151,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,00
24	AcE13A1	Capac din fonta tip Л	buc			980,00
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	980,00	980,00
25	AcE13A	Scara cu vanguri din otel	kg			25,00
						0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)	t			386,00
						221,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	221,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
27	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Основание под отмостку)	m3			460,65
						80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	350,00	60,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,53
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Основание под отмостку)	m3			460,69
						80,73
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	350,00	60,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,41
29	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0	m2			116,15

1	2	3	4	5	6	7
		cm cu asternere manuala (Отмостка)				5,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 510,00	107,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	11,00	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	350,00	3,05
		<b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton (L=373,5m,n=1,16m) S=11*1,1=12,1m2</b>				
30	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			82,35
						9,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	320,00	1,12
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	150,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	300,00	48,00
31	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			328,88
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	7,91
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,89
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,82
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			650,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания )	m3			365,35
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,98
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания с учетом 50% возврата щебня)	m3			460,13
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,03
35	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			115,78
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 510,00	107,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,65
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	11,00	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	350,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	350,00	1,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	550,00	2,18
36	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			141,82
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 400,00	131,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,65
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,00	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,91
		<b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
38	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			69,18 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	380,00	69,18