

**Reparatia invelisului strazii
Vasile Alexandrii din satul
Tanatari raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Curatire		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	127,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,200
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	23,570
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	23,570
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	164,200
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	188,000
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	867,800
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km. transportarea materialului frezazt	t	45,440
		Capitolul 2. Invelitoare		
9	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	127,000
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	140,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,390

1	2	3	4	5
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	59,500
13	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 220,000

Afanasii Dumitru



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.