

**Капремонт на местных автодорогах с устройством сплошного покрытия, а/б смесью горячим способом по ул. Котовского в с. Кортен**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 122 102,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Участок по ул. Котовского ( L=60.0 m; b=5,0 m; S=300,0 m2;)</b>				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (Механизированная разработка грунта экскаватором на пневмоколесном ходу (бульдозер-экскаватор) 0,2-0,4 м3)	m3	45,000	44,12	1 985,274
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	67,500	10,44	704,700
3	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat (Сортировка разрыхленного материала вручную)	m3	1,500	88,20	132,300
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,450	220,63	99,284
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки)	100m2	3,000	122,89	368,663

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания piatra sparta fr. 20-40, h=10 cm)	m3	30,000	969,10	29 073,006
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,100	11 499,50	1 149,950
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16 rul 50/70 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	300,000	199,92	59 974,896
		<i>Total</i>	lei			93 488,073
		<b>Total Участок по ул. Котовского ( L=60.0 m; b=5,0 m; S=300,0 m2;)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>93 488,073</b> <b>2 483,250</b>

	Total	lei	93 488,08
	Asigurarea sociala	24 %	595,98
	Total		94 084,06
	Cheltuieli de regie	5 %	4 704,20
	Total		98 788,26
	Beneficiu de deviz	3 %	2 963,65
	Total		101 751,90
	TVA	20 %	20 350,38
	<b>Total deviz:</b> <b>Inclusiv salariu</b>		<b>122 102,29</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капремонт на местных автодорогах с  
устройством сплошного покрытия, а/б смесью  
горячим способом по ул. Котовского в с. Кортен**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 122 102,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	9,000	70,00	630,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,000	70,00	1 050,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,135	70,00	9,450
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,450	70,00	661,500
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,890	70,00	132,300
		<b>Total manopera</b>				<b>2 483,25</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	28,200	1 935,20	54 572,640
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,100	650,00	24 765,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	650,00	0,585
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,900	1 935,20	1 741,680
5.	23203226000401	Bitum	t	0,103	11 000,00	1 133,000
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,300	19,50	64,350
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,500	15,20	22,800
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>82 300,06</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,030	565,00	16,950
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,827	650,20	1 187,915
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,590	425,60	676,704
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,130	425,60	3 460,128
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,590	750,20	1 192,818
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	2,637	502,00	1 323,774
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,149	601,00	89,248
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,566	450,00	704,700
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,150	350,20	52,530
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 704,77</b>

Total	lei	93 488,08
-------	-----	-----------

Asigurarea sociala	24 %	595,98
Total		94 084,06
Cheltuieli de regie	5 %	4 704,20
Total		98 788,26
Beneficiu de deviz	3 %	2 963,65
Total		101 751,90
TVA	20 %	20 350,38

**Total deviz:**

**122 102,29**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Капремонт на местных автодорогах с устройством сплошного покрытия, а/б смесью горячим способом по ул. Котовского в с. Кортен** Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Участок по ул. Котовского ( L=60.0 m; b=5,0 m; S=300,0 m2;)</b>				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (Механизированная разработка грунта экскаватором на пневмоколесном ходу (бульдозер-экскаватор) 0,2-0,4 м3)	m3			44,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	502,00	29,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 985,274
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			704,700
3	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat (Сортировка разрыхленного материала вручную)	m3			88,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	70,00	88,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,300
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			220,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	650,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	601,00	198,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,284
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			122,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,20	122,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,663
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания piatra sparta fr. 20-40, h=10 cm)	m3			969,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	650,00	825,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,20	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,20	27,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	425,60	92,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,20	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 073,006
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 499,50
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	565,00	169,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 149,950
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16 rul 50/70 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			199,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0940	1 935,20	181,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 935,20	5,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,50	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	425,60	2,26
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	425,60	2,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,20	3,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 974,896

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.