

**Constructia str.Livadarilor din  
or.Codru, reparatia  
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor  
din or.Codru**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1**  
**Constructia drumului strazii Livadarilor**

**Valoarea de deviz 27 979 745,32 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcE07D<br>K=0,6             | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Demontarea capacelor)                                                                                               | buc  | 180,00                                | 38,06<br>38,06                        | 6 850,01<br>6 850,01   |
| 2      | AcE13A                      | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Reparatia gurilor fantanilor cu schimbarea capacelor si cresterea pina la cota proiectata inele din beton armat) | m3   | 3,80                                  | 1 883,56<br>732,82                    | 7 157,52<br>2 784,71   |
| 3      | AcE13                       | Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 100,00                                | 80,00<br>0,00                         | 8 000,00<br>0,00       |
| 4      | AcE13                       | Elemente din beton armat prefabricat KIQ7-3                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 30,00                                 | 160,00<br>0,00                        | 4 800,00<br>0,00       |
| 5      | RpAcF38<br>A                | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m(demontarea gurilor fantanilor cu mutarea capacelor si demontarea pina la cotele proiectate))                                             | m3   | 2,00                                  | 739,95<br>733,95                      | 1 479,90<br>1 467,90   |
| 6      | AcE07D                      | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV                                                                                                                     | buc  | 180,00                                | 96,86<br>63,43                        | 17 435,45<br>11 416,68 |
| 7      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(Beton asfaltic H-3cm)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 97,00                                 | 128,75                                | 12 489,01<br>6 450,11  |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6              | 7                      |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|------------------------|
|                                   |         |                                                                                                                                                                                                           |        |          | 66,50          |                        |
| 8                                 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Pietris H=22cm)                                                                                                                                   | m3     | 1 782,00 | 21,57<br>5,94  | 38 437,48<br>10 590,73 |
| 9                                 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Pietris H=10cm)                                                                                                                                   | m3     | 584,00   | 21,57<br>5,94  | 12 598,18<br>3 470,68  |
| 10                                | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Pietris H=28cm)                                                                                                                                   | m3     | 544,00   | 21,57<br>5,94  | 11 734,50<br>3 232,95  |
| 11                                |         | Returnarea pietrisului 85%                                                                                                                                                                                | m3     | 2 474,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           |
| 12                                | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Incarcarea pietrisului) | 100 m3 | 24,74    | 987,94<br>0,00 | 24 441,60<br>0,00      |
| 13                                | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                     | t      | 3 463,60 | 14,75<br>0,00  | 51 088,10<br>0,00      |
| 14                                | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcarea molozului      | 100 m3 | 5,33     | 988,14<br>0,00 | 5 266,80<br>0,00       |
| 15                                | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                     | t      | 879,45   | 14,75<br>0,00  | 12 971,15<br>0,00      |
|                                   |         |                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |                        |
| <b>Total Lucrari pregatitoare</b> |         |                                                                                                                                                                                                           |        |          |                | <b>214 749,70</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                           |        |          |                | <b>46 263,77</b>       |
|                                   |         | <b>2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                           |        |          |                |                        |
| 16                                | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Inclusive din albia drumului 11727m3)                                       | 100 m3 | 159,52   | 876,79<br>0,00 | 139 865,60<br>0,00     |
| 17                                | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II  | 100 m3 | 159,52   | 515,21<br>0,00 | 82 185,60<br>0,00      |
| 18                                | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,                                                                      | 100 m3 | 63,00    | 855,00<br>0,00 | 53 865,00<br>0,00      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5             | 6                | 7                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|--------------------|
|    |         | descarcare in autovehicule teren catg. II(Excavarea pamintului de impluturi cu deseuri la adincimea de 0.5m sub albie cu excavatorul de tip "caus intors" cu capacitatea de 0.4m3 cu incarcare in autobasculante)                                                                                                                                                                                                                      |        |               |                  |                    |
| 19 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 10 395,0<br>0 | 9,36<br>0,00     | 97 334,65<br>0,00  |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului de gr.II, Y=1.75t/m3 cu excavatorul de tip "ccaus intors" cu capacitatea de 0.4m3 cu incarcare in autobasculante pentru inlocuirea solului de umplutur cu deseuri)                                                                | 100 m3 | 69,30         | 854,97<br>0,00   | 59 249,60<br>0,00  |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 11 434,5<br>0 | 11,68<br>0,00    | 133 571,70<br>0,00 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului de gr.II, Y=1.75t/m3 cu excavatorul de tip "caus intors" cu capacitatea de 0.4m3 cu incarcare in autobasculante si transportare pina la 5.0km pentru inlocuirea pamintului de umplutura cu deseuri pentru constructia rambleului) | 100 m3 | 21,60         | 855,00<br>0,00   | 18 468,00<br>0,00  |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 3 564,00      | 11,68<br>0,00    | 41 632,50<br>0,00  |
| 24 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Tasarea pamintului inlocuit in albie cu ajutorul tavalucului, cu greutatea de pina la 25t a cite 8 treceri cu grosimea fiecarui strat 20cm )                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 69,30         | 1 253,85<br>0,00 | 86 892,05<br>0,00  |
| 25 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma(Ramblioerea cu tavalucul cu greutatea de pina la 25t a cite 8 treceri, cu grosimea fiecarui strat 20cm )                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 21,60         | 1 253,82<br>0,00 | 27 082,55<br>0,00  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 159,52        | 855,00<br>0,00   | 136 389,60<br>0,00 |

| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5             | 6                | 7                       |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------------------|
|                                       |         | II(Incarcarea solului cu excavatorul cu capacitatea cuvei de 0.4m3 in autobasculante )                                                                                                                                                     |        |               |                  |                         |
| 27                                    | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                    | t      | 26 320,8<br>0 | 9,36<br>0,00     | 246 455,25<br>0,00      |
|                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |                  |                         |
| <b>Total Lucrari de terasament</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |                  | <b>1 122 992,10</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |                  | <b>0,00</b>             |
|                                       |         | <b>3. Lucrari de sistematizare</b>                                                                                                                                                                                                         |        |               |                  |                         |
| 28                                    | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea taluzului mecanizat (90%) )     | 100m2  | 82,77         | 79,36<br>0,00    | 6 568,80<br>0,00        |
| 29                                    | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea manual(10%) )                                                                                                                         | 100m2  | 9,20          | 245,20<br>245,20 | 2 255,88<br>2 255,88    |
| 30                                    | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea banchetei drumului mecanizat    | 100m2  | 9,53          | 79,33<br>0,00    | 756,00<br>0,00          |
|                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |                  |                         |
| <b>Total Lucrari de sistematizare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |                  | <b>9 580,68</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |                  | <b>2 255,88</b>         |
|                                       |         | <b>4. Imbracamintea drumului</b>                                                                                                                                                                                                           |        |               |                  |                         |
| 31                                    | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%) ) | 100m2  | 222,73        | 79,39<br>0,00    | 17 682,00<br>0,00       |
| 32                                    | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%) )                                                                                                         | 100m2  | 24,74         | 245,21<br>245,21 | 6 066,51<br>6 066,51    |
| 33                                    | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Tasarea materialului de la demolare (pietris) in sol H-10cm )                                          | m3     | 2 474,70      | 100,78<br>38,63  | 249 391,81<br>95 603,16 |
| 34                                    | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 24,75         | 892,96           | 22 100,80               |

| 1                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5             | 6                | 7                              |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                     |         | interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Incarcarea)                                                                                                                                          |    |               | 0,00             | 0,00                           |
| 35                                  | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                     | t  | 3 464,58      | 8,23<br>0,00     | 28 529,70<br>0,00              |
| 36                                  | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din pietris si nisip cu grosimea de 15.0cm)                                                                                                                          | m3 | 3 712,05      | 296,07<br>6,23   | 1 099 019,8<br>7<br>23 141,02  |
| 37                                  | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40.70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii )       | m3 | 3 959,52      | 550,64<br>34,60  | 2 180 272,7<br>4<br>136 983,44 |
| 38                                  | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Executarea stratului superior a fundatiei din piatra sparta M400fr.40.70 cu grosimea de 12cm prin metoda impanarii)         | m3 | 2 755,68      | 550,64<br>34,60  | 1 517 391,5<br>2<br>95 335,62  |
| 39                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0.65 l/m2)                                                          | t  | 14,93         | 7 070,97<br>0,00 | 105 569,60<br>0,00             |
| 40                                  | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executare stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranular poros cu grosimea de 6.0cm(SKPG-II STB 1033-2008) ) | m2 | 22 964,0<br>0 | 181,59<br>3,46   | 4 170 117,9<br>1<br>79 446,25  |
| 41                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0.25l/m2)                                                                                       | t  | 5,74          | 7 067,32<br>0,00 | 40 566,40<br>0,00              |
| 42                                  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)                  | m2 | 22 964,0<br>0 | 137,21<br>2,88   | 3 150 851,1<br>1<br>66 205,21  |
| 43                                  | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm(BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B15)                                                                                                                    | m  | 5 945,00      | 164,91<br>31,60  | 980 381,28<br>187 888,16       |
| <b>Total Imbracamintea drumului</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |                  | <b>13 567 941,2<br/>5</b>      |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                  | <b>690 669,37</b>      |
|                         |         | <b>5. Imbracamintea drumului la statiile pentru maxi-taxi</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |                  |                        |
| 44                      | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%) )           | 100m2  | 8,60   | 79,60<br>0,00    | 684,60<br>0,00         |
| 45                      | TsE01A  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%) )                                                                                                                   | 100m2  | 0,85   | 245,45<br>245,45 | 208,63<br>208,63       |
| 46                      | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Tasarea materialului de la demolare (pietris) in sol H-10cm)                                                    | m3     | 84,50  | 100,78<br>38,64  | 8 515,96<br>3 264,71   |
| 47                      | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Incarcarea)                                                              | 100 m3 | 0,84   | 891,19<br>0,00   | 748,60<br>0,00         |
| 48                      | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                              | t      | 118,30 | 8,22<br>0,00     | 972,95<br>0,00         |
| 49                      | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din pietris si nisip cu grosimea de 15.0cm)                                                                                                                   | m3     | 126,75 | 296,07<br>6,23   | 37 526,31<br>790,06    |
| 50                      | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400fr.40.70 cu grosimea de 16 cm prin metoda impanarii) | m3     | 135,20 | 550,66<br>34,60  | 74 448,73<br>4 677,38  |
| 51                      | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Executarea stratului superior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40.70 cu grosimea de 12cm prin metoda impanarii) | m3     | 101,40 | 550,64<br>34,60  | 55 834,68<br>3 508,03  |
| 52                      | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0.65l/m2)                                                    | t      | 0,55   | 7 115,27<br>0,00 | 3 913,40<br>0,00       |
| 53                      | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic                                                                     | m2     | 845,00 | 181,60<br>3,46   | 153 448,12<br>2 923,36 |

| 1                                                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5        | 6                | 7                       |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-------------------------|
|                                                                  |        | fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6.0cm(SKPg-II STB 1033-2008) )                                                                                                                                                                            |       |          |                  |                         |
| 54                                                               | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0.25l/m2)                                                                                  | t     | 0,21     | 7 186,67<br>0,00 | 1 509,20<br>0,00        |
| 55                                                               | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)              | m2    | 845,00   | 137,21<br>2,88   | 115 943,16<br>2 436,14  |
| <b>Total Imbracamintea drumului la statiile pentru maxi-taxi</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                  | <b>453 754,34</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                  | <b>17 808,31</b>        |
|                                                                  |        | <b>6. Imbracamintea drumului la ramificatii</b>                                                                                                                                                                                                        |       |          |                  |                         |
| 56                                                               | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat (90%) )            | 100m2 | 35,40    | 79,37<br>0,00    | 2 809,80<br>0,00        |
| 57                                                               | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%) )                                                                                                                      | 100m2 | 3,93     | 245,24<br>245,24 | 963,78<br>963,78        |
| 58                                                               | DI110  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din piatra sparta si nisip cu grosimea de 10.0cm)                                                                                                               | m3    | 393,20   | 296,06<br>6,23   | 116 409,41<br>2 451,21  |
| 59                                                               | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea fundatiei din piatra sparta M400 fr.40.70cm grosimea de 25cm prin metoda impanarii)                       | m3    | 983,00   | 550,64<br>34,60  | 541 280,67<br>34 007,87 |
| 60                                                               | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0.65l/m2)                                                      | t     | 2,56     | 7 078,67<br>0,00 | 18 121,40<br>0,00       |
| 61                                                               | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat cu grosimea de 6.0cm(SKPg-II STB 1033-2004) ) | m2    | 3 932,00 | 181,59<br>3,46   | 714 019,08<br>13 603,15 |
| 62                                                               | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0.25l/m2)                                                                                  | t     | 0,98     | 7 073,27<br>0,00 | 6 931,80<br>0,00        |

| 1                                                  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5             | 6               | 7                          |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|----------------------------|
| 63                                                 | DB16H      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008), cu H-4cm) | m2     | 3 932,00      | 137,21<br>2,88  | 539 505,16<br>11 335,96    |
| 64                                                 | DE10A      | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B15)                                                                                                 | m      | 1 660,00      | 164,91<br>31,60 | 273 749,60<br>52 463,30    |
| <b>Total Imbracamintea drumului la ramificatii</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                 | <b>2 213 790,70</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |            |                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                 | <b>114 825,27</b>          |
|                                                    |            | <b>7. Trotuare</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |               |                 |                            |
| 65                                                 | DA04A      | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adincimea de 16cm mecanizat)                      | 100 m3 | 14,68         | 886,06<br>0,00  | 13 007,40<br>0,00          |
| 66                                                 | DI111      | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                  | m2     | 9 174,00      | 66,06<br>10,64  | 606 071,22<br>97 605,32    |
| 67                                                 | DI112 K=-2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111                                                                                                                                 | m2     | -<br>9 174,00 | 8,17<br>0,47    | -74 940,84<br>-4 346,34    |
| 68                                                 | DE18A      | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm((placi 20x10x6cm)             | m2     | 9 174,00      | 156,69<br>34,11 | 1 437 492,49<br>312 933,89 |
| 69                                                 | DE11A      | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B15)                             | m      | 6 113,00      | 86,23<br>15,37  | 527 099,27<br>93 932,35    |
| <b>Total Trotuare</b>                              |            |                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                 | <b>2 508 729,54</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |            |                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                 | <b>500 125,22</b>          |
|                                                    |            | <b>8. Intrari in curti</b>                                                                                                                                                                                                                |        |               |                 |                            |
| 70                                                 | DA04A      | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului ((Saparea albiei drumului la adincimea de 20cm mecanizat)                     | 100 m3 | 4,75          | 885,98<br>0,00  | 4 208,40<br>0,00           |
| 71                                                 | DI111      | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                  | m2     | 2 374,00      | 66,06<br>10,64  | 156 836,97<br>25 257,67    |
| 72                                                 | DE18A      | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat                                                                         | m2     | 2 374,00      | 156,69<br>34,11 | 371 987,03<br>80 979,23    |

| 1                                    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6                  | 7                       |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|-------------------------|
|                                      |       | de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm((placi 20x10x6cm)                                                                                                                                                  |         |        |                    |                         |
| 73                                   | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton(BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B15) | m       | 895,00 | 86,23<br>15,37     | 77 172,01<br>13 752,57  |
| <b>Total Intrari in curti</b>        |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |                    | <b>610 204,41</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |                    | <b>119 989,47</b>       |
|                                      |       | <b>9. Organizarea circulatiei</b>                                                                                                                                                                            |         |        |                    |                         |
| 74                                   | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial-(piloni din metal MC-1)                                                                                 | buc     | 118,00 | 561,61<br>50,61    | 66 270,38<br>5 972,38   |
| 75                                   | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.-(indicators de circulatie)                                                     | buc     | 320,00 | 594,98<br>54,86    | 190 393,98<br>17 554,94 |
| 76                                   | DF16B | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla                                                               | 1 km    | 3,92   | 6 325,54<br>190,93 | 24 796,13<br>748,43     |
| 77                                   | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                      | m2      | 233,00 | 131,01<br>20,98    | 30 524,70<br>4 888,85   |
| <b>Total Organizarea circulatiei</b> |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |                    | <b>311 985,19</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |                    | <b>29 164,60</b>        |
| Total                                |       |                                                                                                                                                                                                              | lei     |        | 21 013 727,91      |                         |
| Asigurarea sociala si medicala       |       |                                                                                                                                                                                                              | 22,50 % |        | 342 247,93         |                         |
| Cheltuieli de regie                  |       |                                                                                                                                                                                                              | 6,00 %  |        | 1 281 358,55       |                         |
| Beneficiu de deviz                   |       |                                                                                                                                                                                                              | 3,00 %  |        | 679 120,04         |                         |
| TVA                                  |       |                                                                                                                                                                                                              | 20,00 % |        | 4 663 290,89       |                         |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**27 979 745,**  
**32**  
**1 521 101,89**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)