

**Оптимизация системы
водоснабжения в с. Конгаз.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Forarea si utilarea a sondei de exploatare a partii de Vest

Valoarea de deviz 460857,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire pentru foraj.				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,15	483,19 483,19	72,48 72,48
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,25	1 317,00 0,00	329,25 0,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,07	1 316,80 0,00	98,76 0,00
4	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm D=50mm	m	30,00	32,88 16,14	986,41 484,34
5	AcA07A k=0,5	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm d=50mm	m	30,00	16,44 8,07	493,21 242,17
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,17	327,09 0,00	53,97 0,00
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3	0,02	1 431,43	30,06