

Lucrări de reparație capitală a unei grupe de creșă din grădinița "Steluța" din mun.

Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 327 338,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,50	1 732,53 334,75	866,26 167,38
2	CF05A4	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat	m2	18,00	239,85 149,50	4 317,39 2 691,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,00	5,35 1,95	1 476,60 538,20
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	276,00	110,19 79,30	30 411,61 21 886,80
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	276,00	35,81 13,00	9 883,12 3 588,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	397,00	5,35 1,95	2 123,95 774,15
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	397,00	41,08 35,75	16 307,77 14 192,75
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	397,00	5,35 1,95	2 123,95 774,15
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	397,00	52,05 35,75	20 662,26 14 192,75
10	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	125,00	362,23 165,10	45 278,75 20 637,50
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	137,00	92,79 45,50	12 712,23 6 233,50
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	105,00	384,01 84,50	40 320,84 8 872,50
13	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	37,00	477,50 188,50	17 667,69 6 974,50
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal	m	96,00	144,25	13 848,10

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			39,00	3 744,00
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	27,00	80,78 32,50	2 181,06 877,50
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 624,76 52,65	4 724,57 94,77
17	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavan	m	148,60	45,53 33,80	6 766,20 5 022,68
18	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 506,04 273,00	2 506,04 273,00
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 073,34 123,50	3 073,34 123,50
20	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,00	165,01 40,95	1 980,11 491,40

	Total	lei	239 231,83
	CNAM	24,00 %	26 916,01
	Cheltuieli de transport	1,00 %	1 259,49
	Cheltuieli de regie	1,00 %	2 674,07
	Beneficiu de deviz	1,00 %	2 700,81
	Total	100,00 +	272 782,22
	TVA	20,00 %	54 556,44
	Total deviz: Inclisiv salariu		327 338,66 112 150,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)