

**Lucrari de constructie a
casutelor de la Tabara de odihna
pentru copii si adolescenti "La
Dumbrava"(Proiect investitional
Moldova-Romania,Judetul
Vaslui)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 159 628,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	16,95	113,00 113,00	1 915,27 1 915,27
2	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	72,80	31,36 31,35	2 282,79 2 282,06
3	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier sub talpile fundatiei	m3	0,80	1 204,19 233,28	963,35 186,62
4	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari,	m3	10,40	1 086,97 290,87	11 304,49 3 025,06

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)				
5	RpCB16A	Prepararea si turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate, cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton	m3	20,30	1 077,75 223,07	21 878,36 4 528,40
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugii, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	50,00	72,10 56,86	3 605,18 2 843,10
7	RpCD02A 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	230,80	12,92 1,42	2 981,91 328,09
8	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	42,00	13,03 1,57	547,36 65,83
9	RpCD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv	buc	36,00	16,24 10,94	584,70 393,66
10	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm	buc	8,00	291,77 186,99	2 334,15 1 495,91
11	RpSA42H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"	buc	2,00	39,10 24,06	78,21 48,11

1	2	3	4	5	6	7
12	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2	84,80	157,13 4,37	13 324,29 370,92
13	RpIzC17C	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2	33,92	18,27 16,77	619,59 568,74
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	76,00	82,39 61,97	6 261,88 4 709,34
Total Fundatii						68 681,50
Incluziv salariu						22 761,11
		2. Pereti portanti.Terasa.Acoperis				
15	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	476,00	110,40 25,52	52 550,40 12 145,14
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	476,00	42,85 10,75	20 397,79 5 118,31
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2	476,00	20,66 9,11	9 835,33 4 337,55

1	2	3	4	5	6	7
		ondulate sau amprentate				
18	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2	480,00	170,91 43,74	82 034,52 20 995,20
19	RpIzC13D	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata grosime de 160 mm, asezate intre capriori (fara folia din impaslitura din fibre de sticla bitumata).	m2	476,00	83,28 13,12	39 642,47 6 246,07
20	RpIzC02B	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisul si terase, executat pe suprafete inclinate peste 7 grade sau verticale cu folie.	m2	476,00	27,58 3,65	13 127,25 1 735,02
21	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (wagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2	302,50	202,11 113,00	61 139,12 34 180,99
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	302,50	45,05 20,05	13 626,87 6 064,37
23	CE40A	Montarea elementelor verticale scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (axele 1-2)	m3	4,00	4 933,48 820,13	19 733,94 3 280,50
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	20,00	381,95 74,72	7 639,03 1 494,45
25	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, (OSB), destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm,	m2	96,15	215,58 91,13	20 727,54 8 761,67

1	2	3	4	5	6	7
		dispuse la 30 cm interior				
26	CK17A2	Lambriuri la pereti, pe exterior, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2	96,15	202,11 113,00	19 433,15 10 864,47
27	CN32B	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnie geluita, in 2 straturi	m2	96,15	9,30 3,65	893,71 350,47
28	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	25,60	105,14 75,09	2 691,51 1 922,23
29	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	11,00	259,94 59,05	2 859,32 649,54
30	RpSB28A	Montarea caciunii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm	buc	2,00	526,57 24,42	1 053,15 48,84
31	RpVA08E	Confectionarea si montarea intariturilor pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, din profil cornier cu aripi egale	kg	4,70	34,23 14,58	160,90 68,53
32	RCsU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	19,00	75,82 75,82	1 440,50 1 440,50
Total Pereti portanti.Terasa.Acoperis						368 986,48

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						119 703,84
3. Pereti despartitori						
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,80	4 933,48 820,13	8 880,27 1 476,23
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,80	381,95 74,72	687,51 134,50
35	RpIzC03B 2	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete verticale cu folie	m2	173,60	49,05 8,38	8 515,25 1 455,38
36	RpIzC14B	Strat fonoizolant la pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale aplicate intre pereti dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.	m2	102,40	64,03 7,29	6 556,83 746,50
37	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	96,00	245,36 162,20	23 554,32 15 571,44
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,00	3,04 1,09	292,18 104,98
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,00	24,80 20,05	2 380,77 1 924,56
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,00	3,04 1,09	292,18 104,98
41	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	96,00	21,85 12,76	2 097,96 1 224,72
Total Pereti despartitori						53 257,27

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22 743,27
		4. Pardosele, cota-0.00m; 2.6m				
42	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	12,00	197,62 65,61	2 371,44 787,32
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	33,60	11,30 11,30	379,66 379,66
44	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,34	184,88 160,38	62,86 54,53
45	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	6,70	765,10 187,72	5 126,20 1 257,71
46	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (2x1m)D=3mm	kg	66,00	23,45 1,75	1 547,98 115,47
47	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	134,30	46,70 14,58	6 271,27 1 958,09
48	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	119,30	94,55 23,98	11 280,27 2 861,30
49	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	206,90	41,15 2,92	8 513,03 603,32

1	2	3	4	5	6	7
50	RCsH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea - 60x180mm	m3	2,20	3 663,54 495,72	8 059,79 1 090,58
51	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, OSB, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	87,60	215,58 91,13	18 884,37 7 982,55
52	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, terasa	m2	12,80	14,61 12,03	187,01 153,96
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	48,50	184,73 40,10	8 959,18 1 944,61
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	173,40	203,50 47,39	35 287,64 8 216,56
Total Pardosele, cota-0.00m; 2.6m						106 930,70
Incluziv salariu						27 405,68
5. Planseu,cota 2.35m; 5.00m						
55	RCsH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, 60x180mm, inclusiv carbolinizarea	m3	1,30	3 663,54 495,72	4 762,60 644,44
56	RCsH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase	m2	17,20	131,88 28,43	2 268,27 489,01

1	2	3	4	5	6	7
57	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	120,80	41,15 2,92	4 970,44 352,25
58	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase,OSB, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	110,80	215,58 91,13	23 885,71 10 096,65
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2	120,80	202,11 113,00	24 415,22 13 649,80
61	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	120,80	45,05 20,05	5 441,74 2 421,74
Total Planseu,cota 2.35m; 5.00m						65 743,98
Incluziv salariu						27 653,89
6. Finisare interioara pereti						
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	362,20	3,04 1,09	1 102,36 396,07
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	32,00	66,83 36,12	2 138,69 1 155,90
64	CN16D	Vopsitorii cu lacuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu	m2	302,50	45,05	13 626,87

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi la dusumele (vagonca)			20,05	6 064,37
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	40,00	198,88 60,14	7 955,01 2 405,70
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	32,00	36,60 18,23	1 171,20 583,20
Total Finisare interioara pereti						25 994,12
Incluziv salariu						10 605,24
7. Timplaria						
67	CK23A	Ferestre de mansarda din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 0,54	m2	4,31	2 588,13 34,26	11 154,85 147,67
68	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv, cu deschideri	m2	2,88	1 108,13 34,26	3 191,43 98,68
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, cu deschideri	m2	10,40	1 082,59 26,61	11 258,92 276,73
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, intr-un canat	m2	6,72	1 137,92 29,52	7 646,85 198,40
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente 1	m2	11,76	1 880,46 65,61	22 114,24 771,57

1	2	3	4	5	6	7
72	CK33C	Broasca aplicata la usi, sistem Yalle	buc	12,00	343,83 91,13	4 125,90 1 093,50
Total Timplaria						59 492,19
Incluziv salariu						2 586,56
8. Reteaua electrica interioara						
73	RpEA01A 1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	270,00	44,88 16,77	12 116,39 4 527,09
74	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	12,00	57,21 27,70	686,48 332,42
75	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	185,00	15,86 2,55	2 933,36 472,03
76	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	130,00	16,12 3,28	2 094,97 426,47
77	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului,	m	6,00	147,52 30,98	885,12 185,90

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.				
78	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m	6,60	240,80 127,58	1 589,31 842,00
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	14,00	47,78 9,84	668,87 137,78
80	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00	53,94 14,58	539,43 145,80
81	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,00	53,94 10,94	215,77 43,74
82	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	30,00	395,01 10,21	11 850,18 306,18
Total Reteaua electrica interioara						33 579,88
Incluziv salariu						7 419,40
9. Sistemul sanitar interior						
83	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte	m	16,00	88,12 58,32	1 409,90 933,12

1	2	3	4	5	6	7
		sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm				
84	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,00	102,24 69,26	2 249,18 1 523,61
85	RpSA41A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1"	buc	2,00	22,33 13,49	44,66 26,97
86	RpSA42B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,00	21,90 16,40	43,81 32,81
87	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	20,24 12,03	607,29 360,86
88	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	4,00	860,49 80,19	3 441,96 320,76
89	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	1 375,55 185,90	5 502,18 743,58
90	RpSC34A	Montarea unui dus asamblat	buc	4,00	3 342,91 15,67	13 371,65 62,69
91	RpSD21A	Montarea robinetului cu ventil	buc	4,00	87,46	349,82

1	2	3	4	5	6	7
		plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"			10,21	40,82
92	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	4,00	69,93 9,11	279,74 36,45
93	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	4,00	655,74 100,24	2 622,95 400,95
94	RpSF06C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 20 mm	10 m	3,80	4,01 4,01	15,24 15,24
95	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,00	36,83 10,94	589,20 174,96
96	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,00	70,73 13,85	990,16 193,91
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	23,65 9,48	189,18 75,82
98	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	38,22 12,39	305,74 99,14

1	2	3	4	5	6	7
99	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	28,77 12,76	115,07 51,03
100	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	47,74 16,77	190,97 67,07
101	RpSB26A	Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm	buc	4,00	119,13 38,27	476,53 153,09
Total Sistemul sanitar interior						32 795,24
Incluziv salariu						5 312,88
		10. Aprovizionare cu apa si canalizare				
102	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,70	804,25 104,25	562,97 72,97
103	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	50,00	35,37 35,36	1 768,33 1 767,83
104	AcA12D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	93,06 33,53	930,60 335,34

1	2	3	4	5	6	7
105	AcA12D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	6,00	10,21 10,21	61,24 61,24
106	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50	buc	17,00	46,75 29,16	794,67 495,72
107	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	51,25 20,05	153,74 60,14
108	AcD52A	Executarea caminelor de vane (2 buc)din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,03	1 463,27 510,30	1 507,17 525,61
109	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put	1,00	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
110	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m	20,00	43,17 12,03	863,39 240,57
111	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare (2 buc)din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,06	2 400,65 597,05	4 945,34 1 229,93
112	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	put	2,00	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana				
113	RpCE08B	Strat de pinza bitumata sau carton bitumat, aplicat la cald, cu bitum topit, la elementele din beton - 1 strat de pinza bitumata de 1 m latime (pinza sau carton)	m	30,15	46,47 5,83	1 401,18 175,83
Total Aprovizionare cu apa si canalizare						17 938,62
Incluziv salariu						4 965,18
11. Scara de intrare, amenajari						
114	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	0,70	141,43 141,43	99,00 99,00
115	RCsB13A	Beton simplu B12.5/M150 preparat manual pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	0,40	1 214,89 453,44	485,95 181,38
116	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	9,60	87,13 69,62	836,47 668,35
117	RpCD02A 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	24,00	12,92 1,42	310,08 34,12
118	CL26A	Rame metalice gata confectionate CsM-1	kg	120,00	21,83 4,37	2 619,22 524,88
119	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel (Sm-1), asamblate prin sudura,	t	0,12	21 494,41 1 381,46	2 579,33 165,77

1	2	3	4	5	6	7
		avind pina la 1 t inclusiv				
120	CL10D	Scari, bare (SM-2) cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,10	19 474,25 1 640,25	1 947,43 164,03
121	CL10D	Scari, parapete, pasarele, pane cu zabrele,(Sm-3) cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,10	19 474,25 1 640,25	1 947,43 164,03
122	CL10D	Scari,podeste, (pl-1 - pl-7) cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,10	19 474,25 1 640,25	1 947,43 164,03
123	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (BI-1-BI-4)	kg	100,00	28,18 12,03	2 818,40 1 202,85
124	CN25B	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, executate mecanizat	m2	58,64	64,58 18,95	3 787,21 1 111,46
125	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.	m	17,80	96,68 54,68	1 720,82 973,22
126	RCsL01A	Montarea treptelor la scari drepte de brad	m	23,00	316,06 185,17	7 269,30 4 258,82
127	RCsR18C 1	Vopsirea cu carbolineum a lemnariei exterioare, la constructii existente, lemnarie geluita, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor	m2	20,70	39,38 28,07	815,09 580,98
128	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,15	123,84 107,53	18,58 16,13

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t				
129	RpCS01B	Trotuare din dale de beton clasa Bc 10/8 turnate pe loc, la pereu, pe un strat de nisip sau balast de 10 cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 100 x 100 x 10 cm	m2	82,40	159,70 28,43	13 159,40 2 342,71
Total Scara de intrare, amenajari						42 361,11
Incluziv salariu						12 651,73
Прямые затраты			lei		875 761,09	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		59 356,97	
Total			100,00 +		935 118,06	
Transportarea			2,00 %		12 197,85	
Total			100,00 +		947 315,92	
Cheltuieli de regie			1,00 %		9 473,16	
Total			100,00 +		956 789,08	
Beneficiu			1,00 %		9 567,89	
Total			100,00 +		966 356,97	
TVA			20,00 %		193 271,39	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 159 628,3
6
263 808,76

Intocmit

(Regal Construction SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Soroca)

(funcția, semnătura)