

Obiectivul: Primaria satului Sturzovca

Obiectul: Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni

Devizul local de resurse Nr. 9.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-07

Valoarea de deviz 307 278,073 (Lei)

Deviz: Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	60,0000	48,000
2	7129020012800	Pavator	h-om	414,3296	60,0000	24 859,776
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	60,0000	27,000
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,1775	60,0000	4 390,650
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5600	60,0000	273,600
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6064	60,0000	576,384
7	9310060019930	Muncitor	h-om	129,8340	60,0000	7 790,040
Total manopera						37 965,450
Materiale						
1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	80,9196	350,0000	28 321,860
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,4095	380,0000	5 475,610
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8930	350,0000	662,550
4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9900	380,0000	376,200
5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,9686	380,0000	6 448,068
6	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000	0,0000	7,120
7	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,0000	308,000
8	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	651,4200	3,5000	2 279,970
9	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	316,8000	3,5000	1 108,800
10	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 114,5400	3,5000	10 900,890
11	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	200,9700	160,0000	32 155,200
12	2663102100001	Beton clasa C16/20 XF2	m3	21,9420	1 800,0000	39 495,600
13	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,0000	48,000
14	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	78,3900	130,0000	10 190,700
15	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	372,8550	90,0000	33 556,950
16	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,9600	98,0000	388,080
17	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,9200	19,0000	150,480
18	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,5810	19,0000	30,039
19	4100126202818	Apă	m3	1,2530	19,0000	23,807
Total materiale						171 927,924
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,2642	1 500,0000	6 396,240
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,2626	200,0000	1 052,520
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,6313	384,5000	1 011,735
4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,7816	350,0000	2 023,560
5	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0562	500,0000	2 528,100
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1536	1 500,0000	230,400
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1780	384,5000	837,441
Total utilaje						14 079,996
Total						223 973,370
Asigurari sociale				24,0000%		9 111,708

Total		233 085,078
Cheltuieli de transport	7,0000%	12 034,955
Total		245 120,033
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 438,558
Total		248 558,591
Cheltuieli de regie	2,0000%	4 971,172
Total		253 529,763
Beneficiu de deviz	1,0000%	2 535,298
TOTAL Deviz fara TVA		256 065,060
Total		256 065,060
TVA	20%	51 213,012
TOTAL Deviz		307 278,073

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.1

Devizul: Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni . Segment Gimnaziul Nr. 1 - Parcul Central .Demontari				
1.1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			11,400 11,400
1.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,0000	11,400
1.2	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (incarcarea bordurelor demontate)	t			30,000 30,000
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,0000	30,000
1.3	Tsl50A2	Transportarea materialelor demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			96,000 0,000
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	1 500,0000	96,000
	1.1.1.	TOTAL Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni . Segment Gimnaziul Nr. 1 - Parcul Central .Demontari				576,000
	1.1.2.	Terasamente				
1.4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			2 385,000 0,000
1.4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,0000	2 385,000
1.5	Tsl51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			34,800 0,000
1.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	1 500,0000	34,800
	1.1.2.	TOTAL Terasamente				5 195,340
	1.1.3.	Montarea pietrei de bordura				
1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			663,045 59,400
1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,0000	437,000
1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,400
1.6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
1.6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
1.7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			199,527 18,000
1.7.1	2663102100001	Beton clasa C16/20 XF2	m3	0,0480	1 800,0000	86,400
1.7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,5000	3,570
1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,0000	1,050
1.7.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,0000	90,450
1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,0000	7,200
1.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,0000	10,800
1.8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			282,714 40,800
1.8.1	2663102100001	Beton clasa C16/20 XF2	m3	0,0530	1 800,0000	95,400
1.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,5000	12,250
1.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	350,0000	3,500
1.8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
1.8.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	130,0000	130,650
1.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	60,0000	10,200
1.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,0000	30,600
	1.1.3.	TOTAL Montarea pietrei de bordura				59 050,147

	1.1.4.	Amenajarea si constructia trotuarului				
1.9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			83,865 15,360
1.9.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,0000	60,900
1.9.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	19,0000	0,380
1.9.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	60,0000	15,360
1.9.4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,0000	5,110
1.9.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	384,5000	2,115
1.10	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			8,415 2,430
1.10.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0171	350,0000	5,985
1.10.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0405	60,0000	2,430
1.11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			438,120 75,000
1.11.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,0000	308,000
1.11.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,0000	48,000
1.11.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000	0,0000	7,120
1.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	60,0000	48,000
1.11.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.12	DE18B k=0.5 mat	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			192,381 62,640
1.12.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	0,5075	160,0000	81,200
1.12.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	0,8000	3,5000	2,800
1.12.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8650	3,5000	27,528
1.12.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0025	380,0000	0,950
1.12.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0429	380,0000	16,283
1.12.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0100	98,0000	0,980
1.12.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,0000	60,744
1.12.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,0000	1,896
1.13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,800 10,800
1.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	60,0000	10,800
	1.1.4.	TOTAL Amenajarea si constructia trotuarului				60 804,453
	1.2.1.	Segment Parcul Central - str. Stefan cel Mare si Sfint .Terasamente				
1.14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,000 0,000
1.14.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,0000	2 385,000
1.15	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			34,800 0,000
1.15.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	1 500,0000	34,800
	1.2.1.	TOTAL Segment Parcul Central - str. Stefan cel Mare si Sfint .Terasamente				3 729,000
	1.2.2.	Montarea pietrei de bordura				
1.16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			663,045 59,400
1.16.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,0000	437,000
1.16.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,400
1.16.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
1.16.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
1.17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			199,527 18,000
1.17.1	2663102100001	Beton clasa C16/20 XF2	m3	0,0480	1 800,0000	86,400
1.17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,5000	3,570
1.17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,0000	1,050
1.17.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,0000	90,450
1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,0000	7,200
1.17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,0000	10,800
	1.2.2.	TOTAL Montarea pietrei de bordura				45 334,016
	1.2.3.	Amenajarea si constructia trotuarului				

1.18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			83,865
						15,360
1.18.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,0000	60,900
1.18.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	19,0000	0,380
1.18.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	60,0000	15,360
1.18.4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,0000	5,110
1.18.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	384,5000	2,115
1.19	DI112 k=8	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=8)	m2			22,440
						6,480
1.19.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0456	350,0000	15,960
1.19.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1080	60,0000	6,480
1.20	DE18B k=0.5 mat	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			161,061
						31,320
1.20.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	0,5075	160,0000	81,200
1.20.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	0,8000	3,5000	2,800
1.20.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8650	3,5000	27,528
1.20.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0025	380,0000	0,950
1.20.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0429	380,0000	16,283
1.20.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0100	98,0000	0,980
1.20.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5062	60,0000	30,372
1.20.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,0000	0,948
1.21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,800
						10,800
1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	60,0000	10,800
	1.2.3.	TOTAL Amenajarea si constructia trotuarului				49 284,414

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria satului Sturzovca

Obiectul: Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni

Deviz local Nr. 9.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-07

Valoarea de deviz 307 278,073 (Lei)

Devizul: Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni . Segment Gimnaziul Nr. 1 - Parcul Central .Demontari				
1.1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	24,0000	11,4000	273,600
					11,4000	273,600
1.2	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (incarcarea bordurelor demontate)	t	2,4000	30,0000	72,000
					30,0000	72,000
1.3	Tsl50A2	Transportarea materialelor demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,4000	96,0000	230,400
					0,0000	0,000
	1.1.1.	TOTAL Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni . Segment Gimnaziul Nr. 1 - Parcul Central .Demontari				576,000
		Inclusiv salariul				345,600
	1.1.2.	Terasamente				
1.4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,6200	2 385,0000	1 478,700
					0,0000	0,000
1.5	Tsl51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	106,8000	34,8000	3 716,640
					0,0000	0,000
	1.1.2.	TOTAL Terasamente				5 195,340
		Inclusiv salariul				0,000
	1.1.3.	Montarea pietrei de bordura				
1.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	6,7500	663,0450	4 475,554
					59,4000	400,950
1.7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	163,0000	199,5270	32 522,901
					18,0000	2 934,000
1.8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	78,0000	282,7140	22 051,692
					40,8000	3 182,400
	1.1.3.	TOTAL Montarea pietrei de bordura				59 050,147
		Inclusiv salariul				6 517,350
	1.1.4.	Amenajarea si constructia trotuarului				
1.9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	212,0000	83,8648	17 779,327
					15,3600	3 256,320
1.10	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	212,0000	8,4150	1 783,980
					2,4300	515,160
1.11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	438,1200	438,120
					75,0000	75,000
1.12	DE18B k=0.5 mat	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	212,0000	192,3805	40 784,666
					62,6400	13 279,680
1.13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de	m3	1,7000	10,8000	18,360

		10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor			10,8000	18,360
	1.1.4.	TOTAL Amenajarea si constructia trotuarului				60 804,453
		Inclusiv salariul				17 144,520
	1.2.1.	Segment Parcul Central - str. Stefan cel Mare si Sfint .Terasamente				
1.14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,4400	2 385,0000	1 049,400
					0,0000	0,000
1.15	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	77,0000	34,8000	2 679,600
					0,0000	0,000
	1.2.1.	TOTAL Segment Parcul Central - str. Stefan cel Mare si Sfint .Terasamente				3 729,000
		Inclusiv salariul				0,000
	1.2.2.	Montarea pietrei de bordura				
1.16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	5,7800	663,0450	3 832,400
					59,4000	343,332
1.17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	208,0000	199,5270	41 501,616
					18,0000	3 744,000
	1.2.2.	TOTAL Montarea pietrei de bordura				45 334,016
		Inclusiv salariul				4 087,332
	1.2.3.	Amenajarea si constructia trotuarului				
1.18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	184,0000	83,8648	15 431,114
					15,3600	2 826,240
1.19	DI112 k=8	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=8)	m2	184,0000	22,4400	4 128,960
					6,4800	1 192,320
1.20	DE18B k=0.5 mat	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	184,0000	161,0605	29 635,132
					31,3200	5 762,880
1.21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8,2600	10,8000	89,208
					10,8000	89,208
	1.2.3.	TOTAL Amenajarea si constructia trotuarului				49 284,414
		Inclusiv salariul				9 870,648

Total manopera (ore)	632,7575
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		223 973,370
Asigurari sociale	24,0000%	9 111,708
Total		233 085,078
Cheltuieli de transport	7,0000%	12 034,955
Total		245 120,033
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 438,558
Total		248 558,591
Cheltuieli de regie	2,0000%	4 971,172
Total		253 529,763
Beneficiu de deviz	1,0000%	2 535,298

Total Deviz fara TVA	256 065,060
-----------------------------	--------------------

Total General fara TVA	256 065,060
TVA (20%)	51 213,012
TOTAL GENERAL	307 278,073
Inclusiv salariul	37 965,450

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;