

Lista cu cantitățile de lucrări №

Lucrari de schimbarea timplariei (geamurile)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de schimbarea timplariei		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (geamuri)	m2	223,4900
		Capitolul 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei		
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E	m2	223,4900
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	115,0200
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=300mm	m	115,0200
5	Pret de piata	Plasa de moschit	m2	78,0000
6	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior	m	510,2800
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000	m2	153,2800
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,2800
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,2800
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	153,2800
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,2800

1	2	3	4	5
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Matlatex" sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,2800
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m2	102,1900
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare	m2	102,1900
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare	m2	102,1900
16	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	102,1900
		Capitolul 1.3. Lucrari diverse		
17	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	15,0000
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	15,0000
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.