

Lucrari de reparatie a salii Casei de Cultura din s. Rascaieti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 711 499,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,05	52,57	212,91
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,70	52,57	877,92
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	70,38	52,57	3 699,88
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,40	52,57	5 540,88
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	465,00	52,57	24 445,05
6.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	304,00	52,57	15 981,28
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	31,59	52,57	1 660,69
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	230,82	52,57	12 134,21
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	15,60	52,57	820,09
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 121,27	52,57	58 945,17
11.	7422010060100	Timplar	h-om	157,66	52,57	8 288,19
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,78	52,57	7 295,66
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,27	52,57	10 580,79
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	39,03	52,57	2 051,81
		Total manopera				152 534,53

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	3,00	23,33	69,99
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	280,00	14,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17	280,00	47,60
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	50,54	50,00	2 527,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	290,75	5,00	1 453,75
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	4 583,33	320,83
7.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	4,94	4 583,33	22 641,65
8.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	23,26	10 000,00	232 600,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,18	4 583,33	825,01
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,18	4 583,33	825,01
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	6 000,00	420,00
12.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	123,42	20,00	2 468,40
13.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	242,00	0,55	133,10
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	22,80	22,35	509,58
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,42	20,00	168,40
16.	2320166200676	White spirit	kg	31,44	39,81	1 251,63

17.	2320166200729	Parchetin	l	20,21	45,00	909,45
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,20	20,00	304,00
19.	2414147327483	Lignolineum	kg	38,00	45,33	1 722,54
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,60	29,00	2 975,40
21.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	32,70	64,38	2 105,22
22.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	151,63	60,19	9 126,61
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	159,72	38,10	6 085,33
24.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	57,22	60,19	3 444,07
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,15	45,37	6,81
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	87,40	26,38	2 305,61
27.	2430226100700	Grund alchidic	kg	38,36	64,38	2 469,62
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	84,24	35,00	2 948,40
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	22,01	35,00	770,35
30.	2430226109307	Diluant decapant	kg	292,50	39,81	11 644,42
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	47,16	39,81	1 877,44
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	20,81	100,00	2 081,00
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,52	33,17	415,29
34.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	152,00	39,17	5 953,84
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	91,85	11,13	1 022,29
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,46	2,63	72,23
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	750,00	22,50
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	128,43	4,06	521,43
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	538,36	4,06	2 185,74
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	164,99	10,33	1 704,35
41.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	28,35	147,50	4 181,62
42.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,14	0,00	0,00
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	567,45	6,00	3 404,70
44.	2743123549025 1	Cornier din aluminiu	m	47,88	5,00	239,40
45.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	41,73	120,83	5 042,24
46.	2822115708000	Element de sustinere	buc	97,20	3,00	291,60
47.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	69,66	56,67	3 947,63
48.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	21,87	34,17	747,30
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,86	30,00	55,80
50.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	38,00	30,00	1 140,00
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	273,60	0,45	123,12
52.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 645,00	0,12	437,40
53.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 620,00	0,16	259,20
54.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	242,00	0,45	108,90
55.	2875276305105	Conector	buc	359,64	6,92	2 488,71
56.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	250,50	6,00	1 503,00
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,23	23,33	28,70
58.	4100126202818	Apa	m3	11,72	23,33	273,43
59.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,20	6,00	205,20
		Total materiale de constructii				353 427,84

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,13	500,00	65,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 790,00	1,50	4 185,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,43	45,00	514,35
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,81	45,00	36,45
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,60	45,00	792,00
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,21	20,00	24,20
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,43	45,00	19,35
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,03	45,00	1,35

		electric				
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,32	380,00	121,60
		Total utilaje de construcții				5 759,30

Total:

Cheltuieli directe	lei	511 721,67
Fondul social	24,00 %	36 608,29
Transportarea materialelor	3,00 %	10 602,84
Total	100,00 +	558 932,80
Cheltuieli de regie	4,00 %	22 357,31
Total	100,00 +	581 290,11
Beneficiu de deviz	2,00 %	11 625,80
Total	100,00 +	592 915,91
TVA	20,00 %	118 583,18

Total deviz:

711 499,09

Intocmit


()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a salii Casei de Cultura din s.
Rascaieti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardosea				
1	TsH80A	Demontarea scaunelor	buc			14,19 14,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	52,57	14,19
2	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,62 11,57
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	52,57	5,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	23,33	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			727,88 47,31
	712401001 0750	Dulgher 5	h-om	0,8000	52,57	42,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	201010290 42001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	4 583,33	59,58
	201010290 42121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	0,0612	10 000,00	612,11
	287314588 7441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	45,33	4,53
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
4	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			60,21 ----- 36,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,06	1,01
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,55	1,10
5	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei	100m2			1 045,13 ----- 166,15
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	166,15
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	23,33	18,42
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	22,35	134,10
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	26,38	606,74
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,37	1,79
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	20,00	80,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	500,00	11,84
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	45,00	5,09
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	380,00	21,00
6	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 956,86 ----- 373,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,1100	52,57	373,80
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	40,0000	39,17	1 566,80
	241052000	Automacara	h-ut	0,0100	500,00	5,26

1	2	3	4	5	6	7
	6700					
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	380,00	11,00
7	RpCK11 A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			31,28 ----- 21,03
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0500	100,00	5,00
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	45,00	2,25
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
8	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			7,57 ----- 2,63
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	52,57	1,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	100,00	1,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	45,00	0,45
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
9	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			104,03 ----- 65,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	52,57	65,71
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	60,19	21,67
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	50,00	6,00
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	35,00	7,00
		2. Pereti				
10	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			34,00 ----- 12,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,57	12,09

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	39,81	19,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			39,92 34,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,57	23,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	52,57	11,59
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,63	2,58
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,69
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
13	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			61,80 54,68
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,7100	52,57	37,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,63	3,39
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	750,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	280,00	2,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,33	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			22,00 ----- 13,67
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	274312354 9025 1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,10 ----- 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,74 ----- 10,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			39,88 -----

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 ----- 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,69 ----- 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
20	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2			78,16 ----- 36,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,80
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	64,38	6,69
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1220	64,38	7,86
	243011610 4000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	60,19	10,95
	243022610	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61	kg	0,1500	39,81	5,97

1	2	3	4	5	6	7
	9444	A1				
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	35,00	2,45
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	39,81	3,98
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la pereti	m2			104,03 ----- 65,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	52,57	65,71
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	60,19	21,67
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	50,00	6,00
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	35,00	7,00
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,16 ----- 39,43
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,36
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,51
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,36
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,67
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		3. Tavan 3.1. Tip 1				
23	RpCM33 E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			41,50 ----- 41,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faianantar	h-om	0,3900	52,57	20,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
24	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Rezistent la umezeala)	m2			<u>257,65</u> 105,14
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	52,57	94,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	147,50	51,62
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	56,67	48,74
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,17	9,23
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,16	3,20
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	6,92	30,72
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>27,71</u> 10,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>39,88</u> 28,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 ----- 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,69 ----- 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
29	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			49,84 ----- 39,43
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,13
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,57
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,13
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,74
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		3.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			34,00 <hr/> 12,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,57	12,09
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	39,81	19,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 <hr/> 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
32	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2			78,16 <hr/> 36,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	52,57	36,80
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	64,38	6,70
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1220	64,38	7,85
	243011610 4000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	60,19	10,96
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1500	39,81	5,97
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	35,00	2,45
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	39,81	3,98
33	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			159,16 <hr/> 23,66
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,06	6,09
	281210630	Profiluri uzinate	m	1,0700	120,83	129,29

1	2	3	4	5	6	7
	5900					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,17 ----- 39,43
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,36
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,51
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,36
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,67
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75

Intocmit


_____ ()

(functia, semnatura)

Verificat

_____ ()

(functia, semnatura)



Lucrari de reparatie a salii Casei de Cultura din s. Rascaieti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 711 499,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardosea				
1	TsH80A	Demontarea scaunelor	buc	514,00	14,19 14,19	7 295,66 7 295,66
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	380,00	13,62 11,57	5 173,82 4 394,86
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	380,00	727,88 47,31	276 596,13 17 978,94
4	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	121,00	60,21 36,80	7 285,89 4 452,68
5	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei	100m2	3,80	1 045,13 166,15	3 971,51 631,37
6	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente	100m2	3,80	1 956,86	7 436,08

1	2	3	4	5	6	7
		cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.			373,80	1 420,44
7	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	380,00	31,28 21,03	11 885,64 7 990,64
8	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	121,00	7,57 2,63	916,50 318,05
9	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	391,20	104,03 65,71	40 696,49 25 706,73
Total Pardosea						361 257,72
Incluziv salariu						70 189,37
2. Pereti						
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	316,00	34,00 12,09	10 742,77 3 820,79
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,00	6,23 1,58	348,72 88,32
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,80	39,92 34,71	431,13 374,83
13	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	12,20	61,80 54,68	754,02 667,12
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	45,60	22,00 13,67	1 003,00 623,48
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	75,40	97,10	7 321,05

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			64,14	4 835,91
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,40	27,74 10,51	2 091,50 792,76
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,40	39,88 28,91	3 007,20 2 180,08
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,00	6,23 1,58	1 731,13 438,43
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	318,30	47,69 28,91	15 181,30 9 203,43
20	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	45,40	78,16 36,80	3 548,30 1 670,67
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la pereti	m2	30,00	104,03 65,71	3 120,93 1 971,38
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	270,00	50,16 39,43	13 543,06 10 645,42
Total Pereti						62 824,11
Incluziv salariu						37 312,62
		3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Tip 1				
23	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	81,00	41,50 41,00	3 361,56 3 321,38
24	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Rezistent la umezeala)	m2	81,00	257,65 105,14	20 869,81 8 516,35
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,10	27,71 10,51	224,47 85,16
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,00	39,88 28,91	3 230,17 2 342,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,00	6,23 1,58	504,40 127,75
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,00	47,69 28,91	3 863,14 2 341,99
29	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	81,00	49,84 39,43	4 036,75 3 193,63
Total Tip 1						36 090,30
Incluziv salariu						19 928,26
		3.2. Tip 2				
30	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	269,00	34,00 12,09	9 144,95 3 252,51
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	269,00	6,23 1,58	1 675,09 424,24

1	2	3	4	5	6	7
32	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	269,00	78,16 36,80	21 025,26 9 898,93
33	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	39,00	159,16 23,66	6 207,35 922,60
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	269,00	50,17 39,43	13 496,89 10 606,00

Total Tip 2

51 549,54

Incluziv salariu

25 104,28

Total Tavan

87 639,84

Incluziv salariu

45 032,54

Cheltuieli directe	lei	511 721,67
Fondul social	24,00 %	36 608,29
Transportarea materialelor	3,00 %	10 602,84
Total	100,00 +	558 932,80
Cheltuieli de regie	4,00 %	22 357,31
Total	100,00 +	581 290,11
Beneficiu de deviz	2,00 %	11 625,80
Total	100,00 +	592 915,91
TVA	20,00 %	118 583,18

Total deviz:

711 499,09

Incluziv salariu

152 534,53

Intocmit

_____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)

