

**Instalarea ferestrelor din PVC a
blocului dministrative IP
Ciocana DP Chisinau, str.
Voluntarilor 3/1**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 292 675,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	150,00	36,45	5 467,50
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,50	36,45	2 460,38
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	183,00	36,45	6 670,35
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,00	36,45	3 171,15
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,97	36,45	436,31
6.	7422010060100	Timplar	h-om	157,86	36,45	5 754,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,95	36,45	180,43
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,93	36,45	2 658,30
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,06	36,45	2 845,29
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	269,97	36,45	9 840,41
		Total manopera				39 484,12

Materiale:

1.	1-2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	135,66	100,00	13 566,00
2.	1-2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=175	m	133,00	93,33	12 412,89
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,60	210,00	756,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,50	5,00	37,50
5.	2030112931108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	238,70	567,86	135 548,18
6.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 551,55	1,20	1 861,86
7.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	30,08	65,00	1 955,20
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,50	11,33	254,93
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	60,00	28,45	1 707,00
10.	2513736621482	Banda izolanta	m	379,53	0,83	315,01
11.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	389,08	5,00	1 945,40
12.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	121,74	5,00	608,70
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 185,00	1,54	1 824,90
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	90,00	3,33	299,70
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,00	2,08	18,72

16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 071,00	2,08	2 227,68
17.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	158,23	4,58	724,69
18.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	3,15	0,00	0,00
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	75,00	6,00	450,00
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 074,64	0,25	268,66
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,87	23,33	43,63
22.	4100126202818	Apa	m3	0,15	23,33	3,50
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,50	6,00	45,00
Total materiale de construcții						176 875,15

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,87	10,00	68,70
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,33	10,00	13,30
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	35,66	10,00	356,60
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,96	15,00	224,40
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,40	10,00	24,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,75	25,00	18,75
7.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	23,15	10,00	231,50
8.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,95	210,00	199,50
Total utilaje de construcții						1 136,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	217 496,02
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	8 883,93
Transportarea materialelor	2,00 %	3 537,50
Total	100,00 +	229 917,45
Cheltuieli de regie	4,00 %	9 196,70
Total	100,00 +	239 114,15
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 782,28
Total	100,00 +	243 896,43
TVA	20,00 %	48 779,29

Total deviz:

292 675,7

2

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Instalarea ferestrelor din PVC a blocului
administrative IP Ciocana DP Chisinau, str.
Voluntarilor 3/1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон)	m2			15,31 15,31
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	36,45	7,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m			15,31 15,31
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	36,45	7,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка ОТЛИВОВ)	m			5,20 5,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	36,45	3,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка	t			20,05 20,05

1	2	3	4	5	6	7
		мусора от разборок)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,45	20,05
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,17 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	210,00	22,17
		2. Окна				
6	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2. 1730x1300 mm - 92 buc; 2350x1350 mm - 10 buc	m2			639,85 41,23
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	36,45	41,23
	203011293 1108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	567,86	567,86
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	0,83	1,32
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	5,00	8,15
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	5,00	2,55
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	65,00	8,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	10,00	1,49
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	10,00	0,97
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) b=300mm	m			116,29 13,12
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	1- 252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300	m	1,0000	100,00	102,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы) b=175 mm	m			109,06 14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	1-2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=175	m	1,0000	93,33	93,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Внутренняя отделка 3.1. Стены				
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) Tocurilor in jurul ferestrelor	m2			63,25 43,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,54	12,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,33	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,33	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм,	m2			60,76 44,47

1	2	3	4	5	6	7
		вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			24,92 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			3,09 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			34,85 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,12


1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Instalarea ferestrelor din PVC a
blocului dministrative IP
Ciocana DP Chisinau, str.
Voluntarilor 3/1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 292 675,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон)	m2	238,70	15,31 15,31	3 654,48 3 654,48
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m	133,00	15,31 15,31	2 036,10 2 036,10
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)	m	133,00	5,20 5,10	692,00 678,70
4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборки)	t	9,00	20,05 20,05	180,43 180,43
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	9,00	22,17 0,00	199,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Демонтажные работы						6 762,51
Incluziv salariu						6 549,71
		2. Окона				
6	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2. 1730x1300 mm - 92 buc; 2350x1350 mm - 10 buc	m2	238,70	639,85 41,23	152 731,56 9 840,41
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) b=300mm	m	133,00	116,29 13,12	15 466,84 1 745,23
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы) b=175 mm	m	133,00	109,06 14,58	14 504,98 1 939,14
Total Окона						182 703,38
Incluziv salariu						13 524,78
		3. Внутренняя отделка				
		3.1. Стены				
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) Tocurilor in jurul ferestrelor	m2	150,00	63,25 43,74	9 487,48 6 561,00
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	150,00	60,76 44,47	9 113,78 6 670,35
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	150,00	24,92	3 737,57

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)			20,05	3 007,13
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	150,00	3,09 1,09	463,96 164,03
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	150,00	34,85 20,05	5 227,34 3 007,12

Total Стены

28 030,13

Incluziv salariu

19 409,63

Total Внутренняя отделка

28 030,13

Incluziv salariu

19 409,63

Cheltuieli directe	lei	217 496,02
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	8 883,93
Transportarea materialelor	2,00 %	3 537,50
Total	100,00 +	229 917,45
Cheltuieli de regie	4,00 %	9 196,70
Total	100,00 +	239 114,15
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 782,28
Total	100,00 +	243 896,43
TVA	20,00 %	48 779,29

Total deviz:

292 675,72

Incluziv salariu

39 484,12

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

