

Obiectivul: Liceul Teoretic Gaudeamus

Devizul local de resurse Nr. 26

Intocmit in preturi curente 2026-03-30

Valoarea de deviz 848 093,920 (Lei)

Obiect: Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus						
Deviz: Reparatii capitale a blocului administrativ , Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus", mun. Chisinau, Strada Petru Zadnipru 14/4						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	219,6890	50,0000	10 984,450
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1500	50,0000	7,500
3	7122050013400	Zidar	h-om	52,2940	50,0000	2 614,700
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	96,7200	50,0000	4 836,000
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	854,7840	50,0000	42 739,200
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,0156	50,0000	300,780
7	7124010010700	Dulgher	h-om	45,8300	50,0000	2 291,500
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,8672	50,0000	1 543,360
9	7132010010900	Faiantar	h-om	108,3074	50,0000	5 415,370
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,4298	50,0000	4 221,490
11	7132040012700	Parchetar	h-om	89,3260	50,0000	4 466,300
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	48,6800	50,0000	2 434,000
13	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	51,2200	50,0000	2 561,000
14	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	32,4000	50,0000	1 620,000
15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,5000	50,0000	525,000
16	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,3200	50,0000	866,000
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,7680	50,0000	4 538,400
18	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,2280	50,0000	1 961,400
19	7212030022700	Sudor	h-om	0,3800	50,0000	19,000
20	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,5000	50,0000	925,000
21	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,3900	50,0000	719,500
22	7422010060100	Timplar	h-om	182,3650	50,0000	9 118,250
23	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,2800	50,0000	4 664,000
24	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	261,6520	50,0000	13 082,600
25	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6800	50,0000	84,000
26	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9948	50,0000	49,740
Total manopera						122 588,540
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	1,2900	130,0000	167,700
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,0716	12,0000	12,859
3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	42,6004	6,0000	255,602
4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,8976	75,0000	67,320
5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,4880	10,0000	74,880
6	05009031	Scoabe	10 buc	21,1050	14,2000	299,691
7	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	216,0000	4,0000	864,000
8	050090611	Fisa de izolație	buc	150,2100	0,6500	97,637
9	05009500	Fișe de marcarea	100 buc	0,0630	10,0000	0,630
10	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0054	25 000,0000	135,000
11	1010115	Șuruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0007	25 000,0000	16,830

12	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	32 000,0000	57,600
13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0017	4 580,0000	7,791
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0066	11 400,0000	75,411
15	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0002	3 550,0000	0,639
16	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0600	12 500,0000	750,000
17	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	10 845,0000	6,073
18	1011764	Talc marutit cat. I	t	0,0032	1 000,0000	3,150
19	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	18 000,0000	1,944
20	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,9250	70,0000	274,747
21	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,6004	5,0000	213,002
22	1019852	Vopsea	kg	0,1830	90,0000	16,470
23	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,4800	0,0000	0,000
24	1111000100048	Strat sintetic	m2	51,3450	18,8000	965,286
25	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,6300	100,0000	63,000
26	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2244	350,0000	78,526
27	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,8503	360,0000	1 746,108
28	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	21,0000	1,890
29	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,2000	20,0000	44,000
30	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1294	3 166,0000	409,680
31	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2265	3 270,0000	740,492
32	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 277,0000	0,105
33	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,0000	0,1600	6,400
34	2010237318750	Distantieri	buc	60,1560	0,0100	0,602
35	2019251	Console	kg	15,0000	35,0000	525,000
36	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	44,0100	70,0000	3 080,700
37	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	10,0000	70,0000	700,000
38	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	45,0000	1,5000	67,500
39	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9600	49,0000	47,040
40	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,5000	0,0000	46,521
41	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	3,0000	0,0000	271,512
42	2320116200573	Benzina auto	l	2,6000	30,0000	78,000
43	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1600	30,0000	4,800
44	2320166200729	Parchetin	l	2,8472	680,0000	1 936,110
45	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8000	30,5500	54,990
46	2411117322835	Freon	kg	2,7000	250,0000	675,000
47	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,1100	20,8300	85,611
48	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,8904	48,0000	42,739
49	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,3000	90,0000	387,000
50	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,6400	19,0000	848,160
51	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6440	215,0000	138,460
52	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,5200	96,0000	5 713,920
53	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200	20,0000	6,400
54	24302261000001	Fuga	kg	0,6600	70,0000	46,200
55	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4000	36,6700	51,338
56	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,3000	37,8000	11,340
57	2430226101010/b	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	116,2830	37,8000	4 395,497
58	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,8230	50,0000	291,150
59	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2374	25,0000	5,936
60	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5050	18,0000	27,090
61	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3562	27,6800	9,859
62	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,3562	29,0000	10,329
63	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1187	800,0000	94,976
64	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1187	25,0000	2,968
65	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,3200	52,0000	1 160,640
66	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,0000	17,8333	142,667
67	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	62,3280	66,0000	4 113,648
68	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	28,8400	25,0000	721,000

69	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,5000	34,0000	51,000
70	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	6,0000	20,0000	120,000
71	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	46,0000	65,0000	2 990,000
72	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000	1,5000	36,000
73	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	22,0000	1,0000	22,000
74	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	50,0000	15,000
75	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	163,6800	12,1000	1 980,528
76	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0332	1 600,0000	53,120
77	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	117,6000	9,0000	1 058,400
78	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,0456	3,8000	19,173
79	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 508,9140	3,5000	5 281,199
80	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	989,9100	9,1000	9 008,181
81	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,9280	5,0000	44,640
82	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 073,8680	2,5000	12 684,670
83	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	73,3584	28,0000	2 054,035
84	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	156,9691	6,8500	1 075,238
85	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,1100	270,0000	299,700
86	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,8110	0,0000	0,000
87	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,1000	180,0000	378,000
88	2670112204051/3 3	Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	51,3450	450,0000	23 105,250
89	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1187	25,0000	2,968
90	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	80,5600	2,0000	161,120
91	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,1000	20,0000	2,000
92	2710602000080	Armatura A1	kg	2,4000	27,0000	64,800
93	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0026	23,0000	23,060
94	2732103646151p	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	67,9350	135,0000	9 171,225
95	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,4700	14,0000	90,580
96	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0052	28,0000	56,146
97	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	15,0000	65,0000	975,000
98	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	15,0000	65,0000	975,000
99	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,3000	9,0000	11,700
100	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,0000	6 500,0000	13 000,000
101	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,6000	3 800,0000	32 680,000
102	2822115700000	Radiator	buc	4,0000	1 200,0000	4 800,000
103	2822115708000	Element de sustinere	buc	8,4000	5,3000	44,520
104	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000	27,0000	324,000
105	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,8500	178,0000	507,300
106	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,2600	168,0000	211,680
107	2873122000750	Piese forjate	kg	0,0920	315,0000	28,980
108	2873122004100	Plase sudate	kg	202,5252	25,0000	5 063,130
109	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,7050	12,0000	116,460
110	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2800	60,0000	16,800
111	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,4100	6,0000	116,460
112	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	984,4000	0,5000	492,200
113	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,0000	0,1000	15,000
114	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	87,0000	0,2100	18,270
115	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000	4,0000	96,000
116	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	22,0000	0,0833	1,833
117	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,4100	1,2000	23,292
118	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,5280	100,0000	52,800
119	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	19,4100	50,0000	970,500
120	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	22,0000	1,0000	22,000
121	2874136313300	Diblu din metal	buc	258,8000	1,5000	388,200
122	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	46,0000	17,0000	782,000
123	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,0000	48,0167	432,150
124	2875274204000	Bratară fixare	buc	22,0000	25,8333	568,333
125	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,2350	26,3000	85,081
126	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000	1,0200	16,320

127	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,0000	150,0000	450,000
128	3220137315778	Decapant	kg	0,3220	50,0000	16,100
129	4011106202741	Energie electrica	kw	9,1600	1,0000	9,160
130	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	12,4204	19,0000	235,988
131	4100126202818	Apă	m3	6,7653	19,0000	128,541
132	5009030	Flanșe	10 buc	3,1500	157,0000	494,550
133	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,4253	54,3100	77,408
134	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,5200	2,5000	6,300
135	5009070	Racordari	10 buc	5,6700	86,0000	487,620
136	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2244	70,0000	15,708
137	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1575	10,0000	1,575
138	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,7500	45,0000	33,750
139	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,9500	100,0000	195,000
140	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,2630	25,0000	56,575
141	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,8900	5,0000	144,450
142	Material	Automat B10	buc	3,0000	150,0000	450,000
143	Material	Automat dif. C25, 30mA	buc	3,0000	420,0000	1 260,000
144	Material	Cablu CAT6	m	125,0000	21,0000	2 625,000
145	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	120,0000	23,0000	2 760,000
146	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	70,0000	21,0000	1 470,000
147	Material	Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc	22,0000	410,0000	9 020,000
148	Material	Cutie de distributie	buc	3,0000	70,0000	210,000
149	Material	Doze	buc	58,0000	20,0000	1 160,000
150	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	4,0000	55,0000	220,000
151	Material	Priza ordinara	buc	48,0000	55,0000	2 640,000
152	Material	Priza Rj45	buc	6,0000	90,0000	540,000
153	Material	Tub gofrat 16	m	315,0000	31,0000	9 765,000
154	Material	Кондиционер 9000 BTU inv	buc	3,0000	18 000,0000	54 000,000
Total materiale					254 404,933	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8093	20,0000	16,186
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	200,0000	8,000
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5910	5,0000	17,955
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,6066	5,0000	28,033
5	2922140007000	Macara	h-ut	0,2063	25,0000	5,158
6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,0500	5,0000	5,250
7	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,8600	88,0000	75,680
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,1876	5,0000	315,938
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,5378	25,0000	338,445
10	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,1200	0,0000	0,000
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2335	50,0000	61,673
12	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,4200	100,0000	42,000
13	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,1500	25,5000	156,825
14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,6400	25,0000	116,000
15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,0980	450,0000	26 594,100
16	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,6320	15,0000	84,480
17	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,2460	20,0000	304,920
18	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,0000	1 500,0000	9 000,000
19	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8093	1 600,0000	1 294,880
20	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,0806	45,0000	408,627
Total utilaje					38 874,149	

Total		415 867,622
Asigurari sociale	24,0000%	29 421,250
Total		445 288,871
Cheltuieli de transport	3,0000%	7 632,148
Total		452 921,019
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	5 088,099
Total		458 009,118
Cheltuieli de regie	2,0000%	9 160,182
Total		467 169,300
Beneficiu de deviz	1,0000%	4 671,693
TOTAL Deviz fara TVA		471 840,993

Obiect: Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus

Deviz: Pozitia 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	130,7210	50,0000	6 536,050
2	20000883	Muncitor	h-om	2,6748	50,0000	133,740
3	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	129,8000	50,0000	6 490,000
4	7122050013400	Zidar	h-om	25,8540	50,0000	1 292,700
5	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,8100	50,0000	40,500
6	7122050013442	Tencuitor	h-om	169,5351	50,0000	8 476,755
7	7124010010700	Dulgher	h-om	2,8000	50,0000	140,000
8	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3840	50,0000	19,200
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	165,6000	50,0000	8 280,000
10	7132040012700	Parchetar	h-om	28,8210	50,0000	1 441,050
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	63,8400	50,0000	3 192,000
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6000	50,0000	230,000
13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,3000	50,0000	1 615,000
14	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,7000	50,0000	335,000
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,7650	50,0000	888,250
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	46,2476	50,0000	2 312,380
17	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,3200	50,0000	616,000
18	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	12,8000	50,0000	640,000
19	7422010060100	Timplar	h-om	151,4950	50,0000	7 574,750
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,6000	50,0000	680,000
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,6821	50,0000	5 684,105
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7700	50,0000	388,500
23	9310060019930	Muncitor	h-om	210,3255	50,0000	10 516,275
Total manopera						67 522,255

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2250	12,0000	2,700
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	16,7500	6,0000	100,500
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	29,1700	10,0000	291,700
4	05009031	Scoabe	10 buc	8,3750	14,2000	118,925
5	050090611	Fisa de izolație	buc	44,9400	0,6500	29,211
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0246	10,0000	0,246
7	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0010	4 580,0000	4,761
8	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0029	11 400,0000	32,661
9	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0048	27 000,0000	129,600
10	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0004	18 000,0000	6,480

11	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,2000	70,0000	84,000
12	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,7500	5,0000	83,750
13	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2500	100,0000	25,000
14	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,4417	360,0000	1 239,008
15	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0300	4 300,0000	129,000
16	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 021,4000	0,1600	643,424
17	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	408,845
18	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2700	19,0000	5,130
19	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,7200	96,0000	69,120
20	24302261000001	Fuga	kg	81,9909	70,0000	5 739,363
21	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	137,0911	37,8000	5 182,044
22	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,5400	50,0000	27,000
23	2430226109307	Diluant decapant	kg	36,3500	12,0000	436,200
24	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,2700	52,0000	14,040
25	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,9800	12,1000	23,958
26	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 219,8879	3,5000	4 269,608
27	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66,2400	25,0000	1 656,000
28	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1080	5,0000	0,540
29	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,8988	6,8500	13,007
30	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	26,2980	2,5000	65,745
31	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	205,8274	250,0000	51 456,850
32	2664102100000	Mortar	m3	1,5296	916,0000	1 401,150
33	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,0593	0,0000	0,000
34	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	298,0800	8,0000	2 384,640
35	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	471,6390	8,0000	3 773,112
36	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000	2,0000	1,800
37	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	77,5950	195,0000	15 131,025
38	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2500	0,0000	0,000
39	2874136313300	Diblu din metal	buc	295,6000	1,5000	443,400
40	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,8964	19,0000	17,032
41	4100126202818	Apă	m3	3,9733	19,0000	75,493
42	5009030	Flanșe	10 buc	1,2500	157,0000	196,250
43	5009070	Racordari	10 buc	2,2500	86,0000	193,500
44	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0499	9,0000	0,449
45	5009113	Prezoane	buc	22,4400	55,0000	1 234,200
46	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2244	70,0000	15,708
47	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,3080	45,0000	13,860
48	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0576	100,0000	5,760
49	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,0000	140,0000	420,000
50	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0630	25,0000	1,575
51	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,6070	5,0000	83,035
52	Material	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	350,0000	23,0000	8 050,000
53	Material	Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m	250,0000	23,0000	5 750,000
54	Material	Doza aparat D65mm*H40mm	buc	22,0000	55,0000	1 210,000
55	Material	Intrerupator cu doua clape	buc	2,0000	55,0000	110,000
56	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	5,0000	55,0000	275,000
57	Material	Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior42	buc	11,0000	55,0000	605,000
58	Material	Priza 220	buc	15,0000	55,0000	825,000
59	Material	Tub gofrat diam 16mm	buc	1,0000	55,0000	55,000
Total materiale						114 560,405

Utilaje						
1	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,4444	500,0000	222,200
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4863	20,0000	49,726
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5099	5,0000	2,549
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7022	5,0000	18,511
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,3491	5,0000	31,745
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8832	25,0000	22,080
7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,0198	50,0000	50,988
8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2747	0,0000	0,000
9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,8400	25,5000	97,920
10	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0533	20,0000	1,066
11	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,0000	195,0000	3 510,000
12	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,0000	33,0000	594,000
13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,7500	450,0000	8 887,500
14	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,2700	450,0000	2 821,500
15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0500	20,0000	121,000
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8200	1 500,0000	2 730,000
17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,9307	1 600,0000	4 689,120
18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3750	45,0000	151,875
Total utilaje						24 001,780
Total						206 084,441
Asigurari sociale				24,0000%		16 205,341
Total						222 289,782
Cheltuieli de transport				3,0000%		3 436,812
Total						225 726,594
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		2 291,208
Total						228 017,802
Cheltuieli de regie				2,0000%		4 560,356
Total						232 578,158
Beneficiu de deviz				1,0000%		2 325,782
TOTAL Deviz fara TVA						234 903,940
Total						706 744,933
TVA				20%		141 348,987
TOTAL Deviz						848 093,920

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 26

Obiectul: Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus						
Devizul: Reparatii capitale a blocului administrativ , Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus", mun. Chisinau, Strada Petru Zadnipru 14/4						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de reparatie .Cabinet 108 . Lucrari de demolare				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			14,500 13,500
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			44,120 23,000
1.1.2.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	680,0000	20,400
1.1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
1.1.2.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.1.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.1.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
1.1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 15,000
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,0000	0,200
1.1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,000 21,000
1.1.4.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	50,0000	10,500
1.1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000	10,500
1.1.5	RpCM33G	Demontarea plinte	m			76,569 76,500
1.1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.5.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,0000	41,500
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.6	RpCM33G	Demontarea baghete	m			76,569 76,500
1.1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.6.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,0000	41,500
1.1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.7	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			15,000 15,000
1.1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 3,000
1.1.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.1.9	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h	buc			817,225 810,000
1.1.9.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	30,0000	2,400
1.1.9.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,0000	1,000
1.1.9.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	50,0000	810,000
1.1.9.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,5000	3,825
1.1.10	RpCM33G	Demontarea briu de protectie la pereti	m			76,569 76,500
1.1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019

1.1.10.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,0000	41,500
1.1.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.11	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			44,770
						27,000
1.1.11.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	680,0000	17,000
1.1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
1.1.11.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,0000	13,500
1.1.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,0000	13,500
1.1.11.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,0000	0,200
1.1.12	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			12,295
						10,000
1.1.12.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.12.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,5000	2,295
1.1.13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2			39,088
						39,000
1.1.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.13.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	50,0000	19,500
1.1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,0000	19,500
1.1.13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.14	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			66,490
						66,000
1.1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.1.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000	66,000
1.1.14.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,0000	0,300
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de reparatie .Cabinet 108 . Lucrari de demolare				9 903,161
	1.1.2.	Tavan				
1.1.15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			81,952
						42,500
1.1.15.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
1.1.15.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 270,0000	11,445
1.1.15.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,000
1.1.15.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
1.1.15.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
1.1.15.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,315
1.1.15.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	14,0000	1,400
1.1.15.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	12,0000	1,800
1.1.15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.15.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.16	CK29F	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			257,825
						110,000
1.1.16.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,000
1.1.16.2	2732103646151p	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	135,0000	141,750
1.1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.16.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,0000	102,500
1.1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
1.1.17	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			100,300
						26,000
1.1.17.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	25,0000	0,050
1.1.17.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,8000	0,323
1.1.17.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	66,0000	69,300
1.1.17.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000	0,088
1.1.17.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.17.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,0000	0,050
1.1.17.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	48,0000	0,720
1.1.17.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	29,0000	0,174
1.1.17.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,0000	0,100
1.1.17.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	800,0000	1,600
1.1.17.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	680,0000	1,360
1.1.17.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.17.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	27,6800	0,166
1.1.17.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,0000	26,000
	1.1.2.	TOTAL Tavan				12 993,818
	1.1.3.	Pereti				
1.1.18	CD51A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m .	100 m2			37 506,772
						7 316,000
1.1.18.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	9,0000	26 460,000
1.1.18.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 600,0000	1 328,000
1.1.18.3	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	27,0000	1 620,000
1.1.18.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	315,0000	724,500
1.1.18.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 277,0000	2,622

1.1.18.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.18.7	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	50,0000	6 072,500
1.1.18.8	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	50,0000	1 243,500
1.1.18.9	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	25,0000	53,750
1.1.19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2			22,937 7,000
1.1.19.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.19.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.1.20	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			16,438 13,000
1.1.20.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000	0,088
1.1.20.2	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.20.3	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.1.20.4	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	50,0000	13,000
1.1.21	CK18C	Montarea colțarilor din PVC	m			16,438 13,000
1.1.21.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000	0,088
1.1.21.2	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.21.3	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.1.21.4	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	50,0000	13,000
1.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			79,721 61,000
1.1.22.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
1.1.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.1.22.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,000
1.1.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
1.1.22.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.1.23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			15,749 12,000
1.1.23.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,5000	3,575
1.1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,0000	12,000
1.1.23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	5,0000	0,080
1.1.23.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
1.1.24	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,116 10,000
1.1.24.1	2614122601913	Impaslitură din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,1000	13,310
1.1.24.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.1.24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.1.24.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,600 1,500
1.1.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,0000	2,850
1.1.25.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.26	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			34,750 27,500
1.1.26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			4,600 1,500
1.1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,0000	2,850
1.1.27.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.28	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			28,809 15,000
1.1.28.1	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,804
1.1.28.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
1.1.29	CN06A	Vopsitorii lavabile de calitate superioară de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			67,738 27,500
1.1.29.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	96,0000	38,400
1.1.29.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300

1.1.29.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.29.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
1.1.30	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata de tip Geneva sau analog	m2			181,934 105,000
1.1.30.1	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	37,8000	1,134
1.1.30.2	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	1,0000	70,0000	70,000
1.1.30.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,5000	1,400
1.1.30.4	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.30.5	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,5000	4,000
1.1.30.6	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	50,0000	92,500
1.1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,500
1.1.30.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
	1.1.3.	TOTAL Pereti				20 062,668
	1.1.4.	Pardosea				
1.1.31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,937 7,000
1.1.31.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.31.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.1.32	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			27,413 1,750
1.1.32.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.1.32.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	23,0000	0,115
1.1.32.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,0000	0,280
1.1.32.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
1.1.32.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,250
1.1.32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
1.1.33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,560 35,000
1.1.33.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.1.33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,5000	45,500
1.1.33.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
1.1.33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.1.33.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,0000	30,000
1.1.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
1.1.33.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
1.1.34	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			97,038 36,000
1.1.34.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.1.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	3,5000	45,150
1.1.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
1.1.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,0000	0,228
1.1.34.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,0000	30,000
1.1.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	5,0000	0,090
1.1.34.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,0000	0,450
1.1.35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,937 7,000
1.1.35.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.35.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.1.36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			157,325 11,700
1.1.36.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000	139,230
1.1.36.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	50,0000	4,500
1.1.36.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.1.36.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,719
1.1.36.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,0000	11,700
1.1.36.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,050
1.1.36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2			625,942 65,000
1.1.37.1	2670112204051/3 3	Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	450,0000	472,500
1.1.37.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,8000	19,740
1.1.37.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	70,0000	63,000

1.1.37.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	5,552
1.1.37.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,0000	57,500
1.1.37.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
	1.1.4.	TOTAL Pardosea				25 001,911
	1.1.5.	Timplarie				
1.1.38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate	m2			3 899,950 47,500
1.1.38.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,0000	3 800,000
1.1.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
1.1.38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,0000	45,000
1.1.38.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
1.1.38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
1.1.38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
1.1.38.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,0000	42,500
1.1.38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
	1.1.5.	TOTAL Timplarie				25 739,670
	1.2.1.	Cabinet 109 . Lucrari de demolare				
1.1.39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			14,500 13,500
1.1.39.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.1.39.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.39.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textili, mocheta, etc	m2			44,120 23,000
1.1.40.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	680,0000	20,400
1.1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
1.1.40.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.1.40.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
1.1.41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 15,000
1.1.41.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.1.41.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.41.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,0000	0,200
1.1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,000 21,000
1.1.42.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	50,0000	10,500
1.1.42.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000	10,500
1.1.43	RpCM33G	Demontarea plinte	m			76,569 76,500
1.1.43.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.43.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.43.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,0000	41,500
1.1.43.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.44	RpCM33G	Demontarea baghete	m			76,569 76,500
1.1.44.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.44.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,0000	41,500
1.1.44.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.45	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			15,000 15,000
1.1.45.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 3,000
1.1.46.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.1.47	RpCM33G	Demontarea briu de protectie la pereti	m			76,569 76,500
1.1.47.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.47.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.47.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,0000	41,500
1.1.47.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.48	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			12,295 10,000
1.1.48.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	50,0000	10,000

1.1.48.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,5000	2,295
1.1.49	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2			39,088
						39,000
1.1.49.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.49.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3900	50,0000	19,500
1.1.49.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,0000	19,500
1.1.49.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.50	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			66,490
						66,000
1.1.50.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.1.50.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000	66,000
1.1.50.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	5,0000	0,300
	1.2.1.	TOTAL Cabinet 109 . Lucrari de demolare				6 149,084
	1.2.2.	Tavan				
1.1.51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			81,952
						42,500
1.1.51.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
1.1.51.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 270,0000	11,445
1.1.51.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,000
1.1.51.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
1.1.51.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
1.1.51.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,315
1.1.51.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	14,0000	1,400
1.1.51.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	12,0000	1,800
1.1.51.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.51.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.52	CK29F	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			257,825
						110,000
1.1.52.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,000
1.1.52.2	2732103646151p	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	135,0000	141,750
1.1.52.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.52.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,0000	102,500
1.1.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
1.1.53	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			100,300
						26,000
1.1.53.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	25,0000	0,050
1.1.53.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,8000	0,323
1.1.53.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	66,0000	69,300
1.1.53.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000	0,088
1.1.53.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.53.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,0000	0,050
1.1.53.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	48,0000	0,720
1.1.53.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	29,0000	0,174
1.1.53.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,0000	0,100
1.1.53.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	800,0000	1,600
1.1.53.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	680,0000	1,360
1.1.53.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.53.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	27,6800	0,166
1.1.53.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,0000	26,000
	1.2.2.	TOTAL Tavan				7 511,764
	1.2.3.	Pereti				
1.1.54	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			37 506,772
						7 316,000
1.1.54.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	9,0000	26 460,000
1.1.54.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 600,0000	1 328,000
1.1.54.3	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	27,0000	1 620,000
1.1.54.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	315,0000	724,500
1.1.54.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 277,0000	2,622
1.1.54.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.54.7	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	50,0000	6 072,500
1.1.54.8	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	50,0000	1 243,500
1.1.54.9	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	25,0000	53,750
1.1.55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			22,937
						7,000
1.1.55.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.1.55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.55.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.1.56	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			16,438
						13,000
1.1.56.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000	0,088
1.1.56.2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.56.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.1.56.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,0000	13,000

1.1.57	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m				16,438
							13,000
1.1.57.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000		0,088
1.1.57.2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000		0,350
1.1.57.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000		3,000
1.1.57.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,0000		13,000
1.1.58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				79,721
							61,000
1.1.58.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
1.1.58.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
1.1.58.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000		61,000
1.1.58.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000		0,395
1.1.58.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,400
1.1.59	CF51B k-30	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2				472,470
							360,000
1.1.59.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	42,9000	2,5000		107,250
1.1.59.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0300	19,0000		0,570
1.1.59.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,2000	50,0000		360,000
1.1.59.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4800	5,0000		2,400
1.1.59.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0900	25,0000		2,250
1.1.60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				31,116
							10,000
1.1.60.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,1000		13,310
1.1.60.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
1.1.60.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
1.1.60.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000		10,000
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				4,600
							1,500
1.1.61.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,0000		2,850
1.1.61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.1.61.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,500
1.1.62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				34,750
							27,500
1.1.62.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
1.1.62.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
1.1.62.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000		22,500
1.1.62.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000		5,000
1.1.62.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,005
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				4,600
							1,500
1.1.63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,0000		2,850
1.1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.1.63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,500
1.1.64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				28,809
							15,000
1.1.64.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000		13,804
1.1.64.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,0000		10,000
1.1.64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000		5,000
1.1.64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0,005
1.1.65	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2				67,738
							27,500
1.1.65.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	96,0000		38,400
1.1.65.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000		0,300
1.1.65.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,000
1.1.65.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,500
1.1.65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
1.1.65.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000		27,500
	1.2.3.	TOTAL Pereti					32 703,587
	1.2.4.	Pardosea					
1.1.66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2				22,937
							7,000
1.1.66.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	37,8000		15,687
1.1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
1.1.66.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000		7,000
1.1.67	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg				27,413
							1,750

1.1.67.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.1.67.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	23,0000	0,115
1.1.67.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,0000	0,280
1.1.67.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
1.1.67.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,250
1.1.67.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
1.1.68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,560 35,000
1.1.68.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
1.1.68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,5000	45,500
1.1.68.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
1.1.68.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
1.1.68.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,0000	30,000
1.1.68.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.68.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
1.1.68.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
1.1.69	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			16,173 6,000
1.1.69.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,0000	0,000
1.1.69.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,5000	7,525
1.1.69.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,0000	2,520
1.1.69.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.69.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,0000	1,000
1.1.69.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,0000	0,015
1.1.69.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,937 7,000
1.1.70.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.70.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.1.71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			157,325 11,700
1.1.71.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000	139,230
1.1.71.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	50,0000	4,500
1.1.71.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.1.71.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,719
1.1.71.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,0000	11,700
1.1.71.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,050
1.1.71.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2			625,942 65,000
1.1.72.1	2670112204051/3	Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	450,0000	472,500
1.1.72.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,8000	19,740
1.1.72.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	70,0000	63,000
1.1.72.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	5,552
1.1.72.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,0000	57,500
1.1.72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.72.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
	1.2.4.	TOTAL Pardosea				17 148,474
	1.2.5.	Timplarie				
1.1.73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate	m2			3 899,950 47,500
1.1.73.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,0000	3 800,000
1.1.73.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
1.1.73.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,0000	45,000
1.1.73.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
1.1.73.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
1.1.73.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
1.1.73.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,0000	42,500
1.1.73.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.73.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
1.1.74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe ambele parti culoare si modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2			6 766,018 220,000
1.1.74.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	6 500,0000	6 500,000
1.1.74.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,0000	0,280
1.1.74.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	60,0000	8,400

1.1.74.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,5000	4,900
1.1.74.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,0000	1,750
1.1.74.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.74.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	36,6700	25,669
1.1.74.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.74.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,0000	177,000
1.1.74.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,0000	20,000
1.1.74.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,0000	9,500
1.1.74.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,0000	13,500
1.1.74.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,0000	4,000
	1.2.5.	TOTAL Timplarie				21 331,936
	1.3.1.	Cabinet 110 .Lucrari de demolare				
1.1.75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			14,500 13,500
1.1.75.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.1.75.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.75.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.75.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			44,120 23,000
1.1.76.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	680,0000	20,400
1.1.76.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
1.1.76.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.1.76.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.1.76.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0,150
1.1.77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 15,000
1.1.77.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.1.77.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.77.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.77.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,0000	0,200
1.1.78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,132 80,000
1.1.78.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.1.78.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,0000	40,000
1.1.78.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,0000	40,000
1.1.78.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
1.1.79	RpCM33G	Demontarea plinte	m			76,569 76,500
1.1.79.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.79.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.79.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,0000	41,500
1.1.79.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.80	RpCM33G	Demontarea baghete	m			76,569 76,500
1.1.80.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.80.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.80.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,0000	41,500
1.1.80.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.1.81	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			15,000 15,000
1.1.81.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 3,000
1.1.82.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.1.83	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h	buc			817,225 810,000
1.1.83.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	30,0000	2,400
1.1.83.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,0000	1,000
1.1.83.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	50,0000	810,000
1.1.83.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,5000	3,825
1.1.84	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m			12,295 10,000
1.1.84.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.84.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	25,5000	2,295
1.1.85	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2			39,088 39,000
1.1.85.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.85.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	50,0000	19,500
1.1.85.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,0000	19,500

1.1.85.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
	1.3.1.	TOTAL Cabinet 110 .Lucrari de demolare				5 927,245
	1.3.2.	Tavan				
1.1.86	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			81,952 42,500
1.1.86.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
1.1.86.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 270,0000	11,445
1.1.86.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,000
1.1.86.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
1.1.86.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
1.1.86.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,315
1.1.86.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	14,0000	1,400
1.1.86.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	12,0000	1,800
1.1.86.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.86.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,0000	35,000
1.1.87	CK29F	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			257,825 110,000
1.1.87.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,000
1.1.87.2	2732103646151p	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	135,0000	141,750
1.1.87.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.87.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,0000	102,500
1.1.87.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
1.1.88	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			100,300 26,000
1.1.88.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	25,0000	0,050
1.1.88.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,8000	0,323
1.1.88.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	66,0000	69,300
1.1.88.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000	0,088
1.1.88.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.88.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,0000	0,050
1.1.88.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	48,0000	0,720
1.1.88.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	29,0000	0,174
1.1.88.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,0000	0,100
1.1.88.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	800,0000	1,600
1.1.88.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	680,0000	1,360
1.1.88.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.88.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	27,6800	0,166
1.1.88.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,0000	26,000
	1.3.2.	TOTAL Tavan				7 431,773
	1.3.3.	Pereti				
1.1.89	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			551,990 186,500
1.1.89.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	270,0000	99,900
1.1.89.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	178,0000	169,100
1.1.89.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	168,0000	70,560
1.1.89.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,1000	5,000
1.1.89.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,2100	6,090
1.1.89.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	5,3000	14,840
1.1.89.7	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,0000	172,500
1.1.89.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.1.89.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,0000	2,500
1.1.90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			22,937 7,000
1.1.90.1	2430226101010/b	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.1.90.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.90.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.1.91	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			16,438 13,000
1.1.91.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000	0,088
1.1.91.2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.91.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.1.91.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,0000	13,000
1.1.92	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m			16,438 13,000
1.1.92.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,5000	0,088
1.1.92.2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,0000	0,350
1.1.92.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.1.92.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,0000	13,000
1.1.93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,721 61,000
1.1.93.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850

1.1.93.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.1.93.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,000
1.1.93.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
1.1.93.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
1.1.94	CF51B k-30	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			472,470 360,000
1.1.94.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	42,9000	2,5000	107,250
1.1.94.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0300	19,0000	0,570
1.1.94.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,2000	50,0000	360,000
1.1.94.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4800	5,0000	2,400
1.1.94.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0900	25,0000	2,250
1.1.95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			31,116 10,000
1.1.95.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,1000	13,310
1.1.95.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.1.95.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.1.95.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,600 1,500
1.1.96.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,0000	2,850
1.1.96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,750 27,500
1.1.97.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.1.97.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.97.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.1.97.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,600 1,500
1.1.98.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,0000	2,850
1.1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.1.99	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,809 15,000
1.1.99.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,804
1.1.99.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.99.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.99.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
1.1.100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2			67,738 27,500
1.1.100.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	96,0000	38,400
1.1.100.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.1.100.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.1.100.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.100.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.1.100.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			22,937 7,000
1.1.101.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.1.101.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.1.102	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			411,085 122,500
1.1.102.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,0000	189,000
1.1.102.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,5000	1,400
1.1.102.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.102.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	70,0000	23,100
1.1.102.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.1.102.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	17,8333	71,333
1.1.102.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,0000	112,500
1.1.102.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.102.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0,100
1.1.102.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	1.3.3.	TOTAL Pereti				40 451,392
	1.3.4.	Pardosea				
1.1.103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un	m2			22,937

		strat, la pardoseli					7,000
1.1.103.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		37,8000	15,687
1.1.103.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		5,0000	0,250
1.1.103.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		50,0000	7,000
1.1.104	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg				27,413 1,750
1.1.104.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		25,0000	25,250
1.1.104.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		23,0000	0,115
1.1.104.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		28,0000	0,280
1.1.104.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000		0,0100	0,003
1.1.104.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300		50,0000	1,500
1.1.104.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		50,0000	0,250
1.1.104.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		25,0000	0,015
1.1.105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2				96,560 35,000
1.1.105.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		0,0000	0,000
1.1.105.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		3,5000	45,500
1.1.105.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		360,0000	15,120
1.1.105.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		19,0000	0,190
1.1.105.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		50,0000	30,000
1.1.105.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		50,0000	5,000
1.1.105.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		5,0000	0,150
1.1.105.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		50,0000	0,600
1.1.106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2				97,038 36,000
1.1.106.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		0,0000	0,000
1.1.106.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000		3,5000	45,150
1.1.106.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		360,0000	15,120
1.1.106.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120		19,0000	0,228
1.1.106.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		50,0000	30,000
1.1.106.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		50,0000	6,000
1.1.106.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180		5,0000	0,090
1.1.106.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090		50,0000	0,450
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2				22,937 7,000
1.1.107.1	2430226101010/b	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		37,8000	15,687
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		5,0000	0,250
1.1.107.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		50,0000	7,000
1.1.108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2				157,325 11,700
1.1.108.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		9,1000	139,230
1.1.108.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		50,0000	4,500
1.1.108.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040		19,0000	0,076
1.1.108.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000		0,0000	0,719
1.1.108.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		50,0000	11,700
1.1.108.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		25,0000	1,050
1.1.108.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		5,0000	0,050
1.1.109	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2				625,942 65,000
1.1.109.1	2670112204051/3	Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500		450,0000	472,500
1.1.109.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		18,8000	19,740
1.1.109.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000		70,0000	63,000
1.1.109.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000		0,0000	5,552
1.1.109.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		50,0000	57,500
1.1.109.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		50,0000	7,500
1.1.109.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		5,0000	0,150
	1.3.4.	TOTAL Pardosea					18 277,376
	1.4.	Evacuare gunoi					
1.1.110	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t				236,000 236,000
1.1.110.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		50,0000	236,000
1.1.111	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t				55,500 55,500
1.1.111.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		50,0000	55,500
1.1.112	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t				562,500 0,000
1.1.112.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		1 500,0000	562,500
	1.4.	TOTAL Evacuare gunoi					13 664,000

	2.	Sistemul de incalzire				
1.1.113	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			8,000 8,000
1.1.113.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,0000	8,000
1.1.114	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc			5,000 5,000
1.1.114.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.115	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			34,532 15,000
1.1.115.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	48,0167	14,405
1.1.115.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,5500	1,833
1.1.115.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,8300	2,854
1.1.115.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,0000	0,440
1.1.115.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.1.116	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			15,000 15,000
1.1.116.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,0000	1,000
1.1.116.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,0000	14,000
1.1.117	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc			9,895 8,000
1.1.117.1	1542126108945	Ulei de in sicatvat	kg	0,0150	21,0000	0,315
1.1.117.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080	10,0000	0,080
1.1.117.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	30,0000	1,500
1.1.117.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,0000	8,000
1.1.118	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций	buc			1 338,180 125,000
1.1.118.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 200,0000	1 200,000
1.1.118.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	20,0000	0,800
1.1.118.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	20,0000	1,600
1.1.118.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,0000	0,450
1.1.118.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,0200	4,080
1.1.118.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,0000	125,000
1.1.118.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,0000	6,250
1.1.119	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка φ 1" x 3/4"	buc			112,610 42,500
1.1.119.1	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	65,0000	65,000
1.1.119.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,0000	0,600
1.1.119.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	215,0000	3,010
1.1.119.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	30,0000	1,500
1.1.119.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,0000	42,500
1.1.120	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc			48,000 7,500
1.1.120.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	27,0000	27,000
1.1.120.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 Nil-1030-75	buc	2,0000	1,5000	3,000
1.1.120.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	4,0000	8,000
1.1.120.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.120.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,0000	2,500
1.1.121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ппр φ 25	buc			28,914 9,000
1.1.121.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	17,0000	17,000
1.1.121.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
1.1.121.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,0000	0,350
1.1.121.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,0000	9,000
1.1.121.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	88,0000	1,584
1.1.122	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского	buc			160,000 5,000
1.1.122.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	150,0000	150,000
1.1.122.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,0000	5,000
1.1.122.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.1.123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр φ 25	buc			28,914 9,000
1.1.123.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	17,0000	17,000
1.1.123.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
1.1.123.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,0000	0,350

1.1.123.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,0000	9,000
1.1.123.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	88,0000	1,584
1.1.124	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта нпр ф 25	buc			28,914 9,000
1.1.124.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	17,0000	17,000
1.1.124.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
1.1.124.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,0000	0,350
1.1.124.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,0000	9,000
1.1.124.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	88,0000	1,584
1.1.125	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР ф 25	buc			34,108 13,000
1.1.125.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	17,0000	17,000
1.1.125.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	49,0000	1,470
1.1.125.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,0000	0,350
1.1.125.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	50,0000	13,000
1.1.125.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	88,0000	2,288
1.1.126	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 x 3/4 пана	buc			112,610 42,500
1.1.126.1	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	65,0000	65,000
1.1.126.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,0000	0,600
1.1.126.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	215,0000	3,010
1.1.126.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	30,0000	1,500
1.1.126.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,0000	42,500
1.1.127	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 x 3/4 мама	buc			112,610 42,500
1.1.127.1	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	65,0000	65,000
1.1.127.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,0000	0,600
1.1.127.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	215,0000	3,010
1.1.127.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	30,0000	1,500
1.1.127.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	50,0000	42,500
1.1.128	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			40,867 10,000
1.1.128.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	25,8333	25,833
1.1.128.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,0000	0,450
1.1.128.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,0000	1,000
1.1.128.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,0833	0,083
1.1.128.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,0000	1,000
1.1.128.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.1.128.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,0000	2,500
1.1.129	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm	m			48,250 22,500
1.1.129.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	25,0000	25,750
1.1.129.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.1.130	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,500 4,500
1.1.130.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	50,0000	4,500
1.1.130.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	0,0000	0,000
1.1.131	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,500 23,500
1.1.131.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	50,0000	23,500
	2.	TOTAL Sistemul de incalzire				16 986,988
	3.1.1.	Lucrari de montare . Retele electrice . Cabinet 108				
1.1.132	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			4 522,750 3 800,000
1.1.132.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 845,0000	151,830
1.1.132.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	18 000,0000	48,600
1.1.132.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	70,0000	1,680
1.1.132.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	3,5400	12,0000	42,480
1.1.132.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	9,7600	6,0000	58,560

1.1.132.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,0000	48,800
1.1.132.7	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,0000	3 800,000
1.1.132.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	20,0000	2,000
1.1.132.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,0000	208,800
1.1.132.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1 600,0000	160,000
1.1.133	Material	Intrerupator cu o clapa	buc			55,000 0,000
1.1.134	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 079,027 1 905,000
1.1.134.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,427
1.1.134.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	12,0000	18,000
1.1.134.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,6500	66,300
1.1.134.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,0000	10,500
1.1.134.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,0000	1 905,000
1.1.134.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
1.1.134.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000	64,000
1.1.135	Material	Priza ordinara	buc			55,000 0,000
1.1.136	Material	Priza Rj45	buc			90,000 0,000
1.1.137	Material	Doze	buc			20,000 0,000
1.1.138	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 943,013 1 170,000
1.1.138.1	1010090	Şuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	25 000,0000	45,000
1.1.138.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	32 000,0000	19,200
1.1.138.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0001	3 550,0000	0,213
1.1.138.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	12 500,0000	250,000
1.1.138.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	70,0000	21,000
1.1.138.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	130,0000	55,900
1.1.138.7	1019852	Vopsea	kg	0,0400	90,0000	3,600
1.1.138.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	0,0000	0,000
1.1.138.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,0000	4,0000	288,000
1.1.138.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	45,0000	11,250
1.1.138.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС40"	kg	0,6500	100,0000	65,000
1.1.138.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,0000	8,000
1.1.138.13	1	Muncitor	h-om	23,4000	50,0000	1 170,000
1.1.138.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,0000	5,850
1.1.139	Material	Cutie de distributie	buc			70,000 0,000
1.1.140	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			496,066 393,000
1.1.140.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	1 000,0000	1,000
1.1.140.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,0000	1,800
1.1.140.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,3100	16,836
1.1.140.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,5000	2,000
1.1.140.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	0,6500	7,930
1.1.140.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,0000	0,500
1.1.140.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200
1.1.140.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,0000	8,000
1.1.140.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,0000	393,000
1.1.140.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
1.1.140.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000	64,000
1.1.141	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			23,000 0,000
1.1.142	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
1.1.143	Material	Cablu CAT6	m			21,000

							0,000
1.1.144	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m				9 373,680
							1 190,000
1.1.144.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000		23,940
1.1.144.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,0000		67,200
1.1.144.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,0000		80,400
1.1.144.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,0000		67,000
1.1.144.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	100,0000		20,000
1.1.144.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	157,0000		157,000
1.1.144.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000		95,140
1.1.144.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,6500		11,700
1.1.144.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	86,0000		154,800
1.1.144.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,0000		1 190,000
1.1.144.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,0000		2,200
1.1.144.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	450,0000		7 110,000
1.1.144.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,0000		121,500
1.1.144.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,0000		96,800
1.1.144.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1 600,0000		176,000
1.1.145	Material	Tub gofrat 16	m				31,000
							0,000
1.1.146	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixe cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc				26 654,642
							4 415,000
1.1.146.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	25 000,0000		76,500
1.1.146.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,0000		306,000
1.1.146.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	54,3100		110,792
1.1.146.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	70,0000		71,400
1.1.146.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,0000		7,750
1.1.146.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,0000		4 415,000
1.1.146.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	20,0000		27,200
1.1.146.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	450,0000		19 080,000
1.1.146.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,0000		384,000
1.1.146.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	1 600,0000		2 176,000
1.1.147	Material	Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc				410,000
							0,000
1.1.148	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc				59,480
							56,000
1.1.148.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	12,0000		0,240
1.1.148.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,0000		56,000
1.1.148.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	20,0000		0,040
1.1.148.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1 600,0000		3,200
	3.1.1.	TOTAL Lucrari de montare . Retele electrice . Cabinet 108					31 587,855
	3.1.2.	Cabinet 109					
1.1.149	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc				4 522,750
							3 800,000
1.1.149.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 845,0000		151,830
1.1.149.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	18 000,0000		48,600
1.1.149.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	70,0000		1,680
1.1.149.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	3,5400	12,0000		42,480
1.1.149.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	9,7600	6,0000		58,560
1.1.149.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,0000		48,800
1.1.149.7	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,0000		3 800,000
1.1.149.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	20,0000		2,000
1.1.149.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,0000		208,800
1.1.149.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1 600,0000		160,000
1.1.150	Material	Intrerupator cu o clapa	buc				55,000

							0,000
1.1.151	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc				2 079,027
							1 905,000
1.1.151.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 580,0000		14,427
1.1.151.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	12,0000		18,000
1.1.151.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500		66,300
1.1.151.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,0000		10,500
1.1.151.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,0000		1 905,000
1.1.151.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000		0,800
1.1.151.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000		64,000
1.1.152	Material	Priza ordinara	buc				55,000
							0,000
1.1.153	Material	Priza Rj45	buc				90,000
							0,000
1.1.154	Material	Doze	buc				20,000
							0,000
1.1.155	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc				1 943,013
							1 170,000
1.1.155.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	25 000,0000		45,000
1.1.155.2	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	32 000,0000		19,200
1.1.155.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0001	3 550,0000		0,213
1.1.155.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кн2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	12 500,0000		250,000
1.1.155.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	70,0000		21,000
1.1.155.6	01011963	Colofoni de pin	kg	0,4300	130,0000		55,900
1.1.155.7	1019852	Vopsea	kg	0,0400	90,0000		3,600
1.1.155.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	0,0000		0,000
1.1.155.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,0000	4,0000		288,000
1.1.155.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	45,0000		11,250
1.1.155.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,6500	100,0000		65,000
1.1.155.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,0000		8,000
1.1.155.13	1	Muncitor	h-om	23,4000	50,0000		1 170,000
1.1.155.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,0000		5,850
1.1.156	Material	Cutie de distributie	buc				70,000
							0,000
1.1.157	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m				496,066
							393,000
1.1.157.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	1 000,0000		1,000
1.1.157.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,0000		1,800
1.1.157.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,3100		16,836
1.1.157.4	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	2,5000		2,000
1.1.157.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,6500		7,930
1.1.157.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,0000		0,500
1.1.157.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000		0,200
1.1.157.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,0000		8,000
1.1.157.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,0000		393,000
1.1.157.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000		0,800
1.1.157.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000		64,000
1.1.158	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m				23,000
							0,000
1.1.159	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m				21,000
							0,000
1.1.160	Material	Cablu CAT6	m				21,000
							0,000
1.1.161	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m				9 373,680
							1 190,000
1.1.161.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000		23,940
1.1.161.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,0000		67,200
1.1.161.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	6,0000		80,400
1.1.161.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	13,4000	5,0000		67,000

			buc			
1.1.161.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	100,0000	20,000
1.1.161.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	167,0000	157,000
1.1.161.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000	95,140
1.1.161.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,6500	11,700
1.1.161.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	86,0000	154,800
1.1.161.1 0	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,0000	1 190,000
1.1.161.1 1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,0000	2,200
1.1.161.1 2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	450,0000	7 110,000
1.1.161.1 3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,0000	121,500
1.1.161.1 4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,0000	96,800
1.1.161.1 5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1 600,0000	176,000
1.1.162	Material	Tub gofrat 16	m			31,000 0,000
1.1.163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			26 654,642 4 415,000
1.1.163.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	25 000,0000	76,500
1.1.163.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	75,0000	306,000
1.1.163.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	54,3100	110,792
1.1.163.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	70,0000	71,400
1.1.163.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,0000	7,750
1.1.163.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,0000	4 415,000
1.1.163.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	20,0000	27,200
1.1.163.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	450,0000	19 080,000
1.1.163.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,0000	384,000
1.1.163.1 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	1 600,0000	2 176,000
1.1.164	Material	Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc			410,000 0,000
1.1.165	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,480 56,000
1.1.165.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	12,0000	0,240
1.1.165.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,0000	56,000
1.1.165.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	20,0000	0,040
1.1.165.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1 600,0000	3,200
	3.1.2.	TOTAL Cabinet 109				21 632,685
	3.1.3.	Cabinet 110				
1.1.166	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc			4 522,750 3 800,000
1.1.166.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 845,0000	151,830
1.1.166.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	18 000,0000	48,600
1.1.166.3	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,0240	70,0000	1,680
1.1.166.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	3,5400	12,0000	42,480
1.1.166.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,7600	6,0000	58,560
1.1.166.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,0000	48,800
1.1.166.7	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,0000	3 800,000
1.1.166.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	20,0000	2,000
1.1.166.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,0000	208,800
1.1.166.1 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1 600,0000	160,000
1.1.167	Material	Intrerupator cu o clapa	buc			55,000 0,000
1.1.168	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 079,027 1 905,000
1.1.168.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,427
1.1.168.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	12,0000	18,000
1.1.168.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500	66,300
1.1.168.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,0000	10,500

1.1.168.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,0000	1 905,000
1.1.168.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
1.1.168.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000	64,000
1.1.169	Material	Priza ordinara	buc			55,000 0,000
1.1.170	Material	Priza Rj45	buc			90,000 0,000
1.1.171	Material	Doze	buc			20,000 0,000
1.1.172	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 943,013 1 170,000
1.1.172.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	25 000,0000	45,000
1.1.172.2	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	32 000,0000	19,200
1.1.172.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0001	3 550,0000	0,213
1.1.172.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	12 500,0000	250,000
1.1.172.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	70,0000	21,000
1.1.172.6	01011963	Colofoni de pin	kg	0,4300	130,0000	55,900
1.1.172.7	1019852	Vopsea	kg	0,0400	90,0000	3,600
1.1.172.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	0,0000	0,000
1.1.172.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,0000	4,0000	288,000
1.1.172.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	45,0000	11,250
1.1.172.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	100,0000	65,000
1.1.172.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,0000	8,000
1.1.172.13	1	Muncitor	h-om	23,4000	50,0000	1 170,000
1.1.172.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,0000	5,850
1.1.173	Material	Cutie de distributie	buc			70,000 0,000
1.1.174	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			496,066 393,000
1.1.174.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	1 000,0000	1,000
1.1.174.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,0000	1,800
1.1.174.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,3100	16,836
1.1.174.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,5000	2,000
1.1.174.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,6500	7,930
1.1.174.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,0000	0,500
1.1.174.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200
1.1.174.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,0000	8,000
1.1.174.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,0000	393,000
1.1.174.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
1.1.174.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000	64,000
1.1.175	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			23,000 0,000
1.1.176	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			21,000 0,000
1.1.177	Material	Cablu CAT6	m			21,000 0,000
1.1.178	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			9 373,680 1 190,000
1.1.178.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000	23,940
1.1.178.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,0000	67,200
1.1.178.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	6,0000	80,400
1.1.178.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,0000	67,000
1.1.178.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	100,0000	20,000
1.1.178.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	157,0000	157,000
1.1.178.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000	95,140
1.1.178.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,6500	11,700
1.1.178.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	86,0000	154,800

1.1.178.1 0	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,0000	1 190,000
1.1.178.1 1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	20,0000	2,200
1.1.178.1 2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	450,0000	7 110,000
1.1.178.1 3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,0000	121,500
1.1.178.1 4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,0000	96,800
1.1.178.1 5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1 600,0000	176,000
1.1.179	Material	Tub gofrat 16	m			31,000 0,000
1.1.180	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			26 654,642 4 415,000
1.1.180.1	1010115	Suruburi cu cap semitont, lungime 50 mm	t	0,0031	25 000,0000	76,500
1.1.180.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	75,0000	306,000
1.1.180.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	54,3100	110,792
1.1.180.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	70,0000	71,400
1.1.180.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,0000	7,750
1.1.180.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,0000	4 415,000
1.1.180.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	20,0000	27,200
1.1.180.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	450,0000	19 080,000
1.1.180.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,0000	384,000
1.1.180.1 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	1 600,0000	2 176,000
1.1.181	Material	Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc			410,000 0,000
1.1.182	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,480 56,000
1.1.182.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	12,0000	0,240
1.1.182.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,0000	56,000
1.1.182.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	20,0000	0,040
1.1.182.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1 600,0000	3,200
	3.1.3.	TOTAL Cabinet 110				21 632,685
	3.2.	Sistemul de incalzire				
1.1.183	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . Кондиционер	buc			1 339,850 175,000
1.1.183.1	2019251	Console	kg	5,0000	35,0000	175,000
1.1.183.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	34,0000	17,000
1.1.183.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	20,0000	40,000
1.1.183.4	2051142950706	Dibluri de distanțare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,5000	22,500
1.1.183.5	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	65,0000	325,000
1.1.183.6	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,0000	325,000
1.1.183.7	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	100,0000	17,600
1.1.183.8	2411117322835	Freon	kg	0,9000	250,0000	225,000
1.1.183.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,0000	175,000
1.1.183.1 0	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	5,0000	1,750
1.1.183.1 1	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
1.1.183.1 2	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	100,0000	14,000
	3.2.	TOTAL Sistemul de incalzire				4 019,550
	4.1.	Utilaj . Lucrari electrice				
1.1.184	Material	Automat B10	buc			150,000 0,000
1.1.185	Material	Automat dif. C25, 30mA	buc			420,000 0,000
	4.1.	TOTAL Utilaj . Lucrari electrice				1 710,000
	4.2.	Sistemul de incalzire				
1.1.186	Material	Кондиционер 9000 BTU inv	buc			18 000,000 0,000
	4.2.	TOTAL Sistemul de incalzire				54 000,000

Obiectul: Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus

Devizul: Pozitia 2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie . Bucatarie .Lucrari de demontare				
1.2.1	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2			21,500 11,500
1.2.1.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	12,0000	6,000
1.2.1.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,4000	10,0000	4,000
1.2.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.2.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,132 80,000
1.2.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.2.2.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,0000	40,000
1.2.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,0000	40,000
1.2.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
1.2.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,200 39,000
1.2.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.2.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,0000	19,500
1.2.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,0000	19,500
1.2.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,0000	0,250
1.2.4	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			44,000 44,000
1.2.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	50,0000	44,000
1.2.5	SE13A	Demontare cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm. Nota: Se include doar manopera si utilajele. Nota: Se include doar manopera si utilajele	buc			1 733,520 1 732,500
1.2.5.1	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,6400	50,0000	832,000
1.2.5.2	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7600	50,0000	88,000
1.2.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7600	50,0000	438,000
1.2.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	50,0000	46,000
1.2.5.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,4600	50,0000	323,000
1.2.5.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	50,0000	5,500
1.2.5.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	25,5000	1,020
1.2.6	SE29C	Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si greutatea de 204 kg,, asezata pe pardoseala. Nota: Se include doar manopera si utilajele	buc			428,515 415,000
1.2.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4200	50,0000	171,000
1.2.6.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	50,0000	37,000
1.2.6.3	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	3,2000	50,0000	160,000
1.2.6.4	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,8800	50,0000	44,000
1.2.6.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.2.6.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5300	25,5000	13,515
1.2.7	SE09T	Demontare masina de gatit pentru minaturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg. Nota: Se include doar manopera si utilajele	buc			1 284,380 1 265,000
1.2.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8600	50,0000	93,000
1.2.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.2.7.3	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	23,3000	50,0000	1 165,000
1.2.7.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7600	25,5000	19,380
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie . Bucatarie .Lucrari de demontare				17 654,713
	1.1.2.	Tavane				
1.2.8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2			320,825 110,000
1.2.8.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,000
1.2.8.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,750
1.2.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.2.8.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,0000	102,500
1.2.8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
	1.1.2.	TOTAL Tavane				23 708,968
	1.1.3.	Pereti				
1.2.9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			22,937 7,000
1.2.9.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687

1.2.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.2.9.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.2.10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			128,768 85,000
1.2.10.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
1.2.10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,5000	33,495
1.2.10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	360,0000	9,720
1.2.10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.2.10.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,0000	66,500
1.2.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,0000	18,500
1.2.10.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
1.2.10.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
1.2.11	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2			24,002 13,000
1.2.11.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	916,0000	10,992
1.2.11.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.2.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.2.11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0,010
1.2.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			22,937 7,000
1.2.12.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.2.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.2.12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.2.13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			406,505 82,500
1.2.13.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,0000	255,000
1.2.13.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	8,0000	29,600
1.2.13.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	70,0000	32,900
1.2.13.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.2.13.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.2.13.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	3,207
1.2.13.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,0000	82,500
1.2.13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,0000	0,060
1.2.13.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,0000	0,000
1.2.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			22,937 7,000
1.2.14.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.2.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.2.14.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.2.15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			127,025 74,300
1.2.15.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	50,0000	15,000
1.2.15.2	2653102100834	Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,5000	36,525
1.2.15.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,0000	0,213
1.2.15.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	50,0000	74,300
1.2.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
1.2.15.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,0000	0,592
1.2.16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,116 10,000
1.2.16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,1000	13,310
1.2.16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800
1.2.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006
1.2.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.2.17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			34,750 27,500
1.2.17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500	7,226
1.2.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.2.17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000	22,500
1.2.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
1.2.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
1.2.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,600 1,500
1.2.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,0000	2,850
1.2.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.2.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.2.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culorile pentru vopsirea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2			67,738 27,500
1.2.19.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	96,0000	38,400

1.2.19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
1.2.19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
1.2.19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.2.19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
1.2.19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,500
	1.1.3.	TOTAL Pereti				77 657,089
	1.1.4.	Pardosea				
1.2.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			22,937 7,000
1.2.20.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.2.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.2.20.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,0000	7,000
1.2.21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			462,125 125,000
1.2.21.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.2.21.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	8,0000	32,400
1.2.21.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
1.2.21.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.2.21.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.2.21.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,0000	112,500
1.2.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,500
1.2.21.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,0000	0,225
1.2.21.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	1.1.4.	TOTAL Pardosea				35 700,563
	1.2.	Lucrari diverse				
1.2.22	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t			60,400 47,500
1.2.22.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 300,0000	12,900
1.2.22.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	0,0000	0,000
1.2.22.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,0000	14,000
1.2.22.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,0000	33,500
1.2.23	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			68,000 68,000
1.2.23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,0000	68,000
1.2.24	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			273,000 0,000
1.2.24.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	1 500,0000	273,000
	1.2.	TOTAL Lucrari diverse				4 014,000
	2.1.	Lucrari de montare. Rețele electrice				
1.2.25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,000 11,000
1.2.25.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,0000	11,000
1.2.26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,000 3,000
1.2.26.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.2.27	Material	Doza aparat D65mm*H40mm	buc			55,000 0,000
1.2.28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 755,527 1 610,000
1.2.28.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,427
1.2.28.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500	66,300
1.2.28.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,0000	1 610,000
1.2.28.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
1.2.28.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000	64,000
1.2.29	Material	Intrerupator cu o clapa	buc			55,000 0,000
1.2.30	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 785,527 1 640,000
1.2.30.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,427
1.2.30.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500	66,300
1.2.30.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,0000	1 640,000
1.2.30.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
1.2.30.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000	64,000
1.2.31	Material	Intrerupator cu doua clape	buc			55,000 0,000

1.2.32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 079,027
						1 905,000
1.2.32.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,427
1.2.32.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	12,0000	18,000
1.2.32.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500	66,300
1.2.32.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,0000	10,500
1.2.32.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,0000	1 905,000
1.2.32.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	20,0000	0,800
1.2.32.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1 600,0000	64,000
1.2.33	Material	Priza 220	buc			55,000
						0,000
1.2.34	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500	100 buc			54 087,227
						8 450,000
1.2.34.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	4 580,0000	14,427
1.2.34.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	55,0000	11 220,000
1.2.34.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	70,0000	142,800
1.2.34.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	45,0000	126,000
1.2.34.5	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,0000	8 450,000
1.2.34.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	500,0000	2 020,000
1.2.34.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	450,0000	25 650,000
1.2.34.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	1 600,0000	6 464,000
1.2.35	Material	Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior42	buc			55,000
						0,000
1.2.36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 030,012
						620,000
1.2.36.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	11 400,0000	0,456
1.2.36.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	27 000,0000	21,600
1.2.36.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	18 000,0000	1,080
1.2.36.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	9,0000	0,075
1.2.36.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	10,0000	0,041
1.2.36.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,0000	0,960
1.2.36.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	0,5000	140,0000	70,000
1.2.36.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,0000	620,000
1.2.36.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	20,0000	7,800
1.2.36.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	195,0000	585,000
1.2.36.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	33,0000	99,000
1.2.36.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	1 600,0000	624,000
1.2.37	Material	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			23,000
						0,000
1.2.38	Material	Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m			23,000
						0,000
1.2.39	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			4 686,840
						595,000
1.2.39.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0011	11 400,0000	11,970
1.2.39.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4800	70,0000	33,600
1.2.39.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	6,7000	6,0000	40,200
1.2.39.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000	5,0000	33,500
1.2.39.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1000	100,0000	10,000
1.2.39.6	5009030	Flanșe	10 buc	0,5000	157,0000	78,500
1.2.39.7	05009031	Scoabe	10 buc	3,3500	14,2000	47,570
1.2.39.8	050090611	Fisa de izolație	buc	9,0000	0,6500	5,850
1.2.39.9	5009070	Racordari	10 buc	0,9000	86,0000	77,400
1.2.39.10	1	Muncitor	h-om	11,9000	50,0000	595,000
1.2.39.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550	20,0000	1,100
1.2.39.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000	450,0000	3 555,000
1.2.39.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500	45,0000	60,750
1.2.39.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200	20,0000	48,400
1.2.39.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550	1 600,0000	88,000
1.2.40	Material	Tub gofrat diam 16mm	buc			55,000
						0,000
2.1.		TOTAL Lucrari de montare. Rețele electrice				47 349,107

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Liceul Teoretic Gaudeamus

Deviz local Nr. 26

Intocmit in preturi curente 2026-03-30

Valoarea de deviz 848 093,920 (Lei)

Obiectul: Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus						
Devizul: Reparatii capitale a blocului administrativ , Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus", mun. Chisinau, Strada Petru Zadnipru 14/4						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de reparatie .Cabinet 108 . Lucrari de demolare				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	55,2000	14,5000	800,400
					13,5000	745,200
1.1.2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,5000	44,1200	1 389,780
					23,0000	724,500
1.1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,5000	16,1500	508,725
					15,0000	472,500
1.1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,0000	21,0000	126,000
					21,0000	126,000
1.1.5	RpCM33G	Demontarea plinte	m	22,8400	76,5690	1 748,836
					76,5000	1 747,260
1.1.6	RpCM33G	Demontarea baghete	m	22,8400	76,5690	1 748,836
					76,5000	1 747,260
1.1.7	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,0000	15,0000	90,000
					15,0000	90,000
1.1.8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,0000	18,000
					3,0000	18,000
1.1.9	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h	buc	1,0000	817,2250	817,225
					810,0000	810,000
1.1.10	RpCM33G	Demontarea briu de protectie la pereti	m	4,0000	76,5690	306,276
					76,5000	306,000
1.1.11	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,5000	44,7700	1 410,255
					27,0000	850,500
1.1.12	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	25,0000	12,2950	307,375
					10,0000	250,000
1.1.13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2	8,5000	39,0880	332,248
					39,0000	331,500
1.1.14	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,5000	66,4900	299,205
					66,0000	297,000
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de reparatie .Cabinet 108 . Lucrari de demolare				9 903,161
		Inclusiv salariul				8 515,720
	1.1.2.	Tavan				
1.1.15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	31,5000	81,9520	2 581,488
					42,5000	1 338,750
1.1.16	CK29F	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,5000	257,8250	8 121,488
					110,0000	3 465,000
1.1.17	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,8400	100,2996	2 290,842
					26,0000	593,840
	1.1.2.	TOTAL Tavan				12 993,818
		Inclusiv salariul				5 397,590
	1.1.3.	Pereti				
1.1.18	CD51A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m .	100 m2	0,0200	37 506,7716	750,135
					7 316,0000	146,320

1.1.19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	57,2000	22,9370	1 311,996
					7,0000	400,400
1.1.20	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	16,4375	493,125
					13,0000	390,000
1.1.21	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	25,0000	16,4375	410,938
					13,0000	325,000
1.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,2000	79,7210	4 560,041
					61,0000	3 489,200
1.1.23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	57,2000	15,7490	900,843
					12,0000	686,400
1.1.24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,2000	31,1157	1 779,818
					10,0000	572,000
1.1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,2000	4,6000	263,120
					1,5000	85,800
1.1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,2000	34,7501	1 987,704
					27,5000	1 573,000
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	57,2000	4,6000	263,120
					1,5000	85,800
1.1.28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,2000	28,8090	1 647,875
					15,0000	858,000
1.1.29	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	57,2000	67,7380	3 874,614
					27,5000	1 573,000
1.1.30	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata de tip Geneva sau analog	m2	10,0000	181,9340	1 819,340
					105,0000	1 050,000
1.1.3.	TOTAL Pereti					20 062,668
	Inclusiv salariul					11 234,920
1.1.4.	Pardosea					
1.1.31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,5000	22,9370	722,516
					7,0000	220,500
1.1.32	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	97,6000	27,4130	2 675,509
					1,7500	170,800
1.1.33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,5000	96,5600	3 041,640
					35,0000	1 102,500
1.1.34	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,5000	97,0380	3 056,697
					36,0000	1 134,000
1.1.35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,5000	22,9370	722,516
					7,0000	220,500
1.1.36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,5000	157,3250	4 955,738
					11,7000	368,550
1.1.37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	15,7000	625,9424	9 827,296
					65,0000	1 020,500
1.1.4.	TOTAL Pardosea					25 001,911
	Inclusiv salariul					4 237,350
1.1.5.	Timplarie					
1.1.38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate	m2	6,6000	3 899,9500	25 739,670
					47,5000	313,500
1.1.5.	TOTAL Timplarie					25 739,670
	Inclusiv salariul					313,500
1.2.1.	Cabinet 109 . Lucrari de demolare					
1.1.39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	41,8000	14,5000	606,100
					13,5000	564,300
1.1.40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,7000	44,1200	736,804
					23,0000	384,100
1.1.41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,7000	16,1500	269,705
					15,0000	250,500

1.1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000	21,0000	42,000
					21,0000	42,000
1.1.43	RpCM33G	Demontarea plinte	m	32,0000	76,5690	2 450,208
					76,5000	2 448,000
1.1.44	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,3200	76,5690	1 402,744
					76,5000	1 401,480
1.1.45	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	15,0000	45,000
					15,0000	45,000
1.1.46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,0000	9,000
					3,0000	9,000
1.1.47	RpCM33G	Demontarea briu de protectie la pereti	m	2,0000	76,5690	153,138
					76,5000	153,000
1.1.48	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	12,2950	245,900
					10,0000	200,000
1.1.49	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2	1,4200	39,0880	55,505
					39,0000	55,380
1.1.50	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,0000	66,4900	132,980
					66,0000	132,000
1.2.1.	TOTAL Cabinet 109 . Lucrari de demolare					6 149,084
	Inclusiv salariul					5 684,760
1.2.2.	Tavan					
1.1.51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,7000	81,9520	1 368,598
					42,5000	709,750
1.1.52	CK29F	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,7000	257,8250	4 305,678
					110,0000	1 837,000
1.1.53	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,3200	100,2996	1 837,488
					26,0000	476,320
1.2.2.	TOTAL Tavan					7 511,764
	Inclusiv salariul					3 023,070
1.2.3.	Pereti					
1.1.54	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,0200	37 506,7716	750,135
					7 316,0000	146,320
1.1.55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	41,8000	22,9370	958,767
					7,0000	292,600
1.1.56	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	16,4375	493,125
					13,0000	390,000
1.1.57	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	15,0000	16,4375	246,563
					13,0000	195,000
1.1.58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,8000	79,7210	3 332,338
					61,0000	2 549,800
1.1.59	CF51B k-30	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,8000	472,4700	19 749,246
					360,0000	15 048,000
1.1.60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,8000	31,1157	1 300,636
					10,0000	418,000
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,8000	4,6000	192,280
					1,5000	62,700
1.1.62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,8000	34,7501	1 452,553
					27,5000	1 149,500
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,8000	4,6000	192,280
					1,5000	62,700
1.1.64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,8000	28,8090	1 204,216
					15,0000	627,000
1.1.65	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	41,8000	67,7380	2 831,448
					27,5000	1 149,500
1.2.3.	TOTAL Pereti					32 703,587
	Inclusiv salariul					22 091,120
1.2.4.	Pardosea					

1.1.66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,7000	22,9370	383,048
					7,0000	116,900
1.1.67	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	51,7700	27,4130	1 419,171
					1,7500	90,598
1.1.68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,7000	96,5600	1 612,552
					35,0000	584,500
1.1.69	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,7000	16,1730	270,089
					6,0000	100,200
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,7000	22,9370	383,048
					7,0000	116,900
1.1.71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,7000	157,3250	2 627,328
					11,7000	195,390
1.1.72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	16,7000	625,9424	10 453,238
					65,0000	1 085,500
1.2.4.	TOTAL Pardosea					17 148,474
	Inclusiv salariul					2 289,988
1.2.5.	Timplarie					
1.1.73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate	m2	2,0000	3 899,9500	7 799,900
					47,5000	95,000
1.1.74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe ambele parti culoare si modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2	2,0000	6 766,0180	13 532,036
					220,0000	440,000
1.2.5.	TOTAL Timplarie					21 331,936
	Inclusiv salariul					535,000
1.3.1.	Cabinet 110 .Lucrari de demolare					
1.1.75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,8000	14,5000	722,100
					13,5000	672,300
1.1.76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,5000	44,1200	727,980
					23,0000	379,500
1.1.77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,5000	16,1500	266,475
					15,0000	247,500
1.1.78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	80,1320	160,264
					80,0000	160,000
1.1.79	RpCM33G	Demontarea plinte	m	18,2000	76,5690	1 393,556
					76,5000	1 392,300
1.1.80	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,2000	76,5690	1 393,556
					76,5000	1 392,300
1.1.81	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	15,0000	45,000
					15,0000	45,000
1.1.82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,0000	9,000
					3,0000	9,000
1.1.83	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h	buc	1,0000	817,2250	817,225
					810,0000	810,000
1.1.84	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	12,2950	245,900
					10,0000	200,000
1.1.85	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2	3,7400	39,0880	146,189
					39,0000	145,860
1.3.1.	TOTAL Cabinet 110 .Lucrari de demolare					5 927,245
	Inclusiv salariul					5 453,760
1.3.2.	Tavan					
1.1.86	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,5000	81,9520	1 352,208
					42,5000	701,250
1.1.87	CK29F	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,5000	257,8250	4 254,113
					110,0000	1 815,000
1.1.88	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,2000	100,2996	1 825,452
					26,0000	473,200
1.3.2.	TOTAL Tavan					7 431,773
	Inclusiv salariul					2 989,450

	1.3.3.	Pereti				
1.1.89	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,0000	551,9900	1 655,970
					186,5000	559,500
1.1.90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,8000	22,9370	1 142,263
					7,0000	348,600
1.1.91	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	16,4375	493,125
					13,0000	390,000
1.1.92	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	15,0000	16,4375	246,563
					13,0000	195,000
1.1.93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,8000	79,7210	3 970,106
					61,0000	3 037,800
1.1.94	CF51B k-30	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	49,8000	472,4700	23 529,006
					360,0000	17 928,000
1.1.95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,8000	31,1157	1 549,562
					10,0000	498,000
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,8000	4,6000	229,080
					1,5000	74,700
1.1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,8000	34,7501	1 730,553
					27,5000	1 369,500
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,8000	4,6000	229,080
					1,5000	74,700
1.1.99	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,8000	28,8090	1 434,688
					15,0000	747,000
1.1.100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	49,8000	67,7380	3 373,352
					27,5000	1 369,500
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	22,9370	45,874
					7,0000	14,000
1.1.102	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	411,0853	822,171
					122,5000	245,000
	1.3.3.	TOTAL Pereti				40 451,392
		Inclusiv salariul				26 851,300
	1.3.4.	Pardosea				
1.1.103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,5000	22,9370	378,461
					7,0000	115,500
1.1.104	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	51,1500	27,4130	1 402,175
					1,7500	89,513
1.1.105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,5000	96,5600	1 593,240
					35,0000	577,500
1.1.106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,5000	97,0380	1 601,127
					36,0000	594,000
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,5000	22,9370	378,461
					7,0000	115,500
1.1.108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,5000	157,3250	2 595,863
					11,7000	193,050
1.1.109	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	16,5000	625,9424	10 328,050
					65,0000	1 072,500
	1.3.4.	TOTAL Pardosea				18 277,376
		Inclusiv salariul				2 757,563
	1.4.	Evacuare gunoi				
1.1.110	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	16,0000	236,0000	3 776,000
					236,0000	3 776,000
1.1.111	Tsh92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	16,0000	55,5000	888,000
					55,5000	888,000
1.1.112	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	16,0000	562,5000	9 000,000

					0,0000	0,000
	1.4.	TOTAL Evacuare gunoi				13 664,000
		Inclusiv salariul				4 664,000
	2.	Sistemul de incalzire				
1.1.113	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	6,0000	8,0000	48,000
					8,0000	48,000
1.1.114	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	12,0000	5,0000	60,000
					5,0000	60,000
1.1.115	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,0000	34,5317	1 035,951
					15,0000	450,000
1.1.116	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	3,0000	15,0000	45,000
					15,0000	45,000
1.1.117	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc	6,0000	9,8950	59,370
					8,0000	48,000
1.1.118	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций	buc	4,0000	1 338,1800	5 352,720
					125,0000	500,000
1.1.119	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1" x 3/4"	buc	18,0000	112,6100	2 026,980
					42,5000	765,000
1.1.120	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc	12,0000	48,0000	576,000
					7,5000	90,000
1.1.121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ппр ф 25	buc	8,0000	28,9140	231,312
					9,0000	72,000
1.1.122	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского	buc	3,0000	160,0000	480,000
					5,0000	15,000
1.1.123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр ф 25	buc	28,0000	28,9140	809,592
					9,0000	252,000
1.1.124	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта ппр ф 25	buc	6,0000	28,9140	173,484
					9,0000	54,000
1.1.125	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППр ф 25	buc	4,0000	34,1080	136,432
					13,0000	52,000
1.1.126	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППр ф 25 x 3/4 папа	buc	22,0000	112,6100	2 477,420
					42,5000	935,000
1.1.127	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППр ф 25 x 3/4 мама	buc	6,0000	112,6100	675,660
					42,5000	255,000
1.1.128	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	22,0000	40,8667	899,067
					10,0000	220,000
1.1.129	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm	m	28,0000	48,2500	1 351,000
					22,5000	630,000
1.1.130	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	28,0000	4,5000	126,000
					4,5000	126,000
1.1.131	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	18,0000	23,5000	423,000
					23,5000	423,000
	2.	TOTAL Sistemul de incalzire				16 986,988
		Inclusiv salariul				5 040,000
	3.1.1.	Lucrari de montare . Retele electrice . Cabinet 108				

1.1.132	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	4 522,7500	90,455
					3 800,0000	76,000
1.1.133	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	55,0000	110,000
					0,0000	0,000
1.1.134	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2000	2 079,0270	415,805
					1 905,0000	381,000
1.1.135	Material	Priza ordinara	buc	18,0000	55,0000	990,000
					0,0000	0,000
1.1.136	Material	Priza Rj45	buc	2,0000	90,0000	180,000
					0,0000	0,000
1.1.137	Material	Doze	buc	22,0000	20,0000	440,000
					0,0000	0,000
1.1.138	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	1 943,0130	1 943,013
					1 170,0000	1 170,000
1.1.139	Material	Cutie de distributie	buc	1,0000	70,0000	70,000
					0,0000	0,000
1.1.140	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,3500	496,0661	669,689
					393,0000	530,550
1.1.141	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	60,0000	23,0000	1 380,000
					0,0000	0,000
1.1.142	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	30,0000	21,0000	630,000
					0,0000	0,000
1.1.143	Material	Cablu CAT6	m	45,0000	21,0000	945,000
					0,0000	0,000
1.1.144	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3500	9 373,6800	12 654,468
					1 190,0000	1 606,500
1.1.145	Material	Tub gofrat 16	m	135,0000	31,0000	4 185,000
					0,0000	0,000
1.1.146	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1000	26 654,6424	2 665,464
					4 415,0000	441,500
1.1.147	Material	Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc	10,0000	410,0000	4 100,000
					0,0000	0,000
1.1.148	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	59,4800	118,960
					56,0000	112,000
	3.1.1.	TOTAL Lucrari de montare . Retele electrice . Cabinet 108				31 587,855
		Inclusiv salariul				4 317,550
	3.1.2.	Cabinet 109				
1.1.149	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 522,7500	45,228
					3 800,0000	38,000
1.1.150	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	55,0000	55,000
					0,0000	0,000
1.1.151	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1700	2 079,0270	353,435
					1 905,0000	323,850
1.1.152	Material	Priza ordinara	buc	15,0000	55,0000	825,000
					0,0000	0,000
1.1.153	Material	Priza Rj45	buc	2,0000	90,0000	180,000
					0,0000	0,000
1.1.154	Material	Doze	buc	18,0000	20,0000	360,000
					0,0000	0,000
1.1.155	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	1 943,0130	1 943,013
					1 170,0000	1 170,000
1.1.156	Material	Cutie de distributie	buc	1,0000	70,0000	70,000
					0,0000	0,000
1.1.157	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	496,0661	446,459
					393,0000	353,700
1.1.158	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,0000	23,0000	690,000
					0,0000	0,000
1.1.159	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,0000	21,0000	420,000
					0,0000	0,000

1.1.160	Material	Cablu CAT6	m	40,0000	21,0000	840,000
					0,0000	0,000
1.1.161	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,9000	9 373,6800	8 436,312
					1 190,0000	1 071,000
1.1.162	Material	Tub gofrat 16	m	90,0000	31,0000	2 790,000
					0,0000	0,000
1.1.163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0600	26 654,6424	1 599,279
					4 415,0000	264,900
1.1.164	Material	Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc	6,0000	410,0000	2 460,000
					0,0000	0,000
1.1.165	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	59,4800	118,960
					56,0000	112,000
	3.1.2.	TOTAL Cabinet 109				21 632,685
		Inclusiv salariul				3 333,450
	3.1.3.	Cabinet 110				
1.1.166	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 522,7500	45,228
					3 800,0000	38,000
1.1.167	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	55,0000	55,000
					0,0000	0,000
1.1.168	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1700	2 079,0270	353,435
					1 905,0000	323,850
1.1.169	Material	Priza ordinara	buc	15,0000	55,0000	825,000
					0,0000	0,000
1.1.170	Material	Priza Rj45	buc	2,0000	90,0000	180,000
					0,0000	0,000
1.1.171	Material	Doze	buc	18,0000	20,0000	360,000
					0,0000	0,000
1.1.172	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	1 943,0130	1 943,013
					1 170,0000	1 170,000
1.1.173	Material	Cutie de distributie	buc	1,0000	70,0000	70,000
					0,0000	0,000
1.1.174	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	496,0661	446,459
					393,0000	353,700
1.1.175	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	30,0000	23,0000	690,000
					0,0000	0,000
1.1.176	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,0000	21,0000	420,000
					0,0000	0,000
1.1.177	Material	Cablu CAT6	m	40,0000	21,0000	840,000
					0,0000	0,000
1.1.178	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000	9 373,6800	8 436,312
					1 190,0000	1 071,000
1.1.179	Material	Tub gofrat 16	m	90,0000	31,0000	2 790,000
					0,0000	0,000
1.1.180	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0600	26 654,6424	1 599,279
					4 415,0000	264,900
1.1.181	Material	Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc	6,0000	410,0000	2 460,000
					0,0000	0,000
1.1.182	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	59,4800	118,960
					56,0000	112,000
	3.1.3.	TOTAL Cabinet 110				21 632,685
		Inclusiv salariul				3 333,450
	3.2.	Sistemul de incalzire				
1.1.183	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . Кондиционер	buc	3,0000	1 339,8500	4 019,550
					175,0000	525,000
	3.2.	TOTAL Sistemul de incalzire				4 019,550
		Inclusiv salariul				525,000
	4.1.	Utilaj . Lucrari electrice				
1.1.184	Material	Automat B10	buc	3,0000	150,0000	450,000
					0,0000	0,000

1.1.185	Material	Automat dif. C25, 30mA	buc	3,0000	420,0000	1 260,000
					0,0000	0,000
	4.1.	TOTAL Utilaj . Lucrari electrice				1 710,000
		Inclusiv salariul				0,000
	4.2.	Sistemul de incalzire				
1.1.186	Material	Кондиционер 9000 BTU inv	buc	3,0000	18 000,0000	54 000,000
					0,0000	0,000
	4.2.	TOTAL Sistemul de incalzire				54 000,000
		Inclusiv salariul				0,000

Total manopera (ore)	2 451,7708
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		415 867,622
Asigurari sociale	24,0000%	29 421,250
Total		445 288,871
Cheltuieli de transport	3,0000%	7 632,148
Total		452 921,019
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	5 088,099
Total		458 009,118
Cheltuieli de regie	2,0000%	9 160,182
Total		467 169,300
Beneficiu de deviz	1,0000%	4 671,693

Total Deviz fara TVA	471 840,993
-----------------------------	--------------------

Obiectul: Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus

Devizul: Pozitia 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie . Bucatarie .Lucrari de demontare				
1.2.1	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	72,7000	21,5000	1 563,050
					11,5000	836,050
1.2.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	0,4800	80,1320	38,463
					80,0000	38,400
1.2.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	73,9000	40,2000	2 970,780
					39,0000	2 882,100
1.2.4	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	3,0000	44,0000	132,000
					44,0000	132,000
1.2.5	SE13A	Demontare cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm. Nota: Se include doar manopera si utilajele. Nota: Se include doar manopera si utilajele	buc	5,0000	1 733,5200	8 667,600
					1 732,5000	8 662,500
1.2.6	SE29C	Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si greutatea de 204 kg., asezata pe pardoseala. Nota: Se include doar manopera si utilajele	buc	4,0000	428,5150	1 714,060
					415,0000	1 660,000
1.2.7	SE09T	Demontare masina de gatit pentru minaturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg. Nota: Se include doar manopera si utilajele	buc	2,0000	1 284,3800	2 568,760
					1 265,0000	2 530,000
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie . Bucatarie .Lucrari de demontare				17 654,713
		Inclusiv salariul				16 741,050
	1.1.2.	Tavane				
1.2.8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	73,9000	320,8250	23 708,968
					110,0000	8 129,000
	1.1.2.	TOTAL Tavane				23 708,968
		Inclusiv salariul				8 129,000
	1.1.3.	Pereti				
1.2.9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	127,4700	22,9370	2 923,779
					7,0000	892,290

1.2.10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,4700	128,7680	16 414,057
					85,0000	10 834,950
1.2.11	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2	127,4700	24,0020	3 059,535
					13,0000	1 657,110
1.2.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	127,4700	22,9370	2 923,779
					7,0000	892,290
1.2.13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	127,4700	406,5054	51 817,241
					82,5000	10 516,275
1.2.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1,8000	22,9370	41,287
					7,0000	12,600
1.2.15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,8000	127,0248	228,645
					74,3000	133,740
1.2.16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,8000	31,1157	56,008
					10,0000	18,000
1.2.17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1,8000	34,7501	62,550
					27,5000	49,500
1.2.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1,8000	4,6000	8,280
					1,5000	2,700
1.2.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culorile pentru vopsirea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1,8000	67,7380	121,928
					27,5000	49,500
	1.1.3.	TOTAL Pereti				77 657,089
		Inclusiv salariul				25 058,955
	1.1.4.	Pardosea				
1.2.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	73,6000	22,9370	1 688,163
					7,0000	515,200
1.2.21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	73,6000	462,1250	34 012,400
					125,0000	9 200,000
	1.1.4.	TOTAL Pardosea				35 700,563
		Inclusiv salariul				9 715,200
	1.2.	Lucrari diverse				
1.2.22	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t	10,0000	60,4000	604,000
					47,5000	475,000
1.2.23	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	10,0000	68,0000	680,000
					68,0000	680,000
1.2.24	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	10,0000	273,0000	2 730,000
					0,0000	0,000
	1.2.	TOTAL Lucrari diverse				4 014,000
		Inclusiv salariul				1 155,000
	2.1.	Lucrari de montare. Retele electrice				
1.2.25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,0000	11,0000	121,000
					11,0000	121,000
1.2.26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	22,0000	3,0000	66,000
					3,0000	66,000
1.2.27	Material	Doza aparat D65mm*H40mm	buc	22,0000	55,0000	1 210,000
					0,0000	0,000
1.2.28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	1 755,5270	87,776
					1 610,0000	80,500
1.2.29	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	5,0000	55,0000	275,000
					0,0000	0,000
1.2.30	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	1 785,5270	35,711
					1 640,0000	32,800
1.2.31	Material	Intrerupator cu doua clape	buc	2,0000	55,0000	110,000
					0,0000	0,000
1.2.32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1500	2 079,0270	311,854
					1 905,0000	285,750
1.2.33	Material	Priza 220	buc	15,0000	55,0000	825,000

					0,0000	0,000
1.2.34	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500	100 buc	0,1100	54 087,2270	5 949,595
					8 450,0000	929,500
1.2.35	Material	Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior42	buc	11,0000	55,0000	605,000
					0,0000	0,000
1.2.36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,0000	2 030,0119	12 180,071
					620,0000	3 720,000
1.2.37	Material	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	350,0000	23,0000	8 050,000
					0,0000	0,000
1.2.38	Material	Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m	250,0000	23,0000	5 750,000
					0,0000	0,000
1.2.39	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	2,5000	4 686,8400	11 717,100
					595,0000	1 487,500
1.2.40	Material	Tub gofrat diam 16mm	buc	1,0000	55,0000	55,000
					0,0000	0,000
	2.1.	TOTAL Lucrari de montare. Retele electrice				47 349,107
		Inclusiv salariul				6 723,050

Total manopera (ore)	1 350,4451
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		206 084,441
Asigurari sociale	24,0000%	16 205,341
Total		222 289,782
Cheltuieli de transport	3,0000%	3 436,812
Total		225 726,594
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 291,208
Total		228 017,802
Cheltuieli de regie	2,0000%	4 560,356
Total		232 578,158
Beneficiu de deviz	1,0000%	2 325,782

Total Deviz fara TVA	234 903,940
-----------------------------	--------------------

Total General fara TVA	706 744,933
TVA (20%)	141 348,987
TOTAL GENERAL	848 093,920
Inclusiv salariul	190 110,795

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)