

# Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Tochile-Raducani, r-nul Leova (reproiectare) N01.2/20-A-AEE

Formular Nr.7  
WinCmeta


(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4-3-1 Lucrari electrice III

Valoarea de deviz 4 326 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3300	3 679,370	1 214,192
2	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 628,367	488,510
		<i>Total</i>	Lei			1 702,702
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	22,50 %			112,558
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4,00 %			45,261
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>	100,00 +			1 860,521
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	50,00 %			250,129
		<i>Total</i>	100,00 +			2 110,650
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4,00 %			84,426
		<i>Total fara TVA</i>	100,00 +			2 195,076
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>2 195,076</b> <b>500,257</b>
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
3	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3	3,0000	139,836	419,508
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	3,0000	195,835	587,504



		<i>Total</i>	Lei	1 007,012
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	22,50 %	226,038
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4,00 %	0,096
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>	100,00 +	1 233,146
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	10,00 %	123,315
		<i>Total</i>	100,00 +	1 356,461
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4,00 %	54,258
		<i>Total fara TVA</i>	100,00 +	1 410,719
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>		<b>1 410,719 1 004,612</b>

		Total	Lei	3 605
		TVA	20,00 %	721
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 326</b>



Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construcția rețelelor de alimentare cu apă din s.Tochile-Raducani, r-nul Leova (reproiectare) N01.2/20-A-AEE

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-3-1 Lucrari electrice III

Valoarea de deviz 4 326 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 4-3-1:</b>						

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	9,5160	52,57	500,257
2.	7137010011500	Electrician	h-om	11,8500	52,57	622,954
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2600	52,57	381,658
<b>Total manopera</b>						<b>1 506</b>

### Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0304	12 000,00	364,800
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	12 000,00	291,600
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0013	12 000,00	15,600
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	20 000,00	12,000
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5310	32,00	16,992
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,7060	1,00	2,706
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,7060	3,00	8,118
8.	1019852	Vopsea	kg	0,7920	32,00	25,344
9.	11	Conductor de legare la pamint diametru 20 mm	m	33,0000	6,00	198,000
10.	12	Priza de pamint din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,0000	6,00	18,000
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3000	8,00	2,400
12.	5009031	Scoabe	10 buc	0,4950	3,00	1,485
13.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,4220	40,00	176,880
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 133</b>

### Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1047	200,00	20,940
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8708	20,00	37,416
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1047	120,00	12,564
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>71</b>

Total	Lei	3 605
TVA	20,00 %	721

**Total deviz:**

**4 326**

Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Tochile- Raducani, r-nul Leova (reproiectare) N01.2/20-A-AEE** **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 679,370
	1	Muncitor	h-om	21,3000	52,57	1 119,742
	11	Conductor de legare la pamint diametru 20 mm	m	100,0000	6,00	600,000
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	12 000,00	1 105,455
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	47,273
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,600
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	32,00	76,800
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	40,00	536,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	200,00	38,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	120,00	22,800
2	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 628,367
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,807
	12	Priza de pamint din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	6,00	60,000
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	12 000,00	972,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	20 000,00	40,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,800
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
3	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare cu obstacol	m3			139,836
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4200	52,57	127,219
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	52,57	12,617
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			195,835
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	52,57	195,035
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,800

**APROBAT:**

**Intocmit**

**URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**





# Construcția rețelelor de alimentare cu apă din s.Tochile-Raducani, r-nul Leova (reproiectare) N01.2/20-A-AEE

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4-4-1 Lucrari electrice IV

Valoarea de deviz 1 837 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	385,064	385,064
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100	17 239,500	172,395
		<i>Total</i>	Lei			557,459
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>		22,50 %		47,692
		<i>Transportarea Materialelor</i>		4,00 %		6,215
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>		100,00 +		611,366
		<i>Cheltuieli de Regie</i>		50,00 %		105,981
		<i>Total</i>		100,00 +		717,347
		<i>Beneficiu de Deviz</i>		4,00 %		28,694
		<i>Total fara TVA</i>		100,00 +		746,041
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>746,041</b> <b>211,963</b>
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	221,715	221,715
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	360,000	360,000
5	510-126	Bratară X20	buc	4,0000	15,000	60,000
		<i>Total</i>	Lei			641,715
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>		22,50 %		27,087
		<i>Transportarea Materialelor</i>		4,00 %		16,861
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>		100,00 +		685,663
		<i>Cheltuieli de Regie</i>		10,00 %		68,566



		<i>Total</i>	100,00 +	754,229
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4,00 %	30,169
		<i>Total fara TVA</i>	100,00 +	784,398
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>		<b>784,398 120,385</b>

		Total	Lei	1 531
		TVA	20,00 %	306
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 837</b>



Intocmit URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Tochile- Raducani, r-nul Leova (reproiectare) N01.2/20-A-AEE

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-4-1 Lucrari electrice IV

Valoarea de deviz 1 837 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-4-1:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	6,3220	52,57	332,348
<b>Total manopera</b>						<b>332</b>

**Materiale:**

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,000
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	15 000,00	1,500
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	12 000,00	7,200
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	1 500,00	2,700
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0420	32,00	1,344
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3700	21,00	7,770
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	10,00	0,080
8.	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,00	16,000
9.	15	Bratara X20	buc	4,0000	15,00	60,000
10.	201-9251	Suporti	kg	0,0000	17,00	0,000
11.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	12 000,00	120,000
12.	24	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	360,00	360,000
13.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	180,00	0,270
14.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	23 000,00	0,000
15.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	3,00	0,030
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>577</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0374	200,00	7,480
2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	100,00	80,000
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	130,00	172,900
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1510	20,00	3,020
5.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	180,00	19,800
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0374	180,00	6,732
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>290</b>

Total	Lei	1 531
TVA	20,00 %	306

**Total deviz:****1 837**

Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia retelelor de alimentare cu  
apa din s.Tochile- Raducani, r-nul Leova  
(reproiectare) N01.2/20-A-AEE

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			385,064
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	12 000,00	7,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	21,00	2,100
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,00	16,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	130,00	172,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,600
2	08-01-087-3	Constructii metalice	t			17 239,500
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,900
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	21,00	567,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 000,00	12 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	180,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,200
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			221,715
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,385
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15 000,00	1,500
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,0100	3,00	0,030
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,000
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	17,00	0,000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	23 000,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	100,00	80,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	180,00	19,800
4	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			360,000
	24	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	360,00	360,000
5	510-126	Bratară X20	buc			15,000
	15	Bratară X20	buc	1,0000	15,00	15,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





# Construcția rețelelor de alimentare cu apă din s.Tochile- Raducani. r-nul Leova (reproiectare). N01.2/20-A-PG

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Amenajarea teritoriului (Pltforma A)

Valoarea de deviz 615 976 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemalizare verticala</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- (Pentru umplerea desfundaturii cu sol mineral cu compactare)	100 m3	1,8000	675,000	1 215,000
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	306,0000	13,680	4 186,080
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,8000	327,000	588,600
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,8000	605,117	1 089,211
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea a suprafetelor)	100 m3	0,5400	673,681	4 405,871
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Stratul de sol pentru nivelarea terenului)	100 m3	0,9500	462,000	438,900
7	TsC22D 1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,9500	960,000	912,000



1	2	3	4	5	6	7
	K=4	din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3	1,3800	462,000	637,560
9	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,3800	2 160,000	2 980,800
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II II (Rigola de evacuarea apei)	100 m3	0,1300	615,000	79,950
11	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1300	462,000	60,060
12	TsC22D1 K=14	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,1300	3 360,000	436,800
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3	6,4000	675,000	4 320,000
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km		1 088,0000	13,680	14 883,840
		<b>Total Sistematzare verticala</b>				<b>36 234,672</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>834,601</b>
		<b>2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -416m2</b>				
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2500	619,517	774,396
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	41,6000	265,027	11 025,119
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	62,4000	352,221	21 978,590
18	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	416,0000	267,935	111 460,960
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m	175,0000	183,194	32 059,003
		<b>Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -416m2 Inclusiv salariu</b>				<b>177 298,068 9 987,616</b>
		<b>3. Rigola din beton (108 m)</b>				
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,7000	370,944	1 001,550
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15	m3	10,8000	1 326,623	14 327,528
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,0000	84,429	4 559,166
23	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3	0,2000	370,945	74,189



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Rigola din beton (108 m) Inclusiv salariu</b>				<b>19 962,433 6 112,367</b>
		<b>4. Gardul metalic (117sectii-292m)</b>				
24	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d- 5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 117 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m61*35*1 - 118 buc; capac patrat 60*60 - 118buc; element de fixare ECO 40 zincat - 472 buc; beton M150 - 8.5 m3)	m	292,0000	423,439	123 644,235
25	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,4000	841,553	6 227,489
26	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,5000	1 041,537	1 562,305
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Umplutura din sirma ghimpata	kg	135,0000	28,376	3 830,787
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cornier din otel	kg	135,0000	25,376	3 425,787
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1350	786,222	106,140
		<b>Total Gardul metalic (117sectii- 292m)</b>				<b>138 796,743 24 549,580</b>





1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>5. Spatii verzi</b>				
30	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,5400	417,600	225,504
31	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	1,1600	315,000	365,400
32	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	54,0000	0,762	41,162
33	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	116,0000	0,463	53,663
34	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	54,0000	120,245	6 493,246
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	116,0000	176,421	20 464,859
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	49,0900	451,387	22 158,607
37	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,5500	323,364	824,578
		<b>Total Spatii verzi</b>				<b>50 627,019</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>16 249,259</b>

	Total	Lei	422 922
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	12 990
	Transportarea	4,00 %	12 788
	Total	100,00 +	448 700
	Cheltuieli de regie	10,00 %	44 870
	Total	100,00 +	493 570
	Beneficiu de de viz	4,00 %	19 743
	Total	100,00 +	513 313
	TVA	20,00 %	102 663
	<b>Total de viz:</b>		
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>615 976</b>

Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelelor de  
alimentare cu apa din s.Tochile-  
Raducani. r-nul Leova  
(reproiectare). N01.2/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Amenajarea teritoriului (Pltforma A)**

**Valoarea de deviz 615 976 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 7-1-1:</b>						

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	114,5800	52,57	6 023,471
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	268,6400	52,57	14 122,405
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	56,7000	52,57	2 980,719
4.	7129020012800	Pavator	h-om	111,1120	52,57	5 841,157
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	289,3138	52,57	15 209,226
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	41,6000	52,57	2 186,912
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6020	52,57	84,217
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8694	52,57	45,704
9.	7212030022700	Sudor	h-om	4,3910	52,57	230,835
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5440	52,57	449,158
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	51,3000	52,57	2 696,840
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,8058	52,57	3 985,110
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,7620	52,57	3 877,669
<b>Total manopera</b>						<b>57 734</b>

**Materiale:**

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	13,9200	10,00	139,200
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	196,9464	50,00	9 847,320
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,0500	0,10	0,404
4.	111100010000234	Puieti arbusti foioase fara balot - Spiraea Vanhouttei	buc	120,6400	150,00	18 096,000
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	78,2080	1 350,00	105 580,800
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	79,2480	220,00	17 434,560
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,1050	220,00	683,100
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,4960	280,00	698,880
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2300	220,00	50,600
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	11,9954	220,00	2 638,988
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0356	150,00	5,340
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4000	150,00	210,000
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	54,5376	150,00	8 180,640
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	12,8950	150,00	1 934,250
15.	15	Beton B15	m3	11,1807	1 000,00	11 180,700
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1316	1,00	0,132
17.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,1600	25,00	29,000
18.	1717	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000	m	175,8750	110,00	19 346,250



		x 250 x 200 - BP100.30.15				
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0270	3 100,00	83,700
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1890	3 100,00	585,900
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,4000	45,00	243,000
22.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,1600	3,00	3,480
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,2632	20,00	5,264
24.	2320187315789	Decofrol	kg	6,4800	5,00	32,400
25.	241	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2	m2	7,4000	600,00	4 440,000
26.	242	stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc	buc	2,0054	300,00	601,620
27.	243	capac patrat 100*100 - 2 buc	buc	2,0054	50,00	100,270
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,0530	35,00	36,855
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8900	32,00	28,480
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,5265	32,00	16,848
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0743	18,00	1,337
32.	245	beton M150 - 0,144 m3	m3	0,1443	950,00	137,085
33.	251	Porti metalice - panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2	m2	1,6005	600,00	960,300
34.	252	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc	buc	2,0010	110,00	220,110
35.	253	Capac patrat 50*50 - 2 buc	buc	2,0010	30,00	60,030
36.	254	Beton M150 - 0,144 m3	m3	0,1440	900,00	129,600
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	511,0000	1,50	766,500
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 973,9789	1,50	4 460,968
39.	2663102100001- 225	Beton (pentru bordure)	m3	7,8750	800,00	6 300,000
40.	26631021000011 50	Beton M150 - 8.5 m3	m3	8,5467	950,00	8 119,365
41.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,1520	14,00	128,128
42.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	143,9443	14,00	2 015,220
43.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,7000	14,00	37,800
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,7000	14,00	37,800
45.	27752763098862 6	Confectii metalice inglobate in beto - sirma ghimpata	kg	135,0000	17,00	2 295,000
46.	27752763098862 7	Confectii metalice inglobate in beton- Cornier din otel	kg	135,0000	14,00	1 890,000
47.	28301273030013 3	Artar	buc	56,7000	100,00	5 670,000
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,3200	14,00	60,480
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3735	35,00	83,072
50.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,6000	4,00	142,400
51.	2874115825003	Suruburi uzuale patrata M 10 x 140 mm	buc	16,2000	4,00	64,800
52.	2874115841033	Piulite uzuale patrata M 10	buc	16,2000	1,00	16,200
53.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,6000	1,00	35,600
54.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,6000	1,00	35,600
55.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2700	21,00	5,670
56.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,6200	14,00	22,680
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2070	2,50	10,517
58.	41	Panouri din sirma de otel d=4,5 mm - 117 buc	buc	117,2546	350,00	41 039,110
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	13,0032	8,00	104,026
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1497	8,00	17,197
61.	4100126202818	Apa	m3	0,2900	8,00	2,320
62.	42	stilpi ECO 18 L-2,4 m61*35*1 - 118 buc	buc	118,4542	110,00	13 029,962
63.	43	capac patrat 60*60 - 118buc;	buc	118,4542	50,00	5 922,710
64.	44	element de fixare ECO 40 zincat - 472 bu	buc	472,9171	50,00	23 645,855
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>319 702</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte scopuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kW(c.p.)	h-ut	3,2828	120,00	393,936
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	3,2828	60,00	196,968





3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1780	200,00	35,600
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2180	150,00	182,700
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6090	10,00	6,090
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,7000	200,00	540,000
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,6176	300,00	1 385,280
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,4096	150,00	661,440
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,3776	200,00	4 875,520
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,7957	45,00	350,807
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,4096	300,00	1 322,880
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,7165	300,00	5 614,950
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,3986	300,00	3 119,580
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,9620	300,00	588,600
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18,2204	300,00	5 466,120
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,3200	10,00	43,200
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	8,7600	15,00	131,400
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	29,9615	15,00	449,422
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,7957	120,00	935,484
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	105,9440	180,00	19 069,920
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2688	90,00	114,192
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>45 486</b>

Total	Lei	422 922
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	12 990
Transportarea	4,00 %	12 788
Total	100,00 +	448 700
Cheltuieli de regie	10,00 %	44 870
Total	100,00 +	493 570
Beneficiu de deviz	4,00 %	19 743
Total	100,00 +	513 313
TVA	20,00 %	102 663

**Total deviz:**

**615 976**

Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Tochile- Raducani. r-nul Leova (reproiectare). N01.2/20-A-PG**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemizare verticala</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- (Pentru umplerea desfundaturii cu sol mineral cu compactare)	100 m3			675,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			13,680
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	180,00	13,680
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			605,117
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,667
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,450
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea a suprafetelor)	100 m3			673,681
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	45,00	53,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	120,00	143,040
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Stratul de sol pentru nivelarea terenului)	100 m3			462,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,000
7	TsC22D 1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			960,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	960,000
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)	100 m3			462,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,000
9	TsC22D1 K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			2 160,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	2 160,000
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			615,000



1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II II (Rigola de evacuarea apei)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
11	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			462,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,000
12	TsC22D1 K=14	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			3 360,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	3 360,000
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3			675,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,000
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			13,680
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	180,00	13,680
		<b>2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -416m2</b>				
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			619,517
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,667
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,850
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			265,027
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,451
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,856
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,650
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,400
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			352,221
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	52,57	15,771
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,450
18	DB16H K=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2			267,935
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	5,257
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	253,800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	280,00	1,680
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,08	0,808
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,00	1,390
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	3,180





1	2	3	4	5	6	7
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15	m			183,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,886
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,131
	2663102100001-225	Beton (pentru bordure)	m3	0,0450	800,00	36,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,200
	1717	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 - BP100.30.15	m	1,0050	110,00	110,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,048
		<b>3. Rigola din beton (108 m)</b>				
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			370,944
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,044
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15	m3			1 326,623
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,170
	15	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 035,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,429
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,850
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,550
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
23	TsC54C	Umplutura cu pietris-4m2	m3			370,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,045
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
		<b>4. Gardul metalic (117sectii-292m)</b>				
24	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d- 5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 117 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m61*35*1 - 118 buc; capac patrat 60*60 - 118buc; element de fixare ECO 40 zincat - 472 buc; beton M150 - 8.5 m3)	m			423,439
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	52,57	13,143
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,57	48,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,463
	44	element de fixare ECO 40 zincat - 472 bu	buc	1,5770	50,00	80,979
	2663102100001150	Beton M150 - 8.5 m3	m3	0,0285	950,00	27,806
	41	Panouri din sirma de otel d=4,5 mm - 117 buc	buc	0,3910	350,00	140,545
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	14,00	6,901
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	220,00	9,038
	43	capac patrat 60*60 - 118buc;	buc	0,3950	50,00	20,283
	42	stilpi ECO 18 L-2,4 m61*35*1 - 118 buc	buc	0,3950	110,00	44,623
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S	m3	0,0430	150,00	6,624

1	2	3	4	5	6	7
		1667				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,50	15,220
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	15,00	0,450
25	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			841,553
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,57	50,467
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,57	9,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	52,57	19,977
	245	beton M150 - 0,144 m3	m3	0,0195	950,00	18,525
	241	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2	m2	1,0000	600,00	600,000
	243	capac patrat 100*100 - 2 buc	buc	0,2710	50,00	13,550
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,025
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875
	242	stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc	buc	0,2710	300,00	81,300
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,000
26	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			1 041,537
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,988
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,57	50,467
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,57	9,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	52,57	19,977
	251	Porti metalice - panou din sirma de otel d=4,2 mm - 1,6 m2	m2	1,0670	600,00	640,200
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,025
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,600
	254	Beton M150 - 0,144 m3	m3	0,0960	900,00	86,400
	253	Capac patrat 50*50 - 2 buc	buc	1,3340	30,00	40,020
	252	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc	buc	1,3340	110,00	146,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,000
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Umplutura din sirma ghimpata	kg			28,376
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	277527630988626	Confectii metalice inglobate in beto - sirma ghimpata	kg	1,0000	17,00	17,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,001
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cornier din otel	kg			25,376
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140





1	2	3	4	5	6	7
	277527630988627	Confectii metalice inglobate in beton- Cornier din otel	kg	1,0000	14,00	14,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,020
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,001
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			786,222
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,548
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,800
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,904
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,993
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,978
		<b>5. Spatii verzi</b>				
30	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			417,600
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	120,00	278,400
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	60,00	139,200
31	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			315,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	120,00	210,000
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	60,00	105,000
32	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	52,57	0,762
33	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	52,57	0,463
34	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			120,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	52,57	15,245
	283012730300133	Artar	buc	1,0500	100,00	105,000
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei	buc			176,421
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	52,57	1,051
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	52,57	17,874
	111100010000234	Puieti arbusti foioase fara balot - Spiraea Vanhouttei	buc	1,0400	150,00	156,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	8,00	0,016
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	3,00	0,030
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			451,387
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,387
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	50,00	198,000
37	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			323,364
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	52,57	273,364
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	50,00	50,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**URALIS SRL VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.