

Autoritatea contractanta : PRIMARIA S. LINGURA , R-NUL CANTEMIR

Ofertant : "COMPANIA ELECTRICA" SRL

Denumire obiectiv : N195-IEE. Montarea retelei de iluminare stradala in s. Lingura, r-nul Cantemir

CENTRALIZATORUL DEVIZELOR

N. ord	Nr. Deviz	denumire	valoare, lei,	TVA	valoare , incl TVA, lei
1	2-3-1	N195-IEE. Montarea retelei de iluminare stradala in s. Lingura, r-nul Cantemir (PT-324)	322 314,99	64 463,00	386 777,99
2	2-2-1	N195-IEE. Montarea retelei de iluminare stradala in s. Lingura, r-nul Cantemir (PT-362)	470 953,20	94 190,64	565 143,84
3	2-1-1	N195-IEE. Montarea retelei de iluminare stradala in s. Lingura, r-nul Cantemir (PT-360)	517 033,31	103 406,66	620 439,97
TOTAL			1 310 301,50	262 060,30	1 572 361,80

Ofertant : "COMPANIA ELECTRICA" SRL

**195/22-IEE. Montarea rețelei de
iluminare stradala in s. Lingura,
r-nul Cantemir
(PT -324)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Valoarea de deviz 386 777,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,548	6 626,99 4 230,17	16 885,56 10 778,48
2	pret	Conductor СИП-4 2x25	m	2 675,000	17,08 0,00	45 689,00 0,00
3	pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	198,000	9,13 0,00	1 807,74 0,00
4	pret	Agrafa A 200	buc	198,000	1,83 0,00	362,34 0,00
5	pret	Clema de intindere PA 1000	buc	37,000	53,17 0,00	1 967,29 0,00
6	pret	Consola de ancoraj CA-1500	buc	21,000	32,00 0,00	672,00 0,00
7	pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	78,000	65,83 0,00	5 134,74 0,00
8	pret	Clema CDR/CN	buc	96,000	65,80 0,00	6 316,80 0,00
9	pret	Clema PS-1-1	buc	110,000	26,58 0,00	2 923,80 0,00
10	pret	Clema de intindere PA -25x100	buc	3,000	13,75 0,00	41,25 0,00
11	pret	Consola de ancoraj CAB25	buc	3,000	12,10 0,00	36,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	pret	Clema EP95-13	buc	84,000	13,75 0,00	1 155,00 0,00
13	pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	193,000	2,08 0,00	401,44 0,00
14	pret	Capac elastic CPTA-25	buc	4,000	4,58 0,00	18,32 0,00
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 10 kV	buc	1,000	525,14 467,50	525,14 467,50
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal)	m3	2,700	77,16 77,16	208,33 208,33
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,700	20,10 20,10	54,27 54,27
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	1 212,59 571,48	32,74 15,43
		<i>Total</i>	lei			84 232,06
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			2 765,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			6 652,60
		<i>Total</i>	100,00 +			93 650,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			13 579,32
		<i>Total</i>	100,00 +			107 229,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 433,79
		Total Lucrari de constructie				113 663,53



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 524,01
		2. Montarea				
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,170	5 254,12 2 321,29	893,20 394,62
20	pret	Furtun metalic P3- ЦП- 50	m	17,000	35,00 0,00	595,00 0,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-4, АБВГ)	100 m	0,170	1 059,24 804,00	180,07 136,68
22	pret	Cablu tip АБВГ 2x25 mm2	m	9,000	13,35 0,00	120,15 0,00
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,000	219,53 197,76	878,12 791,05
24	pret	Manson ПКВЭ-1	buc	4,000	215,00 0,00	860,00 0,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,t (с затягиванием провода ПВС 3x1,5mm2)	buc	84,000	482,19 221,10	40 504,16 18 572,77
26	pret	Consola pentru corp de iluminatK1П-0,35-0,5	buc	84,000	220,00 0,00	18 480,00 0,00
27	pret	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m	252,000	11,46 0,00	2 887,92 0,00
28	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник Pro-Street Quasar XS)	buc	84,000	192,10 118,66	16 136,54 9 967,20
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	36 361,32 4 032,86	3 308,88 366,99
30	pret	Teava otel profil 80x80	m	8,000	159,00 0,00	1 272,00 0,00
31	pret	Teava otel profil 50x50	m	3,000	94,50 0,00	283,50 0,00
32	pret	Beton C15	m3	1,000	1 510,00 0,00	1 510,00 0,00
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,montat pe perete,(ВЗУМ,ЦМПИ)	buc	2,000	213,62 153,67	427,24 307,34
34	pret	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,000	135,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112A)	buc	1,000	25,55 22,05	25,55 22,05
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС ,ВН)	buc	8,000	73,92 72,62	591,37 580,97
37	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare(taimer ARCOM)	buc	1,000	91,58 73,27	91,58 73,27
38	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (копныс с предохранителем tuna FS-52GF)	buc	84,000	89,30 73,27	7 501,50 6 154,61
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund	10 buc	3,200	3 171,74 537,52	10 149,58 1 720,08
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,090	7 188,00 1 232,00	646,92 110,88
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,030	3 620,33 1 232,00	108,61 36,96
42	pret	Conductor de legare la pamint (3П16)	m	35,850	45,33 0,00	1 625,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			109 346,97
		<i>Asigurare sociala</i>		24,00 %		9 416,51
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10,00 %		4 201,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		29 818,96
		<i>Total</i>		100,00 +		152 783,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		9 167,02
		Total Montarea Inklusiv salariu				161 950,57 39 235,47
		3. Utilaj				
43	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W	buc	84,000	508,18 0,00	42 687,12 0,00
44	pret	Dulap de evidenta " BZUM TF-03-1cч"	buc	1,000	1 205,00 0,00	1 205,00 0,00
45	pret	Panou de comanda ИЦМП-1-0 У1 IP65 GARANT	buc	1,000	342,00 0,00	342,00 0,00
46	pret	Contor monofazat ZCG 112A 1F	buc	1,000	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
		5-40A			0,00	0,00
47	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc	1,000	26,46 0,00	26,46 0,00
48	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/20 B	buc	1,000	26,46 0,00	26,46 0,00
49	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/8 B	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
50	pret	Intreruptor automat BH-32/1P/25A	buc	1,000	25,33 0,00	25,33 0,00
51	pret	Contactator KMI -22510 IH=25 A ,Uк=230B	buc	1,000	158,00 0,00	158,00 0,00
52	pret	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc	1,000	160,42 0,00	160,42 0,00
53	pret	Descarcator OPI1 C 1P	buc	1,000	128,33 0,00	128,33 0,00
54	pret	Cutie de sigurante FS-52GF. IH=5A/250B	buc	84,000	11,50 0,00	966,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 147,12
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			553,77
		Total Utilaj Inclusiv salariu				46 700,89


		Total	lei	322 314,99
		TVA	20,00 %	64 463,00
				386 777,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		50 759,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**N195/22-IEE. Montarea rețelei
de iluminare stradala in s.
Lingura, r-nul Cantemir
(PT -324)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Valoarea de deviz 386 777,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	778,554	64,84	50 481,45
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,288	64,84	278,03
		Total manopera				50 759,48

Materiale:

1.	1-002	Conductor СИП-4 2x25	m	2 675,000	17,08	45 689,00
2.	1-003	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	198,000	9,13	1 807,74
3.	1-004	Agrafa A 200	buc	198,000	1,83	362,34
4.	1-005	Clema de intindere PA 1000	buc	37,000	53,17	1 967,29
5.	1-006	Consola de ancoraj CA-1500	buc	21,000	32,00	672,00
6.	1-007	Suspendare intermediara ES 1500	buc	78,000	65,83	5 134,74
7.	1-008	Clema CDR/CN	buc	96,000	65,80	6 316,80
8.	1-009	Clema PS-1-1	buc	110,000	26,58	2 923,80
9.	1-010	Clema de intindere PA -25x100	buc	3,000	13,75	41,25
10.	1-011	Consola de ancoraj CAB25	buc	3,000	12,10	36,30
11.	1-012	Clema EP95-13	buc	84,000	13,75	1 155,00
12.	1-013	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	193,000	2,08	401,44
13.	1-014454	Capac elastic CPTA-25	buc	4,000	4,58	18,32
14.	1-020	Furtun metalic P3- ЦП- 50	m	17,000	35,00	595,00
15.	1-022	Cablu tip АБВГ 2x25 mm2	m	9,000	13,35	120,15
16.	1-024	Manson ПКВЭ-1	buc	4,000	215,00	860,00
17.	1-026	Consola pentru corp de iluminat К1П-0,35-0,5	buc	84,000	220,00	18 480,00
18.	1-027	Conductor ПБС 3x1,5mm2	m	252,000	11,46	2 887,92
19.	1-030	Teava otel profil 80x80	m	8,000	159,00	1 272,00
20.	1-031	Teava otel profil 50x50	m	3,000	94,50	283,50
21.	1-032	Beton C15	m3	1,000	1 510,00	1 510,00
22.	1-034	Sina ШНН 8x12-6KC-C	m	2,000	135,00	270,00
23.	1-042	Conductor de legare la pamint (3n6)	m	35,850	45,33	1 625,08
24.	1-043	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W (analog)	buc	84,000	508,18	42 687,12
25.	1-044	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1сч"	buc	1,000	1 205,00	1 205,00
26.	1-045	Panou de comanda ЦМП-1-0 У1 IP65 GARANT	buc	1,000	342,00	342,00
27.	1-046	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,000	320,00	320,00

28.	1-047	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc	1,000	26,46	26,46
29.	1-048	Intreruptor automat BA47-29/1P/20 B	buc	1,000	26,46	26,46
30.	1-049	Intreruptor automat BA47-29/1P/8 B	buc	3,000	34,00	102,00
31.	1-050	Intreruptor automat BH-32/1P/25A	buc	1,000	25,33	25,33
32.	1-051	Contacteur КМИ -22510 I _H =25 A ,U _K =230B	buc	1,000	158,00	158,00
33.	1-052	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc	1,000	160,42	160,42
34.	1-053	Descarcator ОПС1 C 1P	buc	1,000	128,33	128,33
35.	1-054	Cutie de sigurante FS-52GF. I _H =5A/250B	buc	84,000	11,50	966,00
36.	10 19852	Vopsea	kg	0,100	23,50	2,35
37.	101 1613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,018	29 165,00	524,97
38.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	19 200,00	57,60
39.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
40.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	12 000,00	0,00
41.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,051	26 500,00	1 351,50
42.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	21 200,00	0,00
43.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,016	2 187,00	34,99
44.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,259	29 165,00	7 553,74
45.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	29 165,00	0,00
46.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,009	29 165,00	262,48
47.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,006	81 000,00	486,00
48.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,328	48,00	159,75
49.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,637	30,00	439,11
50.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,952	1,50	5,93
51.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,073	95,00	6,93
52.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,952	9,50	37,55
53.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,002	29 165,00	58,33
54.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	1,008	115,00	115,92
55.	1019852	Vopsea (nu se aplica-consolele sunt instalate vopsite)	kg	42,000	0,00	0,00
56.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,700	12,10	20,57
57.	110-0332	Capacel etansat (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
58.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
59.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare (nu se aplica)	set	0,000	0,00	0,00
60.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare (nu se aplica)	set	0,000	0,00	0,00
61.	110-1185	Bratare de strangere (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
62.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) (nu se aplica)	m	0,000	0,00	0,00
63.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
64.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,091	30 000,00	2 730,00
65.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,014	250,00	3,50
66.	5009031	Scoabe	10 buc	3,445	1,10	3,79
67.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,700	0,42	0,71
68.	5009070	Racordari	10 buc	0,170	155,00	26,35
69.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,850	15,50	13,17
70.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009	150,00	1,35
71.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,402	12,00	4,82
72.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,840	12,20	10,25
73.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	42,00	1,72
74.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	750,00	9,00
75.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,740	42,00	73,08
76.	502-9079	Conductori neizolati (nu se aplica-e prevazut)	t	0,000	0,00	0,00

77.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,042	201,00	8,44
78.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,085	21,20	1,80
79.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,600	8,50	5,10
80.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,840	115,00	96,60
Total materiale de constructii						154 684,19

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,713	189,76	1 463,63
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,510	13,93	7,10
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	24,868	13,93	346,41
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,510	19,03	9,71
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	30,449	19,03	579,44
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	62,197	76,93	4 784,82
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	141,960	176,93	25 116,98
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,348	13,93	199,87
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	43,29	19,05
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	35,35	15,55
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,255	67,90	17,31
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,789	42,72	33,71
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,089	189,76	396,41
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,360	160,10	57,64
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,713	160,10	1 234,85
Total utilaje de constructii						34 282,48

Total	lei	322 314,99
TVA	20,00 %	64 463,00

Total deviz:


**386 777,9
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect N195/22-IEE. Montarea rețelei de iluminare stradala in s. Lingura, r-nul Cantemir (PT -324)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			6 626,99 4 230,17
	1	Muncitor	h-om	65,2400	64,84	4 230,17
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare (nu se aplica)	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare (nu se aplica)	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) (nu se aplica)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	189,76	155,58
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,95
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,41
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	76,93	1 877,87
2	pret	Conductor СИП-4 2x25	m			17,08 0,00
	1-002	Conductor СИП-4 2x25	m	1,0000	17,08	17,08
3	pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m			9,13 0,00
	1-003	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	1,0000	9,13	9,13
4	pret	Agrafa A 200	buc			1,83 0,00
	1-004	Agrafa A 200	buc	1,0000	1,83	1,83
5	pret	Clema de intindere PA 1000	buc			53,17 0,00
	1-005	Clema de intindere PA 1000	buc	1,0000	53,17	53,17
6	pret	Consola de ancoraj CA-1500	buc			32,00 0,00
	1-006	Consola de ancoraj CA-1500	buc	1,0000	32,00	32,00
7	pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc			65,83 0,00
	1-007	Suspendare intermediara ES 1500	buc	1,0000	65,83	65,83
8	pret	Clema CDR/CN	buc			65,80 0,00
	1-008	Clema CDR/CN	buc	1,0000	65,80	65,80
9	pret	Clema PS-1-1	buc			26,58 0,00
	1-009	Clema PS-1-1	buc	1,0000	26,58	26,58
10	pret	Clema de intindere PA -25x100	buc			13,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-010	Clema de intindere PA -25x100	buc	1,0000	13,75	13,75
11	pret	Consola de ancoraj CAB25	buc			12,10
						0,00
	1-011	Consola de ancoraj CAB25	buc	1,0000	12,10	12,10
12	pret	Clema EP95-13	buc			13,75
						0,00
	1-012	Clema EP95-13	buc	1,0000	13,75	13,75
13	pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc			2,08
						0,00
	1-013	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	1,0000	2,08	2,08
14	pret	Capac elastic CPTA-25	buc			4,58
						0,00
	1-014454	Capac elastic CPTA-25	buc	1,0000	4,58	4,58
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 10 kV	buc			525,14
						467,50
	1	Muncitor	h-om	7,2100	64,84	467,50
	502-9079	Conductori neizolati (nu se aplica-e prevazut)	t	0,0000	0,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	160,10	57,64
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal)	m3			77,16
						77,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	64,84	77,16
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,10
						20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,10
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 212,59
						571,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	67,90	641,11
		2. Montarea				
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			5 254,12
						2 321,29
	1	Muncitor	h-om	35,8000	64,84	2 321,29
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	26 500,00	155,88
	1011755	Otel fisic calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	29 165,00	1 544,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	48,00	50,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,50	32,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	9,50	207,12
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	12,10	121,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	1,10	22,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,42	4,18
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	155,00	155,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	5,0000	15,50	77,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	189,76	62,53
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,9000	13,93	249,35

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	42,72	198,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	160,10	52,76
20	pret	Furtun metalic P3- ЦП- 50	m			35,00
						0,00
	1-020	Furtun metalic P3- ЦП- 50	m	1,0000	35,00	35,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-4, АББГ)	100 m			1 059,24
						804,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 200,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	81 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	0,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	42,00	0,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	750,00	8,82
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	21,20	10,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	189,76	73,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,76
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	160,10	62,18
22	pret	Cablu tip АББГ 2x25 mm2	m			13,35
						0,00
	1-022	Cablu tip АББГ 2x25 mm2	m	1,0000	13,35	13,35
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			219,53
						197,76
	1	Muncitor	h-om	3,0500	64,84	197,76
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	19 200,00	14,40
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	12 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	150,00	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	42,00	0,42
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	750,00	1,88
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	8,50	1,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	189,76	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,10	1,60
24	pret	Manson ПКВЭ-1	buc			215,00
						0,00
	1-024	Manson ПКВЭ-1	buc	1,0000	215,00	215,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, t (с затягиванием провода ПВС 3x1,5mm2)	buc			482,19
						221,10
	1	Muncitor	h-om	3,4100	64,84	221,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	26 500,00	15,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea (nu se aplica-consolele sunt instalate vopsite)	kg	0,5000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	189,76	3,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	176,93	235,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	160,10	3,20
26	pret	Consola pentru corp de iluminat КПП-0,35-0,5	buc			220,00
						0,00
	1-026	Consola pentru corp de iluminat КПП-0,35-0,5	buc	1,0000	220,00	220,00
27	pret	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m			11,46
						0,00
	1-027	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m	1,0000	11,46	11,46
28	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник Pro-Street	buc			192,10

1	2	3	4	5	6	7
		Quasar XS)				118,66
	1	Muncitor	h-om	1,8300	64,84	118,66
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	115,00	1,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	12,20	0,12
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	201,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	115,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	189,76	3,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	176,93	63,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	160,10	3,20
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			36 361,32
						4 032,86
	1	Muncitor	h-om	62,2000	64,84	4 032,86
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 187,00	384,51
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	48,00	201,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	95,00	76,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,00	38,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	189,76	329,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	13,93	210,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	160,10	278,02
30	pret	Teava otel profil 80x80	m			159,00
						0,00
	1-030	Teava otel profil 80x80	m	1,0000	159,00	159,00
31	pret	Teava otel profil 50x50	m			94,50
						0,00
	1-031	Teava otel profil 50x50	m	1,0000	94,50	94,50
32	pret	Beton C15	m3			1 510,00
						0,00
	1-032	Beton C15	m3	1,0000	1 510,00	1 510,00
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM, ЦМПИ)	buc			213,62
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	48,00	4,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	10 19852	Vopsea	kg	0,0200	23,50	0,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	189,76	13,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	13,93	9,89
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	43,29	9,53
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,35	7,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	160,10	11,21
34	pret	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			135,00
						0,00
	1-034	Sina ШНН 8x12-6KC-C	m	1,0000	135,00	135,00
35	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112A)	buc			25,55
						22,05
	1	Muncitor	h-om	0,3400	64,84	22,05
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	30 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	189,76	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,10	1,60

1	2	3	4	5	6	7
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС ,BH)	buc			73,92
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	189,76	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,10	0,32
37	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare(taimer ARCOM)	buc			91,58
						73,27
	1	Muncitor	h-om	1,1300	64,84	73,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	42,00	2,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	189,76	7,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	160,10	6,40
38	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (kopnye c предохранителем tuna FS-52GF)	buc			89,30
						73,27
	1	Muncitor	h-om	1,1300	64,84	73,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	30,00	1,20
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	189,76	7,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	160,10	6,40
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund	10 buc			3 171,74
						537,52
	1	Muncitor	h-om	8,2900	64,84	537,52
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	29 165,00	2 360,54
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	81 000,00	151,88
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	48,00	37,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	189,76	26,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	13,93	35,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	160,10	22,41
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m			7 188,00
						1 232,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,84	1 232,00
	101 1613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,2000	29 165,00	5 833,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	81 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	48,00	28,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	189,76	27,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	13,93	43,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	160,10	23,11
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			3 620,33
						1 232,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,84	1 232,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	29 165,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	48,00	27,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,50	12,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	9,50	78,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	29 165,00	1 944,33
	10 19852	Vopsea	kg	2,0000	23,50	47,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,10	1,67
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	12,00	160,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	189,76	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	3,3600	13,93	47,00

**N195/22-IEE. Montarea rețelei
de iluminare stradala in s.
Lingura r-nul Cantemir
(PT-362)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Valoarea de deviz 565 143,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (Π27 на стойке CB95-2)	buc	11,000	2 903,60 246,39	31 939,58 2 710,31
2	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (K21 на стойке CB105-5)	buc	1,000	4 311,43 246,39	4 311,43 246,39
3	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (AO21 на стойке CB105-5)	buc	2,000	4 318,03 246,39	8 636,07 492,78
4	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (YA21 на стойке CB105-5)	buc	1,000	4 311,43 246,39	4 311,43 246,39
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un suport	buc	15,000	98,58 28,53	1 478,64 427,94
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,449	6 626,98 4 230,17	22 856,47 14 589,84

1	2	3	4	5	6	7
7	pret	Conductor СИП-4 2x25	m	3 631,000	17,08 0,00	62 017,48 0,00
8	pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	268,000	9,13 0,00	2 446,84 0,00
9	pret	Agrafa A 200	buc	268,000	1,83 0,00	490,44 0,00
10	pret	Clema de intindere PA 1000	buc	59,000	53,17 0,00	3 137,03 0,00
11	pret	Consola de ancoraj CA-1500	buc	44,000	32,00 0,00	1 408,00 0,00
12	pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	90,000	65,83 0,00	5 924,70 0,00
13	pret	Clema CDR/CN	buc	106,000	65,80 0,00	6 974,80 0,00
14	pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	10,000	30,50 0,00	305,00 0,00
15	pret	Clema PS-1-1	buc	149,000	26,58 0,00	3 960,42 0,00
16	pret	Clema de intindere PA -25x100	buc	3,000	13,75 0,00	41,25 0,00
17	pret	Consola de ancoraj CAB25	buc	3,000	12,10 0,00	36,30 0,00
18	pret	Clema EP95-13	buc	102,000	13,75 0,00	1 402,50 0,00
19	pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	239,000	2,08 0,00	497,12 0,00
20	pret	Capac elastic CPTA-25	buc	12,000	4,58 0,00	54,96 0,00
21	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 10 kV	buc	1,000	525,14 467,50	525,14 467,50
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal)	m3	2,700	77,16 77,16	208,33 208,33
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	2,700	20,10	54,27

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			20,10	54,27
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	1 212,59 571,48	32,74 15,43
		<i>Total</i>	lei			163 050,94
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			4 670,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			13 212,86
		<i>Total</i>	100,00 +			180 934,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			26 235,43
		<i>Total</i>	100,00 +			207 169,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 430,17
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				219 599,60 19 459,18
		2. Montarea				
25	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,170	5 254,12 2 321,29	893,20 394,62
26	pret	Furtun metalic P3- ЦП- 50	m	17,000	35,00 0,00	595,00 0,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-4, АБВГ)	100 m	0,170	1 059,24 804,00	180,07 136,68
28	pret	Cablu tip АВВr 2x25 mm2	m	9,000	13,35 0,00	120,15 0,00
29	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,000	219,53 197,76	878,12 791,05
30	pret	Manson ПКВЭ-1	buc	4,000	215,00 0,00	860,00 0,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, t (с затягиванием	buc	102,000	482,27 221,10	49 191,18 22 552,65

1	2	3	4	5	6	7
		провода ПВС 3x1,5mm2)				
32	pret	Consola pentru corp de iluminat K1П-0,35-0,5	buc	102,000	220,00 0,00	22 440,00 0,00
33	pret	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m	306,000	11,46 0,00	3 506,76 0,00
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник Pro-Street Quasar XS)	buc	102,000	192,10 118,66	19 594,36 12 103,03
35	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	36 361,32 4 032,86	3 308,88 366,99
36	pret	Teava otel profil 80x80	m	8,000	159,00 0,00	1 272,00 0,00
37	pret	Teava otel profil 50x50	m	3,000	94,50 0,00	283,50 0,00
38	pret	Beton C15	m3	1,000	1 510,00 0,00	1 510,00 0,00
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,montat pe perete, BZUM	buc	2,000	213,62 153,67	427,24 307,34
40	pret	Sina ШНИ 8x12-6KC-C	buc	2,000	135,00 0,00	270,00 0,00
41	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112A)	buc	1,000	25,55 22,05	25,55 22,05
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС ,BH)	buc	8,000	73,92 72,62	591,37 580,97
43	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare(taimer ARCOM)	buc	1,000	91,58 73,27	91,58 73,27
44	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (копнус с предохранителем tuna FS-52GF)	buc	102,000	89,30 73,27	9 108,97 7 473,46
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund	10 buc	3,800	3 193,75 537,52	12 136,25 2 042,59
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,090	7 188,00 1 232,00	646,92 110,88
47	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,030	3 620,33 1 232,00	108,61 36,96

1	2	3	4	5	6	7
48	pret	Conductor de legare la pamint (3Π6)	m	54,750	45,33 0,00	2 481,82 0,00
		<i>Total</i>	lei			130 521,53
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			11 278,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			4 949,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			35 714,33
		<i>Total</i>	100,00 +			182 463,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 947,79
		Total Montarea Inclusiv salariu				193 411,05 46 992,54
		3. Utilaj				
49	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W	buc	88,000	508,18 0,00	44 719,84 0,00
50	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W	buc	14,000	634,55 0,00	8 883,70 0,00
51	pret	Dulap de evidenta " BZUM TF-03-1c4"	buc	1,000	1 205,00 0,00	1 205,00 0,00
52	pret	Panou de comanda ИМΠ-1-0 Y1 IP65 GARANT	buc	1,000	342,00 0,00	342,00 0,00
53	pret	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
54	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc	1,000	26,46 0,00	26,46 0,00
55	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/20 B	buc	1,000	26,46 0,00	26,46 0,00
56	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/10 B	buc	2,000	26,46 0,00	52,92 0,00
57	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/8 B	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
58	pret	Intreruptor automat BH-32/1P/25A	buc	1,000	25,33 0,00	25,33 0,00
59	pret	Contactator КМИ -22510 ИH=25 A ,Uк=230B	buc	1,000	158,00 0,00	158,00 0,00
60	pret	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc	1,000	160,44 0,00	160,44 0,00
61	pret	Descarcator ОПС1 C 1P	buc	1,000	128,33	128,33

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
62	pret	Cutie de sigurante FS-52GF. IH=5A/250B	buc	102,000	11,50 0,00	1 173,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 255,48
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			687,07
		Total Utilaj Inclusiv salariu				57 942,55

		Total	lei	470 953,20
		TVA	20,00 %	94 190,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		565 143,84
				66 451,72



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**N195/22-IEE. Montarea rețelei
de iluminare stradala in s.
Lingura r-nul Cantemir
(PT-362)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

Valoarea de deviz 565 143,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 020,569	64,84	66 173,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,288	64,84	278,03
		Total manopera				66 451,72

Materiale:

1.	1-001	Sustineri pentru stilpi -Pilon CB95-2	buc	11,000	2 500,00	27 500,00
2.	1-002	Sustineri pentru stilpi -Pilon CB105-5	buc	4,000	3 920,00	15 680,00
3.	1-002	Conductor СИП-4 2x25	m	3 631,000	17,08	62 017,48
4.	1-003	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	268,000	9,13	2 446,84
5.	1-004	Agrafa A 200	buc	268,000	1,83	490,44
6.	1-005	Clema de intindere PA 1000	buc	59,000	53,17	3 137,03
7.	1-006	Consola de ancoraj CA-1500	buc	44,000	32,00	1 408,00
8.	1-007	Suspendare intermediara ES 1500	buc	90,000	65,83	5 924,70
9.	1-008	Clema CDR/CN	buc	106,000	65,80	6 974,80
10.	1-009	Clema PS-1-1	buc	149,000	26,58	3 960,42
11.	1-010	Clema de intindere PA -25x100	buc	3,000	13,75	41,25
12.	1-011	Consola de ancoraj CAB25	buc	3,000	12,10	36,30
13.	1-012	Clema EP95-13	buc	102,000	13,75	1 402,50
14.	1-013	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	239,000	2,08	497,12
15.	1-014	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	10,000	30,50	305,00
16.	1-014454	Capac elastic CPTA-25	buc	12,000	4,58	54,96
17.	1-020	Furtun metalic P3- ЦП- 50	m	17,000	35,00	595,00
18.	1-022	Cablu tip ABB 2x25 mm2	m	9,000	13,35	120,15
19.	1-024	Manson ПКВЭ-1	buc	4,000	215,00	860,00
20.	1-026	Consola pentru corp de iluminat К1П-0,35-0,5	buc	102,000	220,00	22 440,00
21.	1-027	Conductor ПБС 3x1,5mm2	m	306,000	11,46	3 506,76
22.	1-030	Teava otel profil 80*80	m	8,000	159,00	1 272,00
23.	1-031	Teava otel profil 50*50	m	3,000	94,50	283,50
24.	1-032	Beton C15	m3	1,000	1 510,00	1 510,00
25.	1-034	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,000	135,00	270,00
26.	1-042	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	54,750	45,33	2 481,82
27.	1-043	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W (analog)	buc	88,000	508,18	44 719,84
28.	1-043454	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W (analog)	buc	14,000	634,55	8 883,70

29.	1-044	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1c4"	buc	1,000	1 205,00	1 205,00
30.	1-045	Panou de comanda ИМПИ-1-0 Y1 IP65 GARANT	buc	1,000	342,00	342,00
31.	1-046	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,000	320,00	320,00
32.	1-047	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc	1,000	26,46	26,46
33.	1-048	Intreruptor automat BA47-29/1P/20 B	buc	1,000	26,46	26,46
34.	1-04845	Intreruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	2,000	26,46	52,92
35.	1-049	Intreruptor automat BA47-29/1P/8 B	buc	1,000	34,00	34,00
36.	1-050	Intreruptor automat BH-32/1P/25A	buc	1,000	25,33	25,33
37.	1-051	Contacto KMI -22510 IH=25 A ,UK=230B	buc	1,000	158,00	158,00
38.	1-052	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc	1,000	160,44	160,44
39.	1-053	Descarcator ОПСІ С ІР	buc	1,000	128,33	128,33
40.	1-054	Cutie de sigurante FS-52GF. IH=5A/250B	buc	102,000	11,50	1 173,00
41.	10 19852	Vopsea	kg	0,100	23,50	2,35
42.	101 1613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,018	29 165,00	524,97
43.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,005	13 200,00	66,00
44.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	26 500,00	0,00
45.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	30 000,00	0,00
46.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,300	12,20	3,65
47.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	29 165,00	0,00
48.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	19 200,00	57,60
49.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
50.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	12 000,00	0,00
51.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,062	26 500,00	1 643,00
52.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	21 200,00	0,00
53.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,016	2 187,00	34,99
54.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,308	29 165,00	8 982,82
55.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	29 165,00	0,00
56.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,009	29 165,00	262,48
57.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,008	81 000,00	648,00
58.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,796	48,00	182,21
59.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	17,157	30,00	514,71
60.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,952	1,50	5,93
61.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,073	95,00	6,93
62.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,952	9,50	37,55
63.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,002	29 165,00	58,33
64.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	1,224	115,00	140,76
65.	1019852	Vopsea (nu se aplica-consolele sunt instalate vopsite)	kg	51,000	0,00	0,00
66.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,700	12,10	20,57
67.	110-0332	Capacel etansat (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
68.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
69.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare (nu se aplica)	set	0,000	0,00	0,00
70.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare (nu se aplica)	set	0,000	0,00	0,00
71.	110-1185	Bratare de strangere (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
72.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) (nu se aplica)	m	0,000	0,00	0,00
73.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
74.	110-9030	Izolatori in forma de tija (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
75.	110-9091	Dibluri (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
76.	110-9126	Placi metalice	buc	1,500	54,20	81,30
77.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,001	81 000,00	81,00

78.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	30,00	0,00
79.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	30 000,00	0,00
80.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,091	30 000,00	2 730,00
81.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,014	250,00	3,50
82.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	15,00	0,00
83.	5009031	Scoabe	10 buc	3,445	1,10	3,79
84.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,700	0,42	0,71
85.	5009070	Racordari	10 buc	0,170	155,00	26,35
86.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,850	15,50	13,17
87.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009	150,00	1,35
88.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,402	12,00	4,82
89.	5009264	Teava de policlrorvinila	kg	1,020	12,20	12,44
90.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	42,00	1,72
91.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	750,00	9,00
92.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,100	42,00	88,20
93.	502-9079	Conductori neizolati (nu se aplica-e prevazut)	t	0,000	0,00	0,00
94.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,051	201,00	10,25
95.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,085	21,20	1,80
96.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	1,500	13,20	19,80
97.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,600	8,50	5,10
98.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,020	115,00	117,30
Total materiale de constructii						238 876,00

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,600	42,00	151,20
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,600	60,10	216,36
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,237	189,76	1 752,82
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,600	189,76	683,14
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,510	13,93	7,10
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	33,662	13,93	468,91
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,510	19,03	9,71
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	41,216	19,03	784,34
9.	031002	Autohidroascensor	h-ut	84,190	76,93	6 476,74
10.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	172,380	176,93	30 499,19
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,872	13,93	221,10
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	43,29	19,05
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	35,35	15,55
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	11,700	138,00	1 614,60
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,255	67,90	17,31
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,789	42,72	33,71
17.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,828	189,76	536,64
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,210	160,10	513,93
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,237	160,10	1 478,83

		Total utilaje de construcții				45 500,23
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	470 953,20
-------	-----	------------

TVA	20,00 %	94 190,64
-----	---------	-----------

Total deviz:

565 143,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect N195/22-IEE. Montarea rețelei de
iluminare stradala in s. Lingura r-nul Cantemir
(PT-362)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (II27 на стойке CB95-2)	buc			2 903,60 246,39
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,39
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	29 165,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	15,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	54,20	5,42
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,20	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	26 500,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	13 200,00	4,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	13,20	1,32
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	81 000,00	7,36
	110-9091	Dibluri (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	1-001	Sustineri pentru stilpi -Pilon CB95-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	138,00	107,64
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	160,10	30,42
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (K21 на стойке CB105-5)	buc			4 311,43 246,39
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,39
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	29 165,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	15,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	54,20	5,42
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,20	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	26 500,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	13 200,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	13,20	1,32
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	81 000,00	0,00
	110-9091	Dibluri (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	1-002	Sustineri pentru stilpi -Pilon CB105-5	buc	1,0000	3 920,00	3 920,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	138,00	107,64
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	160,10	30,42
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (AO21 на стойке CB105-5)	buc			4 318,03 246,39
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,39
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	29 165,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	15,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	54,20	5,42
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,20	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	26 500,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	13 200,00	6,60
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	13,20	1,32
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	81 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-9091	Dibluri (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	1-002	Sustineri pentru stilpi -Pilon CB105-5	buc	1,0000	3 920,00	3 920,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	138,00	107,64
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	160,10	30,42
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (УА21 на стойке CB105-5)	buc			4 311,43
						246,39
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,39
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	29 165,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	15,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	54,20	5,42
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,20	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	26 500,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	13 200,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	13,20	1,32
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	81 000,00	0,00
	110-9091	Dibluri (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	1-002	Sustineri pentru stilpi -Pilon CB105-5	buc	1,0000	3 920,00	3 920,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	138,00	107,64
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	160,10	30,42
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un suport	buc			98,58
						28,53
	1	Muncitor	h-om	0,4400	64,84	28,53
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	42,00	10,08
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	60,10	14,42
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	189,76	45,54
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			6 626,98
						4 230,17
	1	Muncitor	h-om	65,2400	64,84	4 230,17
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare (nu se aplica)	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare (nu se aplica)	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) (nu se aplica)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	189,76	155,59
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,41
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	76,93	1 877,86
7	pret	Conductor СИП-4 2x25	m			17,08
						0,00
	1-002	Conductor СИП-4 2x25	m	1,0000	17,08	17,08
8	pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m			9,13
						0,00
	1-003	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	1,0000	9,13	9,13
9	pret	Agrafa A 200	buc			1,83
						0,00
	1-004	Agrafa A 200	buc	1,0000	1,83	1,83
10	pret	Clema de intindere PA 1000	buc			53,17

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-005	Clema de intindere PA 1000	buc	1,0000	53,17	53,17
11	pret	Consola de ancoraj CA-1500	buc			32,00
						0,00
	1-006	Consola de ancoraj CA-1500	buc	1,0000	32,00	32,00
12	pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc			65,83
						0,00
	1-007	Suspendare intermediara ES 1500	buc	1,0000	65,83	65,83
13	pret	Clema CDR/CN	buc			65,80
						0,00
	1-008	Clema CDR/CN	buc	1,0000	65,80	65,80
14	pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc			30,50
						0,00
	1-014	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	1,0000	30,50	30,50
15	pret	Clema PS-1-1	buc			26,58
						0,00
	1-009	Clema PS-1-1	buc	1,0000	26,58	26,58
16	pret	Clema de intindere PA -25x100	buc			13,75
						0,00
	1-010	Clema de intindere PA -25x100	buc	1,0000	13,75	13,75
17	pret	Consola de ancoraj CAB25	buc			12,10
						0,00
	1-011	Consola de ancoraj CAB25	buc	1,0000	12,10	12,10
18	pret	Clema EP95-13	buc			13,75
						0,00
	1-012	Clema EP95-13	buc	1,0000	13,75	13,75
19	pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc			2,08
						0,00
	1-013	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	1,0000	2,08	2,08
20	pret	Capac elastic CPTA-25	buc			4,58
						0,00
	1-014454	Capac elastic CPTA-25	buc	1,0000	4,58	4,58
21	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 10 kV	buc			525,14
						467,50
	1	Muncitor	h-om	7,2100	64,84	467,50
	502-9079	Conductori neizolati (nu se aplica-e prevazut)	t	0,0000	0,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	160,10	57,64
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal)	m3			77,16
						77,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	64,84	77,16
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,10
						20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,10
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 212,59
						571,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	67,90	641,11
		2. Montarea				
25	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			5 254,12 2 321,29
	1	Muncitor	h-om	35,8000	64,84	2 321,29
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	26 500,00	155,88
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	29 165,00	1 544,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	48,00	50,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,50	32,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	9,50	207,12
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	12,10	121,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	1,10	22,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,42	4,18
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	155,00	155,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	15,50	77,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	189,76	62,53
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	13,93	249,35
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	42,72	198,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	160,10	52,76
26	pret	Furtun metalic P3- IPI- 50	m			35,00 0,00
	1-020	Furtun metalic P3- IPI- 50	m	1,0000	35,00	35,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-4, АББ)	100 m			1 059,24 804,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 200,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	81 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	0,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	42,00	0,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	750,00	8,82
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,5000	21,20	10,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	189,76	73,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,76
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	160,10	62,18
28	pret	Cablu tip АВВr 2x25 mm2	m			13,35 0,00
	1-022	Cablu tip АВВr 2x25 mm2	m	1,0000	13,35	13,35
29	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			219,53 197,76
	1	Muncitor	h-om	3,0500	64,84	197,76
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	19 200,00	14,40
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	12 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	150,00	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	42,00	0,42
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	750,00	1,88
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	8,50	1,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	189,76	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,10	1,60
30	pret	Manson ПКБЭ-1	buc			215,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1-024	Manson ПКВЭ-1	buc	1,0000	215,00	215,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, t (с затягиванием провода ПВС 3x1,5mm2)	buc			482,27
	1	Muncitor	h-om	3,4100	64,84	221,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	26 500,00	15,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea (nu se aplica-consolele sunt instalate vopsite)	kg	0,5000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	189,76	3,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	176,93	235,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	160,10	3,20
32	pret	Consola pentru corp de iluminat К1П-0,35-0,5	buc			220,00
						0,00
	1-026	Consola pentru corp de iluminat К1П-0,35-0,5	buc	1,0000	220,00	220,00
33	pret	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m			11,46
						0,00
	1-027	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m	1,0000	11,46	11,46
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник Pro-Street Quasar XS)	buc			192,10
						118,66
	1	Muncitor	h-om	1,8300	64,84	118,66
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	115,00	1,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	12,20	0,12
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	201,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	115,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	189,76	3,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	176,93	63,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	160,10	3,20
35	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			36 361,32
						4 032,86
	1	Muncitor	h-om	62,2000	64,84	4 032,86
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 187,00	384,51
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	48,00	201,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	95,00	76,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,00	38,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	189,76	329,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	13,93	210,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	160,10	278,02
36	pret	Teava otel profil 80x80	m			159,00
						0,00
	1-030	Teava otel profil 80*80	m	1,0000	159,00	159,00
37	pret	Teava otel profil 50x50	m			94,50
						0,00
	1-031	Teava otel profil 50*50	m	1,0000	94,50	94,50
38	pret	Beton C15	m3			1 510,00
						0,00
	1-032	Beton C15	m3	1,0000	1 510,00	1 510,00
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, BZUM	buc			213,62
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	48,00	4,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	10 19852	Vopsea	kg	0,0200	23,50	0,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	189,76	13,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	13,93	9,89
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	43,29	9,53
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,35	7,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	160,10	11,21
40	pret	Sina ШИИ 8x12-6KC-C	buc			135,00
						0,00
	1-034	Sina ШИИ 8x12-6KC-C	buc	1,0000	135,00	135,00
41	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112A)	buc			25,55
						22,05
	1	Muncitor	h-om	0,3400	64,84	22,05
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	30 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	189,76	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,10	1,60
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС ,BH)	buc			73,92
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	189,76	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,10	0,32
43	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare(taimer ARCOM)	buc			91,58
						73,27
	1	Muncitor	h-om	1,1300	64,84	73,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	42,00	2,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	189,76	7,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	160,10	6,40
44	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (kopnyc c предохранителем tuna FS-52GF)	buc			89,30
						73,27
	1	Muncitor	h-om	1,1300	64,84	73,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	30,00	1,20
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	189,76	7,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	160,10	6,40
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund	10 buc			3 193,75
						537,52
	1	Muncitor	h-om	8,2900	64,84	537,52
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	29 165,00	2 363,90
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	81 000,00	170,53
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	48,00	37,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	189,76	26,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	13,93	35,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	160,10	22,41
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m			7 188,00
						1 232,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,84	1 232,00
	101 1613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",	t	0,2000	29 165,00	5 833,00

1	2	3	4	5	6	7
		rotund, diametru 18 mm				
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	81 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	48,00	28,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	189,76	27,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	13,93	43,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	160,10	23,11
47	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			3 620,33 1 232,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,84	1 232,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	29 165,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	48,00	27,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,50	12,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	9,50	78,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	29 165,00	1 944,33
	10 19852	Vopsea	kg	2,0000	23,50	47,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,10	1,67
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	12,00	160,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	189,76	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	13,93	47,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	160,10	32,00
48	pret	Conductor de legare la pamint (3PI6)	m			45,33 0,00
	1-042	Conductor de legare la pamint (3PI6)	m	1,0000	45,33	45,33
		3. Utilaj				
49	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W	buc			508,18 0,00
	1-043	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W (analog)	buc	1,0000	508,18	508,18
50	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W	buc			634,55 0,00
	1-043454	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W (analog)	buc	1,0000	634,55	634,55
51	pret	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1cy"	buc			1 205,00 0,00
	1-044	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1cy"	buc	1,0000	1 205,00	1 205,00
52	pret	Panou de comanda ИЦМП-1-0 У1 IP65 GARANT	buc			342,00 0,00
	1-045	Panou de comanda ИЦМП-1-0 У1 IP65 GARANT	buc	1,0000	342,00	342,00
53	pret	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			320,00 0,00
	1-046	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,0000	320,00	320,00
54	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc			26,46 0,00
	1-047	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	26,46	26,46
55	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/20 B	buc			26,46 0,00
	1-048	Intreruptor automat BA47-29/1P/20 B	buc	1,0000	26,46	26,46
56	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/10 B	buc			26,46 0,00
	1-04845	Intreruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,0000	26,46	26,46
57	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/8 B	buc			34,00 0,00

**N195/22-IEE. Montarea rețelei
de iluminare stradala in s.
Lingura, r-nul Cantemir
(PT -360)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 620 439,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (Π27 на стойке CB95-2)	buc	26,000	2 906,88 246,39	75 578,80 6 406,19
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (K21 на стойке CB105-5)	buc	2,000	4 318,03 246,39	8 636,07 492,78
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un suport	buc	28,000	98,58 28,53	2 760,13 798,83
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,117	6 545,00 4 230,16	20 400,75 13 185,41
5	pret	Conductor СИП-4 2x25	m	3 282,000	17,08 0,00	56 056,56 0,00
6	pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	232,000	9,13 0,00	2 118,16 0,00
7	pret	Agrafa A 200	buc	232,000	1,83 0,00	424,56 0,00
8	pret	Clema de intindere PA 1000	buc	43,000	53,17	2 286,31

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	pret	Consola de ancoraj CA-1500	buc	25,000	32,00	800,00
					0,00	0,00
10	pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	87,000	65,83	5 727,21
					0,00	0,00
11	pret	Clema CDR/CN	buc	106,000	65,80	6 974,80
					0,00	0,00
12	pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	8,000	30,50	244,00
					0,00	0,00
13	pret	Clema PS-1-1	buc	128,000	26,58	3 402,24
					0,00	0,00
14	pret	Clema de intindere PA -25x100	buc	3,000	13,75	41,25
					0,00	0,00
15	pret	Consola de ancoraj CAB25	buc	3,000	12,10	36,30
					0,00	0,00
16	pret	Clema EP95-13	buc	106,000	13,75	1 457,50
					0,00	0,00
17	pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	217,000	2,08	451,36
					0,00	0,00
18	pret	Capac elastic CPTA-25	buc	8,000	4,58	36,64
					0,00	0,00
19	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 10 kV	buc	2,000	525,13	1 050,26
					467,50	934,99
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal)	m3	2,700	77,16	208,33
					77,16	208,33
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,700	20,10	54,27
					20,10	54,27
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,027	1 212,59	32,74
					571,48	15,43

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	lei			188 778,24
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			5 303,10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			15 350,71
		<i>Total</i>	100,00 +			209 432,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			30 367,64
		<i>Total</i>	100,00 +			239 799,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			14 387,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				254 187,67 22 096,23
		2. Montarea				
23	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,170	5 254,12 2 321,29	893,20 394,62
24	pret	Furtun metalic P3- ЦП- 50	m	17,000	35,00 0,00	595,00 0,00
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-4, АВВГ)	100 m	0,170	1 059,24 804,00	180,07 136,68
26	pret	Cablu tip АВВГ 2x25 mm2	m	9,000	13,35 0,00	120,15 0,00
27	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,000	219,53 197,76	878,12 791,05
28	pret	Manson ПКВЭ-1	buc	4,000	215,00 0,00	860,00 0,00
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (с затягиванием провода ПВС 3x1,5mm2)	buc	106,000	482,42 221,10	51 136,36 23 437,07
30	pret	Consola pentru corp de iluminat K1П-0,35-0,5	buc	106,000	220,00 0,00	23 320,00 0,00
31	pret	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m	318,000	11,46 0,00	3 644,28 0,00
32	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник Pro-Street Quasar	buc	106,000	192,10 118,66	20 362,77 12 577,66

1	2	3	4	5	6	7
		XS)				
33	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	36 361,32 4 032,86	3 308,88 366,99
34	pret	Teava otel profil 80x80	m	8,000	159,00 0,00	1 272,00 0,00
35	pret	Teava otel profil 50x50	m	3,000	94,50 0,00	283,50 0,00
36	pret	Beton C15	m3	1,000	1 510,00 0,00	1 510,00 0,00
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,montat pe perete,(BZUM ,ЩМП)	buc	2,000	213,62 153,67	427,24 307,34
38	pret	Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,000	135,00 0,00	270,00 0,00
39	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112A)	buc	1,000	25,55 22,05	25,55 22,05
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС ,ВН)	buc	7,000	73,92 72,62	517,45 508,35
41	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare(taimer ARCOM)	buc	1,000	91,58 73,27	91,58 73,27
42	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (корпус с предохранителем типа FS-52GF)	buc	106,000	89,30 73,27	9 466,18 7 766,54
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund	10 buc	3,700	3 177,30 537,52	11 756,01 1 988,84
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,090	7 188,00 1 232,00	646,92 110,88
45	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,030	3 620,33 1 232,00	108,61 36,96
46	pret	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	26,300	45,33 0,00	1 192,18 0,00
		Total	lei			132 866,05
		Asigurare sociala	24,00 %			11 644,39
		Cheltuieli de transport	10,00 %			4 901,18
		Cheltuieli de regie	76,00 %			36 873,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			186 285,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 177,12
		Total Montarea Inclusiv salariu				197 462,65 48 518,30
		3. Utilaj				
47	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W	buc	50,000	508,18 0,00	25 409,00 0,00
48	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W	buc	56,000	634,55 0,00	35 534,80 0,00
49	pret	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1сч"	buc	1,000	1 205,00 0,00	1 205,00 0,00
50	pret	Panou de comanda ИММІ-1-0 Y1 IP65 GARANT	buc	1,000	342,00 0,00	342,00 0,00
51	pret	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
52	pret	Intreruptor automat BA47- 29/1P/25B	buc	1,000	26,46 0,00	26,46 0,00
53	pret	Intreruptor automat BA47- 29/1P/16 B	buc	1,000	26,46 0,00	26,46 0,00
54	pret	Intreruptor automat BA47- 29/1P/10 B	buc	2,000	26,46 0,00	52,92 0,00
55	pret	Intreruptor automat BH- 32/1P/25A	buc	1,000	25,33 0,00	25,33 0,00
56	pret	Contactator КМІ -22510 ІН=25 А ,Uк=230В	buc	1,000	158,00 0,00	158,00 0,00
57	pret	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc	1,000	160,40 0,00	160,40 0,00
58	pret	Descarcator ОПС1 С 1P	buc	1,000	128,33 0,00	128,33 0,00
59	pret	Cutie de sigurante FS-52GF. ІН=5А/250В	buc	106,000	11,50 0,00	1 219,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 607,70
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			775,29
		Total Utilaj Inclusiv salariu				65 382,99
		Total	lei			517 033,31
		TVA	20,00 %			103 406,66

1	2	3	4	5	6	7
						620 439,97
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				70 614,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**N195/22-IEE. Montarea rețelei
de iluminare stradala in s.
Lingura, r-nul Cantemir
(PT -360)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 620 439,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 084,770	64,84	70 336,50
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,288	64,84	278,03
		Total manopera				70 614,53

Materiale:

1.	1-001	Sustineri pentru stilpi-Pilon CB95-2	buc	26,000	2 500,00	65 000,00
2.	1-002	Sustineri pentru stilpi-Pilon CB105-5	buc	2,000	3 920,00	7 840,00
3.	1-002	Conductor СИП-4 2x25	m	3 282,000	17,08	56 056,56
4.	1-003	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	232,000	9,13	2 118,16
5.	1-004	Agrafa A 200	buc	232,000	1,83	424,56
6.	1-005	Clema de intindere PA 1000	buc	43,000	53,17	2 286,31
7.	1-006	Consola de ancoraj CA-1500	buc	25,000	32,00	800,00
8.	1-007	Suspendare intermediara ES 1500	buc	87,000	65,83	5 727,21
9.	1-008	Clema CDR/CN	buc	106,000	65,80	6 974,80
10.	1-009	Clema PS-1-1	buc	128,000	26,58	3 402,24
11.	1-010	Clema de intindere PA -25x100	buc	3,000	13,75	41,25
12.	1-011	Consola de ancoraj CAB25	buc	3,000	12,10	36,30
13.	1-012	Clema EP95-13	buc	106,000	13,75	1 457,50
14.	1-013	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	217,000	2,08	451,36
15.	1-014	Clema de bransament cu perforarea izolatieiP2X-95	buc	8,000	30,50	244,00
16.	1-014454	Capac elastic CPTA-25	buc	8,000	4,58	36,64
17.	1-020	Furtun metalic P3- ІІІІ- 50	m	17,000	35,00	595,00
18.	1-022	Cablu tip ABBГ 2x25 mm2	m	9,000	13,35	120,15
19.	1-024	Manson ПКБЭ-1	buc	4,000	215,00	860,00
20.	1-026	Consola pentru corp de iluminat K1П-0,35-0,5	buc	106,000	220,00	23 320,00
21.	1-027	Conductor ПБС 3x1,5mm2	m	318,000	11,46	3 644,28
22.	1-030	Teava otel profil 80x80	m	8,000	159,00	1 272,00
23.	1-031	Teava otel profil 50x50	m	3,000	94,50	283,50
24.	1-032	Beton C15	m3	1,000	1 510,00	1 510,00
25.	1-034	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,000	135,00	270,00
26.	1-042	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	26,300	45,33	1 192,18
27.	1-043	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W (analog)	buc	50,000	508,18	25 409,00
28.	1-043454	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W (analog)	buc	56,000	634,55	35 534,80
29.	1-044	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1ct"	buc	1,000	1 205,00	1 205,00

30.	1-045	Panou de comanda ЦМП-1-0 У1 IP65 GARANT	buc	1,000	342,00	342,00
31.	1-046	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,000	320,00	320,00
32.	1-047	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc	1,000	26,46	26,46
33.	1-04811	Intreruptor automat BA47-29/1P/16 B	buc	1,000	26,46	26,46
34.	1-04845	Intreruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	2,000	26,46	52,92
35.	1-050	Intreruptor automat BH-32/1P/25A	buc	1,000	25,33	25,33
36.	1-051	Contacto КМИ -22510 I _H =25 A ,U _K =230B	buc	1,000	158,00	158,00
37.	1-052	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc	1,000	160,40	160,40
38.	1-053	Descarcator ОПС1 С 1P	buc	1,000	128,33	128,33
39.	1-054	Cutie de sigurante FS-52GF. I _H =5A/250B	buc	106,000	11,50	1 219,00
40.	10 19852	Vopsea	kg	0,100	23,50	2,35
41.	101 1613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,018	29 165,00	524,97
42.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,011	13 200,00	145,20
43.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,001	26 500,00	26,50
44.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	30 000,00	0,00
45.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,560	12,20	6,83
46.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	29 165,00	0,00
47.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	19 200,00	57,60
48.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
49.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	12 000,00	0,00
50.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,065	26 500,00	1 722,50
51.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	21 200,00	0,00
52.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,016	2 187,00	34,99
53.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,300	29 165,00	8 749,50
54.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	29 165,00	0,00
55.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,009	29 165,00	262,48
56.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,007	81 000,00	567,00
57.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,718	48,00	178,47
58.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	17,697	30,00	530,91
59.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,952	1,50	5,93
60.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,073	95,00	6,93
61.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,952	9,50	37,55
62.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,002	29 165,00	58,33
63.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	1,272	115,00	146,28
64.	1019852	Vopsea (nu se aplica-consolele sunt instalate vopsite)	kg	53,000	0,00	0,00
65.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,700	12,10	20,57
66.	110-0332	Capacel etansat (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
67.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
68.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare (nu se aplica)	set	0,000	0,00	0,00
69.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare (nu se aplica)	set	0,000	0,00	0,00
70.	110-1185	Bratare de strangere (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
71.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) (nu se aplica)	m	0,000	0,00	0,00
72.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
73.	110-9030	Izolatori in forma de tija (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
74.	110-9091	Dibluri (nu se aplica)	buc	0,000	0,00	0,00
75.	110-9126	Placi metalice	buc	2,800	54,20	151,76
76.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,003	81 000,00	243,00
77.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	30,00	0,00
78.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	30 000,00	0,00

79.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,091	30 000,00	2 730,00
80.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,014	250,00	3,50
81.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	15,00	0,00
82.	5009031	Scoabe	10 buc	3,445	1,10	3,79
83.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,700	0,42	0,71
84.	5009070	Racordari	10 buc	0,170	155,00	26,35
85.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,850	15,50	13,17
86.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009	150,00	1,35
87.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,402	12,00	4,82
88.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,060	12,20	12,93
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	42,00	1,72
90.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	750,00	9,00
91.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,180	42,00	91,56
92.	502-9079	Conductori neizolati (nu se aplica-e prevazut)	t	0,000	0,00	0,00
93.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,053	201,00	10,65
94.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,085	21,20	1,80
95.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	2,800	13,20	36,96
96.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,600	8,50	5,10
97.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭСПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,060	115,00	121,90
Total materiale de constructii						267 126,66

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	6,720	42,00	282,24
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	6,720	60,10	403,87
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,541	189,76	1 810,51
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,720	189,76	1 275,19
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,510	13,93	7,10
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	30,422	13,93	423,78
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,510	19,03	9,71
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	37,248	19,03	708,83
9.	031002	Autohidroascensor	h-ut	76,086	76,93	5 853,30
10.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	179,140	176,93	31 695,24
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,618	13,93	217,56
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	43,29	19,05
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	35,35	15,55
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	21,840	138,00	3 013,92
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,255	67,90	17,31
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,789	42,72	33,71
17.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,556	89,76	229,43
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,040	160,10	967,00
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,541	160,10	1 527,50
Total utilaje de constructii						48 510,80


Total	lei	517 033,31
TVA	20,00 %	103 406,66
Total deviz:		620 439,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect N195/22-IEE. Montarea rețelei de
iluminare stradala in s. Lingura, r-nul Cantemir
(PT -360)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (П27 на стойке CB95-2)	buc			2 906,88 246,39
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,39
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	29 165,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	15,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	54,20	5,42
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,20	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	26 500,00	1,02
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	13 200,00	5,08
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	13,20	1,32
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	81 000,00	9,35
	110-9091	Dibluri (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	1-001	Sustineri pentru stilpi-Pilon CB95-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	138,00	107,64
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	160,10	30,42
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un suport (K21 на стойке CB105-5)	buc			4 318,03 246,39
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,39
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	29 165,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	15,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	54,20	5,42
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,20	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	26 500,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	13 200,00	6,60
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	13,20	1,32
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	81 000,00	0,00
	110-9091	Dibluri (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	1-002	Sustineri pentru stilpi-Pilon CB105-5	buc	1,0000	3 920,00	3 920,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	138,00	107,64
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	160,10	30,42
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un suport	buc			98,58 28,53
	1	Muncitor	h-om	0,4400	64,84	28,53
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	42,00	10,08
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	60,10	14,42
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	189,76	45,54
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m			6 545,00

1	2	3	4	5	6	7
		kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului				4 230,16
	1	Muncitor	h-om	65,2400	64,84	4 230,16
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare (nu se aplica)	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare (nu se aplica)	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) (nu se aplica)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA) (nu se aplica)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	89,76	73,61
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,41
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	76,93	1 877,86
5	pret	Conductor СИП-4 2x25	m			17,08
						0,00
	1-002	Conductor СИП-4 2x25	m	1,0000	17,08	17,08
6	pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m			9,13
						0,00
	1-003	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	1,0000	9,13	9,13
7	pret	Agrafa A 200	buc			1,83
						0,00
	1-004	Agrafa A 200	buc	1,0000	1,83	1,83
8	pret	Clema de intindere PA 1000	buc			53,17
						0,00
	1-005	Clema de intindere PA 1000	buc	1,0000	53,17	53,17
9	pret	Consola de ancoraj CA-1500	buc			32,00
						0,00
	1-006	Consola de ancoraj CA-1500	buc	1,0000	32,00	32,00
10	pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc			65,83
						0,00
	1-007	Suspendare intermediara ES 1500	buc	1,0000	65,83	65,83
11	pret	Clema CDR/CN	buc			65,80
						0,00
	1-008	Clema CDR/CN	buc	1,0000	65,80	65,80
12	pret	Clema de bransament cu perforarea izolatieiP2X-95	buc			30,50
						0,00
	1-014	Clema de bransament cu perforarea izolatieiP2X-95	buc	1,0000	30,50	30,50
13	pret	Clema PS-1-1	buc			26,58
						0,00
	1-009	Clema PS-1-1	buc	1,0000	26,58	26,58
14	pret	Clema de intindere PA -25x100	buc			13,75
						0,00
	1-010	Clema de intindere PA -25x100	buc	1,0000	13,75	13,75
15	pret	Consola de ancoraj CAB25	buc			12,10
						0,00
	1-011	Consola de ancoraj CAB25	buc	1,0000	12,10	12,10
16	pret	Clema EP95-13	buc			13,75
						0,00
	1-012	Clema EP95-13	buc	1,0000	13,75	13,75
17	pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc			2,08

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-013	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	1,0000	2,08	2,08
18	pret	Capac elastic CPTA-25	buc			4,58
						0,00
	1-014454	Capac elastic CPTA-25	buc	1,0000	4,58	4,58
19	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 10 kV	buc			525,13
						467,50
	1	Muncitor	h-om	7,2100	64,84	467,50
	502-9079	Conductori neizolati (nu se aplica-e prevazut)	t	0,0000	0,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3600	160,10	57,63
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru pozarea electrodului orizontal)	m3			77,16
						77,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	64,84	77,16
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,10
						20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,10
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 212,59
						571,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	67,90	641,11
		2. Montarea				
23	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			5 254,12
						2 321,29
	1	Muncitor	h-om	35,8000	64,84	2 321,29
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	30 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	26 500,00	155,88
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	29 165,00	1 544,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	48,00	50,53
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,50	32,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	9,50	207,12
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	12,10	121,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	1,10	22,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,42	4,18
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	155,00	155,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	15,50	77,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	189,76	62,53
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	13,93	249,35
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	42,72	198,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	160,10	52,76
24	pret	Furtun metalic P3- ИП- 50	m			35,00
						0,00
	1-020	Furtun metalic P3- ИП- 50	m	1,0000	35,00	35,00
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-4, АББТ)	100 m			1 059,24
						804,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	26 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 200,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	81 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	0,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	42,00	0,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	750,00	8,82
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	21,20	10,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	189,76	73,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,76
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	160,10	62,18
26	pret	Cablu tip ABBF 2x25 mm2	m			13,35
						0,00
	1-022	Cablu tip ABBF 2x25 mm2	m	1,0000	13,35	13,35
27	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			219,53
						197,76
	1	Muncitor	h-om	3,0500	64,84	197,76
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	19 200,00	14,40
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	12 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	150,00	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	42,00	0,42
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	750,00	1,88
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	8,50	1,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	189,76	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,10	1,60
28	pret	Manson ПКВЭ-1	buc			215,00
						0,00
	1-024	Manson ПКВЭ-1	buc	1,0000	215,00	215,00
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, t (с затягиванием провода ПВС 3x1,5mm2)	buc			482,42
						221,10
	1	Muncitor	h-om	3,4100	64,84	221,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	26 500,00	16,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea (nu se aplica-consolele sunt instalate vopsite)	kg	0,5000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	189,76	3,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	176,93	235,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	160,10	3,20
30	pret	Consola pentru corp de iluminat КПП-0,35-0,5	buc			220,00
						0,00
	1-026	Consola pentru corp de iluminat КПП-0,35-0,5	buc	1,0000	220,00	220,00
31	pret	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m			11,46
						0,00
	1-027	Conductor ПВС 3x1,5mm2	m	1,0000	11,46	11,46
32	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (светильник Pro-Street Quasar XS)	buc			192,10
						118,66
	1	Muncitor	h-om	1,8300	64,84	118,66
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	115,00	1,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	12,20	0,12
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0005	201,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	115,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	189,76	3,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	176,93	63,69

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	160,10	3,20
33	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			36 361,32
						4 032,86
	1	Muncitor	h-om	62,2000	64,84	4 032,86
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 187,00	384,51
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	48,00	201,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	95,00	76,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,00	38,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	189,76	329,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	13,93	210,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	160,10	278,02
34	pret	Teava otel profil 80x80	m			159,00
						0,00
	1-030	Teava otel profil 80x80	m	1,0000	159,00	159,00
35	pret	Teava otel profil 50x50	m			94,50
						0,00
	1-031	Teava otel profil 50x50	m	1,0000	94,50	94,50
36	pret	Beton C15	m3			1 510,00
						0,00
	1-032	Beton C15	m3	1,0000	1 510,00	1 510,00
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM ,ЩМП)	buc			213,62
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	48,00	4,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	10 19852	Vopsea	kg	0,0200	23,50	0,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	189,76	13,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	13,93	9,89
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	43,29	9,53
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,35	7,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	160,10	11,21
38	pret	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			135,00
						0,00
	1-034	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	1,0000	135,00	135,00
39	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112A)	buc			25,55
						22,05
	1	Muncitor	h-om	0,3400	64,84	22,05
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	30 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	189,76	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,10	1,60
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС ,BH)	buc			73,92
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	189,76	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,10	0,32
41	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (taimer ARCOM)	buc			91,58
						73,27
	1	Muncitor	h-om	1,1300	64,84	73,27

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	42,00	2,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	189,76	7,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	160,10	6,40
42	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (kopnye c предохранителем типа FS-52GF)	buc			89,30
	1	Muncitor	h-om	1,1300	64,84	73,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	30,00	1,20
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	189,76	7,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	160,10	6,40
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund	10 buc			3 177,30
	1	Muncitor	h-om	8,2900	64,84	537,52
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	29 165,00	2 364,73
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0020	81 000,00	153,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	48,00	37,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	189,76	26,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	13,93	35,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	160,10	22,41
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m			7 188,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,84	1 232,00
	101 1613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,2000	29 165,00	5 833,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0020	81 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	48,00	28,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	189,76	27,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	13,93	43,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	160,10	23,11
45	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m			3 620,33
	1	Muncitor	h-om	19,0000	64,84	1 232,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	29 165,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	48,00	27,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,50	12,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	9,50	78,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	29 165,00	1 944,33
	10 19852	Vopsea	kg	2,0000	23,50	47,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,10	1,67
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	12,00	160,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	189,76	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	13,93	47,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	160,10	32,00
46	pret	Conductor de legare la pamint (3II6)	m			45,33
	1-042	Conductor de legare la pamint (3II6)	m	1,0000	45,33	45,33
		3. Utilaj				
47	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W	buc			508,18
	1-043	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 30W (analog)	buc	1,0000	508,18	508,18

1	2	3	4	5	6	7
48	pret	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W	buc			634,55
						0,00
	1-043454	Corp de iluminat Pro-Street Quasar XS 50W (analog)	buc	1,0000	634,55	634,55
49	pret	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1c4"	buc			1 205,00
						0,00
	1-044	Dulap de evidenta " BZUM TF- 03-1c4"	buc	1,0000	1 205,00	1 205,00
50	pret	Panou de comanda ЦМПИ-1-0 У1 IP65 GARANT	buc			342,00
						0,00
	1-045	Panou de comanda ЦМПИ-1-0 У1 IP65 GARANT	buc	1,0000	342,00	342,00
51	pret	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			320,00
						0,00
	1-046	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,0000	320,00	320,00
52	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc			26,46
						0,00
	1-047	Intreruptor automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	26,46	26,46
53	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/16 B	buc			26,46
						0,00
	1-04811	Intreruptor automat BA47-29/1P/16 B	buc	1,0000	26,46	26,46
54	pret	Intreruptor automat BA47-29/1P/10 B	buc			26,46
						0,00
	1-04845	Intreruptor automat BA47-29/1P/10B	buc	1,0000	26,46	26,46
55	pret	Intreruptor automat BH-32/1P/25A	buc			25,33
						0,00
	1-050	Intreruptor automat BH-32/1P/25A	buc	1,0000	25,33	25,33
56	pret	Contactator КМИ -22510 I _H =25 A ,U _K =230B	buc			158,00
						0,00
	1-051	Contactator КМИ -22510 I _H =25 A ,U _K =230B	buc	1,0000	158,00	158,00
57	pret	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc			160,40
						0,00
	1-052	Taimer ARCOM-AHC15 A-30	buc	1,0000	160,40	160,40
58	pret	Descarcator ОПС1 C 1P	buc			128,33
						0,00
	1-053	Descarcator ОПС1 C 1P	buc	1,0000	128,33	128,33
59	pret	Cutie de sigurante FS-52GF. I _H =5A/250B	buc			11,50
						0,00
	1-054	Cutie de sigurante FS-52GF. I _H =5A/250B	buc	1,0000	11,50	11,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

