

**Lucrari de reparatie a
acoperisului sediului Biroului de
probatune Floresti or. Floresti
str. Frunza 32**

(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL №
Reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 222 410,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	271,950	38,41 37,85	10 445,71 10 293,42
2	RpCH15A	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi	m3	1,000	3 963,83 473,13	3 963,83 473,13
3	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	25,000	100,58 41,00	2 514,49 1 025,11
4	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	271,950	106,79 19,98	29 042,12 5 432,64
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,000	51,25 39,43	4 099,75 3 154,20
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	271,950	24,30 13,14	6 609,73 3 574,13

Joel



1	2	3	4	5	6	7
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	271,950	203,38 60,46	55 310,12 16 440,85
8	RpCH19A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama	m2	5,000	119,16 17,87	595,81 89,37
9	RpCR16A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta	m2	21,700	35,50 17,35	770,33 376,45
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	44,000	177,67 15,77	7 817,42 693,92
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,000	150,46 18,40	6 770,77 827,98

Total Acoperis

127 940,08

Inclusiv salariu

42 381,20

2. Copertina

12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	14,100	203,39 60,46	2 867,75 852,42
13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,000	110,81 89,37	886,45 714,95
14	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	50,000	141,47 113,55	7 073,43 5 677,56

Total Copertina

10 827,63



1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						7 244,93
	Cheltuieli directe	lei				138 767,71
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %				11 165,88
	Transport materiale	8,00 %				6 969,66
	Total	100,00 +				156 903,25
	Cheltueili de regie	12,50 %				19 612,90
	Total	100,00 +				176 516,15
	Beneficiu de deviz	5,00 %				8 825,81
	Total	100,00 +				185 341,96
	TVA	20,00 %				37 068,39

Total deviz:
Inclusiv salariu

222 410,35
49 626,13

Intocmit

(SRL "BioEnerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul National de Probaturine)
(funcția, semnătura)

