

**Renovarea sistemului electric
interior a Edificiului Sportiv,
s. Taraclia de Salcie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 326 042,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	74,00	31,90 31,90	2 360,60 2 360,60
2	RpCU07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	74,00	9,77 8,25	722,98 610,50
3	RpEJ08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	615,00	5,50 5,50	3 382,50 3 382,50
4	RpEJ09D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	615,00	22,64 16,50	13 926,67 10 147,50
5	RCsB21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	64,00	15,04 6,60	962,88 422,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						21 355,63
Incluziv salariu						16 923,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Echipament electric				
6	08-03-572 -8 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	5,00	188,48 127,60	942,40 638,00
7	08-03-575 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina)	buc	4,00	63,12 61,60	252,48 246,40
8	08-03-526 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc	48,00	205,97 127,60	9 886,52 6 124,80
9	08-03-525 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Descarcator OPS I 3P/60kA 400w IEC)	buc	1,00	217,89 154,55	217,89 154,55
Total Echipament electric						11 299,29
Incluziv salariu						7 163,75
		2.2. Produse electrice				
10	08-03-591 -9 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza pentru montare incastat L+N+PE, 230 V/16A, IP 20 cu dispozitiv de protectie)	100 buc	0,37	2 441,93 2 095,50	903,52 775,34
11	08-03-591 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator cu o clapa, incastat , 230V/10A, IP20)	100 buc	0,18	1 999,91 1 771,00	359,98 318,78

1	2	3	4	5	6	7
12	08-03-591 -4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Intrerupator cu doua clape , incastrat , 230V/10A, IP20)	100 buc	0,14	2 574,45 2 414,50	360,42 338,03
13	08-03-591 -4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa cap-scara, 230V/10A, IP20	100 buc	0,02	2 574,45 2 414,50	51,49 48,29
Total Produse electrice						1 675,41
Incluziv salariu						1 480,43
		2.3. Echipamente de iluminare				
14	08-03-593 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0,12	5 190,29 3 443,00	622,83 413,16
15	08-03-593 -6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , IP40, cu montare aparenta, LED 48W, 230V, 50 Hz	100 buc	0,17	6 720,45 4 856,50	1 142,48 825,61
16	08-03-593 -6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru iluminatul general si emergenta de interior, IP40, cu montare aparenta, LED 3W, 230V, 50Hz cu baterie Ni-Cd, 3h EM 3900 Lm	100 buc	0,06	6 737,31 4 856,50	404,24 291,39
17	08-03-594 -2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior , IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 20W,230V, 50Hz	100 buc	0,19	10 894,06 6 380,00	2 069,87 1 212,20
18	08-03-593 -10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Indicatori de iluminat de perete (LED-EXIT,IP40,230V,50Hz)	100 buc	0,08	6 203,08 5 401,00	496,25 432,08

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-593 -18 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console cu corpuri de iluminat pe coloane, ferme, grinzi pe podete	100 buc	0,06	10 308,39 8 745,00	618,50 524,70
20	08-03-593 -19 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,06	35 250,70 6 490,00	2 115,04 389,40
Total Echipamente de iluminare						7 469,21
Incluziv salariu						4 088,53
		2.4. Ansamblu de cabluri				
21	08-02-412 -3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	44,50	499,12 432,30	22 211,02 19 237,35
22	pret de piata п. K=1,00	Cablu VVGng - FRLST 5*16mm2	m	50,00	220,00 0,00	11 000,00 0,00
23	pret de piata п. K=1,00	Cablu VVGng - FRLST 3x1,5 mm2	m	2 600,00	12,00 0,00	31 200,00 0,00
24	pret de piata п. K=1,00	Cablu VVGng-FRLST 3x2,5 mm2	m	1 800,00	14,00 0,00	25 200,00 0,00
Total Ansamblu de cabluri						89 611,02
Incluziv salariu						19 237,35
		2.5. Accesorii electrice				
25	08-02-420 -1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Cutie de distributie - 100x100x50 mm	100 buc	0,30	15 599,00 12 870,00	4 679,70 3 861,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
26	pret de piata п. K=1,00	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	30,00	20,00 0,00	600,00 0,00
27	pret de piata п. K=1,00	Clipse de contact ZVI-5	buc	380,00	1,00 0,00	380,00 0,00
Total Accesorii electrice						5 659,70
Incluziv salariu						3 861,00
		2.6. Teava				
28	08-02-410 -1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	22,00	1 145,10 918,50	25 192,24 20 207,00
29	pret de piata п. K=1,00	Teava PE D20mm	m	200,00	7,70 0,00	1 540,00 0,00
30	pret de piata п. K=1,00	Furtun gofrat din PVC ignifug d-20mm	m	1 000,00	5,00 0,00	5 000,00 0,00
31	pret de piata п. K=1,00	Furtun gofrat din PVC ignifug d-16mm	m	1 000,00	4,50 0,00	4 500,00 0,00
Total Teava						36 232,24
Incluziv salariu						20 207,00
		2.7. Demontari				
32	RpEF23A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	40,00	12,10 12,10	484,00 484,00
33	RpEE24A п. K=3=1,00; M=1,00;	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	28,00	3,30 3,30	92,40 92,40

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
Total Demontari						576,40
Incluziv salariu						576,40
		2.8. Elemente metalice				
34	08-02-396 -6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,48	2 467,92 1 617,00	1 184,60 776,16
35	pret de piata п. K=1,00	Jgheab metalic inchis cu capac 200x60x3000	m	24,00	175,00 0,00	4 200,00 0,00
36	pret de piata п. K=1,00	Jgheab metalic inchis cu capac 150x60x3000	m	24,00	110,00 0,00	2 640,00 0,00
37	08-02-472 -7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Platbanda FeZn 25x4	100 m	0,05	4 425,93 1 171,50	221,30 58,58
Total Elemente metalice						8 245,90
Incluziv salariu						834,74
Total Lucrari de montare						160 769,17
Incluziv salariu						57 449,21
		3. Utilaj 3.1. Tablou DEV-1				
38	pret de piata п. K=1,00	Intreupator automat BA47-29 3P car. C Inom-32A ABB	buc	1,00	175,00 0,00	175,00 0,00
Total Tablou DEV-1						175,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
		3.3. Corpuri de iluminat				
49	pret de piata n. K=1,00	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40,cu montare aparenta LED-EB-200-04 200W , 6400K 230V 50 Hz , corp tip clopot	buc	12,00	1 374,00 0,00	16 488,00 0,00
50	pret de piata n. K=1,00	Corp de iluminat LED 15W,6400K,230V,50Hz, CL-303	buc	19,00	150,00 0,00	2 850,00 0,00
51	pret de piata n. K=1,00	Corp de iluminat LED 42W 6400K, 3500Lm, 230V, 50Hz, 600x600	buc	17,00	350,00 0,00	5 950,00 0,00
52	pret de piata n. K=1,00	Corp de evacuare de interior si exterior, LED 3W,230V,50Hz,cu acumulator	buc	6,00	175,00 0,00	1 050,00 0,00
53	pret de piata n. K=1,00	Corp de evacuare de exterior LED EXIT,230V,50Hz	buc	8,00	175,00 0,00	1 400,00 0,00
54	pret de piata n. K=1,00	Corp de iluminat de exterior,LED100W,6400K,9000 Lm,230V,50Hz,corp tip stradal	buc	6,00	483,00 0,00	2 898,00 0,00
55	pret de piata n. K=1,00	Consola KM-400	buc	0,00	870,00 0,00	870,00 0,00
Total Corpuri de iluminat						31 506,00
Incluziv salariu						0,00
Total Utilaj						53 916,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			236 040,81
CASM			24,00 %			17 849,45
Total			100,00 +			253 890,26
Transportarea materialelor			3,00 %			4 726,20

Total	100,00 +	258 616,46
Cheltuieli de regie	3,00 %	7 758,49
Total	100,00 +	266 374,95
Beneficiu	2,00 %	5 327,50
Total	100,00 +	271 702,45
TVA	20,00 %	54 340,49
Total deviz:		326 042,94
Incluziv salariu		74 372,71

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)