

1	2	3	4	5	6	7
		k=0,48			179,90	
18	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	50,00	35,46 13,84	1 772,92 691,92
19	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -tevi din otel d=426x10mm	m	50,00	925,01 31,14	46 250,69 1 556,82
20	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica in intervalul 0 - 50 m	m3	3,40	3 724,71 905,26	12 664,02 3 077,89
21	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=295m(forarea dopului de ciment).	m	5,00	436,77 276,77	2 183,84 1 383,84
22	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm k=0,48	m	130,00	287,21 179,90	37 336,87 23 386,90
23	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394mm k=0,48	m	10,00	99,38 62,27	993,75 622,73
24	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=394mm k=0,48	m	20,00	436,77 276,77	8 735,36 5 535,36
25	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394mm k=0,48	m	20,00	99,38 62,27	1 987,51 1 245,46
26	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm, k=0,48	m	30,00	287,21 179,90	8 616,20 5 396,98
27	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	210,00	35,46 13,84	7 446,26 2 906,06
28	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -ст.трубы d=168x7мм -colona	m	242,00	406,29 31,14	98 321,70 7 535,01
29	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv	m	18,00	406,29	7 313,18