

**Lucrari de reparatie a blocului
administrativ lit."V" din incinta
sediului MAI bd. Stefan cel Mre
si Sfint, 75 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 1 358 221,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SUBSOL				
		1.1. Demontarea si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,670	17,10 17,10	438,96 438,96
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,000	20,23 18,73	1 497,10 1 386,10
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	110,030	23,52 21,99	2 587,88 2 419,58
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	115,300	12,04 10,99	1 388,76 1 267,61
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	44,79 44,79	89,58 89,58
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,69 38,69	77,37 77,37
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41,200	65,29 65,15	2 689,76 2 684,26
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,700	32,99 31,73	221,06 212,56

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,700	13,37 12,16	89,59 81,44
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,700	76,15 76,15	662,51 662,51
11	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	8,700	22,42 22,42	195,05 195,05
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,700	25,75 0,00	224,00 0,00
		Total Demontarea si evacuari Inclusiv salariu				10 161,62 9 515,02
		1.2. Tavane				
13	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va cordona cu beneficiarul)	m	232,140	35,78 20,36	8 305,86 4 726,37
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	208,150	4,50 1,22	937,71 254,09
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	104,000	26,43 22,40	2 748,59 2 329,19
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	208,150	36,49 22,40	7 596,22 4 661,63
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,000	224,11 89,58	7 619,70 3 045,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 208,08 15 017,13

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2	115,300	4,51 1,22	519,50 140,89
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	115,300	69,37 48,86	7 997,84 5 634,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	570,250	4,51 1,22	2 569,75 696,72
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220,000	63,07 49,68	13 875,27 10 929,25
22	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	106,000	24,13 10,59	2 557,63 1 122,24
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220,000	19,65 8,14	4 323,08 1 791,68
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	570,250	26,43 22,40	15 071,60 12 771,42
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	570,250	36,49 22,40	20 810,77 12 771,42
26	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	21,300	48,29 32,17	1 028,64 685,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 754,08 46 542,96
		1.4. Pardosea				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	184,200	4,51	830,18

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselelor (Betonogrun)			1,22	225,18
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	184,200	116,43 9,53	21 445,86 1 755,03
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminatcu gros nu mai mica de 12 mm rezistent ;a uzura , clasa 33 ,folosit in spatii de tip oficii , fabricat in EU)	m2	184,200	258,44 63,12	47 605,51 11 625,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				69 881,55 13 606,17
		1.5. Timplarie				
30	CK03A	Usi din MDF ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Culoarea ,forma se va coordona cu beneficiarul ,dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	21,780	1 684,38 74,07	36 685,72 1 613,17
31	CK33B	Miner pentru usi	buc	12,000	389,93 39,09	4 679,17 469,09
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,000	352,52 101,80	4 230,24 1 221,60
33	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat .cinci (5) camere de aer, consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm , Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu mimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coolrdona cu beneficiarul, demensiunile se vor preciza in teren (Blocurile sanitare)	m2	3,520	2 082,91 40,26	7 331,86 141,70
		Total Timplarie Inclusiv salariu				52 926,99 3 445,56

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Bloc sanitarf				
		1.6.1. Tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,700	4,49 1,21	30,06 8,14
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	6,700	26,47 22,43	177,37 150,25
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopea lavabila rezistenta la umezeala)	m2	6,700	38,92 22,43	260,75 150,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				468,18 308,65
		1.6.2. Pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2	41,200	4,51 1,23	185,81 50,49
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,200	69,37 48,86	2 858,12 2 013,19
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	41,200	231,81 67,19	9 550,59 2 768,15
40	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800x 600 mm, montata pe perete	buc	2,000	909,95 28,50	1 819,89 57,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 414,41 4 888,84
		1.6.3. Paradosea				
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald	m2	6,700	54,29	363,74

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum			4,65	31,14
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,700	60,26 28,50	403,75 190,97
43	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,700	20,15 9,78	135,01 65,55
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiunile 600x600mm inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si demisiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	6,700	240,15 44,79	1 609,00 300,11
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 511,50 587,77
		1.6.4. Articole sanitare , Apa si Canalizare				
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	5,100	32,33 13,01	164,87 66,37
46	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	2,000	49,23 15,47	98,45 30,95
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3,000	36,65 11,40	109,95 34,20
48	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	2,000	33,65	67,30

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100x50 mm)			11,40	22,80
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,800	22,99 10,18	87,35 38,68
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,000	31,52 8,96	126,08 35,83
51	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	781,20 83,47	1 562,39 166,95
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	397,19 67,19	794,38 134,38
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 694,15 171,03	3 388,31 342,05
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,400	108,77 25,64	913,70 215,41
55	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal -Polipropilena F 20mmx1/2"	buc	6,000	49,02 20,18	294,13 121,09

1	2	3	4	5	6	7
56	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc	6,000	42,52 12,22	255,10 73,30
		Total Articole sanitare , Apa si Canalizare Inklusiv salariu				7 862,01 1 282,01
		Total Bloc sanitarf Inklusiv salariu				25 256,10 7 067,27
		Total SUBSOL Inklusiv salariu				254 188,42 95 194,11
		2. Etaj I				
		2.1. Demontarea si evacuari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,700	17,11 17,11	508,18 508,18
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,400	20,23 18,73	1 019,38 943,88
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	206,400	23,52 21,99	4 854,46 4 538,66
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	185,660	14,95 13,03	2 775,75 2 419,18
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	82,000	12,04 10,99	987,64 901,54
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	49,300	38,28 38,28	1 886,96 1 886,96
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	44,79 44,79	89,58 89,58
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,69 38,69	77,37 77,37
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41,400	65,29 65,15	2 702,80 2 697,30
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,800	32,99 31,74	224,32 215,82
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	6,800	13,41	91,21

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			12,21	83,06
68	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,100	76,16 76,16	693,05 693,05
69	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	9,100	22,37 22,37	203,60 203,60
70	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,100	25,82 0,00	235,00 0,00
		Total Demontarea si evacuari Inclusiv salariu				16 349,30 15 258,18
		2.2. Tavane				
71	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va cordona cu beneficiarul)	m	245,600	35,78 20,36	8 787,51 5 000,41
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	195,900	4,51 1,22	882,78 239,43
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	119,300	26,43 22,40	3 153,28 2 672,05
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	195,900	36,49 22,40	7 149,36 4 387,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 972,93 12 299,47
		2.3. Pereti				
75	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane, inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	4,200	150,06 72,81	630,24 305,81
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2	82,000	4,51 1,22	369,50 100,17

1	2	3	4	5	6	7
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,000	69,36 48,86	5 687,70 4 006,85
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	771,310	4,51 1,22	3 475,71 942,26
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	265,300	63,07 49,68	16 732,43 13 179,84
80	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	118,000	24,13 10,59	2 846,76 1 249,29
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265,300	19,65 8,14	5 213,24 2 160,60
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	771,310	26,43 22,40	20 385,35 17 274,23
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	771,310	36,49 22,40	28 148,00 17 274,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 488,93 56 493,29
		2.4. Pardosea				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2	206,400	4,51 1,22	929,98 252,06
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	206,400	116,43 9,53	24 030,82 1 966,78
86	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF in incaperii mai mica sau egala cu	m2	206,400	258,45 63,12	53 344,14 13 027,14

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp (ATENTIE Laminatcu gros nu mai mica de 12 mm rezistent ;a uzura , clasa 33 ,folosit in spatii de tip oficii , fabricat in EU)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				78 304,94 15 245,98
		2.5. Timplarie				
87	CK03A	Usi din MDF ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea ,forma se va coordona cu beneficiarul ,dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	26,180	1 684,35 74,03	44 096,18 1 938,20
88	CK33B	Miner pentru usi	buc	15,000	389,93 39,09	5 848,97 586,37
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,000	352,52 101,80	5 287,80 1 527,00
90	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat .cinci (5) camere de aer, consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm , Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu mimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coolrdona cu beneficiarul, demensiunile se vor preciza in teren (Blocurile sanitare) si delimitare coridor	m2	9,690	2 082,90 40,30	20 183,28 390,51
		Total Timplarie Inclusiv salariu				75 416,23 4 442,08
		2.6. Bloc sanitarf				
		2.6.1. Tavan				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,800	4,48 1,20	30,48 8,14
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,800	26,44 22,40	179,79 152,29

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)				
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)	m2	6,800	38,88 22,40	264,41 152,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				474,68 312,72
		2.6.2. Pereti				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2	41,400	4,50 1,22	186,46 50,49
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,400	69,35 48,86	2 871,08 2 022,97
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	41,400	231,82 67,19	9 597,40 2 781,58
97	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800x 600 mm, montata pe perete	buc	2,000	909,95 28,50	1 819,89 57,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 474,83 4 912,05
		2.6.3. Paradosea				
98	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom)	m2	6,800	54,22 4,58	368,67 31,14

1	2	3	4	5	6	7
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,800	60,39 28,50	410,65 193,83
100	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,800	20,34 9,76	138,30 66,37
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiunile 600x600mm inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si demisiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	6,800	240,07 44,79	1 632,45 304,59
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 550,07 595,93
		2.6.4. Articole sanitare , Apa si Canalizare				
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	5,100	32,33 13,01	164,87 66,37
103	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	2,000	49,23 15,47	98,45 30,95
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3,000	36,65 11,40	109,95 34,20
105	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100x50 mm)	buc	2,000	33,65 11,40	67,30 22,80
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,800	22,99 10,18	87,35 38,68

1	2	3	4	5	6	7
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,000	31,52 8,96	126,08 35,83
108	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	781,20 83,47	1 562,39 166,95
109	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	397,19 67,19	794,38 134,38
110	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 694,15 171,03	3 388,31 342,05
111	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,400	108,77 25,64	913,70 215,41
112	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal -Polipropilena F 20mmx1/2"	buc	6,000	49,02 20,18	294,13 121,09
113	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc	6,000	42,52 12,22	255,10 73,30
		Total Articole sanitare , Apa si Canalizare Inclusiv salariu				7 862,01 1 282,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitarf Inclusiv salariu				25 361,59 7 102,71
		Total Etaj I Inclusiv salariu				298 893,92 110 841,71
		3. Etaj II				
		3.1. Demontarea si evacuari				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,100	17,10 17,10	514,70 514,70
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,100	20,23 18,73	1 660,58 1 537,58
116	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	218,900	23,52 21,99	5 148,08 4 813,10
117	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	338,440	14,95 13,03	5 059,49 4 409,98
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	178,300	12,05 11,00	2 147,97 1 960,67
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	96,000	38,28 38,28	3 674,58 3 674,58
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	44,79 44,79	89,58 89,58
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,69 38,69	77,37 77,37
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41,400	65,29 65,15	2 702,80 2 697,30
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,800	32,99 31,74	224,32 215,82
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,800	13,41 12,21	91,21 83,06
125	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	10,120	122,56 122,56	1 240,33 1 240,33
126	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	10,120	22,41 22,41	226,81 226,81
127	TsI50B5	Transportarea gunoiului de	t	10,120	25,79	261,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km			0,00	0,00
		Total Demontarea si evacuari Inclusiv salariu				23 118,82 21 540,88
		3.2. Tavane				
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	218,900	224,11 89,58	49 058,06 19 609,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				49 058,06 19 609,93
		3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2	178,300	4,51 1,22	803,59 217,85
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	178,300	69,36 48,86	12 366,78 8 712,46
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	835,600	4,51 1,22	3 765,38 1 020,85
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	292,400	63,07 49,68	18 441,60 14 526,05
133	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	115,800	24,13 10,59	2 794,16 1 226,08
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	292,400	19,65 8,14	5 745,71 2 381,31
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	835,600	26,43 22,40	22 084,68 18 714,09
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	835,600	36,49	30 494,37

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)			22,40	18 714,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				96 496,27 65 512,79
		3.4. Pardosea				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2	218,900	4,51 1,22	986,63 267,53
138	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	218,900	116,43 9,53	25 485,82 2 085,68
139	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminatcu gros nu mai mica de 12 mm rezistent ;a uzura , clasa 33 ,folosit in spatii de tip oficii , fabricat in EU)	m2	218,900	258,45 63,12	56 573,64 13 815,89
		Total Pardosea Inclusiv salariu				83 046,09 16 169,10
		3.5. Timplarie				
140	CK03A	Usi din MDF ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea ,forma se va coordona cu beneficiarul ,dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	26,180	1 684,35 74,03	44 096,18 1 938,20
141	CK33B	Miner pentru usi	buc	15,000	389,93 39,09	5 848,97 586,37
142	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,000	352,52 101,80	5 287,80 1 527,00
143	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat .cinci (5) camere de aer, consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm , Latimea fetei profilului la	m2	9,690	2 082,90 40,30	20 183,28 390,51

1	2	3	4	5	6	7
		cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocurile sanitare) si delimitare coridor				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				75 416,23 4 442,08
		3.6. Bloc sanitarf				
		3.6.1. Tavan				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,800	4,48 1,20	30,48 8,14
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	6,800	26,44 22,40	179,79 152,29
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)	m2	6,800	38,88 22,40	264,41 152,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				474,68 312,72
		3.6.2. Pereti				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2	41,400	4,50 1,22	186,46 50,49
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,400	69,35 48,86	2 871,08 2 022,97
149	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	41,400	231,82 67,19	9 597,40 2 781,58

1	2	3	4	5	6	7
150	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800x 600 mm, montata pe perete	buc	2,000	909,95 28,50	1 819,89 57,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 474,83 4 912,05
		3.6.3. Paradosea				
151	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom)	m2	6,800	54,22 4,58	368,67 31,14
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,800	60,39 28,50	410,65 193,83
153	CG01A1K =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,800	20,34 9,76	138,30 66,37
154	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiunile 600x600mm inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si demisiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	6,800	240,07 44,79	1 632,45 304,59
		Total Paradosea Inclusiv salariu				2 550,07 595,93
		3.6.4. Articole sanitare , Apa si Canalizare				
155	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	5,100	32,33 13,01	164,87 66,37

1	2	3	4	5	6	7
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	2,000	49,23 15,47	98,45 30,95
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3,000	36,65 11,40	109,95 34,20
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100x50 mm)	buc	2,000	33,65 11,40	67,30 22,80
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,800	22,99 10,18	87,35 38,68
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,000	31,52 8,96	126,08 35,83
161	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	781,20 83,47	1 562,39 166,95
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	397,19 67,19	794,38 134,38
163	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 694,15 171,03	3 388,31 342,05
164	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	8,400	108,77 25,64	913,70 215,41

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
165	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal -Polipropilena F 20mmx1/2"	buc	6,000	49,02 20,18	294,13 121,09
166	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc	6,000	42,52 12,22	255,10 73,30
		Total Articole sanitare , Apa si Canalizare Inclusiv salariu				7 862,01 1 282,01
		Total Bloc sanitarf Inclusiv salariu				25 361,59 7 102,71
		Total Etaj II Inclusiv salariu				352 497,06 134 377,49
		4. Casa scarii 4.1. Demontarea si evacuari				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,550	17,14 17,14	180,80 180,80
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	163,200	12,04 10,99	1 965,48 1 794,13
169	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg	132,300	2,21 1,97	292,12 260,71
170	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,400	76,16 76,16	487,42 487,42
171	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	6,400	22,40 22,40	143,33 143,33
172	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la	t	6,400	25,78 0,00	165,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 15 km				
		Total Demontarea si evacuări Inclusiv salariu				3 234,15 2 866,39
		4.2. Tavane				
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane cu izolație	m2	65,900	156,50 77,78	10 313,64 5 125,43
174	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol aplicate la interior cu lățimea desfasurata pînă la 20 cm inclusiv, la imbinarea între tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	22,100	35,80 20,38	791,07 450,36
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,900	4,51 1,22	296,99 80,63
176	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	65,900	52,86 44,79	3 483,39 2 951,79
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	65,900	36,50 22,40	2 405,14 1 476,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 290,23 10 084,31
		4.3. Pereti				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2	163,200	4,51 1,22	735,56 199,53
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	163,200	69,36 48,86	11 320,23 7 974,60
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	163,200	4,51 1,22	735,56 199,53

1	2	3	4	5	6	7
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	163,200	63,07 49,68	10 292,69 8 107,35
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	163,200	19,65 8,14	3 206,90 1 329,10
183	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	96,000	24,13 10,59	2 316,41 1 016,37
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,200	26,43 22,40	4 313,24 3 655,03
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	163,200	36,49 22,40	5 955,89 3 655,03
186	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX	m	17,200	1 318,82 45,21	22 683,74 777,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 560,22 26 914,10
		4.4. Pardosea				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2	218,900	4,51 1,22	986,63 267,53
188	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2	41,200	219,37 44,79	9 037,87 1 845,43
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANATA cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si	m2	33,120	372,54 156,98	12 338,55 5 199,13

1	2	3	4	5	6	7
		forma se va coordona cu beneficiarul)				
190	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul ,forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	58,610	64,99 34,61	3 808,97 2 028,67
191	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	67,500	24,65 10,59	1 664,18 714,64
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 836,20 10 055,40
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				109 920,80 49 920,20

		Cheltuieli directe	lei	1 015 500,20
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	87 825,04
		Transportarea materiallilor	1,00 %	6 224,29
		Cheltueli directe	100,00 +	1 109 549,53
		Cheltueli de regie	1,00 %	11 095,50
		Total	100,00 +	1 120 645,03
		Beneficiul de diviz	1,00 %	11 206,45
		Total	100,00 +	1 131 851,48
		TVA	20,00 %	226 370,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 358 221,78 390 333,51

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Ministerul Afacerilor Interne

(funcția, semnătura, numele, prenumele)