

**Lucrari de constructii complete
sau partiale si lucrari publice**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice**

Valoarea de deviz 574 364,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Pacii nr. 2 2/A-13 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	1,800	722,00 0,00	1 299,60 0,00
2	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,800	900,00 0,00	1 620,00 0,00
3	TsI51A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	288,000	4,86 0,00	1 399,68 0,00
4	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,800	177,56 16,20	319,61 29,16
5	TsE05C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata)	100m2	6,000	62,40 0,00	374,40 0,00
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor	100 m3	1,800	509,90	917,82

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 600 m2)			135,90	244,62
Total Lucrari de terasament						5 931,11
Inclusiv salariu						273,78
1.2. Sistem rutier						
7	DI110 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm	m3	60,000	363,72 6,75	21 823,25 405,00
8	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=20cm)	m3	120,000	555,31 27,00	66 636,72 3 240,00
9	DA17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	600,000	79,60 3,60	47 760,00 2 160,00
10	RpCD08C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	1 439,00 0	36,96 1,62	53 181,12 2 331,18
11	RpDD03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) S=600 m2 h=15cm Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3	90,000	1 364,67 173,25	122 820,05 15 592,50
12	DC04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	100,000	33,54 7,20	3 353,96 720,00
13	RpAr6A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	100,000	19,95 4,95	1 995,50 495,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistem rutier						317 570,60
Inclusiv salariu						24 943,68
Total str. Pacii nr. 2 2/A-13						323 501,71
Inclusiv salariu						25 217,46
		2. str. Pacii nr. 19 - str. Chisinaului				
		2.1. Lucrari de terasament				
14	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. . II (decaparea covatei)	100 m3	0,720	721,94 0,00	519,80 0,00
15	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,720	900,00 0,00	648,00 0,00
16	TsI51A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	115,200	4,86 0,00	559,80 0,00
17	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,720	177,65 16,19	127,91 11,66
18	TsE05C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata)	100m2	2,400	62,42 0,00	149,80 0,00
19	TsD08A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 240 m2)	100 m3	0,720	509,90 135,88	367,13 97,83
Total Lucrari de						2 372,44

1	2	3	4	5	6	7
terasament						
Inclusiv salariu						109,49
2.2. Sistem rutier						
20	DI110 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm	m3	24,000	363,72 6,75	8 729,18 162,00
21	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=20cm)	m3	48,000	555,31 27,00	26 654,69 1 296,00
22	DA17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	240,000	79,60 3,60	19 104,00 864,00
23	RpCD08C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	576,000	36,96 1,62	21 287,24 933,12
24	RpDD03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 W6 F200) S=240 m2 h=15cm Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3	36,000	1 364,70 173,25	49 129,35 6 237,00
25	DC04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	40,000	33,54 7,20	1 341,58 288,00
26	RpAr6A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	40,000	19,95 4,95	798,20 198,00
Total Sistem rutier						127 044,24
Inclusiv salariu						9 978,12
Total str. Pacii nr. 19 - str. Chisinaului						129 416,68
Inclusiv salariu						10 087,61

Cheltuieli directe	lei	452 918,39
CAS	24,00 %	8 473,22
Cheltuieli de transport	2,00 %	7 814,04
Total	100,00 +	469 205,65
Cheltuieli de regie	1,00 %	4 692,05
Total	100,00 +	473 897,70
Beneficiul de deviz	1,00 %	4 738,97
Total	100,00 +	478 636,67
TVA	20,00 %	95 727,33

Total deviz: **574 364,00**
Inclusiv salariu **35 305,07**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)