



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

**Nr. 505 din 24 ianuarie 2024**

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024

**Participantului la licitația**

**N<sup>o</sup> ocds-b3wdp1-MD-1702572029873**

**1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”**

**din 18 ianuarie 2024:**

**"VLADMIH COMPANYY"**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către "VLADMIH COMPANYY" la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:

1. Solicităm prezentarea copiilor tuturor contractelor pentru lucrările executate în 2022-2023 (care au fost menționate în actele depuse în cadrul licitației) și a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectele din perioada anilor 2022-2023:

- Reparația trotuarului pietonal din str. Mihail Sadoveanu (tronsonul Casa de Cultură) mun. Bălți;
- Amenajarea exterioară a curții Liceului „Dimitrie Cantemir”, mun. Bălți Lucrări de amenajare exterioară (Faza I);
- Reparația trotuarului din str. Alexandru Hâjdău (școala nr.15), mun. Bălți, precum și alte contracte însoțite de recepții la terminarea lucrărilor și recomandări care să confirme experiența similară din domeniile: construcțiilor civile sau industriale ori amenajări de teritorii sau construcții rutiere.

Totodată solicităm prezentarea certificărilor de bună execuție (recomandărilor) pentru cele mai importante lucrări din partea beneficiarilor contractelor menționate în actele depuse în cadrul licitației.

2. Solicităm prezentarea formularelor anexe nr. 18, 19, 20, 21.

3. Contractul cu laboratorul SRL New Test nu este semnat de către SRL Vladmih Company.

4. În formularul F3.1 SRL Vladmih Company a specificat la anexa ofertei că garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de garanție bancară. Cerem să explicați care va fi modalitatea garanției de bună execuție.

5. În devizele ofertei tehnice au fost depistate următoarele:

**I. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei**

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „VLADMIH COMPANY” Formular Nr. 7				
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect
<b>Lista cu cantități de lucrări 7-1-1 Soluții arhitecturale</b>					<b>Deviz local nr. 7-1-1 Soluții arhitecturale</b>				
24.	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stâlpi avînd 2 m distanța din ax în ax, <b>montate pe stâlpi metalici, cu scinduri de rasinoase brute</b> de 24 x 150 mm și rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, înălțimea gardului fiind de 550 mm (Gard pentru teren sportiv, confecționat din structura de metal și elemente din lemn vopsite în diferite culori, 550 mm înălțime, montate pe piese înglobate se exclude toate materialele și se include gard	m	23,00	24.	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stâlpi avînd 2 m distanța din ax în ax, <b>montate pe stâlpi rotunzi din lemn brut de foioase</b> D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase de 58 x 75 mm, înălțimea gardului fiind de 550 mm (Gard pentru teren sportiv, confecționat din structura de metal și elemente din lemn vopsite în diferite culori, 550 mm înălțime, montate pe piese înglobate se exclude toate	m	23,00

		produs final 23 m.l.)					materialele si se include gard produs final 23 m.l.)			
<b>Lista cu cantități de lucrări nr. 2-1-1 Iluminat electric exterior</b>					<b>DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Iluminat electric exterior</b>					
40.	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat în afara clădirilor, cu <b>becuri LED</b>	buc	18,00	40.	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat în afara clădirilor, cu <b>becuri de luminiscentă</b>	buc	18,00	

### III. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii. Teren sportiv, str. Alexandru Plămădeală, or. Sângerei

<b>Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1</b>					<b>Oferta prezentată „VLADMIH COMPANY” Formular Nr. 7</b>				
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect
<b>Lista cu cantități de lucrări 27.1.3</b>					<b>Deviz local nr. 27.1.1</b>				

61.	RpDE12 A aplicativ	Montarea (plantarea) stilpilor <b>zincați pentru eurogard (se modifică coeficientul la beton din 0,25 în 0,128)</b>	Buc.	27,00	61.	RpDE12 A aplicativ	Montarea (plantarea) stilpilor <b>pentru semnalizare (semafoare) in localitati</b>	Buc.	27,00	
62.	CO06A aplicativ	Împrejmuiri din plasă de sârmă ( <b>plasă tip EURO cu diametrul 3,8 mm, h=1,85m) pe stâlpi din oțel prefabricați montați la distanța 2,5m.</b>	Buc.	26,00	62.	CO06A aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma <b>cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m</b>	Buc.	26,00	
65.	TsH91B aplicativ	Instalare Banca PTP <b>047</b> (inclusiv echipament)	Buc.	9,00	65.		Instalarea Banca PTP <b>049</b> (inclusiv echipament)	Buc.	9,00	

**V. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze – str-la A. Pușkin) Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenco), din or. Sângerei**

Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „VLADMIH COMPANY” Formular Nr. 7					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	


Lista cu cantități de lucrări 4.1.1					Deviz local nr. 4.1				
7.	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: <b>cu modul LED</b>	Buc.	39,000	7.	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: <b>cu lămpi luminiscente</b>	Buc.	39,000
Lista cu cantități de lucrări 7-1-1					Deviz local nr. 7-1-1				
53.	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: <b>arbori foioși varsta 3-5 ani</b>	buc	45, 000	53.	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: <b>arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в ГОТОВЫЕ ямы)</b>	buc	45, 000
54.	TsH24A	Plantări arbuști fără balot, <b>vârsta 2-3 ani</b>	buc	70,0	54.	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	70,0
55.	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < <b>0,6 m</b> , in teren mijlociu	M3	35,000	55.	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < <b>0,5 m</b> , in teren mijlociu	M3	35, 000

6. În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul SRL Vladmih Company să clarifice situațiile descrise anterior precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor depistate și să prezinte oferta tehnică și financiară cu prețul modificat în urma rectificării erorilor ne semnificative.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: [adrnord@adrnord.gov.md](mailto:adrnord@adrnord.gov.md) și [denis.gudumac@adrnord.gov.md](mailto:denis.gudumac@adrnord.gov.md), în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

**Cu respect,**

**Ion ILIEV**



**Președintele grupului de lucru**