

Reparatii la acoperisul OMF s. Baurci Moldoveni, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 453 283,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis sarpant 1.1. Demontari				
1	RpCI42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	68,00	8,23 7,98	559,64 542,64
2	RpCI42B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	388,00	41,54 41,04	16 117,52 15 923,52
3	RCsH33C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	388,00	10,92 10,26	4 236,96 3 980,88
4	RpCH32F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	6,00	100,54 100,32	603,24 601,92
5	RpCH32D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente-frontoane	m2	120,00	17,43 17,10	2 091,60 2 052,00
6	CB14A п. K=3=1,00;	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei	m2	120,00	51,37 42,75	6 164,16 5 130,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	timp de 25 zile (200 ore)				
Total Demontari						29 773,12
Incluziv salariu						28 230,96
1.2. Lucrari de reparatie.						
7	RpCH06C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	8,00	223,85 <hr/> 38,76	1 790,84 <hr/> 310,08
8	RpCH06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2	40,00	180,47 <hr/> 26,22	7 218,60 <hr/> 1 048,80
9	RCsH05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	84,00	130,53 <hr/> 71,82	10 964,10 <hr/> 6 032,88
10	RpCH05D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	68,00	262,33 <hr/> 55,86	17 838,44 <hr/> 3 798,48
11	RpCH05G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m	62,00	159,63 <hr/> 67,26	9 897,06 <hr/> 4 170,12
12	RpCH05F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	88,00	173,91 <hr/> 58,14	15 304,08 <hr/> 5 116,32
13	CE30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100x30x866.2	m2	388,00	59,15 <hr/> 16,82	22 949,35 <hr/> 6 524,22
14	CE30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2	388,00	28,73 <hr/> 16,82	11 147,47 <hr/> 6 524,22

1	2	3	4	5	6	7
		se iau dupa proiect. 50x30x366				
15	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,52	110,59 48,45	942,20 412,79
16	CN51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	8,52	17,35 14,25	147,82 121,41
17	RpCI28A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	388,00	30,61 18,24	11 877,03 7 077,12
18	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- Tabla cutata, gr. 0,45mm	m2	388,00	233,71 65,55	90 678,70 25 433,40
19	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,40	1 505,78 41,61	3 613,86 99,86
20	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Retinatori de zapada	m	64,00	75,95 5,70	4 860,80 364,80
21	RpCI29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	68,00	259,74 21,09	17 662,00 1 434,12
22	RpCI29B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	42,00	202,11 24,51	8 488,78 1 029,42
23	RpCI30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	68,00	27,57 23,94	1 874,64 1 627,92

1	2	3	4	5	6	7
24	CK29E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Streasina simpla din tabla cutata	m2	42,20	279,82 148,20	11 808,61 6 254,04
25	CE31A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	24,00	46,86 14,54	1 124,64 348,84
26	CN19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	22,00	133,63 92,34	2 939,86 2 031,48
27	CE42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea lucrarilor	buc	1,00	1 929,03 376,37	1 929,03 376,37
28	Tr11AG12 G2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	11,20	45,60 45,60	510,72 510,72
29	Tr11AF07 A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 2	t	14,00	57,00 57,00	798,00 798,00
30	TsI51A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,00	13,81 0,00	193,41 0,00
Total Lucrari de reparatie.						256 560,04
Incluziv salariu						81 445,42
Total Acoperis sarpant						286 333,16
Incluziv salariu						109 676,38

Total	lei	286 333,16
CASM	24,00 %	26 322,33
Total	100,00 +	312 655,49
Transportarea materialelor	10,00 %	17 389,35
Total	100,00 +	330 044,84
Cheltuieli de regie	9,00 %	29 704,04
Total	100,00 +	359 748,88
Beneficiu	5,00 %	17 987,44
Total	100,00 +	377 736,32
TVA	20,00 %	75 547,26

Total deviz: **453 283,58**
Incluziv salariu **109 676,38**

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)