

1	2	3	4	5	6	7
		km(подвоз глины для приготовления бурового раствора и тампонажа скважины в интервале 92м-устье)			0,00	0,00
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu -место стоянки техники	100m2	0,15	484,33 484,33	72,65 72,65
7	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA	buc	1,00	1 153,20 1 153,20	1 153,20 1 153,20
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - обратная засыпка зумпфа и траншеи временного водовода	100 m3	0,32	0,00 0,00	0,00 0,00
9	AcA07A	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - временный водовод из труб ПВХ д=90мм-К=0.5	m	30,00	16,14 16,14	484,34 484,34
		<i>Total</i>	Lei			2 543,33
		Total Lucrari de pregatitoare pentru foraj Inclusiv salariu				2 543,33 2 194,53
		1.2. Forarea sondei				
10	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=320 mm	m	10,00	491,35 179,90	4 913,49 1 798,99
11	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=320 mm	m	12,00	167,32 62,27	2 007,87 747,27
12	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=320 mm	m	100,00	491,35 179,90	49 134,92 17 989,92
13	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie	m	9,00	711,77	6 405,91