

## Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 458 967 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemizarea pe verticala</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,42	658,500 0,000	276,570 0,000
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	0,42	773,048 0,000	324,680 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,77	634,286 0,000	488,400 0,000
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	130,90	16,969 0,000	2 221,220 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,77	117,844 20,961	90,740 16,140
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,77	262,364 0,000	202,020 0,000





1	2	3	4	5	6	7
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,06	1 388,217 174,066	1 471,510 184,510
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	651,250 0,000	52,100 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,60	19,816 0,000	190,230 0,000
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,08	104,625 14,375	8,370 1,150
11	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	26,67	10,378 10,378	276,770 276,770
		<b>Total Sistemizarea pe verticala Inklusiv salariu</b>				<b>5 602,610 478,570</b>
		<b>2. Canal de scurgere a apei 21</b>				
12	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	7,00	94,563 94,563	661,940 661,940
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,46	403,642 57,191	992,960 140,690
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	1,47	1 320,551 222,014	1 941,210 326,360
		<b>Total Canal de scurgere a apei 21 Inklusiv salariu</b>				<b>3 596,110 1 128,990</b>
		<b>3. Inverzire</b>				




1	2	3	4	5	6	7
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,12	68,538 68,538	145,300 145,300
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,12	17,953 17,953	38,060 38,060
17	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	17,00	0,848 0,848	14,410 14,410
18	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Ienupar cazacesc 3 ani)	buc	9,00	135,806 20,758	1 222,250 186,820
19	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Brad 3 ani)	buc	3,00	561,947 20,757	1 685,840 62,270
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Mahonia aquifolium 1-2 ani)	buc	3,00	108,767 20,757	326,300 62,270
21	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Mesteacan veracos 1-2 ani)	buc	2,00	107,570 20,760	215,140 41,520
22	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,17	212,647 47,471	36,150 8,070
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,00	340,195 340,195	680,390 680,390
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,00	549,180 277,920	1 098,360 555,840
25	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	2,00	38,065 38,055	76,130 76,110
		<b>Total Inverzire Inclusiv salariu</b>				<b>5 538,330 1 871,060</b>
		<b>4. Suprafata pavata - 672,69 m2</b>				
26	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de	100 m3	2,02	1 388,851 174,124	2 805,480 351,730





1	2	3	4	5	6	7
		15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	100,91	347,299 21,336	35 045,910 2 153,020
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	100,91	526,477 34,598	53 126,810 3 491,310
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	672,69	201,546 34,365	135 577,970 23 117,050
		<b>Total Suprafata pavata - 672,69 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>226 556,170 29 113,110</b>
		<b>5. Instalarea bordurilor 130 m.l.</b>				
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 502,000 519,000	15,020 5,190
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,85	297,005 51,844	1 737,480 303,290
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	130,00	179,845 34,019	23 379,830 4 422,520
		<b>Total Instalarea bordurilor 130 m.l. Inclusiv salariu</b>				<b>25 132,330 4 731,000</b>
		<b>6. Forme mici</b>				
33	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,00	2 503,128 415,152	10 012,510 1 660,610
34	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00	1 007,067 340,192	4 028,270 1 360,770
35	TsH80A	Aranjarea containerilor	buc	2,00	15,570 15,570	31,140 31,140





1	2	3	4	5	6	7
36		Conteinere de gunoi	buc	2,00	1 910,000 0,000	3 820,000 0,000
		<b>Total Forme mici Inclusiv salariu</b>				<b>17 891,920 3 052,520</b>
		<b>7. Teren sportiv cu iarba naturala - 758,84 m2</b>				
		<b>Total Teren sportiv cu iarba naturala - 758,84 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>

		Total	lei	284 319
		Contributii socilale si medicale	22,50 %	9 084
		Cheltuieli de transport	10,00 %	21 726
		Total	100,00 +	315 129
		Cheltuieli de regie	14,50 %	45 693
		Beneficiu de deviz	6,00 %	21 650
		Total	100,00 +	382 472
		TVA	20,00 %	76 495
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>458 967 40 375</b>

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi      Investitor  
din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Sistematizarea pe verticala</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			658,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	240,50	658,50
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			773,048 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	240,50	773,05
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			634,286 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	325,60	634,29
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			16,969 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,091	186,50	16,97
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,844 20,961
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	20,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	270,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	240,65	96,88
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratari cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			262,364 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	240,50	262,36
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in stratari succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 388,217 174,066
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,02	57,66	174,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,74	325,00	1 214,15
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	325,60	651,25
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,816 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	186,50	19,82
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			104,625 14,375








1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	0,01	0,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	12,50	0,13
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	0,20	0,00
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Mahonia aguifolium 1-2 ani)	buc			108,767
						20,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	57,66	1,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	57,66	19,60
	11110404	Mahonia aguifolium 1-2 ani	buc	1,04	84,50	87,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	0,01	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	0,01	0,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	12,50	0,13
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	0,20	0,00
21	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Mesteacan veracos 1-2 ani)	buc			107,570
						20,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	57,66	1,16
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	57,66	19,61
	111104504	Mesteacan veracos 1-2 ani	buc	1,04	83,35	86,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	0,01	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	0,01	0,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	12,50	0,13
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	0,20	0,00
22	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc			212,647
						47,471
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,80	57,66	47,47
	1212121212121	apa	m3	1,00	20,50	20,53
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,80	175,65	144,65
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,195
						340,195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	57,66	340,19
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			549,180
						277,920
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	68,50	271,26
25	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			38,065
						38,055
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	57,66	38,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	0,01	0,01
		<b>4. Suprafata pavata - 672,69 m2</b>				
26	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 388,851
						174,124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,02	57,66	174,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,74	325,00	1 214,73
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			347,299
						21,336
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	0,01	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	190,00	249,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	335,00	51,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	175,50	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	450,00	21,58
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu impanare fara innozorire	m3			526,477
						34,598
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	270,00	54,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	270,00	329,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	0,01	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	450,00	18,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	335,00	86,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	175,50	2,63
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			201,546 <hr/> 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128025	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm	m2	1,015	140,20	142,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,62	2,59
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	1,62	12,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	190,00	0,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	190,00	8,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	22,80	0,46
		<b>5. Instalarea bordurilor 130 m.l.</b>				
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint neceoziv	100 m3			1 502,000 <hr/> 519,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	57,66	519,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	98,25	983,00
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			297,005 <hr/> 51,844
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	57,66	51,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	190,00	209,16
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,01	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	85,60	36,00
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			179,845 <hr/> 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,37
	266310211401	Beton clasa	m3	0,045	980,00	44,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,62	4,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	190,00	1,52
	2666122800285	Bordura beton 30x15	m	1,005	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00
		<b>6. Forme mici</b>				
33	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 503,128 <hr/> 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,00	2 050,60	2 050,60
	2663102100000	Beton	m3	0,036	980,00	34,30
	1212121212121	apa	m3	0,15	20,50	3,08
34	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 007,067 <hr/> 340,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	57,66	34,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,00	580,50	580,50
	2663102100000	Beton	m3	0,084	980,00	83,30
	1212121212121	apa	m3	0,15	20,50	3,08
35	TsH80A	Aranjarea containerilor	buc			15,570 <hr/> 15,570



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,27	57,66	15,57
36		Conteinere de gunoi	buc			1 910,000
						0,000
	2546352	Conteinere de gunoi	buc	1,00	1 910,00	1 910,00
		<b>7. Teren sportiv cu iarba naturala - 758,84 m2</b>				

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Construirea scolii sportive  
pentru elevi din mun.Straseni,  
str.Cetatea Alba, 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Lucrari de amenajare**

**Valoarea de deviz 458 967 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,07	57,66	292,34
2.	7123011000200	Betonist	h-om	38,80	57,66	2 237,20
3.	7129020012800	Pavator	h-om	545,38	57,66	31 446,60
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,54	57,66	1 241,99
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,17	57,66	3 757,70
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59	57,66	34,02
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,23	57,66	820,51
8.	9312040019600	Sapator	h-om	9,45	57,66	544,89
<b>Total manopera</b>						<b>40 375</b>

**Materiale:**

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,04	0,01	0,01
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,92	68,50	542,52
3.	1111000104	Ierupar cazaceasc 3 ani	buc	9,36	110,50	1 034,28
4.	11110010104	Brad 3 ani	buc	3,12	520,25	1 623,18
5.	11110404	Mahonia aguifolium 1-2 ani	buc	3,12	84,50	263,64
6.	111104504	Mesteacan veracos 1-2 ani	buc	2,08	83,35	173,37
7.	1212121212121	apa	m3	1,37	20,50	28,09
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,48	270,00	5 529,60
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	123,01	270,00	33 212,70
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,83	270,00	764,10
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,04	190,00	197,60
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	138,73	190,00	26 358,70
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,36	190,00	638,40
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	28,79	190,00	5 470,10
15.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,17	12,50	2,13
16.	2030112931102	Urne	buc	4,00	580,50	2 322,00
17.	2052157343803	Regojini din papura 1,8 x 1,8	buc	0,17	0,20	0,04
18.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,00	2 050,60	8 202,40
19.	2546352	Ccneinere de gunoi	buc	2,00	1 910,00	3 820,00





20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	379,60	1,62	614,95
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 076,30	1,62	1 743,61
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 294,07	1,62	8 576,39
23.	26611128025	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm	m2	682,78	140,20	95 725,76
24.	2663102100000	Beton	m3	0,48	980,00	470,40
25.	2663102100001	Beton B15	m3	1,52	980,00	1 489,60
26.	266310211401	Beton clasa	m3	5,85	980,00	5 733,00
27.	2666122800285	Bordura beton 30x15	m	130,65	95,00	12 411,75
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,45	22,80	306,66
29.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	40,59	0,01	0,40
30.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,93	0,01	0,01
31.	4100126202818	Apa	m3	0,83	0,01	0,01
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>217 256</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,49	85,60	298,75
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	9,08	450,00	4 086,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,51	325,00	3 740,75
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	41,47	335,00	13 892,45
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,66	325,60	540,50
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	3,34	240,50	803,27
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,34	240,65	81,82
8.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,88	24,50	21,56
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,10	98,25	9,83
10.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,14	175,65	24,59
11.	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,37	280,25	103,69
12.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	12,93	186,50	2 411,45
13.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,83	175,50	672,16
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>26 688</b>

Total	lei	284 319
Contribuții sociale și medicale	22,50 %	9 084
Cheltuieli de transport	10,00 %	21 726
Total	100,00 +	315 129
Cheltuieli de regie	14,50 %	45 693
Beneficiu de deviz	6,00 %	21 650
Total	100,00 +	382 472
TVA	20,00 %	76 495

**Total deviz:**

**458 967**



Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)