

Ревитализация сквера перед зданием мэрии Комрата на
участке с к.н. 9601208.939, мун. Комрат, ул. Третьякова.
Этап II.

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №
Demolarea clădirii si edificiilor.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	55,00		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,20		
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	447,00		
4	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	12,00		
5	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	12,00		
6		Moloz				
7	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,24		
8	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,80		
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	49,00		

Total:
Cheltuieli directe LEI
Asigurari sociale si medicala
Total
Total
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total deviz: