

**Constructia gradinitei s.Bic, com. Bubuieci,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-2
Alimentarea cu energie electrica (BJI-10KB)**

Valoarea de deviz 91 436,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB-105)	buc	1,000	5 746,31 482,81	5 746,31 482,81
2	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000	496,06 28,07	992,13 56,13
3	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,000	197,94 15,95	395,89 31,89
4	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc	3,000	1 381,14 63,14	4 143,43 189,43
5	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,010	17 909,00 3 648,00	179,09 36,48
6	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual	set	1,000	795,25 473,25	795,25 473,25
7	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ФC-4M	buc	2,000	1 651,39 69,23	3 302,79 138,46
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,500	1 027,14 63,14	1 540,71 94,71
		<i>Total</i>	lei			17 095,60
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		360,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				17 456,36
		<i>Transportarea</i>				783,37
		<i>Total</i>				18 239,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>				1 823,98
		<i>Total</i>				20 063,71
		<i>Beneficiu</i>				802,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 866,25 1 503,16
		2. Lucrari de montare				
9		Устройство отвления УОП на сущ.опоре	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	08-02-377- 3 k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-2 (numai: muncitor si traversa, la restul pozitiilor 08-02-377-3 asemanator)	buc	1,000	1 564,81 239,81	1 564,81 239,81
11	08-02-377- 3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X1	buc	1,000	496,81 239,81	496,81 239,81
12	08-02-377- 3 k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"	buc	1,000	369,81 239,81	369,81 239,81
13	08-01-052- 1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-B	buc	3,000	304,25 29,34	912,75 88,02
14	08-02-375- 7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc	3,000	49,74 42,74	149,21 128,21
15	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc	3,000	980,00 0,00	2 940,00 0,00
16	08-02-375- 7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc	6,000	171,74 42,74	1 030,42 256,42
17	08-02-377- 3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-6	buc	1,000	1 789,81 239,81	1 789,81 239,81
18	08-02-375- 7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug OF2	buc	2,000	243,74 42,73	487,47 85,47
19	08-02-375- 7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug OF5	buc	1,000	192,74 42,74	192,74 42,74
20	08-02-377- 3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat:	buc	1,000	496,81 239,81	496,81 239,81

1	2	3	4	5	6	7
		bratară X1				
21	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniară și construcții din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construcțiile stîlpului din beton armat: Bratară X2	buc	1,000	514,81 239,81	514,81 239,81
22	08-02-375-7	Armatura liniară suplimentară la pozarea CIA (tip Torsada): cataramă Г1	buc	2,000	742,74 42,73	1 485,47 85,47
23	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniară și construcții din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construcțiile stîlpului din beton armat: conductor de legare la pământ "3П 1"	buc	2,000	499,81 239,81	999,63 479,63
24	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniară și construcții din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construcțiile stîlpului din beton armat: suport У1	buc	1,000	1 115,81 239,81	1 115,81 239,81
25	08-01-052-1	Izolator de susținere, tensiune pînă la 10 kV, ЩФ-20-В	buc	1,000	304,25 29,34	304,25 29,34
26	08-02-375-7	Armatura liniară suplimentară la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc	1,000	49,74 42,74	49,74 42,74
27	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
28	08-02-375-7	Armatura liniară suplimentară la pozarea CIA (tip Torsada): clema de filieră "ПС - 2"	buc	2,000	90,73 42,73	181,47 85,47
29	08-02-375-7	Armatura liniară suplimentară la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc	3,000	171,74 42,74	515,21 128,21
30	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc	3,000	980,00 0,00	2 940,00 0,00
31		Установка разъединителя (КР-1) на концевой опоре А-10-1 (N1)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniară și construcții din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construcțiile stîlpului din beton armat: consolă PA-1	buc	1,000	1 489,81 239,81	1 489,81 239,81
33	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniară și construcții din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construcțiile stîlpului din beton armat: consolă PA-2	buc	1,000	589,81 239,81	589,81 239,81
34	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniară și construcții din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construcțiile stîlpului din beton armat: consolă PA-3	buc	2,000	1 209,82 239,81	2 419,63 479,63
35	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniară și construcții din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construcțiile stîlpului din beton armat: consolă PA-4	buc	1,000	559,81 239,81	559,81 239,81
36	08-02-377-	Armatura liniară și construcții din metal	buc	1,000	487,81	487,81

1	2	3	4	5	6	7
	3k-0.2sal	pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-5			239,81	239,81
37	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X7	buc	3,000	489,81 239,81	1 469,44 719,44
38	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X8	buc	1,000	499,81 239,81	499,81 239,81
39	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"	buc	4,500	369,81 239,81	1 664,16 1 079,16
40	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В	buc	4,000	299,25 29,34	1 197,00 117,36
41	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc	4,000	49,74 42,74	198,95 170,95
42	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
43	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc	3,000	171,74 42,74	515,21 128,21
44	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка)	buc	6,000	106,74 42,74	640,42 256,42
45		Bolt M12x40	buc	11,000	12,50 0,00	137,50 0,00
46		Piulite si saibe M12	buc	11,000	5,15 0,00	56,65 0,00
47	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "A2A"	buc	6,000	160,74 42,74	964,42 256,42
		<i>Total</i>	lei			33 387,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 808,89
		<i>Total</i>	100,00 +			35 196,35
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			1 807,97
		<i>Total</i>	100,00 +			37 004,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 728,14
		<i>Total</i>	100,00 +			42 732,46
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 709,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				44 441,77 7 537,03

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
48	pretul firmei	Decupla РЛНД1-10/400	buc	1,000	9 240,00 0,00	9 240,00 0,00
49	pretul firmei	Привод ПРН-3-10	buc	1,000	1 520,00 0,00	1 520,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 760,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			129,12
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 889,12

		Total	lei			76 197,14
		TVA	20,00 %			15 239,43
		Total deviz: Inclusiv salariu				91 436,57 9 040,19

**Constructia gradinitei s.Bic, com. Bubuieci,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-2
Alimentarea cu energie electrica (BJI-10KB)**

Valoarea de deviz 91 436,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	111,952	63,78	7 140,29
2.	1	Muncitor	h-om.	26,130	63,79	1 666,73
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,091	63,78	5,80
4.	7136080025001	Montator	h-om	1,820	63,78	116,08
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,485	63,78	94,71
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	63,78	16,58
		Total manopera				9 040,19

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	66 000,00	0,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	250 000,00	0,00
3.	101-1292	White-spirit	t	0,000	55 000,00	0,00
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	89 000,00	0,00
5.	101-1745	Benzina	t	0,000	25 000,00	0,00
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,041	250,00	10,25
7.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,006	25 500,00	153,00
8.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,000	89 000,00	0,00
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,640	89,00	56,96
10.	110-05161	Bratara "X1"	buc	1,000	257,00	257,00
11.	110-051620	Bratara "X1"	buc	1,000	257,00	257,00
12.	110-051621	Bratara "X2"	buc	1,000	275,00	275,00
13.	110-08021	Conductor de legare la pamint "3П 1"	m	1,000	130,00	130,00
14.	110-080223	Conductor de legare la pamint "3П 1"	m	4,000	130,00	520,00
15.	110-14022	Traversa "TM-6"	buc	1,000	1 550,00	1 550,00
16.	110-14071	Traversa "TM 2"	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
17.	110-9009	Armatura liniara	t	0,000	0,00	0,00
18.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	250,00	0,00
19.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,000	0,00	0,00
20.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	0,00	0,00
21.	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	350,00	35,00
22.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000	60 000,00	0,00
23.	13	Izolator ПФ20-B	buc	3,000	265,00	795,00
24.	14	Copacel K-6	buc	3,000	7,00	21,00
25.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,725	480,00	828,00
26.	1421102200227	Pietris	m3	0,013	480,00	6,24
27.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,120	385,00	46,20
28.	15	Подвеска натяжная изолирующая	buc	3,000	980,00	2 940,00
29.	16	Clema "ПА"	buc	6,000	129,00	774,00
30.	18	Buiandrug OF2	buc	2,000	201,00	402,00
31.	19	Buiandrug OF5	buc	1,000	150,00	150,00

32.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	0,00	0,00
33.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	55,00	0,00
34.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	0,00	0,00
35.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	8 700,00	8,70
36.	22	catarama Г1	buc	2,000	700,00	1 400,00
37.	25	Izolator ЩФ20-В	buc	1,000	265,00	265,00
38.	26	Copacel К-6	buc	1,000	7,00	7,00
39.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	27,860	5,20	144,87
40.	2663102100945	Beton de ciment clasa В12,5/М150	m3	0,018	1 500,00	27,00
41.	26661228006001	Element prefabricat ФС-4М	buc	2,020	1 236,00	2 496,72
42.	27	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,000	980,00	980,00
43.	28	clema de filiera "ПС -2"	buc	2,000	48,00	96,00
44.	28752763130721	Suport У1	buc	1,000	876,00	876,00
45.	29	Clema "ПА"	buc	3,000	129,00	387,00
46.	30	Подвеска натяжная изолирующая	buc	3,000	980,00	2 940,00
47.	32	consola PA-1	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
48.	33	consola PA-2	buc	1,000	350,00	350,00
49.	34	consola PA-3	buc	2,000	970,00	1 940,00
50.	35	consola PA-4	buc	1,000	320,00	320,00
51.	36	consola PA-5	buc	1,000	248,00	248,00
52.	37	Bratara "X7"	buc	3,000	250,00	750,00
53.	38	Bratara "X8"	buc	1,000	260,00	260,00
54.	39	Conductor de legare la pamint "3П 1"	buc	4,500	130,00	585,00
55.	40	Izolator ЩФ20-В	buc	4,000	260,00	1 040,00
56.	41	Copacel К-6	buc	4,000	7,00	28,00
57.	4100126202818	Ара	m3	0,230	25,00	5,75
58.	42	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,000	980,00	980,00
59.	43	Clema "ПА"	buc	3,000	129,00	387,00
60.	44	Conductor ВЛ-АС70 (ошиновка)	buc	6,000	64,00	384,00
61.	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,000	0,00	0,00
62.	446-2011	Sustineri stilpi CB-105	buc	1,000	4 100,00	4 100,00
63.	446-23011	Placi de ancorare din beton armat prefabricat П-3И	buc	3,000	1 100,00	3 300,00
64.	45	Bolt M12x40	buc	11,000	12,50	137,50
65.	46	Piulite si saibe M12	buc	11,000	5,15	56,65
66.	47	Clema "A2A"	buc	6,000	118,00	708,00
67.	48	Decupla РЛНД1-10/400	buc	1,000	9 240,00	9 240,00
68.	49	Привод ПРН-3-10	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
69.	500-9057	Saciula de polietilena	buc	0,000	0,00	0,00
70.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,000	0,00	0,00
71.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	0,00	0,00
72.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,111	250,00	27,75
73.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,034	43,00	1,46
74.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,069	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				47 779,05

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,760	650,00	494,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,836	650,00	543,40
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	280,00	11,20
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,480	650,00	312,00
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,032	35,00	1,12
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,148	450,00	66,60
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,830	750,00	622,50

8.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,810	650,00	526,50
9.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	650,00	409,50
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	650,00	204,75
11.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,030	250,00	7,50
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,654	650,00	425,10
13.	400001	Autocamion	h-ut	0,929	850,00	789,65
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
		Total utilaje de construcții				4 423,82

Total	lei	76 197,14
TVA	20,00 %	15 239,43

Total deviz:

91 436,57

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB-105)	buc			5 746,31 482,81
	1	Muncitor	h-om	7,5700	63,78	482,81
	446-2011	Sustineri stâlpi CB-105	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	89 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0065	25 500,00	153,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	250,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	250,00	5,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	350,00	35,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	250 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	66 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	250,00	25,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	60 000,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	55,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	750,00	622,50
	400001	Autocamion	h-ut	0,3800	850,00	323,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			496,06 28,07
	1	Muncitor	h-om	0,4400	63,78	28,07
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	650,00	156,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	650,00	156,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	650,00	156,00
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			197,94 15,95
	1	Muncitor	h-om	0,2500	63,78	15,95
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	650,00	91,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	650,00	91,00
4	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc			1 381,14 63,14
	1	Muncitor	h-om	0,9900	63,78	63,14
	446-23011	Placi de ancorare din beton armat prefabricat П-3И	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	89 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	89 000,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	650,00	175,50
	400001	Autocamion	h-ut	0,0500	850,00	42,50
5	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			17 909,00 3 648,00
	1	Muncitor	h-om	57,2300	63,78	3 648,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	250,00	25,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	43,00	146,00

1	2	3	4	5	6	7
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035	0,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	250,00	25,00
	101-1745	Benzina	t	0,00006	25 000,00	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	55 000,00	0,00
	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	0,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	0,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	650,00	4 940,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	450,00	6 660,00
	400001	Autocamion	h-ut	2,8600	850,00	2 465,00
6	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual	set			795,25
						473,25
	1	Muncitor	h-om	7,4200	63,78	473,25
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	89 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 500,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	250,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	55,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	250,00	5,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	55 000,00	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	250 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	250,00	2,50
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	60 000,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	0,00	0,00
	400001	Autocamion	h-ut	0,3700	850,00	314,50
7	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ФС-4М	buc			1 651,39
						69,23
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	63,78	58,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	63,78	8,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	63,78	2,90
	26661228006001	Element prefabricat ФС-4М	buc	1,0100	1 236,00	1 248,36
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 500,00	13,50
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	8 700,00	4,35
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	5,20	72,44
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	385,00	23,10
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	480,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	25,00	1,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	650,00	212,55
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	250,00	3,75
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			1 027,14
						63,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	650,00	136,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	650,00	273,00
		2. Lucrari de montare				
9		Устройство отвления УОП на сущ.опоре	buc			0,00
						0,00
10	08-02-377-3 k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-2 (numai: muncitor si traversa, la restul pozitiilor 08-02-377-3 asemanator)	buc			1 564,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	110-14071	Traversa "TM 2"	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
11	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X1	buc			496,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	110-05161	Bratară "X1"	buc	1,0000	257,00	257,00
12	08-02-377-3 k-	Armatura liniara si constructii din metal	buc			369,81

1	2	3	4	5	6	7
	0.2sal	pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"				239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	110-08021	Conductor de legare la pamint "3П 1"	m	1,0000	130,00	130,00
13	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, IIIФ-20-B	buc			304,25
						29,34
	1	Muncitor	h-om	0,4600	63,78	29,34
	13	Izolator IIIФ20-B	buc	1,0000	265,00	265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	89,00	7,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	280,00	1,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
14	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc			49,74
						42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	14	Copacel K-6	buc	1,0000	7,00	7,00
15	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc			980,00
						0,00
	15	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	980,00	980,00
16	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc			171,74
						42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	16	Clema "ПА"	buc	1,0000	129,00	129,00
17	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-6	buc			1 789,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	110-14022	Traversa "TM-6"	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
18	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug OГ2	buc			243,74
						42,73
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,73
	18	Buiandrug OГ2	buc	1,0000	201,00	201,00
19	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug OГ5	buc			192,74
						42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	19	Buiandrug OГ5	buc	1,0000	150,00	150,00
20	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X1	buc			496,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	110-051620	Bratară "X1"	buc	1,0000	257,00	257,00
21	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: Bratară X2	buc			514,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	110-051621	Bratară "X2"	buc	1,0000	275,00	275,00
22	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): catarama Г1	buc			742,74
						42,73
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,73
	22	catarama Г1	buc	1,0000	700,00	700,00
23	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"	buc			499,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	110-080223	Conductor de legare la pamint "3П 1"	m	2,0000	130,00	260,00
24	08-02-377-3k-	Armatura liniara si constructii din metal	buc			1 115,81

1	2	3	4	5	6	7
	0.2sal	pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: suport Y1				239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	28752763130721	Support Y1	buc	1,0000	876,00	876,00
25	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, IIIФ-20-B	buc			304,25
						29,34
	1	Muncitor	h-om	0,4600	63,78	29,34
	25	Izolator IIIФ20-B	buc	1,0000	265,00	265,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	89,00	7,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	280,00	1,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
26	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc			49,74
						42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	26	Copacel K-6	buc	1,0000	7,00	7,00
27	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc			980,00
						0,00
	27	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	980,00	980,00
28	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de filiera "ПЦ -2"	buc			90,73
						42,73
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,73
	28	clema de filiera "ПЦ -2"	buc	1,0000	48,00	48,00
29	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc			171,74
						42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	29	Clema "ПА"	buc	1,0000	129,00	129,00
30	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc			980,00
						0,00
	30	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	980,00	980,00
31		Установка разъединителя (КР-1) на концевой опоре А-10-1 (N1)	buc			0,00
						0,00
32	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-1	buc			1 489,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	32	consola PA-1	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
33	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-2	buc			589,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	33	consola PA-2	buc	1,0000	350,00	350,00
34	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-3	buc			1 209,82
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	34	consola PA-3	buc	1,0000	970,00	970,00
35	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-4	buc			559,81
						239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	35	consola PA-4	buc	1,0000	320,00	320,00
36	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-5	buc			487,81
						239,81

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	36	consola PA-5	buc	1,0000	248,00	248,00
37	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X7	buc			489,81 ----- 239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	37	Bratară "X7"	buc	1,0000	250,00	250,00
38	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X8	buc			499,81 ----- 239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	38	Bratară "X8"	buc	1,0000	260,00	260,00
39	08-02-377-3k-0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"	buc			369,81 ----- 239,81
	1	Muncitor	h-om	18,8000	63,78	239,81
	39	Conductor de legare la pamint "3П 1"	buc	1,0000	130,00	130,00
40	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПЦФ-20-В	buc			299,25 ----- 29,34
	1	Muncitor	h-om	0,4600	63,78	29,34
	40	Izolator ПЦФ20-В	buc	1,0000	260,00	260,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	89,00	7,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	280,00	1,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
41	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc			49,74 ----- 42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	41	Copacel K-6	buc	1,0000	7,00	7,00
42	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc			980,00 ----- 0,00
	42	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	980,00	980,00
43	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc			171,74 ----- 42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	43	Clema "ПА"	buc	1,0000	129,00	129,00
44	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка)	buc			106,74 ----- 42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	44	Conductor ВЛ-АС70 (ошиновка)	buc	1,0000	64,00	64,00
45		Bolt M12x40	buc			12,50 ----- 0,00
	45	Bolt M12x40	buc	1,0000	12,50	12,50
46		Piulite si saibe M12	buc			5,15 ----- 0,00
	46	Piulite si saibe M12	buc	1,0000	5,15	5,15
47	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "A2A"	buc			160,74 ----- 42,74
	1	Muncitor	h-om.	0,6700	63,79	42,74
	47	Clema "A2A"	buc	1,0000	118,00	118,00
		3. Utilaj				
48	pretul firmei	Decupla РЛНД1-10/400	buc			9 240,00 ----- 0,00
	48	Decupla РЛНД1-10/400	buc	1,0000	9 240,00	9 240,00

1	2	3	4	5	6	7
49	pretul firmei	Привод ПРН-3-10	buc			1 520,00 ----- 0,00
	49	Привод ПРН-3-10	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00