

## Reparatii curente de profilare a drumurilor locale de interes raional, (varianta alba) rl.Glodeni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 998 085,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum local L223 Cobani-Camenca</b> <b>1.1. De la s.Camenca - pina la prima cotitura spre s.Molesti (Lungimea 1200m)</b>				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (latimea medie 8.0 m; Grosime 10 cm, K=2) K=2,00	100m2	96,0000	105,75 0,00	10 152,13 0,00
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cm. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,2000	660,95 0,00	793,14 0,00
3	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	50,0000	41,50 0,00	2 075,00 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozerul))	100 m3	9,6000	554,28 0,00	5 321,08 0,00
<b>Total De la s.Camenca -</b>					<b>18 341,35</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>pina la prima cotitura spre s.Molesti (Lungimea 1200m)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>1.2. De la prima cotitura spre s.Molesti pina in s.Molesti (Lungimea 1240m)</b>				
5	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm, K=2) K=2,00	100m2	86,8000	105,75 <hr/> 0,00	9 179,22 <hr/> 0,00
6	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	180,0000	551,54 <hr/> 43,28	99 277,42 <hr/> 7 790,76
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,2400	660,94 <hr/> 0,00	819,57 <hr/> 0,00
8	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	46,2000	41,50 <hr/> 0,00	1 917,30 <hr/> 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impietruirii scarificate Se excluce din norma Buldozerul))	100 m3	8,6800	554,28 <hr/> 0,00	4 811,16 <hr/> 0,00
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,2600	477,95 <hr/> 0,00	2 991,97 <hr/> 0,00
<b>Total De la prima cotitura spre s.Molesti pina in s.Molesti (Lungimea 1240m)</b>						<b>118 996,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 790,76</b>
		<b>1.3. Prin s.Molesti pina la iesire din s.Butesti (L - 1200 m)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
11	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm, K=2) K=2,00	100m2	84,0000	105,75 0,00	8 883,11 0,00
12	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	49,0000	551,54 43,28	27 025,53 2 120,82
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,2000	660,95 0,00	793,14 0,00
14	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	60,5000	41,50 0,00	2 510,75 0,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozerul))	100 m3	8,4000	554,28 0,00	4 655,96 0,00
<b>Total Prin s.Molesti pina la iesire din s.Butesti (L - 1200 m)</b>						<b>43 868,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 120,82</b>
		<b>1.4. De la iesirea din s.Butesti pina la intrare s.Cobani (L-1830m)</b>				
16	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm, K=2) K=2,00	100m2	128,1000	105,75 0,00	13 546,75 0,00
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	9,8000	681,93 111,11	6 682,91 1 088,90
18	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor	m3	146,0000	551,54 43,28	80 525,01 6 319,17

1	2	3	4	5	6	7
		cu autogreder (Selectiv)				
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,8300	660,95 0,00	1 209,53 0,00
20	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	70,2000	41,50 0,00	2 913,30 0,00
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozerul))	100 m3	12,8100	554,28 0,00	7 100,32 0,00
<b>Total De la iesirea din s.Butesti pina la intrare s.Cobani (L- 1830m)</b>						<b>111 977,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 408,07</b>
<b>Total Drum local L223 Cobani-Camenca</b>						<b>293 184,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 319,65</b>
		<b>2. Drum local L233 Cuhnesti - Bisericani</b> <b>2.1. De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esire din s.Cuhnesti (Lungimea 800m)</b>				
22	DH02A	Scarificarea usoara a impetruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	56,0000	105,75 0,00	5 922,08 0,00
23	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	52,0000	551,54 43,28	28 680,14 2 250,66
24	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части	1 km	0,8000	660,95 0,00	528,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )				
25	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	30,2000	41,50 0,00	1 253,30 0,00
26	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,6000	554,28 0,00	3 103,96 0,00
<b>Total De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esire din s.Cuhnesti (Lungimea 800m)</b>						<b>39 488,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 250,66</b>
		<b>2.2. Iesirea din s.Cuhnesti pina la intrarea in s.Bisericani (L-3050m)</b>				
27	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	213,5000	105,75 0,00	22 577,92 0,00
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	3,0500	660,95 0,00	2 015,89 0,00
29	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	88,6000	41,50 0,00	3 676,90 0,00
30	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	21,3500	554,28 0,00	11 833,88 0,00
<b>Total Iesirea din</b>						<b>40 104,59</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>s.Cuhnesti pina la intrarea in s.Bisericani (L- 3050m)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Drum local L233 Cuhnesti - Bisericani</b>						<b>79 592,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 250,66</b>
		<b>3. L225 R-Danu-Camencuta ( Drum de acces spre s. Camencuta)</b> <b>3.1. Sector str.St. cel Mare si Sfint - 24 iesirea din sat spre s.Camencuta (L-1600m, l-5m)</b>				
31	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	80,0000	105,75 0,00	8 460,11 0,00
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,5000	681,93 111,11	7 160,26 1 166,68
33	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,6000	660,94 0,00	1 057,51 0,00
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Material existent de la decaparea asfaltului la iesirea din sat. Se exclude nisip, pietris)	m3	212,0000	109,14 43,28	23 137,09 9 175,78
35	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	28,8000	41,50 0,00	1 195,20 0,00
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	8,0000	554,28 0,00	4 434,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Sector str.St. cel Mare si Sfint - 24 iesirea din sat spre s.Camencuta (L-1600m, l-5m)</b>						<b>45 444,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 342,46</b>
		<b>3.2. Sector iesirea din s.Danu pina in s.Camencuta (L-3370m, l-4,5m)</b>				
37	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	151,7000	105,75 0,00	16 042,48 0,00
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	33,7000	681,93 111,11	22 981,00 3 744,47
39	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	3,3700	660,95 0,00	2 227,39 0,00
40	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	54,6000	41,50 0,00	2 265,90 0,00
41	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	15,2000	554,28 0,00	8 425,06 0,00
<b>Total Sector iesirea din s.Danu pina in s.Camencuta (L-3370m, l-4,5m)</b>						<b>51 941,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 744,47</b>
<b>Total L225 R-Danu-Camencuta ( Drum de acces spre s. Camencuta)</b>						<b>97 386,24</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 086,93</b>
		<b>4. Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s.Nicolaevca. L- 1500m)</b>				
42	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	105,0000	105,75 <hr/> 0,00	11 103,89 <hr/> 0,00
43	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,5000	681,93 <hr/> 111,11	9 206,04 <hr/> 1 500,01
44	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,5000	660,95 <hr/> 0,00	991,42 <hr/> 0,00
45	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	11,2000	551,54 <hr/> 43,28	6 177,27 <hr/> 484,76
46	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	141,8000	41,50 <hr/> 0,00	5 884,70 <hr/> 0,00
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,5000	554,28 <hr/> 0,00	5 819,94 <hr/> 0,00
<b>Total Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s.Nicolaevca. L- 1500m)</b>						<b>39 183,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 984,77</b>
		<b>5. Drum de acces spre s.Danu (Varianta alba. L-2800 m)</b>				
48	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	196,0000	105,75 <hr/> 0,00	20 727,27 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
49	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	147,0000	551,54 43,28	81 076,56 6 362,45
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	2,8000	660,95 0,00	1 850,65 0,00
51	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	105,8000	41,50 0,00	4 390,70 0,00
52	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	19,6000	554,28 0,00	10 863,88 0,00
<b>Total Drum de acces spre s.Danu (Varianta alba. L-2800 m)</b>						<b>118 909,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 362,45</b>
		<b>6. Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (L-1370 m)</b>				
53	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	95,9000	105,75 0,00	10 141,56 0,00
54	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	38,0000	551,54 43,28	20 958,57 1 644,72
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,3700	660,95 0,00	905,50 0,00
56	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire,	m3	51,8000	41,50 0,00	2 149,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,5900	554,28 0,00	5 315,56 0,00
<b>Total Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (L-1370 m)</b>						<b>39 470,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 644,72</b>
		<b>7. L225.2 R15 Drum de acces spre s.Soroca (Lungime 800 m)</b>				
58	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	56,0000	105,75 0,00	5 922,08 0,00
59	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,8000	660,95 0,00	528,76 0,00
60	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	8,0000	551,54 43,28	4 412,33 346,26
61	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	30,2000	41,50 0,00	1 253,30 0,00
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,6000	554,28 0,00	3 103,96 0,00
<b>Total L225.2 R15 Drum de acces spre s.Soroca (Lungime 800 m)</b>						<b>15 220,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>346,26</b>
		<b>8. Drum local L231 Balatina-</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lipovati (Lungimea 2000m</b>				
63	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	140,0000	105,75 0,00	14 805,19 0,00
64	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	2,0000	660,95 0,00	1 321,89 0,00
65	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	28,0000	551,54 43,28	15 443,16 1 211,90
66	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	75,6000	41,50 0,00	3 137,40 0,00
67	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	14,0000	554,28 0,00	7 759,92 0,00
<b>Total Drum local L231 Balatina-Lipovati (Lungimea 2000m</b>						<b>42 467,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 211,90</b>
		<b>9. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea - Dusmani - Limbenii Vechi, rl.Glodeni (s.Ciuciulea PC5+50.....PC 9+00; 1-8 m)</b>				
68	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosimea 10 cm) K=2,00	100m2	28,0000	105,75 0,00	2 961,04 0,00
69	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,3500	660,94 0,00	231,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	7,0000	41,50 0,00	290,50 0,00
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,8000	554,28 0,00	1 551,98 0,00

<b>Total reparatia</b>						<b>5 034,85</b>
<b>drumului L-229 G57</b>						
<b>Ciuciulea - Dusmani -</b>						
<b>Limbenii Vechi,</b>						
<b>rl.Glodeni (s.Ciuciulea</b>						
<b>PC5+50.....PC 9+00; 1-8</b>						
<b>m)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>

Прямые затраты	Lei	730 449,42
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	10 849,76
Total	100,00 +	741 299,18
Cheltuieli de regie	10,00 %	74 129,92
Total	100,00 +	815 429,10
Beneficiu	2,00 %	16 308,58
Total	100,00 +	831 737,68
TVA	20,00 %	166 347,54

**Total deviz:** **998 085,22**  
**Incluziv salariu** **45 207,34**

Intocmit (SA Drumuri Balti)  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
(funcția, semnătura)