

**Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si canalizare
in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

N	Denumirea	Suma fara TVA	TVA	Suma cu TVA
1	Gradinita de copii (poz. 1). Lucrari generale de constructie (Demontari)	147 484,17	29 496,83	176 981,00
2	Gradinita de copii (poz. 1). Lucrari generale de constructie (Marca SA)	1 789 686,67	357 937,33	2 147 624,00
3	Gradinita de copii (poz. 1).Demontare lucrarilor de instalatii sanitare	8 321,67	1 664,33	9 986,00
4	Gradinita de copii (poz. 1).Apeduct	39 973,33	7 994,67	47 968,00
5	Gradinita de copii (poz. 1).Apeduct fierbinte	78 314,17	15 662,83	93 977,00
6	Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare	81 280,83	16 256,17	97 537,00
7	Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare industriala	71 059,17	14 211,83	85 271,00
8	Gradinita de copii . Ventilarea	242 726,67	48 545,33	291 272,00
9	Gradinita de copii . Incalzire prin pardoseala	84 051,67	16 810,33	100 862,00
10	Система обогрева полов.Sistem de control si reglare	16 411,67	3 282,33	19 694,00
11	Система приточная П1.Sistem de control si reglare	15 360,00	3 072,00	18 432,00
12	Gradinita de copii . Semnalizarea antiincendiu	65 645,83	13 129,17	78 775,00
13	Gradinita de copii . Semnalizarea antiincendiu	17 681,67	3 536,33	21 218,00
14	Gradinita de copii . Instalatie de iluminat, iluminat electric	383 871,67	76 774,33	460 646,00
15	Gradinita de copii . Sistem de control si reglare. Узел водоподготовки	27 944,17	5 588,83	33 533,00
16	Institutia prescolara. Demolarea incalzirei	17 478,33	3 495,67	20 974,00
17	Institutia prescolara. Incalzirea	325 260,00	65 052,00	390 312,00
18	Centrala termica (poz.3). Lucrari generale de constructie	130 386,67	26 077,33	156 464,00
19	Centrala termica (poz.3). Termomecanica	202 065,83	40 413,17	242 479,00
20	Centrala termica (poz.3). Utilaj (ATM)	4 500,00	900,00	5 400,00
21	Centrala termica (poz.3). Apeduct	3 338,33	667,67	4 006,00
22	Centrala termica (poz.3). Canalizare	5 790,00	1 158,00	6 948,00
23	Centrala termica (poz.3). Incalzire	4 879,17	975,83	5 855,00
24	Centrala termica (poz.3). Ventilarea	4 278,33	855,67	5 134,00
25	Centrala termica (poz.3). Alimentarea cu gaze.Retele interioare	13 410,00	2 682,00	16 092,00
26	Centrala termica .Semnalizarea antiincendiu	16 960,00	3 392,00	20 352,00
27	Centrala termica. Sistem de control si reglare	51 183,33	10 236,67	61 420,00
28	Centrala termica. Instalatie de iluminat, iluminat electric	36 694,17	7 338,83	44 033,00
29	Punct termic (poz.2).Instalatie solara de apa calda menajera	91 340,83	18 268,17	109 609,00
30	Punct termic.Sistem de control si reglare	29 368,33	5 873,67	35 242,00
31	Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare industriala (punct termic)	42 068,33	8 413,67	50 482,00
32	Amenajarea teritoriului.	19 245,83	3 849,17	23 095,00

33	Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4kV, L=0,075km	54 035,83	10 807,17	64 843,00
34	Alimentarea cu energie termica П1	16 625,83	3 325,17	19 951,00
35	Gazoduct de presiune joasa	17 095,00	3 419,00	20 514,00
36	Gazoduct de presiune medie	52 608,33	10 521,67	63 130,00
37	Rețele termice	93 582,50	18 716,50	112 299,00
38	Rețele exterioare de alimentare cu apa	63 061,67	12 612,33	75 674,00
39	Rețele exterioare de canalizare	16 712,50	3 342,50	20 055,00
40	Demolarea si restabilirea stratului de asfalt	53 412,50	10 682,50	64 095,00
	TOTAL:	4 435 195,00	887 039,00	5 322 234,00

OFERTANT:

SRL "IZODROMGAZ"

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01

Gradinita de copii (poz. 1). Lucrari generale de constructie (Demontari)

Valoarea de deviz 176 981 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	509,3298	41,33	21 050,59
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,1000	41,33	128,12
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	365,6848	41,33	15 113,75
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	291,8700	41,33	12 062,99
5.	7422010060100	Timplar	h-om	61,2402	41,33	2 531,06
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4500	41,33	431,90
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 224,6534	41,33	50 614,93
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,2402	41,33	2 531,06
Total manopera						104 462

Materiale:

1.	2320166200729	Parchetin	l	18,2463	7,50	136,85
2.	4100126202818	Apa	m3	261,2106	5,00	1 306,05
Total materiale de construcții						1 444

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	131,1324	28,75	3 770,08
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2220	303,50	370,88
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,2900	156,50	2 705,88
Total utilaje de construcții						6 844

Total	Lei	112 750
Fondul social si medical	22,5 %	23 504
Transportarea	8 %	116
Total		136 370
Cheltuieli de regie	5 %	6 819
Total		143 189
Beneficiu de deviz	3 %	4 295
Total		147 484
TVA	20 %	29 497

Total deviz:

176 981

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01
Grădinița de copii (poz. 1). Lucrări generale de construcție (Demontari)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1		Cota -3.900 (PE27)	buc			0,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,36
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,33	8,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,33	8,68
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,33	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,33	6,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			166,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,33	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,33	144,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	28,75	2,30
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,33	16,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,33	16,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,75	1,44
6		Cota -0.000 (PE28)	buc			0,00
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,36
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,33	8,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,33	8,68
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,33	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,33	6,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			166,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,33	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,33	144,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	28,75	2,30
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,33	16,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,33	16,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,75	1,44
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,33	9,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,33	9,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	7,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	28,75	0,86
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,33	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,33	6,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	28,75	0,29
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			161,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,33	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	41,33	140,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	28,75	2,30
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			161,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,33	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	41,33	140,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	28,75	2,30
15	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3			370,18
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	41,33	256,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	41,33	109,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	28,75	4,32
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,33	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,33	6,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	28,75	0,29
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,33	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,33	6,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	28,75	1,15
18		Cota 3.300 (PE29)	buc			0,00
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,33	8,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,33	8,68
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,33	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,33	6,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	28,75	0,29
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			166,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,33	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,33	144,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	28,75	2,30
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,33	16,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,33	16,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	28,75	1,44
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,33	9,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,33	9,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	7,50	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	28,75	0,86
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			11,70

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,33	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,33	6,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
25	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			161,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,33	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	41,33	140,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	28,75	2,30
26	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			161,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,33	18,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	41,33	140,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	28,75	2,30
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,33	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,33	6,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
28		Plan acoperis (PE30)	buc			0,00
29	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	41,33	19,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,33	8,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	28,75	1,72
30		Moloz	buc			0,00
31	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			789,11
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	303,50	789,11
32	TRI1AA04C3	Încarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,33	22,73
33	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			28,48
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	156,50	28,48

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 01

Gradinita de copii (poz. 1). Lucrari generale de constructie (Demontari)

Valoarea de deviz 176 981 Lei

Intocmit in prețuri curent

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		Cota -3.900 (PE27)	buc			
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,6200	17,36	80,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	140,0000	11,70	1 637,52
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,4000	166,15	731,07
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	265,6200	33,92	9 011,14
6		Cota -0.000 (PE28)	buc			
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	137,9200	17,36	2 394,10
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 158,0500	11,70	13 545,24
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,3000	166,15	1 046,77
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	177,6600	33,92	6 027,10
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	257,5400	20,25	5 215,01
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	435,2000	11,70	5 090,36
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	6,6500	161,61	1 074,69
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,7200	161,61	277,97
15	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	0,5000	370,18	185,09
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	131,6000	11,70	1 539,27
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	131,6000	13,80	1 815,94

18		Cota 3.300 (PE29)	buc			
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	149,0800	17,36	2 587,82
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 158,0500	11,70	13 545,24
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,0000	166,15	1 163,08
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	85,0700	33,93	2 886,00
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	350,6700	20,25	7 100,81
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	435,7400	11,70	5 096,69
25	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	7,1400	161,61	1 153,87
26	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,3300	161,64	53,34
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	660,0000	11,70	7 719,76
28		Plan acoperis (PE30)	buc			
29	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	621,0000	29,42	18 267,40
30		Moloz	buc			
31	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4700	789,11	370,88
32	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,0000	22,73	431,90
33	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	95,0000	28,48	2 705,88
Total			Lei	112 750		
Fondul social si medical			22,5 %	23 504		
Transportarea			8 %	116		
Total				136 370		
Cheltuieli de regie			5 %	6 819		
Total				143 189		
Beneficiu de deviz			3 %	4 295		
Total				147 484		
TVA			20 %	29 497		

Total deviz:

176 981

Inclusiv salariu

104 462

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02

Gradinita de copii (poz. 1). Lucrari generale de constructie (Marca SA)

Valoarea de deviz 2 147 624 Lei

Intocmit in prețuri curent

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 555,4700	52,57	134 341,06
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 241,2665	52,57	65 253,38
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 632,7228	57,66	209 462,80
4.	7123010010200	Betonist	h-om	153,2509	57,66	8 836,44
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,3230	57,66	2 728,64
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,3296	57,66	480,29
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	625,6875	57,66	36 077,14
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 369,0250	57,66	78 937,99
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 300,9230	57,66	75 011,21
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	148,3286	57,66	8 552,63
11.	7136080025001	Montator	h-om	1,5120	57,66	87,18
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 695,8927	52,57	89 153,09
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,5270	57,66	1 990,83
14.	7422010060100	Timplar	h-om	114,4689	57,66	6 600,28
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4950	52,57	26,02
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 224,0087	52,57	64 346,12
17.	9312040019600	Sapator	h-om	1,5500	52,57	81,48
		Total manopera				781 966

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	215,00	123,62
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	137,9185	1,50	206,87
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0010	2 333,33	2,33
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	2 333,33	16,33
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	19 366,5000	0,01	193,65
6.	2010237318750	Distantieri	buc	2,5260	1,00	2,53
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2000	62,50	12,50
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2400	15,00	3,60
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1454	24,33	3,54
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	63,1385	47,50	2 999,07
11.	241658610531	Amorsa-grund beton contact	kg	480,1905	17,45	8 379,33
12.	241658610532	Amorsa-grund Supraton	kg	413,7555	11,33	4 687,85
13.	243011610381	Vopsea Euroton Lav	kg	1 103,3480	22,61	24 946,70
14.	24302261000001	Fuga	kg	289,6830	10,50	3 041,67
15.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	18,5199	15,33	283,91

16.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	20,0550	5,50	110,30
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,1085	15,00	106,63
18.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	49,3866	12,50	617,34
19.	2462106109925	Aracet	kg	123,4666	34,38	4 244,78
20.	2462106110431	Prenadez	kg	370,3999	21,33	7 900,63
21.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	624,4291	16,21	10 122,01
22.	252130260291	Penopolisterol gr.100mm	m2	163,2592	123,40	20 146,19
23.	252311671631	Linoleum	m2	648,1998	82,57	53 521,86
24.	2624102101101	Mortar M150-T	m3	25,0380	845,00	21 157,11
25.	2624102101102	Mortar M100-T	m3	51,3421	825,00	42 357,23
26.	2624102101104	Mortar ciment-var 50-T	m3	1,3160	805,00	1 059,38
27.	2624102101105	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,6580	805,00	529,69
28.	2651122100402	Ciment	kg	229,8000	1,61	369,97
29.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	300,2940	7,50	2 252,20
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	19 694,7618	1,73	34 071,94
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 909,8045	4,51	13 123,22
32.	266111280071	Placa ceramica gr.11mm	m2	343,6698	135,50	46 567,25
33.	2663102100000	Cementoplast p=500kg/m3	m3	40,6169	475,00	19 293,02
34.	2663102100005	Beton B15	m3	0,5722	955,00	546,45
35.	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	3 719,5155	1,93	7 178,66
36.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	465,0450	115,75	53 828,95
37.	267011220301	Placi Porcelanata	m2	138,1800	138,50	19 137,93
38.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 701,5390	1,50	2 552,30
39.	268213260041	Folie gr.3mm	m2	720,4247	15,10	10 878,42
40.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	309,2600	9,50	2 937,97
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,2610	9,50	163,98
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	4,2164	11,33	47,77
43.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,5800	15,00	98,70
44.	281123630991	Confectii metalice MH-1	kg	7,5629	9,75	73,74
45.	281210630601	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate U-1, U-5, U-7,U-8,U-11,U-13	m2	40,6200	927,50	37 675,05
46.	281210630602	Usi din MDF U-2,U-3,U-4,U-6,U-9,U-10,U-12	m2	77,8700	992,50	77 285,98
47.	287312200531	Plasa 3 BP-1	kg	50,0080	19,21	960,65
48.	2873145887000	Cuie	kg	6,7790	12,33	83,58
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0727	41,67	3,03
50.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,6000	1,00	0,60
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	162,4800	0,50	81,24
52.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,6000	0,75	0,45
53.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	204,5610	5,50	1 125,08
54.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0100	15,00	0,15
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0600	12,33	0,74
56.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 517,4756	0,05	375,87
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,6200	1,65	67,02
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,1646	5,00	125,81
59.	4100126202818	Apa	m3	2,8083	5,00	14,05
		Total materiale de constructii				537 697

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	8,50	1,78
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1050	133,33	14,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5429	28,75	15,61
4.	2922140007000	Macara	h-ut	9,9460	131,40	1 306,91
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	303,9036	7,85	2 385,64
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	58,2430	13,70	797,92
7.	2952270003100	Vibrator	h-ut	16,0236	12,50	200,29
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,5500	16,80	160,44
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,8722	13,80	301,84
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	57,3000	1,20	68,76
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5760	48,50	27,94

		Total utilaje de construcții				5 277
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------

Total	Lei	1 324 940
Fondul social si medical	22,5 %	175 942
Transportarea	8 %	43 016
Total		1 543 898
Cheltuieli de regie	12 %	185 268
Total		1 729 166
Beneficiu de deviz	3,5 %	60 521
Total		1 789 687
TVA	20 %	357 937

Total deviz: **2 147 624**

Ofertant SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02
Grădinița de copii (poz. 1). Lucrări generale de construcție (Marca SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Usi				
1	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1, U-5, U-7,U-8,U-11,U-13	m2			1 012,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	281210630601	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate U-1, U-5, U-7,U-8,U-11,U-13	m2	1,0000	927,50	927,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	47,50	23,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,65	1,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,85	0,16
2	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF U-2,U-3,U-4,U-6,U-9,U-10,U-12	m2			1 122,35
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	281210630602	Usi din MDF U-2,U-3,U-4,U-6,U-9,U-10,U-12	m2	1,0000	992,50	992,50
	2873145887000	Cuie	kg	0,0850	12,33	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	47,50	26,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,85	0,16
		2. Pardoseli				
		2.1. Plan cota -3.900 (PE3,PE9)				
		2.1.1. Tip P2				
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3			786,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	266310210000	Cementoplast p=500kg/m3	m3	1,0250	475,00	491,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	12,50	5,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2			68,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0330	845,00	27,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,80	0,17
5	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			23,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0055	845,00	9,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,80	0,04
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2			323,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	266111280071	Placa ceramica gr.11mm	m2	1,0300	135,50	139,56
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,50	3,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,85	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2			300,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	266111280071	Placa ceramica gr.11mm	m2	1,0300	135,50	139,56
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,50	3,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,85	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			36,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	5,50	5,89
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	0,3500	1,93	0,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,50	0,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,20	0,36
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,80	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	13,70	0,01
		2.2. Plan cota 0.000 (PE4,PE9)				
		2.2.1. Tip P1				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3			786,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	266310210000	Cementoplast p=500kg/m3	m3	1,0250	475,00	491,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	12,50	5,00
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2			68,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0330	845,00	27,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,80	0,17
11	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			23,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0055	845,00	9,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,80	0,04
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie gr.3mm	m2			32,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	268213260041	Folie gr.3mm	m2	1,1500	15,10	17,89

1	2	3	4	5	6	7
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,85	0,08
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2			205,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,07
	252311671631	Linoleum	m2	1,0500	82,57	88,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	15,33	0,47
	2462106110431	Prenadez	kg	0,6000	21,33	12,99
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,50	1,01
	2462106109925	Aracet	kg	0,2000	34,38	6,98
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,21	18,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2			189,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252311671631	Linoleum	m2	1,0500	82,57	88,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	15,33	0,47
	2462106110431	Prenadez	kg	0,6000	21,33	12,99
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,50	1,02
	2462106109925	Aracet	kg	0,2000	34,38	6,98
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,21	16,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
		2.2.2. Tip P2				
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3			786,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	266310210000	Cementoplast p=500kg/m3	m3	1,0250	475,00	491,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	12,50	5,00
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2			68,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0330	845,00	27,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,80	0,17
17	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			23,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0055	845,00	9,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,80	0,04
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2			323,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	266111280071	Placa ceramica gr.11mm	m2	1,0300	135,50	139,57
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,50	3,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,85	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2			300,88

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	266111280071	Placa ceramica gr.11mm	m2	1,0300	135,50	139,57
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,50	3,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,85	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			36,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	5,50	5,89
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	0,3500	1,93	0,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,50	0,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,20	0,36
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,80	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	13,70	0,01
		2.2.3. Tip P3				
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie gr.3mm	m2			32,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	268213260041	Folie gr.3mm	m2	1,1500	15,10	17,89
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,85	0,08
22	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc Penopolisterol gr.100mm	m2			138,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80
	252130260291	Penopolisterol gr.100mm	m2	1,0400	123,40	128,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	28,75	0,09
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4.5cm	m2			68,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0330	845,00	27,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,80	0,17
24	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	3,15
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0055	845,00	13,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,80	0,06
25	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2			189,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252311671631	Linoleum	m2	1,0500	82,57	88,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	15,33	0,47
	2462106110431	Prenadez	kg	0,6000	21,33	12,99
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,50	1,02
	2462106109925	Aracet	kg	0,2000	34,38	6,98
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,21	16,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
		2.3. Plan cota 3.300 (PE5,PE9)				
		2.3.1. Tip P1				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3			786,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000	Cementoplast p=500kg/m3	m3	1,0250	475,00	491,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	12,50	5,00
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2			68,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0330	845,00	27,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,80	0,17
28	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			23,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0055	845,00	9,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,80	0,04
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie gr.3mm	m2			32,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	268213260041	Folie gr.3mm	m2	1,1500	15,10	17,89
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,85	0,08
30	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2			205,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,07
	252311671631	Linoleum	m2	1,0500	82,57	88,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	15,33	0,47
	2462106110431	Prenadez	kg	0,6000	21,33	12,99
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,50	1,02
	2462106109925	Aracet	kg	0,2000	34,38	6,98
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,21	18,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2			189,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252311671631	Linoleum	m2	1,0500	82,57	88,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	15,33	0,47
	2462106110431	Prenadez	kg	0,6000	21,33	12,99
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,50	1,01
	2462106109925	Aracet	kg	0,2000	34,38	6,98
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,21	16,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
		2.3.2. Tip P2				
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3			786,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	266310210000	Cementoplast p=500kg/m3	m3	1,0250	475,00	491,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	12,50	5,00
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2			68,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0330	845,00	27,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,80	0,17

1	2	3	4	5	6	7
34	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			23,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0055	845,00	9,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,80	0,04
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2			323,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	266111280071	Placa ceramica gr.11mm	m2	1,0300	135,50	139,56
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,50	3,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,85	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			36,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	5,50	5,89
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	0,3500	1,93	0,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,50	0,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,20	0,36
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,80	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	13,70	0,01
		3. Finisaj interior				
		3.1. Cota 0.000 (PE4)				
		3.1.1. Tavan				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2			4,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610531	Amorsa-grund beton contact	kg	0,1500	17,45	2,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,73	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,85	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	13,70	0,27
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,51	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,85	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610532	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,33	1,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2			38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610381	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	22,61	9,04
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		3.1.2. Perete				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2			4,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	241658610531	Amorsa-grund beton contact	kg	0,1500	17,45	2,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			80,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2624102101102	Mortar M100-T	m3	0,0210	825,00	17,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,85	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,80	0,07
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,73	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,85	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	13,70	0,22
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,51	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,85	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610532	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,33	1,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2			38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610381	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	22,61	9,04
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			274,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,75	121,54
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0000	1,93	7,72
	2651122100402	Ciment	kg	0,4000	1,61	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,50	3,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,85	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
		3.2. Cota 3.300 (PE5)				
		3.2.1. Tavan				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2			4,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610531	Amorsa-grund beton contact	kg	0,1500	17,45	2,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,73	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,85	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	13,70	0,27

1	2	3	4	5	6	7
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,51	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,85	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610532	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,33	1,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2			38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610381	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	22,61	9,04
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		3.2.2. Perete				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2			4,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610531	Amorsa-grund beton contact	kg	0,1500	17,45	2,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
55	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			80,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2624102101102	Mortar M100-T	m3	0,0210	825,00	17,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,85	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,80	0,07
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,73	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,85	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	13,70	0,22
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,51	4,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,85	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610532	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,33	1,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2			38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610381	Vopsea Euroton Lav	kg	0,4000	22,61	9,04
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			274,18

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,75	121,54
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0000	1,93	7,72
	2651122100402	Ciment	kg	0,4000	1,61	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,50	3,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,85	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
		4. Finisaj exterior				
		4.1. Soclu				
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (3 BP-1)	m2			179,59
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2624102101102	Mortar M100-T	m3	0,0170	825,00	14,03
	2624102101104	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	805,00	8,05
	2624102101105	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	805,00	4,03
	287312200531	Plasa 3 BP-1	kg	0,3800	19,21	7,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0300	11,33	0,34
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,50	22,32
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	13,80	0,06
62	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Porcelanata	m2			298,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	267011220301	Placi Porcelanata	m2	1,0500	138,50	145,43
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0000	1,93	7,72
	2651122100402	Ciment	kg	0,4000	1,61	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,50	3,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,85	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
		5. Fundatie Fm1 (1buc)-PE22				
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			162,96
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	52,57	162,96
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			331,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	8,50	3,56
65	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15	m3			1 286,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,04
	266310210005	Beton B15	m3	1,0250	955,00	993,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,49

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
66	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	11,33	0,56
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,98
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	62,50	6,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 333,33	8,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 333,33	1,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
67	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH-1	kg			27,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630991	Confectii metalice MH-1	kg	1,0400	9,75	10,24
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	48,50	3,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 02

Gradinita de copii (poz. 1). Lucrari generale de constructie (Marca SA)

Valoarea de deviz 2 147 624 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
	1. Usi					
1	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1, U-5, U-7,U-8,U-11,U-13	m2	40,6200	1 012,85	41 141,97
2	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF U-2,U-3,U-4,U-6,U-9,U-10,U-12	m2	77,8700	1 122,35	87 397,06
Total			Lei		128 539,03	
Total Usi					128 539,03	
Inclusiv salariu					10 187,26	
	2. Pardoseli 2.1. Plan cota -3.900 (PE3,PE9) 2.1.1. Tip P2					
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3	3,5460	786,26	2 788,08
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2	70,9300	68,14	4 833,11
5	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-70,9300	23,02	-1 632,66
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2	27,0700	323,74	8 763,54

7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2	43,8600	300,88	13 196,44
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	62,0000	36,77	2 280,05
Total			Lei			30 228,56
Total Tip P2						30 228,56
Inclusiv salariu						15 277,04
Total			Lei			30 228,56
Total Plan cota -3.900 (PE3,PE9)						30 228,56
Inclusiv salariu						15 277,04
	2.2. Plan cota 0.000 (PE4,PE9)					
	2.2.1. Tip P1					
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3	5,0280	786,26	3 953,30
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2	100,5600	68,14	6 852,07
11	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-100,5600	23,02	-2 314,76
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie gr.3mm	m2	100,5600	32,74	3 292,63
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2	36,0400	205,12	7 392,37
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2	64,5200	189,06	12 197,86
Total			Lei			31 373,47
Total Tip P1						31 373,47
Inclusiv salariu						12 194,89
	2.2.2. Tip P2					
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3	8,8800	786,26	6 981,98
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2	177,6600	68,14	12 105,62
17	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-177,6600	23,02	-4 089,47

18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2	151,6100	323,74	49 081,77
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2	26,0500	300,88	7 837,84
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	104,0000	36,77	3 824,59
Total			Lei			75 742,33
Total Tip P2						75 742,33
Inclusiv salariu						38 727,51
	2.2.3. Tip P3					
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie gr.3mm	m2	156,9800	32,74	5 139,98
22	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc Penopolisterol gr.100mm	m2	156,9800	138,22	21 698,48
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4.5cm	m2	156,9800	68,14	10 696,44
24	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	156,9800	34,53	5 420,15
25	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2	156,9800	189,06	29 677,95
Total			Lei			72 633,00
Total Tip P3						72 633,00
Inclusiv salariu						23 105,08
Total			Lei			179 748,80
Total Plan cota 0.000 (PE4,PE9)						179 748,80
Inclusiv salariu						74 027,48
	2.3. Plan cota 3.300 (PE5,PE9)					
	2.3.1. Tip P1					
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3	17,5300	786,26	13 783,12
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2	350,6700	68,14	23 894,32
28	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-350,6700	23,02	-8 071,86

29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie gr.3mm	m2	350,6700	32,74	11 481,98
30	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2	33,8700	205,12	6 947,28
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum	m2	316,8000	189,06	59 892,80
Total			Lei			107 927,64
Total Tip P1						107 927,64
Inclusiv salariu						41 201,45
	2.3.2. Tip P2					
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cementoplast p=500kg/m3, gr.50cm	m3	4,2500	786,26	3 341,59
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2	85,0700	68,14	5 796,58
34	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-85,0700	23,02	-1 958,20
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placa ceramica gr.11mm	m2	85,0700	323,74	27 540,30
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,0000	36,77	919,37
Total			Lei			35 639,64
Total Tip P2						35 639,64
Inclusiv salariu						18 126,41
Total			Lei			143 567,28
Total Plan cota 3.300 (PE5,PE9)						143 567,28
Inclusiv salariu						59 327,86
Total			Lei			353 544,64
Total Pardoseli						353 544,64
Inclusiv salariu						148 632,38
	3. Finisaj interior					
	3.1. Cota 0.000 (PE4)					
	3.1.1. Tavan					
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2	427,2000	4,27	1 823,98
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	427,2000	101,48	43 351,96
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	427,2000	33,68	14 389,79

		tavanelor				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	427,2000	3,35	1 431,81
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	427,2000	38,79	16 572,16
Total			Lei			77 569,70
Total Tavan						77 569,70
Inclusiv salariu						63 738,68
	3.1.2. Perete					
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2	1 245,6300	4,27	5 318,34
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 245,6300	80,49	100 265,34
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	941,1200	83,56	78 636,92
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	941,1200	33,68	31 700,65
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	941,1200	3,35	3 154,25
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	941,1200	38,79	36 508,39
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	304,5100	274,18	83 489,60
Total			Lei			339 073,49
Total Perete						339 073,49
Inclusiv salariu						245 360,68
Total			Lei			416 643,19
Total Cota 0.000 (PE4)						416 643,19
Inclusiv salariu						309 099,36
	3.2. Cota 3.300 (PE5)					
	3.2.1. Tavan					
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2	435,7400	4,27	1 860,44
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	435,7400	101,48	44 218,59
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	435,7400	33,68	14 677,45

52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	435,7400	3,35	1 460,43
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	435,7400	38,79	16 903,45
Total			Lei			79 120,36
Total Tavan						79 120,36
Inclusiv salariu						65 012,86
	3.2.2. Perete					
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2	1 092,7000	4,27	4 665,39
55	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 092,7000	80,49	87 955,48
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	954,3100	83,56	79 739,06
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	954,3100	33,68	32 144,92
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	954,3100	3,35	3 198,46
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	954,3100	38,79	37 020,06
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	138,3900	274,18	37 943,34
Total			Lei			282 666,71
Total Perete						282 666,71
Inclusiv salariu						213 885,30
Total			Lei			361 787,07
Total Cota 3.300 (PE5)						361 787,07
Inclusiv salariu						278 898,16
Total			Lei			778 430,26
Total Finisaj interior						778 430,26
Inclusiv salariu						587 997,52
	4. Finisaj exterior					
	4.1. Soclu					
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii,	m2	131,6000	179,59	23 633,50

62	CI06C	aplicate la pereti (3 BP-1) Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Porcelanata	m2	131,6000	298,06	39 225,27
Total			Lei			62 858,77
Total Soclu						62 858,77
Inclusiv salariu						34 603,10
Total			Lei			62 858,77
Total Finisaj exterior						62 858,77
Inclusiv salariu						34 603,10
	5. Fundatie Fm1 (1buc)-PE22					
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,5000	162,96	81,48
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,5000	331,34	165,67
65	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15	m3	0,5500	1 286,07	707,34
66	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,0000	88,33	176,66
67	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	16,8400	14,54	244,78
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH-1	kg	7,2000	27,43	197,50
Total			Lei			1 573,43
Total Fundatie Fm1 (1buc)-PE22						1 573,43
Inclusiv salariu						546,32
Total			Lei			1 324 940
Fondul social si medical			22,5 %			175 942
Transportarea			8 %			43 016
Total						1 543 898
Cheltuieli de regie			12 %			185 268
Total						1 729 166
Beneficiu de deviz			3,5 %			60 521
Total						1 789 687
TVA			20 %			357 937

Total deviz: **2 147 624**
Inclusiv salariu **781 966**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 03

Gradinita de copii (poz. 1).Demontare lucrarilor de instalatii sanitare

Valoarea de deviz 9 986 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	151,9900	41,33	6 281,73
		Total manopera				6 282
		Total materiale de construcții				0
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	6 282
Fondul social si medical	22,5 %	1 413
Total		7 695
Cheltuieli de regie	5 %	385
Total		8 080
Beneficiu de deviz	3 %	242
Total		8 322
TVA	20 %	1 664

Total deviz:

9 986

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

**Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03
Grădinița de copii (poz. 1).Demontare lucrarilor de instalatii sanitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			12,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,33	12,40
2	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			26,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	41,33	26,45
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			32,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	41,33	32,65
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,33	39,26
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			45,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,33	45,46

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 03

Gradinita de copii (poz. 1).Demontare lucrarilor de instalatii sanitare

Valoarea de deviz 9 986 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	166,0000	12,40	2 058,23
2	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	44,0000	26,45	1 163,85
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	47,0000	32,65	1 534,58
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	18,0000	39,26	706,74
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	18,0000	45,46	818,33
Total			Lei		6 282	
Fondul social si medical			22,5 %		1 413	
Transportarea			8 %		0	
Total					7 695	
Cheltuieli de regie			5 %		385	
Total					8 080	
Beneficiu de deviz			3 %		242	
Total					8 322	
TVA			20 %		1 664	

Total deviz:

9 986

Inclusiv salariu

6 282

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 04
Gradinita de copii (poz. 1).Apeduct

Valoarea de deviz 47 968 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,9052	57,66	52,19
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	147,7900	57,66	8 521,57
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46,9000	57,66	2 704,26
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4672	57,66	26,94
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
		Total manopera				11 436

Materiale:

1.	0011	Contor de apa rece Dn40 mm cu impuls electric	buc	1,0000	5 750,00	5 750,00
2.	0012	Filtru de apa cu plasa metalica, Dn50 mm	buc	1,0000	496,67	496,67
3.	0013	Stingator OII-5	buc	2,0000	291,67	583,34
4.	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,2292	215,00	49,28
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1460	5,00	0,73
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,6800	5,00	13,40
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,1168	18,30	2,14
8.	2430116100798	Grund,	kg	0,4438	21,33	9,47
9.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,6198	34,57	21,43
10.	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0876	12,50	1,09
11.	2521216717020	Teava din polipropilen PN10 D20x2,3 mm +fiting	m	60,1800	13,30	800,39
12.	2521216717025	Teava din polipropilen PN10 D25x2,5 mm +fiting	m	24,4800	21,20	518,98
13.	2521216717032	Teava din polipropilen PN10 D32x3.0 mm +fiting	m	5,1000	33,30	169,83
14.	2521216717040	Teava din polipropilen PN10 D40x3.7 mm +fiting	m	46,9200	43,25	2 029,29
15.	2651122100440	Ciment	kg	59,2100	1,61	95,32
16.	2722103306040	Teava din otel, zincata D40 +fiting	m	4,1208	131,40	541,47
17.	2722103306050	Teava din otel, zincata D50 + fitting	m	8,2416	159,25	1 312,47
18.	2722103306338	Teava din otel zincata, Dn =15 mm	m	0,6000	33,25	19,95
19.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	41,67	54,17

20.	2875274110111	Teu de scurgere din otel pentru sudura D50x15	buc	1,0000	125,00	125,00
21.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	10,50	105,00
22.	287527420420	Bratara pt. tevi PP D20mm	buc	84,0000	0,54	45,36
23.	287527420425	Bratara pt. tevi PP D25mm	buc	34,0000	0,62	21,08
24.	287527420432	Bratara pt. tevi PP D32mm	buc	6,0000	0,99	5,94
25.	287527420440	Bratara pt. tevi PP D40mm	buc	67,0000	2,08	139,36
26.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	35,50	71,00
27.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	32,50	32,50
28.	291312450311	Robinet cu mufa D15 15кч18р	buc	41,0000	68,33	2 801,53
29.	291312450312	Robinet cu mufa D20 15кч18р	buc	4,0000	95,00	380,00
30.	291312450313	Robinet cu mufa D25 15кч18р	buc	3,0000	105,00	315,00
31.	291312450314	Robinet cu mufa D40 15кч18р	buc	1,0150	194,17	197,08
32.	291312450315	поливочный кран	buc	8,0000	71,67	573,36
33.	3220137315778	Decapant	kg	0,8500	17,50	14,87
34.	332051735128	Termoizolatie conducte D=28x5 mm "IZOFLEX"	m	63,8085	7,60	484,94
35.	332051735132	Termoizolatie conducte D=32x5 mm "IZOFLEX"	m	25,9560	8,33	216,21
36.	332051735138	Termoizolatie conducte D=38x5 mm "IZOFLEX"	m	5,4075	10,50	56,78
37.	332051735142	Termoizolatie conducte D=42x5 mm "IZOFLEX"	m	49,7490	14,60	726,34
38.	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	110,00	110,00
39.	4100116202820	Apa	m3	0,1910	5,00	0,96
Total materiale de construcții						18 891

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6206	72,50	190,00
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	62,50	15,00
Total utilaje de construcții						205

Total	Lei	39 973
TVA	20 %	7 995

Total deviz:

47 968

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 04
Gradinita de copii (poz. 1).Apeduct**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	set			850,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	57,66	296,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	35,50	71,00
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	32,50	32,50
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	110,00	110,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, Dn =15 mm	m	0,6000	33,25	19,95
	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	10,50	105,00
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	41,67	54,17
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	34,57	1,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	72,50	89,90
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (robinet cu mufa 15κч18p)	buc			81,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	291312450311	Robinet cu mufa D15 15κч18p	buc	1,0000	68,33	68,33
3	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (robinet cu mufa 15κч18p)	buc			108,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	291312450312	Robinet cu mufa D20 15κч18p	buc	1,0000	95,00	95,00
4	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25mm (robinet cu mufa 15κч18p)	buc			121,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	291312450313	Robinet cu mufa D25 15κч18p	buc	1,0000	105,00	105,00
5	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40mm (robinet cu mufa 15κч18p)	buc			223,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	57,66	26,52
	291312450314	Robinet cu mufa D40 15κч18p	buc	1,0000	194,17	197,08
6	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 mm (polipropilen PN10)	m			22,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717020	Teava din polipropilen PN10 D20x2,3 mm +fiting	m	1,0200	13,30	13,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	72,50	0,68
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm (polipropilen PN10)	m			30,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717025	Teava din polipropilen PN10 D25x2,5 mm +fiting	m	1,0200	21,20	21,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	72,50	0,68
8	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			44,17

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 mm (polipropilen PN10)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2521216717032	Teava din polipropilen PN10 D32x3.0 mm +fiting	m	1,0200	33,30	33,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	72,50	0,77
9	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40x3,7 mm (polipropilen PN10)	m			55,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2521216717040	Teava din polipropilen PN10 D40x3.7 mm +fiting	m	1,0200	43,25	44,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,50	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	72,50	0,86
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
11	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
12	SA01E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (teava din otel zincata)	m			193,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2722103306040	Teava din otel, zincata D40 +fiting	m	1,0100	131,40	135,37
13	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (teava din otel zincata)	m			230,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2722103306050	Teava din otel, zincata D50 + fitting	m	1,0100	159,25	164,06
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,68
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2020	34,57	6,98
	2430116100798	Grund,	kg	0,1520	21,33	3,24
	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0300	12,50	0,37
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,30	0,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m			28,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735128	Termoizolatii conducte D=28x5 mm "IZOFLEX"	m	1,0300	7,60	8,22
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m			29,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735132	Termoizolatii conducte D=32x5 mm "IZOFLEX"	m	1,0300	8,33	9,01
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m			31,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735138	Termoizolatie conducte D=38x5 mm "IZOFLEX"	m	1,0300	10,50	11,36
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x5 mm (furtun pentru izolatia ПЭП "IZOFLEX")	m			35,97
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735142	Termoizolatie conducte D=42x5 mm "IZOFLEX"	m	1,0300	14,60	15,79
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50/15 mm (teu de scurgere)	buc			200,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875274110111	Teu de scurgere din otel pentru sudura D50x15	buc	1,0000	125,00	125,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	62,50	15,00
22	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen)	buc			18,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	287527420420	Bratara pt. tevi PP D20mm	buc	1,0000	0,54	0,54
	2651122100440	Ciment	kg	0,3100	1,61	0,50
	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,0012	215,00	0,26
	4100116202820	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
23	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen)	buc			20,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527420425	Bratara pt. tevi PP D25mm	buc	1,0000	0,62	0,62
	2651122100440	Ciment	kg	0,3100	1,61	0,50
	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,0012	215,00	0,26
	4100116202820	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
24	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 32 mm (polipropilen)	buc			23,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	57,66	21,34
	287527420432	Bratara pt. tevi PP D32mm	buc	1,0000	0,99	0,99
	2651122100440	Ciment	kg	0,3100	1,61	0,50
	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,0012	215,00	0,26
	4100116202820	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
25	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 40 mm (polipropilen)	buc			25,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420440	Bratara pt. tevi PP D40mm	buc	1,0000	2,08	2,08
	2651122100440	Ciment	kg	0,3100	1,61	0,50
	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,0012	215,00	0,26
	4100116202820	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
26	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (поливочный кран)	buc			84,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	291312450315	поливочный кран	buc	1,0000	71,67	71,67
		2. Valoarea utilajului				
27		Contor de apa rece Dn40 mm cu impuls electric	buc			5 750,00
	0011	Contor de apa rece Dn40 mm cu impuls electric	buc	1,0000	5 750,00	5 750,00
28		Filtru de apa cu plasa metalica, Dn50 mm	buc			496,67
	0012	Filtru de apa cu plasa metalica, Dn50 mm	buc	1,0000	496,67	496,67
29		Stingator OII-5	buc			291,67
	0013	Stingator OII-5	buc	1,0000	291,67	291,67

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 04
Gradinita de copii (poz. 1).Apeduct

Valoarea de deviz 47 968 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1. Lucrari sanitare						
1	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	set	1,0000	850,85	850,85
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (robinet cu mufa 15кч18p)	buc	41,0000	81,59	3 345,26
3	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (robinet cu mufa 15кч18p)	buc	4,0000	108,26	433,05
4	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25mm (robinet cu mufa 15кч18p)	buc	3,0000	121,14	363,43
5	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40mm (robinet cu mufa 15кч18p)	buc	1,0000	223,60	223,60
6	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 mm (polipropilen PN10)	m	59,0000	22,52	1 328,96
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm (polipropilen PN10)	m	24,0000	30,58	734,00
8	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 mm (polipropilen PN10)	m	5,0000	44,17	220,83

9	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40x3,7 mm (polipropilen PN10)	m	46,0000	55,58	2 556,63
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	134,0000	9,23	1 236,23
11	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	134,0000	2,88	386,32
12	SA01E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (teava din otel zincata)	m	4,0000	193,03	772,11
13	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (teava din otel zincata)	m	8,0000	230,37	1 842,94
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	12,0000	8,65	103,79
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	12,0000	3,46	41,52
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,9200	38,68	112,95
17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m	59,0000	28,40	1 675,62
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m	24,0000	29,19	700,55
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m	5,0000	31,54	157,69
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m	46,0000	35,97	1 654,67
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	1,0000	200,54	200,54

		pozitie, avind diametrul de 50/15 mm (teu de scurgere)				
22	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen)	buc	84,0000	18,02	1 513,97
23	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen)	buc	34,0000	20,41	693,94
24	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 mm (polipropilen)	buc	6,0000	23,09	138,52
25	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40 mm (polipropilen)	buc	67,0000	25,91	1 735,72
26	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (поливочный кран)	buc	8,0000	84,93	679,45
Total			Lei			23 703,14
Fondul social si medical			22,5 %			2 573,19
Transportarea			8 %			964,94
Total						27 241,27
Cheltuieli de regie			14,5 %			3 949,99
Total						31 191,26
Beneficiu de deviz			6 %			1 871,48
Total Lucrari sanitare						33 062,74
Inclusiv salariu						11 436,42
	2. Valoarea utilajului					
27		Contor de apa rece Dn40 mm cu impuls electric	buc	1,0000	5 750,00	5 750,00
28		Filtru de apa cu plasa metalica, Dn50 mm	buc	1,0000	496,67	496,67
29		Stingator ОП-5	buc	2,0000	291,67	583,34
Total			Lei			6 830,01
Depozitarea			1,2 %			81,96
Total Valoarea utilajului						6 911,97
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			39 973
TVA			20 %			7 995

Total deviz:
Inclusiv salariu

47 968
11 436

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 05
Gradinita de copii (poz. 1).Apeduct fierbinte

Valoarea de deviz 93 977 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 05:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	222,9800	57,66	12 857,03
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	53,5500	57,66	3 087,69
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
Total manopera						16 015

Materiale:

1.	0011	Contor de apa rece Dn15mm	buc	1,0000	410,00	410,00
2.	0012	Filtru de apa cu plasa metalica, Dn25 mm	buc	1,0000	91,67	91,67
3.	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,2292	215,00	49,28
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,0600	5,00	15,30
5.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	34,57	1,04
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	110,0000	15,50	1 705,00
7.	2521216717021	Teava din polipropilen PN10 D20x2,8 mm +fiting	m	58,1400	13,75	799,42
8.	2521216717026	Teava din polipropilen PN10 D25x3,5 mm +fiting	m	22,4400	22,33	501,09
9.	2521216717033	Teava din polipropilen PN10 D32x4.5 mm +fiting	m	75,4800	37,30	2 815,40
10.	2651122100440	Ciment	kg	59,2100	1,61	95,33
11.	2722103306338	Teava din otel zincata, Dn =15 mm	m	0,6000	33,25	19,95
12.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	41,67	54,17
13.	2875114201170	uscator de prosoape	buc	4,0800	625,00	2 550,00
14.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	10,50	105,00
15.	287527420420	Bratară pt. tevi PP D20mm	buc	71,0000	0,54	38,34
16.	287527420425	Bratară pt. tevi PP D25mm	buc	28,0000	0,62	17,36
17.	287527420432	Bratară pt. tevi PP D32mm	buc	92,0000	0,99	91,08
18.	291312420131	Baterie amestecatoare pt. lavoar	buc	23,0000	229,17	5 270,91
19.	291312420132	Baterie amestecatoare pt. dus	buc	4,0000	312,50	1 250,00
20.	291312420133	Baterie amestecatoare pt. chiuveta	buc	20,0000	195,83	3 916,60
21.	291312420134	Термостатический смеситель	buc	8,0000	2 333,33	18 666,64
22.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	35,50	71,00
23.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	32,50	32,50

24.	291312450321	Robinet de apa cu bila FI-FID15	buc	17,0000	38,33	651,61
25.	291312450322	Robinet de apa cu bila FI-FID20	buc	8,0000	57,50	460,00
26.	291312450323	Robinet de apa cu bila FI-FID25	buc	3,0000	101,33	303,99
27.	3220137315778	Decapant	kg	0,9180	17,50	16,07
28.	332051735128	Termoizolatie conducte D=28x5 mm "IZOFLEX"	m	61,6455	7,60	468,51
29.	332051735132	Termoizolatie conducte D=32x5 mm "IZOFLEX"	m	23,7930	8,33	198,20
30.	332051735138	Termoizolatie conducte D=38x5 mm "IZOFLEX"	m	80,0310	10,50	840,33
31.	4100116202820	Apa	m3	0,1910	5,00	0,95
		Total materiale de construcții				41 509

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,7670	72,50	200,61
		Total utilaje de construcții				201

Total	Lei	78 314
TVA	20 %	15 663

Total deviz:

93 977

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 05
Gradinita de copii (poz. 1).Apeduct fierbinte**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (polipropilen PN10)	m			22,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717021	Teava din polipropilen PN10 D20x2,8 mm +fiting	m	1,0200	13,75	14,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	72,50	0,68
2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x3,5 mm (polipropilen PN10)	m			31,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717026	Teava din polipropilen PN10 D25x3,5 mm +fiting	m	1,0200	22,33	22,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	72,50	0,68
3	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x4.5 mm (polipropilen PN10)	m			48,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2521216717033	Teava din polipropilen PN10 D32x4.5 mm +fiting	m	1,0200	37,30	38,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	72,50	0,77
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m			28,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735128	Termoizolatii conducte D=28x5 mm "IZOFLEX"	m	1,0300	7,60	8,22
7	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm (furtun pentru izolatii ПЭП "IZOFLEX")	m			29,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735132	Termoizolatii conducte D=32x5 mm "IZOFLEX"	m	1,0300	8,33	9,01
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm	m			31,54

1	2	3	4	5	6	7
		(furtun pentru izolatii ПЭИ "IZOFLEX")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	332051735138	Termoizolatii conducte D=38x5 mm "IZOFLEX"	m	1,0300	10,50	11,36
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (robinet de apa cu bila FI-FI)	buc			51,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	291312450321	Robinet de apa cu bila FI-FID15	buc	1,0000	38,33	38,33
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (robinet de apa cu bila FI-FI)	buc			70,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	291312450322	Robinet de apa cu bila FI-FID20	buc	1,0000	57,50	57,50
11	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25mm (robinet de apa cu bila FI-FI)	buc			117,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	291312450323	Robinet de apa cu bila FI-FID25	buc	1,0000	101,33	101,33
12	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" " (amestecatoare pt. lavoar)	buc			355,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420131	Baterie amestecatoare pt. lavoar	buc	1,0000	229,17	229,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,50	31,00
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" " (amestecatoare pt. dus)	buc			438,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420132	Baterie amestecatoare pt. dus	buc	1,0000	312,50	312,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,50	31,00
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" " (amestecatoare pt. chiuveta)	buc			321,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420133	Baterie amestecatoare pt. chiuveta	buc	1,0000	195,83	195,83
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,50	31,00
15	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen)	buc			18,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	287527420420	Bratara pt. tevi PP D20mm	buc	1,0000	0,54	0,54
	2651122100440	Ciment	kg	0,3100	1,61	0,50
	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,0012	215,00	0,26
	4100116202820	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
16	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen)	buc			20,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527420425	Bratara pt. tevi PP D25mm	buc	1,0000	0,62	0,62
	2651122100440	Ciment	kg	0,3100	1,61	0,50
	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,0012	215,00	0,26
	4100116202820	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
17	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 32 mm (polipropilen)	buc			23,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	57,66	21,33
	287527420432	Bratara pt. tevi PP D32mm	buc	1,0000	0,99	0,99
	2651122100440	Ciment	kg	0,3100	1,61	0,50
	1421102200525	Nisip 0,0-7,0	m3	0,0012	215,00	0,26
	4100116202820	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
18	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	set			740,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	57,66	296,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	35,50	71,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	32,50	32,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, Dn =15 mm	m	0,6000	33,25	19,95
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	10,50	105,00
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	41,67	54,17
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	34,57	1,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	72,50	89,90
19	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (uscator de prosoape)	buc			660,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2875114201170	uscator de prosoape	buc	1,0000	625,00	637,50
20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" " (термостатический смеситель)	buc			2 459,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420134	Термостатический смеситель	buc	1,0000	2 333,33	2 333,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,50	31,00
		2. Valoarea utilajului				
21		Contor de apa rece Dn15mm	buc			410,00
	0011	Contor de apa rece Dn15mm	buc	1,0000	410,00	410,00
22		Filtru de apa cu plasa metalica, Dn25 mm	buc			91,67
	0012	Filtru de apa cu plasa metalica, Dn25 mm	buc	1,0000	91,67	91,67

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 05
Gradinita de copii (poz. 1).Apeduct fierbinte

Valoarea de deviz 93 977 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
	1. Lucrari sanitare					
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (polipropilen PN10)	m	57,0000	22,98	1 310,09
2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x3,5 mm (polipropilen PN10)	m	22,0000	31,74	698,18
3	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x4.5 mm (polipropilen PN10)	m	74,0000	48,24	3 570,13
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	153,0000	9,23	1 411,52
5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	153,0000	2,88	441,10
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm (furtun pentru izolatia ПЭП "IZOFLEX")	m	57,0000	28,40	1 618,83
7	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm (furtun pentru izolatia ПЭП "IZOFLEX")	m	22,0000	29,19	642,18
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm (furtun pentru izolatia ПЭП "IZOFLEX")	m	74,0000	31,54	2 333,72
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (robinet de apa cu bila FI-FI)	buc	17,0000	51,59	877,06
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (robinet de apa cu bila FI-FI)	buc	8,0000	70,76	566,09
11	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25mm (robinet de apa cu bila FI-FI)	buc	3,0000	117,47	352,42
12	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc	23,0000	355,31	8 172,11

		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" " (amestecatoare pt. lavoar)				
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" " (amestecatoare pt. dus)	buc	4,0000	438,64	1 754,56
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" " (amestecatoare pt. chiuveta)	buc	20,0000	321,97	6 439,38
15	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen)	buc	71,0000	18,02	1 279,67
16	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen)	buc	28,0000	20,41	571,47
17	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 mm (polipropilen)	buc	92,0000	23,09	2 123,95
18	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	set	1,0000	740,85	740,85
19	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (uscator de prosoape)	buc	4,0000	660,57	2 642,26
20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" " (термостатический смеситель)	buc	8,0000	2 459,47	19 675,75
Total			Lei			57 221,32
Fondul social si medical			22,5 %			3 603,52
Transportarea			8 %			3 280,41
Total						64 105,25
Cheltuieli de regie			14,5 %			9 295,26
Total						73 400,51
Beneficiu de deviz			6 %			4 404,03
Total Lucrari sanitare						77 804,54
Inclusiv salariu						16 015,64
	2. Valoarea utilajului					
21		Contor de apa rece Dn15mm	buc	1,0000	410,00	410,00
22		Filtru de apa cu plasa metalica, Dn25 mm	buc	1,0000	91,67	91,67
Total			Lei			501,67
Depozitarea			1,2 %			6,02
Total Valoarea utilajului						507,69
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			78 314
TVA			20 %			15 663

Total deviz:
93 977

Inclusiv salariu
16 015

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 06
Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare

Valoarea de deviz 97 537 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,6560	57,66	95,48
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	213,4580	57,66	12 307,98
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,8860	57,66	1 146,63
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,07
6.	9312040019600	Sapator	h-om	16,4700	57,66	949,66
		Total manopera				14 529

Materiale:

1.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,3000	10,00	3,00
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,4540	5,00	12,27
3.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1414	12,50	1,77
4.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,2652	12,50	3,31
5.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,5658	15,00	8,49
6.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,4660	15,00	36,99
7.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	20,0000	25,00	500,00
8.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	20,0000	23,50	470,00
9.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc	kg	2,0600	41,33	85,14
10.	2521216700110	Teava din PVC D110	m	18,2104	41,33	752,64
11.	2521216717050	Teava din material plastic	m	38,0000	12,50	475,00
12.	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	89,4040	26,10	2 333,45
13.	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	57,6800	18,75	1 081,50
14.	252315672101	Curatare din polietilen D110	buc	9,0000	22,50	202,50
15.	252315672103	Curatare din polietilen D50	buc	5,0000	16,33	81,65
16.	252315672104	Revizie din polietilen D110	buc	3,0000	21,35	64,05
17.	262210243801	Lavoar de ceramica si sifon (copii)	buc	20,0000	270,83	5 416,60
18.	262210243802	Lavoar de ceramica si sifon (adulti)	buc	2,0000	525,00	1 050,00
19.	262210244271	Vas de closet de ceramica (copii) SET cu capac	buc	19,0000	1 095,33	20 811,27
20.	262210244272	Vas de closet de ceramica (adulti) SET cu capac	buc	1,0000	1 095,33	1 095,33
21.	2651122100440	Ciment	kg	0,7200	1,61	1,16

22.	266310210002	Beton B7.5	m3	0,4994	1 000,00	499,40
23.	287511420031	Spalator la bucatarie	buc	8,0000	416,67	3 333,36
24.	2875114202110	Sifon de pardoseala din fonta D100	buc	6,0000	190,83	1 144,98
25.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	22,0000	62,50	1 375,00
26.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	8,0000	62,50	500,00
27.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	50,0000	45,50	2 275,00
28.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	60,0000	10,00	600,00
29.	291312420450	Clapeta de aerisire	buc	1,0300	366,25	377,24
30.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	20,0000	45,50	910,00
31.	4100116202806	Apa	m3	1,2687	5,00	6,34
Total materiale de construcții						45 506

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,2880	17,25	4,97
2.	3410520001373	Macara	h-ut	0,1200	163,50	19,62
Total utilaje de construcții						25

Total	Lei	60 060
Fondul social si medical	22,5 %	3 269
Transportarea	8 %	3 640
Total		66 969
Cheltuieli de regie	14,5 %	9 711
Total		76 680
Beneficiu de deviz	6 %	4 601
Total		81 281
TVA	20 %	16 256

Total deviz:

97 537

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06
Grădinița de copii (poz. 1).Canalizare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m			33,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	1,0300	18,75	19,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m			45,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	1,0300	26,10	26,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polivinilclorid	m			86,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2521216700110	Teava din PVC D110	m	1,0300	41,33	44,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	15,00	0,50
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	12,50	0,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	12,50	0,10
4	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Fitinguri polipropilen 40%	m			33,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	1,0300	18,75	19,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Fitinguri polipropilen 40%	m			45,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	1,0300	26,10	26,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
7	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Curatare din polietilen	buc			31,17

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,42
	252315672103	Curatare din polietilen D50	buc	1,0000	16,33	16,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Curatare din polietilen	buc			42,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252315672101	Curatare din polietilen D110	buc	1,0000	22,50	22,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polietilen	buc			41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252315672104	Revizie din polietilen D110	buc	1,0000	21,35	21,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 314,12
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,42
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3410520001373	Macara	h-ut	0,2500	163,50	40,88
11	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon de pardoseala din fonta	buc			252,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875114202110	Sifon de pardoseala din fonta D100	buc	1,0000	190,83	190,83
	2651122100440	Ciment	kg	0,1200	1,61	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	10,00	0,50
12	Acc04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor, folosite la admisia apei in filtre tip IPACH Clapeta de aerisire	buc			479,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	291312420450	Clapeta de aerisire	buc	1,0000	366,25	377,24
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc	kg	2,0000	41,33	85,14
13	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (spalator la bucatarie)	buc			641,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	287511420031	Spalator la bucatarie	buc	1,0000	416,67	416,67
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	62,50	62,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,50	45,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,50	7,50
14	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavoar de ceramica si sifon (copii)	buc			513,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	262210243801	Lavoar de ceramica si sifon (copii)	buc	1,0000	270,83	270,83
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	62,50	62,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,50	45,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,50	7,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavoar de ceramica si sifon (adultii)	buc			767,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67

1	2	3	4	5	6	7
	262210243802	Lavuar de ceramica si sifon (adulti)	buc	1,0000	525,00	525,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	62,50	62,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,50	45,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,50	7,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00
16	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(vas de closet de ceramica (copii))	buc			1 518,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	262210244271	Vas de closet de ceramica (copii) SET cu capac	buc	1,0000	1 095,33	1 095,33
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,50	45,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,50	45,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0000	12,50	12,50
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	23,50	23,50
17	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip SS (vas de closet de ceramica (adulti))	buc			1 518,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	262210244272	Vas de closet de ceramica (adulti) SET cu capac	buc	1,0000	1 095,33	1 095,33
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,50	45,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,50	45,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0000	12,50	12,50
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	23,50	23,50
18	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 06
Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare

Valoarea de deviz 97 537 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m	40,0000	33,85	1 353,90
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m	62,0000	45,63	2 829,32
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polivinilclorid	m	17,0000	86,59	1 471,97
4	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	11,9000	4,61	54,89
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Fitinguri polipropilen 40%	m	16,0000	33,85	541,56
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Fitinguri	m	24,8000	45,63	1 131,73

		polipropilen 40%				
7	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Curatare din polietilen	buc	5,0000	31,17	155,83
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Curatare din polietilen	buc	9,0000	42,15	379,36
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polietilen	buc	3,0000	41,00	123,00
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,4800	1 314,12	630,78
11	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon de pardoseala din fonta	buc	6,0000	252,07	1 512,40
12	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor, folosite la admisia apei in filtre tip IPACH Clapeta de aerisire	buc	1,0000	479,68	479,68
13	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (spalator la bucatarie)	buc	8,0000	641,54	5 132,34
14	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavoar de ceramica si sifon (copii)	buc	20,0000	513,00	10 260,02
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavoar de ceramica si sifon (adulti)	buc	2,0000	767,17	1 534,34
16	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(vas de closet de ceramica (copii))	buc	19,0000	1 518,33	28 848,31

17	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip SS (vas de closet de ceramica (adulti))	buc	1,0000	1 518,33	1 518,33
18	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	12,2000	110,71	1 350,63
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,2000	17,87	218,07
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,2000	43,75	533,69
Total			Lei			60 060
Fondul social si medical			22,5 %			3 269
Transportarea			8 %			3 640
Total						66 969
Cheltuieli de regie			14,5 %			9 711
Total						76 680
Beneficiu de deviz			6 %			4 601
Total						81 281
TVA			20 %			16 256

Total deviz:

97 537

Inclusiv salariu

14 529

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 07
Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare industriala

Valoarea de deviz 85 271 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,4140	57,66	23,87
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	66,3340	57,66	3 824,81
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9960	57,66	57,43
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8680	57,66	338,35
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0480	57,66	2,77
6.	9312040019600	Sapator	h-om	4,8600	57,66	280,23
		Total manopera				4 528

Materiale:

1.	0011	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc	1,0000	37 750,00	37 750,00
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2800	10,00	2,80
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,9530	5,00	9,76
4.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0416	12,50	0,52
5.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0780	12,50	0,97
6.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1664	15,00	2,50
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,7330	15,00	26,00
8.	2521216700110	Teava din PVC D110	m	5,3560	41,33	221,36
9.	2521216701200	Tub de protectie din polietilena D200	m	6,1813	154,50	955,01
10.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,9000	12,50	73,75
11.	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	70,6580	26,10	1 844,18
12.	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	57,6800	18,75	1 081,50
13.	252315672101	Curatare din polietilen D110	buc	4,0000	22,50	90,00
14.	252315672103	Curatare din polietilen D50	buc	3,0000	16,33	48,99
15.	252315672104	Revizie din polietilen D110	buc	2,0000	21,35	42,70
16.	262210243802	Lavoar de ceramica si sifon	buc	2,0000	525,00	1 050,00
17.	2651122100440	Ciment	kg	0,7000	1,61	1,12
18.	266310210002	Beton B7.5	m3	0,1248	1 000,00	124,80
19.	287511420031	Spalator la bucatarie	buc	2,0000	416,67	833,34
20.	287511420032	Ванна моечная, стационарная Габ.550x550x800	buc	4,0000	1 833,33	7 333,32
21.	287511420033	Ванна моечная, двухсекционная	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00

		Γa6.1200x550x800				
22.	2875114202110	Sifon de pardoseala din fonta D100	buc	4,0000	190,83	763,32
23.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0000	62,50	125,00
24.	287511420291	Sifon pentru masina de spalat si uscat	buc	2,0000	75,00	150,00
25.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	8,0000	62,50	500,00
26.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,0000	45,50	455,00
27.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	19,0000	10,00	190,00
28.	291312420450	Clapeta de aerisire D50	buc	3,0000	366,25	1 098,75
29.	4100116202806	Apa	m3	0,3722	5,00	1,86
		Total materiale de construcții				57 626

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,0720	17,25	1,24
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	28,75	5,17
3.	3410520001373	Macara	h-ut	0,0300	163,50	4,91
		Total utilaje de construcții				11

Total	Lei	71 059
TVA	20 %	14 212

Total deviz:

85 271

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 07
Grădinița de copii (poz. 1).Canalizare industrială**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelelor				
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m			33,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	1,0300	18,75	19,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m			45,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	1,0300	26,10	26,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polivinilclorid	m			86,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2521216700110	Teava din PVC D110	m	1,0300	41,33	44,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	15,00	0,50
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0150	12,50	0,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	12,50	0,10
4	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Fitinguri polipropilen 40%	m			33,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	1,0300	18,75	19,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Fitinguri polipropilen 40%	m			45,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	1,0300	26,10	26,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
7	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			31,16

1	2	3	4	5	6	7
		mm Curatare din polietilen				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252315672103	Curatare din polietilen D50	buc	1,0000	16,33	16,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Curatare din polietilen	buc			42,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252315672101	Curatare din polietilen D110	buc	1,0000	22,50	22,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polietilen	buc			41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252315672104	Revizie din polietilen D110	buc	1,0000	21,35	21,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 313,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,33
	3410520001373	Macara	h-ut	0,2500	163,50	40,92
11	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon de pardoseala din fonta	buc			252,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875114202110	Sifon de pardoseala din fonta D100	buc	1,0000	190,83	190,83
	2651122100440	Ciment	kg	0,1200	1,61	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	10,00	0,50
12	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm (tub de protectie)	m			169,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	2521216701200	Tub de protectie din polietilena D200	m	1,0150	154,50	159,17
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	28,75	0,86
13	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 50mm Clapeta de aerisire	buc			385,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	291312420450	Clapeta de aerisire D50	buc	1,0000	366,25	366,25
14	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (spalator la bucatarie)	buc			641,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,38
	287511420031	Spalator la bucatarie	buc	1,0000	416,67	416,67
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	62,50	62,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,50	45,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,50	7,50
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavoar de ceramica si sifon	buc			767,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	262210243802	Lavoar de ceramica si sifon	buc	1,0000	525,00	525,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	62,50	62,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,50	45,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,50	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00
16	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(sifon pentru masina de spalat si uscat)	buc			123,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,86
	287511420291	Sifon pentru masina de spalat si uscat	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100440	Ciment	kg	0,1100	1,61	0,17
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	10,00	0,40
17	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (ванна моечная, стационарная Габ.550x550x800)	buc			2 058,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	287511420032	Ванна моечная, стационарная Габ.550x550x800	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	62,50	62,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,50	45,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,50	7,50
18	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (ванна моечная, двухсекционная Габ.1200x550x800)	buc			3 222,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	57,66	112,44
	287511420033	Ванна моечная, двухсекционная Габ.1200x550x800	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	62,50	125,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	45,50	91,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	10,00	30,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,1000	12,50	13,75
19	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
		2. Lucrari de montare				
22	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc			92,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	57,66	92,26
		3. Valoarea utilajului				
23		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc			37 750,00
	0011	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc	1,0000	37 750,00	37 750,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 07
Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare industrială

Valoarea de deviz 85 271 Lei

Intocmit in prețuri curente

Anexa nr. 1 la Proiect de Lucru nr. 100/2024						
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
	1. Montarea rețelelor					
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m	40,0000	33,85	1 353,90
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m	49,0000	45,63	2 236,08
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polivinilclorid	m	5,0000	86,59	432,93
4	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,9000	4,61	41,05
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Fitinguri polipropilen 40%	m	16,0000	33,85	541,56
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Fitinguri polipropilen 40%	m	19,6000	45,63	894,43
7	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Curatare din polietilen	buc	3,0000	31,16	93,49
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate	buc	4,0000	42,15	168,60

		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Curatare din polietilen				
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polietilen	buc	2,0000	41,00	82,00
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,1200	1 313,75	157,65
11	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon de pardoseala din fonta	buc	4,0000	252,06	1 008,26
12	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm (tub de protectie)	m	6,0000	169,60	1 017,61
13	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 50mm Clapeta de aerisire	buc	3,0000	385,28	1 155,83
14	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (spalator la bucatarie)	buc	2,0000	641,54	1 283,09
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavoar de ceramica si sifon	buc	2,0000	767,17	1 534,34
16	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(sifon pentru masina de spal si uscat)	buc	2,0000	123,44	246,87
17	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (ванна моечная, стационарная Габ.550x550x800)	buc	4,0000	2 058,20	8 232,81
18	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (ванна моечная, двухсекционная Габ.1200x550x800)	buc	1,0000	3 222,19	3 222,19
19	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	3,6000	110,71	398,55
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	3,6000	17,88	64,35

		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,6000	43,74	157,48
Total			Lei		24 323,07	
Fondul social si medical			22,5 %		997,92	
Transportarea			8 %		1 590,12	
Total					26 911,11	
Cheltuieli de regie			14,5 %		3 902,12	
Total					30 813,23	
Beneficiu de deviz			6 %		1 848,80	
Total Montarea retelelor					32 662,03	
Inclusiv salariu					4 435,20	
	2. Lucrari de montare					
22	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc	1,0000	92,26	92,26
Total			Lei		92,26	
Fondul social si medical			22,5 %		20,76	
Transportarea			8 %		0,00	
Total					113,02	
Cheltuieli de regie			76 %		70,12	
Total					183,14	
Beneficiu de deviz			6 %		11,00	
Total Lucrari de montare					194,14	
Inclusiv salariu					92,26	
	3. Valoarea utilajului					
23		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc	1,0000	37 750,00	37 750,00
Total			Lei		37 750,00	
Depozitarea			1,2 %		453,00	
Total Valoarea utilajului					38 203,00	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		71 059	
TVA			20 %		14 212	

Total deviz:

85 271

Inclusiv salariu

4 528

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08
Gradinita de copii . Ventilarea

Valoarea de deviz 291 272 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,8700	52,57	518,87
2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	163,8000	52,57	8 610,97
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	666,7458	52,57	35 050,83
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,6800	52,57	3 347,66
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	52,57	33,12
		Total manopera				47 565

Materiale:

1.	0010	Приточная-вытяжная установка КТ 70-40-4, 3,616 кВт	buc	1,0000	17 357,33	17 357,33
2.	0011	Воздушный фильтр FFK 70-40	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
3.	0012	Канальный вентилятор RS 70-40-L1	buc	1,0000	16 333,30	16 333,30
4.	0013	Водяной нагреватель VBR 70-40-2	buc	1,0000	5 741,30	5 741,30
5.	0014	Заслонка КВУ 70-50 с электроприводом Belimo	buc	1,0000	3 333,67	3 333,67
6.	0015	Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,0000	3 125,00	3 125,00
7.	0016	Фильтровальный элемент BFK 70-40-5	buc	1,0000	1 051,20	1 051,20
8.	0017	Кухонный вентилятор КВТ 250Е4	buc	1,0000	28 525,67	28 525,67
9.	0018	Вентилятор канальный К 160 XL1, 0,105 кВт	buc	3,0000	2 366,67	7 100,01
10.	0019	Вентилятор осевой 100S Turbo, 0,03 кВт	buc	1,0000	925,00	925,00
11.	0020	Шумоглушитель LDR 50-30	buc	1,0000	3 257,40	3 257,40
12.	0021	Шумоглушитель LDC 160	buc	3,0000	1 085,40	3 256,20
13.	0022	Заслонка воздушная P150x150P	buc	2,0000	245,00	490,00
14.	0023	Заслонка воздушная P200x200P	buc	2,0000	275,00	550,00
15.	0024	Заслонка воздушная P150x200P	buc	2,0000	245,00	490,00
16.	0025	Гибкая вставка DS 70-40	buc	6,0000	586,80	3 520,80
17.	0026	Гибкая вставка B.00.00-05	buc	2,0000	544,75	1 089,50
18.	0027	Гибкая вставка B.00.00-03	buc	2,0000	440,00	880,00
19.	0028	Гибкая вставка H.00.00-20	buc	2,0000	933,75	1 867,50
20.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0802	215,00	17,24
21.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	8,7601	10,00	87,60
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	12,50	50,00
23.	2320146200767	Petrol distilat	l	1,3609	12,50	17,02

24.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	40,0000	8,50	340,00
25.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,3200	10,00	13,20
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,9282	19,23	152,47
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,4788	21,33	95,53
28.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	7,8119	21,33	166,65
29.	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	6,9539	21,33	148,34
30.	2651122100024	Ciment	kg	16,4073	1,61	26,42
31.	2682162611340	плиты минватные прошивные М-75 gr.40 mm	m2	101,8000	27,54	2 803,57
32.	2682162611341	покрывный слой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*)	m2	81,4400	59,33	4 831,84
33.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	20,1600	10,50	211,68
34.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	21,2475	10,50	223,11
35.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	355,2000	12,50	4 440,00
36.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	194,4048	14,50	2 818,87
37.	271040364306	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime,	kg	79,0255	14,50	1 145,87
38.	271040364307	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime,	kg	423,0639	14,50	6 134,43
39.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	9,75	3,90
40.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	1,1025	10,50	11,58
41.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	1,3137	10,50	13,80
42.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500	9,75	19,01
43.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,2725	9,75	2,66
44.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	150,1391	9,75	1 463,86
45.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	23,2338	9,75	226,53
46.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	0,3042	9,75	2,97
47.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	41,6832	9,75	406,41
48.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,0754	9,75	0,74
49.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	26,9953	10,50	283,46
50.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,3110	10,50	3,27
51.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	7,3800	15,00	110,70
52.	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	6,7585	15,00	101,37
53.	281123630621	Решетка переточная MV-450	buc	21,0000	63,50	1 333,50
54.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	37,8000	10,00	378,00
55.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,4783	41,67	19,93
56.	287411576571	Решетка вентиляционная RAG 300x150	buc	7,0000	192,50	1 347,50
57.	287411576572	Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	2,0000	173,10	346,20
58.	287411576573	Решетка вентиляционная RAG 200x100	buc	1,0000	170,00	170,00
59.	287411576574	Решетка вентиляционная RAG 400x100	buc	3,0000	211,50	634,50
60.	287411576575	Решетка вентиляционная RAG 150x100	buc	3,0000	149,50	448,50
61.	287411576576	Решетка вентиляционная RAG 150x150	buc	37,0000	151,30	5 598,10
62.	287411576577	Решетка вентиляционная RAG 600x150	buc	1,0000	237,40	237,40
63.	287411576578	Решетка приточная EMM2-35 AERECO	buc	20,0000	437,50	8 750,00
64.	287411576579	Решетка вентиляционная наружная APH 200x200	buc	1,0000	225,00	225,00
65.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 611,4694	0,10	161,16
66.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2 190,9000	0,10	219,09
67.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
68.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	168,0000	1,00	168,00
69.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm,	buc	60,0000	1,10	66,00
70.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	1,50	27,13
71.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	3,50	35,00
72.	2874115842659	Piulite hexag. M 5	buc	52,0000	0,10	5,20
73.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	168,0000	0,20	33,60
74.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	78,0900	0,35	27,33
75.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,50	5,00
76.	2874115883938	Saiba M 6	buc	3 850,3694	0,02	77,02
77.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	560,0000	0,10	56,00
78.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	52,0000	0,15	7,80
79.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,9674	15,00	14,52
80.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0121	15,00	0,18
81.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,1190	15,00	1,79

82.	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	3 806,3694	0,05	190,32
83.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,2347	4,50	5,55
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,9200	1,65	6,47
Total materiale de construcții						149 617

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor	h-ut	0,3000	233,33	70,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,9001	28,75	284,65
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,5500	33,50	152,43
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,0590	62,50	316,20
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,9000	145,00	130,50
Total utilaje de construcții						955

Total	Lei	242 727
TVA	20 %	48 545

Total deviz:

291 272

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 08
Gradinita de copii . Ventilarea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (дефлектор Д315.00.000 Д=200 мм)	buc			281,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	52,57	83,06
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	10,50	70,56
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	10,50	68,91
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	10,50	4,60
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	10,50	3,86
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,9000	21,33	20,16
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1000	21,33	2,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	19,23	10,10
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	6,0000	0,05	0,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,2000	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba M 6	buc	6,0000	0,02	0,13
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,10	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	62,50	12,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
2	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт 3К 00.000 Д=250 мм)	buc			281,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	52,57	83,06
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	10,50	68,91
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	10,50	70,56
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	10,50	4,60
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	10,50	3,86
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,9000	21,33	20,16
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1000	21,33	2,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	19,23	10,10
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	6,0000	0,05	0,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,2000	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba M 6	buc	6,0000	0,02	0,13
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,10	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	62,50	12,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт 3К 00.000 Д=160 мм)	buc			281,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	52,57	83,06
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	10,50	68,91
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	10,50	70,56
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	10,50	4,60
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	10,50	3,86
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,9000	21,33	20,16
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1000	21,33	2,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	19,23	10,10
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	6,0000	0,05	0,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,2000	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba M 6	buc	6,0000	0,02	0,13
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,10	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	62,50	12,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x150)	buc			250,71

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576571	Решетка вентиляционная RAG 300x150	buc	1,0000	192,50	192,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x150)	buc			231,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576572	Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	1,0000	173,10	173,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,57
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x100)	buc			228,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576573	Решетка вентиляционная RAG 200x100	buc	1,0000	170,00	170,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x100)	buc			269,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576574	Решетка вентиляционная RAG 400x100	buc	1,0000	211,50	211,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,57
8	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 150x100)	buc			207,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576575	Решетка вентиляционная RAG 150x100	buc	1,0000	149,50	149,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,57
9	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 150x150)	buc			209,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576576	Решетка вентиляционная RAG 150x150	buc	1,0000	151,30	151,30
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,57
10	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 600x150)	buc			295,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576577	Решетка вентиляционная RAG 600x150	buc	1,0000	237,40	237,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
11	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт 0,8x0,5x0,4H)	m2			285,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7600	52,57	145,08
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,0000	10,50	63,00
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	10,50	12,58
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1500	21,33	3,19
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	9,75	2,85
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	9,75	10,23
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	9,75	11,42
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	21,33	4,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	10,00	5,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6500	19,23	12,50
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	8,0000	0,05	0,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,2500	15,00	3,77
	2874115883938	Saiba M 6	buc	8,0000	0,02	0,15
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,10	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	62,50	9,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (сталь для крепления воздуховодов)	kg			33,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	9,75	10,16
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0400	21,33	0,85
	2651122100024	Ciment	kg	0,0600	1,61	0,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,33	0,43
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	215,00	0,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	19,23	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0200	15,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	62,50	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка переточная MV-450)	buc			90,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58
	281123630621	Решетка переточная MV-450	buc	1,0000	63,50	63,50
	2651122100024	Ciment	kg	0,5000	1,61	0,81
14		Гибкая вставка DS 70-40	buc			586,80
	0025	Гибкая вставка DS 70-40	buc	1,0000	586,80	586,80
15	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка приточная EMM2-35 AERECO)	buc			495,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576578	Решетка приточная EMM2-35 AERECO	buc	1,0000	437,50	437,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,57
16		Гибкая вставка B.00.00-05	buc			544,75
	0026	Гибкая вставка B.00.00-05	buc	1,0000	544,75	544,75
17		Гибкая вставка B.00.00-03	buc			440,00
	0027	Гибкая вставка B.00.00-03	buc	1,0000	440,00	440,00
18		Гибкая вставка H.00.00-20	buc			933,75
	0028	Гибкая вставка H.00.00-20	buc	1,0000	933,75	933,75
19	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)	m2			276,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	52,57	180,84
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,50	68,83
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,50	8,48
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0100	21,33	0,22
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,0120	21,33	0,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	9,75	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,23	0,58
	2320146200767	Petrol distilat	l	0,0030	12,50	0,04
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	6,0000	0,05	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0300	15,00	0,45
	2874115883938	Saiba M 6	buc	6,0000	0,02	0,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,75	1,44
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0.5 мм)	m2			216,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	52,57	129,32
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,50	65,90
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0100	21,33	0,22
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,0450	21,33	0,97
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	9,75	13,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,23	0,58
	2320146200767	Petrol distilat	l	0,0060	12,50	0,08
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	16,0000	0,05	0,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0400	15,00	0,61
	2874115883938	Saiba M 6	buc	16,0000	0,02	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	28,75	2,01
21	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(воздуховоды круглые 0,6мм)	m2			307,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	52,57	198,71
	271040364306	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime,	kg	5,7000	14,50	83,48
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,50	8,49
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0100	21,33	0,22
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,0120	21,33	0,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	9,75	12,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,23	0,58
	2320146200767	Petrol distilat	l	0,0300	12,50	0,38
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	6,0000	0,05	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0300	15,00	0,45
	2874115883938	Saiba M 6	buc	6,0000	0,02	0,12
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,75	1,44
22	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(воздуховоды круглые 0,6мм)	m2			246,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	52,57	142,46
	271040364306	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime,	kg	5,4000	14,50	79,08
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0100	21,33	0,22
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	41,67	1,68
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,0450	21,33	0,97
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	9,75	15,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	19,23	1,17
	2320146200767	Petrol distilat	l	0,0600	12,50	0,76
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	12,0000	0,05	0,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883938	Saiba M 6	buc	12,0000	0,02	0,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	28,75	1,72
23	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2			242,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	52,57	129,32
	271040364307	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime,	kg	6,3000	14,50	92,26
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0100	21,33	0,22
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,0450	21,33	0,97
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	9,75	13,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,23	0,58
	2320146200767	Petrol distilat	l	0,0060	12,50	0,08
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	16,0000	0,05	0,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0400	15,00	0,61
	2874115883938	Saiba M 6	buc	16,0000	0,02	0,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	28,75	2,01
24	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm(прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2			294,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	52,57	172,43
	271040364307	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime,	kg	6,3000	14,50	91,81
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0100	21,33	0,21
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,0520	21,33	1,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	10,00	0,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	9,75	16,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,23	0,58
	2320146200767	Petrol distilat	l	0,0090	12,50	0,11
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	24,0000	0,05	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0400	15,00	0,60
	2874115883938	Saiba M 6	buc	24,0000	0,02	0,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,10	2,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	62,50	3,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	28,75	2,30
25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal решетка вентиляционная наружная APH 200x200	buc			283,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	52,57	51,52
	287411576579	Решетка вентиляционная наружная APH 200x200	buc	1,0000	225,00	225,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,02	0,56
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
26	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (placi de vata minerala de liant sintetic marca 125 gr.50 mm) (плиты минватные прошивные М75 40мм)	m2			80,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	52,57	47,84
	2682162611340	плиты минватные прошивные М-75 gr.40 mm	m2	1,0180	27,54	28,04
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
27	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (placi de vata minerala de liant sintetic marca 125 gr.50 mm) (покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*)	m2			108,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	52,57	47,84
	2682162611341	покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*)	m2	1,0180	59,33	60,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
28	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			71,98

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	52,57	16,40
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	4,4400	12,50	55,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,65	0,08
29	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			26,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	52,57	25,44
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,10	0,70
		2. Lucrari de montare				
30	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, KT 70-40-4)	buc			2 780,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	52,57	2 616,41
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	9,75	3,90
	2651122100024	Ciment	kg	1,0000	1,61	1,61
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,2000	21,33	4,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	10,00	1,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,35	21,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,50	5,00
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	4,0000	0,05	0,20
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm,	buc	60,0000	1,10	66,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	3,50	35,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	62,50	12,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	33,50	11,72
31	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 70-40)	buc			934,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	52,57	717,58
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	12,50	25,00
	2651122100024	Ciment	kg	1,0000	1,61	1,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	21,33	2,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	10,00	0,20
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	8,50	170,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	62,50	9,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	33,50	8,38
32	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный RS-70-40-L1, 0,623 кВт)	buc			1 152,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	52,57	1 050,35
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3500	21,33	7,47
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1800	21,33	3,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	19,23	4,23
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	1,00	28,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,1500	15,00	2,25
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	10,00	2,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	62,50	6,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	33,50	20,10
33	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной нагреватель VBR 70-40-2)	buc			630,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	52,57	521,49
	2651122100024	Ciment	kg	0,5000	1,61	0,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	21,33	1,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,35	6,33
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,50	27,13
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,3000	233,33	70,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	33,50	3,35
34	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан КВУ 70-50 с электроприводом BELIMO)	buc			237,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	52,57	216,59
	2874125895015	Nit cu cap semirotond 6 x 10 mm	kg	0,0170	15,00	0,26
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500	9,75	19,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842659	Piulite hexag. M 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
35	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 70-40)	buc			61,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,83
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	18,0000	0,05	0,90
	2874115883938	Saiba M 6	buc	18,0000	0,02	0,36
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,10	1,80
36	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 70-40-5)	buc			934,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	52,57	717,58
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	12,50	25,00
	2651122100024	Ciment	kg	1,0000	1,61	1,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	21,33	2,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	10,00	0,20
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	8,50	170,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	62,50	9,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	33,50	8,38
37	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (кухонный вентилятор KBT 250E4, 1,84 кВт)	buc			1 152,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	52,57	1 050,35
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3500	21,33	7,47
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1800	21,33	3,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	19,23	4,23
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	1,00	28,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,1500	15,00	2,25
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	10,00	2,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	62,50	6,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	33,50	20,10
38	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный K 160 XL, 0,105 кВт)	buc			1 152,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	52,57	1 050,35
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3500	21,33	7,47
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1800	21,33	3,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	19,23	4,23
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	1,00	28,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,1500	15,00	2,25
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	10,00	2,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	62,50	6,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	33,50	20,10
39	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор осевой 100S Turbo, 0,03 кВт)	buc			1 152,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	52,57	1 050,35
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3500	21,33	7,47
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1800	21,33	3,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	19,23	4,23
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	1,00	28,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,1500	15,00	2,25
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	10,00	2,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	62,50	6,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	33,50	20,10
40	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 50-30)	buc			61,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	52,57	57,83
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	18,0000	0,05	0,90
	2874115883938	Saiba M 6	buc	18,0000	0,02	0,36
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,10	1,80
41	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 160)	buc			47,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	52,57	45,21
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	12,0000	0,05	0,60
	2874115883938	Saiba M 6	buc	12,0000	0,02	0,24
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,10	1,20
42	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная для прямоугольных воздуховодов)	buc			188,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	52,57	181,89
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	10,00	0,25
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	15,00	0,26
	2874115842659	Piulite hexag. M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1500	21,33	3,20
	2874115883938	Saiba M 6	buc	8,0000	0,02	0,16
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,15	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,57
		3. Valoarea utilajului				
43		Приточная-вытяжная установка КТ 70-40-4, 3,616 кВт	buc			17 357,33
	0010	Приточная-вытяжная установка КТ 70-40-4, 3,616 кВт	buc	1,0000	17 357,33	17 357,33
44		Воздушный фильтр FFK 70-40	buc			3 750,00
	0011	Воздушный фильтр FFK 70-40	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
45		Канальный вентилятор RS 70-40-L1	buc			16 333,30
	0012	Канальный вентилятор RS 70-40-L1	buc	1,0000	16 333,30	16 333,30
46		Водяной нагреватель VBR 70-40-2	buc			5 741,30
	0013	Водяной нагреватель VBR 70-40-2	buc	1,0000	5 741,30	5 741,30
47		Заслонка КВУ 70-50 с электроприводом Belimo	buc			3 333,67
	0014	Заслонка КВУ 70-50 с электроприводом Belimo	buc	1,0000	3 333,67	3 333,67
48		Шумоглушитель LDR 70-40	buc			3 125,00
	0015	Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,0000	3 125,00	3 125,00
49		Фильтровальный элемент BFK 70-40-5	buc			1 051,20
	0016	Фильтровальный элемент BFK 70-40-5	buc	1,0000	1 051,20	1 051,20
50		Кухонный вентилятор KBT 250E4	buc			28 525,67
	0017	Кухонный вентилятор KBT 250E4	buc	1,0000	28 525,67	28 525,67
51		Вентилятор канальный K 160 XL1, 0,105 кВт	buc			2 366,67
	0018	Вентилятор канальный K 160 XL1, 0,105 кВт	buc	1,0000	2 366,67	2 366,67
52		Вентилятор осевой 100S Turbo, 0,03 кВт	buc			925,00
	0019	Вентилятор осевой 100S Turbo, 0,03 кВт	buc	1,0000	925,00	925,00
53		Шумоглушитель LDR 50-30	buc			3 257,40
	0020	Шумоглушитель LDR 50-30	buc	1,0000	3 257,40	3 257,40
54		Шумоглушитель LDC 160	buc			1 085,40
	0021	Шумоглушитель LDC 160	buc	1,0000	1 085,40	1 085,40
55		Заслонка воздушная P150x150P	buc			245,00
	0022	Заслонка воздушная P150x150P	buc	1,0000	245,00	245,00
56		Заслонка воздушная P200x200P	buc			275,00
	0023	Заслонка воздушная P200x200P	buc	1,0000	275,00	275,00
57		Заслонка воздушная P150x200P	buc			245,00
	0024	Заслонка воздушная P150x200P	buc	1,0000	245,00	245,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 08
Gradinita de copii . Ventilarea

Valoarea de deviz 291 272 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari sanitare					
1	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (дефлектор Д315.00.000 Д=200 мм)	buc	1,0000	281,22	281,22
2	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт 3К 00.000 Д=250 мм)	buc	1,0000	281,22	281,22
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт 3К 00.000 Д=160 мм)	buc	1,0000	281,22	281,22
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x150)	buc	7,0000	250,71	1 755,00
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x150)	buc	2,0000	231,31	462,63
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x100)	buc	1,0000	228,22	228,22
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x100)	buc	3,0000	269,71	809,14
8	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 150x100)	buc	3,0000	207,71	623,14
9	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка	buc	37,0000	209,51	7 751,99

		вентиляционная RAG 150x150)				
10	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 600x150)	buc	1,0000	295,62	295,62
11	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт 0,8x0,5x0,4H)	m2	0,2600	285,19	74,15
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (сталь для крепления воздуховодов)	kg	40,0000	33,71	1 348,59
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка переточная MV-450)	buc	21,0000	90,59	1 902,40
14		Гибкая вставка DS 70-40	buc	6,0000	586,80	3 520,80
15	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка приточная EMM2-35 AERECO)	buc	20,0000	495,71	9 914,27
16		Гибкая вставка B.00.00-05	buc	2,0000	544,75	1 089,50
17		Гибкая вставка B.00.00-03	buc	2,0000	440,00	880,00
18		Гибкая вставка H.00.00-20	buc	2,0000	933,75	1 867,50
19	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)	m2	30,9000	276,78	8 552,52
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0.5 мм)	m2	10,5000	216,38	2 271,98
21	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(воздуховоды круглые 0,6мм)	m2	2,5100	307,56	771,97
22	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(воздуховоды круглые 0,6мм)	m2	11,8400	246,84	2 922,53
23	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2	64,1000	242,74	15 559,65
24	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm(прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2	2,4000	294,04	705,69

25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal решетка вентиляционная наружная АРН 200х200	buc	1,0000	283,22	283,22
26	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (placi de vata minerala de liant sintetic marca 125 gr.50 mm) (плиты минватные прошивные М75 40мм)	m2	100,0000	80,27	8 026,94
27	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (placi de vata minerala de liant sintetic marca 125 gr.50 mm) (покрывной слой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*)	m2	80,0000	108,85	8 708,14
28	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	80,0000	71,98	5 758,62
29	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	80,0000	26,14	2 091,51
Total			Lei			89 019,38
Fondul social si medical			22,5 %			7 903,59
Transportarea			8 %			4 269,14
Total						101 192,11
Cheltuieli de regie			12,5 %			12 649,01
Total						113 841,12
Beneficiu de deviz			4,5 %			5 122,85
Total Lucrari sanitare						118 963,97
Inclusiv salariu						35 127,06
	2. Lucrari de montare					
30	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modular,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, KT 70-40-4)	buc	1,0000	2 780,61	2 780,61
31	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 70-40)	buc	1,0000	934,28	934,28
32	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный RS-70-40-L1, 0,623 кВт)	buc	1,0000	1 152,04	1 152,04
33	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de	buc	1,0000	630,68	630,68

		50-200 kg (водяной нагреватель VBR 70-40-2)				
34	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан КВУ 70-50 с электроприводом BELIMO)	buc	1,0000	237,44	237,44
35	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 70-40)	buc	1,0000	61,39	61,39
36	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 70-40-5)	buc	1,0000	934,28	934,28
37	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (кухонный вентилятор KBT 250E4, 1,84 кВт)	buc	1,0000	1 152,04	1 152,04
38	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный K 160 XL, 0,105 кВт)	buc	3,0000	1 152,04	3 456,11
39	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор осевой 100S Turbo, 0,03 кВт)	buc	1,0000	1 152,04	1 152,04
40	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 50-30)	buc	1,0000	61,39	61,39
41	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 160)	buc	3,0000	47,75	143,25
42	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная для прямоугольных воздуховодов)	buc	6,0000	188,33	1 129,99
Total			Lei		13 825,54	
Fondul social si medical			22,5 %		2 797,74	
Transportarea			8 %		77,23	
Total					16 700,51	
Cheltuieli de regie			76 %		9 450,14	
Total					26 150,65	
Beneficiu de deviz			4,5 %		1 176,79	
Total Lucrari de montare					27 327,44	
Inclusiv salariu					12 434,39	
	3. Valoarea utilajului					
43		Приточная-вытяжная установка КТ 70-40-4, 3,616 кВт	buc	1,0000	17 357,33	17 357,33
44		Воздушный фильтр FFK 70-40	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
45		Канальный вентилятор RS 70-40-L1	buc	1,0000	16 333,30	16 333,30

46		Водяной нагреватель VBR 70-40-2	buc	1,0000	5 741,30	5 741,30
47		Заслонка КБУ 70-50 с электроприводом Belimo	buc	1,0000	3 333,67	3 333,67
48		Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,0000	3 125,00	3 125,00
49		Фильтровальный элемент BFK 70-40-5	buc	1,0000	1 051,20	1 051,20
50		Кухонный вентилятор KBT 250E4	buc	1,0000	28 525,67	28 525,67
51		Вентилятор канальный K 160 XL1, 0,105 кВт	buc	3,0000	2 366,67	7 100,01
52		Вентилятор осевой 100S Turbo, 0,03 кВт	buc	1,0000	925,00	925,00
53		Шумоглушитель LDR 50-30	buc	1,0000	3 257,40	3 257,40
54		Шумоглушитель LDC 160	buc	3,0000	1 085,40	3 256,20
55		Заслонка воздушная P150x150P	buc	2,0000	245,00	490,00
56		Заслонка воздушная P200x200P	buc	2,0000	275,00	550,00
57		Заслонка воздушная P150x200P	buc	2,0000	245,00	490,00
Total			Lei		95 286,08	
Depozitarea			1,2 %		1 143,43	
Total Valoarea utilajului					96 429,51	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		242 727	
TVA			20 %		48 545	

Total deviz:
Inclusiv salariu

291 272
47 565

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 09
Gradinita de copii . Incalzire prin pardoseala

Valoarea de deviz 100 862 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 09:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	384,0000	52,67	20 225,27
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,4000	52,67	442,43
		Total manopera				20 669

Materiale:

1.	0011	Сборный узел для установок напольного отопления R557 фир.GIACOMINI в комплекте с датчиком температуры для пола	buc	3,0000	3 450,00	10 350,00
2.	0012	Фильтр сетчатый 1/2", R74AY003	buc	3,0000	69,50	208,50
3.	0013	Насос Wilo-Stratos Pico 15/1-4, 1фаз., 1-230V, 50Hz, N=0,01квт, 2м3/час, H=2,0м, n=3495об/мин	buc	3,0000	1 245,30	3 735,90
4.	0014	Шкаф коллекторный R500 (500*500*130), ф.Giacomini)	buc	3,0000	1 250,00	3 750,00
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7800	25,10	19,58
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3750	10,00	3,75
7.	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	3,4400	7,50	25,80
8.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	7,7700	16,33	126,88
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,6560	25,00	41,40
10.	2513206622020	Placa marsit	kg	0,4800	41,33	19,84
11.	2521216701032	Teava din otel D32x2.2	m	60,9000	33,45	2 037,11
12.	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	10,1500	40,05	406,51
13.	2521216701050	Teava din otel D50	m	1,8000	52,33	94,19
14.	252121671016	Труба для напольного отопления многослойная из сшитого полиэтилена PE-X/AL/PE-X, фир.PURMO D16x2.0	m	618,0000	22,10	13 657,80
15.	252121671020	Teava D20x2,8 mm (ЕКОPLASTIK PP-RCT Fiber Basalt Plus S)	m	26,7800	31,33	839,02
16.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,2000	10,00	12,00
17.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,2100	11,33	2,38
18.	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	1,7400	15,00	26,10
19.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,0000	4,25	102,00
20.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	1,50	36,00

21.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000	0,80	19,20
22.	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	6,0000	115,00	690,00
23.	2875274205001	прямой термостатический клапан R402X035 D1"	buc	3,0000	433,33	1 299,99
24.	2875274205002	угловой отсечной клапан R14X035 D1"	buc	3,0000	233,10	699,30
25.	2875274205003	Адапторы R179MX024 D18(16x2)	buc	36,0000	18,30	658,80
26.	2875274205004	Кран шаровый запорный резьбовой латунный, ф.Giacomini D1/2"	buc	6,0000	41,33	247,98
27.	287527420514	Вентиль 15кч19п D32	buc	2,0000	159,17	318,34
28.	291313450001	электротермические головки нормально закрытые для термостатич. клапанов 230v, R473 Dn 1/4 "	buc	12,0000	421,30	5 055,60
29.	332051735220	Короб теплоизоляционный трубчатый TUBEX толщ.10мм с самоклеющейся лентой для швов D20x10	m	21,6300	9,00	194,67
Total materiale de construcții						44 679

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	28,3000	24,10	682,03
Total utilaje de construcții						682

Total	Lei	84 052
TVA	20 %	16 810

Total deviz:

100 862

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 09
Grădinița de copii . Incalzire prin pardoseala

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări sanitare				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (EKOPLASTIK PP-RCT Fiber Basalt Plus S)	m			50,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,67	18,43
	252121671020	Teava D20x2,8 mm (EKOPLASTIK PP-RCT Fiber Basalt Plus S)	m	1,0300	31,33	32,27
2	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2,0 mm, inclusiv. (труба для напольного отопления многослойная из сшитого полиэтилена PE-X/AL/PE-X, фирм.PURMO)	m			38,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,67	15,80
	252121671016	Труба для напольного отопления многослойная из сшитого полиэтилена PE-X/AL/PE-X, фирм.PURMO D16x2.0	m	1,0300	22,10	22,76
3	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m			65,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,67	29,50
	2521216701032	Teava din otel D32x2.2	m	1,0150	33,45	33,95
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0860	16,33	1,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0240	15,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0380	7,50	0,28
4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			75,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,67	32,66
	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	1,0150	40,05	40,65
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1050	16,33	1,72
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0500	7,50	0,38
5	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,67	4,74
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	0,0400	24,10	0,96

1	2	3	4	5	6	7
		15,0 - 30,0 kw				
6	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,67	5,79
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	24,10	1,21
7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,67	4,21
8	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,67	5,27
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (EKOPLASTIK PP-RCT Fiber Basalt Plus S, фитинги 30%)	m			50,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,67	18,43
	252121671020	Teava D20x2,8 mm (EKOPLASTIK PP-RCT Fiber Basalt Plus S)	m	1,0300	31,33	32,27
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm (короб теплоизоляционный трубчатый TUBEX толщ.10мм с самоклеющейся лентой для швов)	m			31,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	52,67	22,12
	332051735220	Короб теплоизоляционный трубчатый TUBEX толщ.10мм с самоклеющейся лентой для швов D20x10	m	1,0300	9,00	9,73
11	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (вентиль 15кч19п)	buc			174,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,67	13,17
	287527420514	Вентиль 15кч19п D32	buc	1,0000	159,17	159,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,10	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
12		Узел А (PE12) - 3 комплекта	buc			0,00
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (прямой термостатический клапан R402X035)	buc			442,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,67	7,90
	2875274205001	прямой термостатический клапан R402X035 D1"	buc	1,0000	433,33	433,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,10	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (угловой отсечной клапан R14X035)	buc			242,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,67	7,90
	2875274205002	угловой отсечной клапан R14X035 D1"	buc	1,0000	233,10	233,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,10	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 18(16x2) (адапторы R179MX024)	buc			27,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,67	7,90
	2875274205003	Адапторы R179MX024 D18(16x2)	buc	1,0000	18,30	18,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,10	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (электротермические головки нормально закрытые для термостатич. клапанов 230v, R473)	buc			427,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,67	5,27
	291313450001	электротермические головки нормально закрытые для термостатич. клапанов 230v, R473 Dn 1/4 "	buc	1,0000	421,30	421,30
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
17		Шкаф коллекторный R500 (500*500*130), ф. Giacomini)	buc			1 250,00
	0014	Шкаф коллекторный R500 (500*500*130), ф. Giacomini)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран шаровый запорный резьбовой латунный, ф. Giacomini)	buc			50,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,67	7,90
	2875274205004	Кран шаровый запорный резьбовой латунный, ф. Giacomini D1/2"	buc	1,0000	41,33	41,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,10	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		2. Lucrari de montare				
19	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			442,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,67	115,87
	2521216701050	Teava din otel D50	m	0,6000	52,33	31,40
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	2,0000	115,00	230,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	4,25	34,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,40
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,2200	7,50	1,65
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,5200	16,33	8,49
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0600	41,33	2,48
20	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc			167,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	52,67	163,28
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1000	41,33	4,13
21	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (сборный узел для установок напольного отопления)	buc			180,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	52,67	179,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	10,00	1,25
		3. Valoarea utilajului				
22		Сборный узел для установок напольного отопления R557 фир. GIACOMINI в комплекте с датчиком температуры для пола	buc			3 450,00
	0011	Сборный узел для установок напольного отопления R557 фир. GIACOMINI в комплекте с датчиком температуры для пола	buc	1,0000	3 450,00	3 450,00
23		Фильтр сетчатый 1/2", R74AY003	buc			69,50
	0012	Фильтр сетчатый 1/2", R74AY003	buc	1,0000	69,50	69,50
24		Насос Wilo-Stratos Pico 15/1-4, 1фаз., 1-230V, 50Hz, N=0,01квт, 2м3/час, H=2,0м, n=3495об/мин	buc			1 245,30
	0013	Насос Wilo-Stratos Pico 15/1-4, 1фаз., 1-230V, 50Hz, N=0,01квт, 2м3/час, H=2,0м, n=3495об/мин	buc	1,0000	1 245,30	1 245,30

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 09
Gradinita de copii . Incalzire prin pardoseala

Valoarea de deviz 100 862 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1. Lucrari sanitare						
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (EKOPLASTIK PP-RCT Fiber Basalt Plus S)	m	20,0000	50,70	1 014,09
2	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2,0 mm, inclusiv. (труба для напольного отопления многослойная из сшитого полиэтилена PE-X/AL/PE-X, фир.PURMO)	m	600,0000	38,56	23 138,40
3	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	60,0000	65,53	3 931,82
4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	10,0000	75,88	758,80
5	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	620,0000	5,70	3 536,67
6	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,0000	7,00	489,91

7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	620,0000	4,21	2 612,43
8	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,0000	5,27	368,69
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (EKOPLASTIK PP-RCT Fiber Basalt Plus S, фитинги 30%)	m	6,0000	50,70	304,23
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x10 mm (короб теплоизоляции трубчатый TUBEX толщ.10мм с самоклеющейся лентой для швов)	m	20,0000	31,86	637,10
11	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (вентиль 15кч19п)	buc	2,0000	174,59	349,19
12		Узел А (PE12) - 3 комплекта	buc	0,0000	0,00	0,00
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (прямой термостатический клапан R402X035)	buc	3,0000	442,41	1 327,22
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (угловой отсечной клапан R14X035)	buc	3,0000	242,18	726,53
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 18(16x2) (адапторы R179MX024)	buc	36,0000	27,38	985,57
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (электротермические головки нормально закрытые для термостатич. клапанов 230v, R473)	buc	12,0000	427,57	5 130,80
17		Шкаф коллекторный R500 (500*500*130), ф.Giacomini)	buc	3,0000	1 250,00	3 750,00
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран шаровый запорный резьбовой латунный, ф.Giacomini)	buc	6,0000	50,41	302,44
Total			Lei	49 363,89		
Fondul social si medical			22,5 %	4 340,93		
Transportarea			8 %	2 351,11		
Total				56 055,93		

Cheltuieli de regie			12 %			6 726,71
Total						62 782,64
Beneficiu de deviz			4,5 %			2 825,22
Total Lucrari sanitare						65 607,86
Inclusiv salariu						19 293,02
	2. Lucrari de montare					
19	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	3,0000	442,29	1 326,87
20	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	3,0000	167,41	502,23
21	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (сборный узел для установок напольного отопления)	buc	3,0000	180,33	540,98
Total			Lei			2 370,08
Fondul social si medical			22,5 %			309,30
Transportarea			8 %			79,63
Total						2 759,01
Cheltuieli de regie			76 %			1 044,76
Total						3 803,77
Beneficiu de deviz			4,5 %			171,16
Total Lucrari de montare						3 974,93
Inclusiv salariu						1 374,68
	3. Valoarea utilajului					
22		Сборный узел для установок напольного отопления R557 фир.GIACOMINI в комплекте с датчиком температуры для пола	buc	3,0000	3 450,00	10 350,00
23		Фильтр сетчатый 1/2", R74AY003	buc	3,0000	69,50	208,50
24		Насос Wilo-Stratos Pico 15/1-4, 1фаз., 1-230V, 50Hz, N=0,01кВт, 2м3/час, H=2,0м, n=3495об/мин	buc	3,0000	1 245,30	3 735,90
Total			Lei			14 294,40
Depozitarea			1,2 %			171,53
Total Valoarea utilajului						14 465,93
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			84 052
TVA			20 %			16 810

Total deviz:

100 862

Inclusiv salariu

20 669

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 10

Система обогрева полов. Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 19 694 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	90,5320	52,57	4 759,27
		Total manopera				4 759

Materiale:

1.	00111	Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	60,0000	12,75	765,00
2.	00112	Труба стальная тонкостенная Д=15мм	m	4,0000	11,33	45,32
3.	00113	Труба стальная тонкостенная Д=20мм	m	54,0000	15,30	826,20
4.	0111	Термометры ТТП	buc	6,0000	145,00	870,00
5.	0112	Термометр ТСП-100	buc	3,0000	475,00	1 425,00
6.	01121	Термометр ТПГ100эк-М1	buc	3,0000	785,00	2 355,00
7.	0113	Щит управления ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc	3,0000	448,33	1 344,99
8.	0115	Контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В	buc	3,0000	110,00	330,00
9.	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	6,0000	29,50	177,00
10.	0118	Переключатель универсальный УП5311	buc	3,0000	91,50	274,50
11.	0119	Арматура сигнальная АД-22DS	buc	3,0000	22,47	67,41
12.	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	3,0000	24,35	73,05
13.	0121	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В1	buc	3,0000	31,33	93,99
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0012	17 500,00	21,00
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0017	9 750,00	16,58
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6090	41,67	25,38
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0134	78,50	1,05
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	37,50	15,75
19.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,4200	37,50	15,75
20.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,7134	37,50	26,75
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,0760	5,00	35,38
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,0760	7,00	49,54
23.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,5040	41,33	20,83
24.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,4200	20,00	8,40

25.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	30,0000	1,00	30,00
26.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0001	34 570,00	3,46
27.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0235	15,00	0,35
28.	2019180	Garnituri metalice	kg	18,0000	12,50	225,00
29.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0012	825,00	0,99
30.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1860	12,00	2,23
31.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4800	0,50	0,24
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,3200	0,10	0,73
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0764	10,00	0,76
34.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0168	25,00	0,42
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0120	5,00	0,06
36.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0571	101,50	5,80
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0960	15,00	1,44
Total materiale de construcții						9 154

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4650	62,50	154,06
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,2100	24,33	78,10
Total utilaje de construcții						232

Total	Lei	16 412
TVA	20 %	3 282

Total deviz:

19 694

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10
Система обогрева полов.Систем de control si reglare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометры ТТП,ТСП,ТПГ100эк-М1	buc			111,34
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,29
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
2		Щит управления и сигнализации ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2	buc			0,00
3	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2	buc			534,30
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	34 570,00	1,15
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
5	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			579,62
	1	Muncitor	h-om	10,3000	52,57	541,48
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	78,50	2,50
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	20,00	20,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	15,00	0,83
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	25,00	1,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,1360	101,50	13,81
6	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS)	100 m			303,25
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
7	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 15 мм)	100 m			1 525,50
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 500,00	43,75
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	9 750,00	24,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,67	43,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	7,00	85,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	825,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	62,50	265,50
8	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 20 мм)	100 m			1 521,65
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 500,00	35,65
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	9 750,00	28,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,67	43,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	7,00	85,41
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	825,00	1,69
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	62,50	265,63
9		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc			0,00
10		Труба стальная тонкостенная Д=15мм	m			11,33
	00112	Труба стальная тонкостенная Д=15мм	m	1,0000	11,33	11,33
11		Труба стальная тонкостенная Д=20мм	m			15,30
	00113	Труба стальная тонкостенная Д=20мм	m	1,0000	15,30	15,30
12		Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4х1,5мм2	m			12,75
	00111	Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4х1,5мм2	m	1,0000	12,75	12,75
		2. Valoarea utilajului				
13		Щит управления ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395х310х220 мм	buc			448,33
	0113	Щит управления ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395х310х220 мм	buc	1,0000	448,33	448,33
14		Выключатель автоматический ВА47-29/1/В1	buc			31,33
	0121	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В1	buc	1,0000	31,33	31,33
15		Переключатель универсальный УП5311	buc			91,50
	0118	Переключатель универсальный УП5311	buc	1,0000	91,50	91,50
16		Арматура сигнальная AD-22DS	buc			22,47
	0119	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	1,0000	22,47	22,47
17		Кнопка ABLFS-22	buc			29,50
	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	1,0000	29,50	29,50
18		Блок зажимов Бз24-4П	buc			24,35
	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	24,35	24,35
19		Контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В	buc			110,00
	0115	Контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В	buc	1,0000	110,00	110,00
20		Термометры ТТП	buc			145,00
	0111	Термометры ТТП	buc	1,0000	145,00	145,00
21		Термометр ТСП-100	buc			475,00
	0112	Термометр ТСП-100	buc	1,0000	475,00	475,00
22		Термометр ТПГ100эк-М1	buc			785,00
	01121	Термометр ТПГ100эк-М1	buc	1,0000	785,00	785,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 10

Система обогрева полов. Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 19 694 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari de montare					
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометры ТТП,ТСП,ТПГ100ЭК-М1	buc	12,0000	111,34	1 336,11
2		Щит управления и сигнализации ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2	buc			
3	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2	buc	3,0000	534,30	1 602,91
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,0000	59,63	1 252,20
5	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,4200	579,62	243,44
6	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS)	100 m	0,6000	303,25	181,95
7	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 15 мм)	100 m	0,0400	1 525,50	61,02
8	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 20 мм)	100 m	0,5400	1 521,65	821,69
9		Стоимость материалов	buc			

		неучтенных ценником				
10		Труба стальная тонкостенная Д=15мм	m	4,0000	11,33	45,32
11		Труба стальная тонкостенная Д=20мм	m	54,0000	15,30	826,20
12		Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	60,0000	12,75	765,00
Total			Lei		7 135,84	
Fondul social si medical			22,5 %		1 070,84	
Transportarea			5 %		107,22	
Total					8 313,90	
Cheltuieli de regie			14,5 %		690,09	
Total					9 003,99	
Beneficiu de deviz			3,5 %		315,13	
Total Lucrari de montare					9 319,12	
Inclusiv salariu					4 759,27	
	2. Valoarea utilajului					
13		Щит управления ЩУ1,2,3, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc	3,0000	448,33	1 344,99
14		Выключатель автоматический ВА47-29/1/В1	buc	3,0000	31,33	93,99
15		Переключатель универсальный УП5311	buc	3,0000	91,50	274,50
16		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	3,0000	22,47	67,41
17		Кнопка ABLFS-22	buc	6,0000	29,50	177,00
18		Блок зажимов Бз24-4П	buc	3,0000	24,35	73,05
19		Контактор малогаборитный КМИ-10910, 220В	buc	3,0000	110,00	330,00
20		Термометры ТТП	buc	6,0000	145,00	870,00
21		Термометр ТСП-100	buc	3,0000	475,00	1 425,00
22		Термометр ТПГ100эк-М1	buc	3,0000	785,00	2 355,00
Total			Lei		7 010,94	
Depozitarea			1,2 %		84,13	
Total Valoarea utilajului					7 095,07	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		16 412	
TVA			20 %		3 282	

Total deviz:
Inclusiv salariu

19 694
4 759

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11

Система приточная П1.Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 18 432 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	85,3625	52,57	4 487,51
		Total manopera				4 486

Materiale:

1.	00111	Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	35,0000	12,75	446,25
2.	001112	Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 5x1,5мм2	m	10,0000	14,17	141,70
3.	001113	Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10x1,5мм2	m	60,0000	28,29	1 697,40
4.	001114	Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m	15,0000	29,16	437,40
5.	001115	Металлорукав Д=15мм	m	4,0000	8,33	33,32
6.	0013	Датчик температуры (РАУТ) STa-02	buc	1,0000	310,00	310,00
7.	0014	Устройство терморегулирующее в комплекте с датчиком TG-K330, RT 0-30	buc	1,0000	933,33	933,33
8.	0016	Датчик-реле давления DCPD000100	buc	1,0000	285,00	285,00
9.	0021	Трансформатор понижающий 220/24 В, GW 96434, 15ВА	buc	1,0000	300,00	300,00
10.	0111	Термометры ТТП	buc	4,0000	145,00	580,00
11.	0113	ЩитЩит управления ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc	1,0000	448,33	448,33
12.	01191	Арматура светосигнальная АС 44061У2	buc	4,0000	68,50	274,00
13.	01201	Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc	30,0000	0,50	15,00
14.	0122	Выключатель автоматический ВА47-29/1/С1	buc	2,0000	31,33	62,66
15.	01331	Контроллер (РАУТ) AirEL	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
16.	01351	Реле промежуточное универсальное	buc	2,0000	132,50	265,00
17.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	37 500,00	7,50
18.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0158	1 600,00	25,28
19.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0008	37 500,00	30,00
20.	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0250	78,50	1,96
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7800	37,50	29,25
22.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1750	37,50	6,56
23.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
24.	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	37,50	0,04

25.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	15,4500	2,50	38,62
26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,8720	5,00	4,36
27.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,8720	7,00	6,10
28.	1019787	Chit de etansare	kg	0,4500	10,00	4,50
29.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2940	41,33	12,16
30.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,7800	20,00	15,60
31.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
32.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	34 570,00	0,00
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0437	15,00	0,66
34.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
35.	5009031	Scoabe	10 buc	1,0000	5,00	5,00
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3255	12,00	3,91
37.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8400	0,50	0,42
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,8100	0,10	1,28
39.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0525	10,00	0,53
40.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0312	25,00	0,78
41.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0450	35,00	1,57
42.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0210	5,00	0,11
43.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "HOC61"	kg	0,1061	101,50	10,77
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1680	15,00	2,52
Total materiale de construcții						8 632

Utilaje de construcții:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,9000	5,50	4,95
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,1776	24,33	4,32
Total utilaje de construcții						35

Total	Lei	15 360
TVA	20 %	3 072

Total deviz:

18 432

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11
Система приточная П1. Sistem de control si reglare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de montare				
1		Щит управления ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395х310х220 мм	buc			
2	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395х310х220 мм	buc			533,15
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	34 570,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
4	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			579,64
	1	Muncitor	h-om	10,3000	52,57	541,47
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	78,50	2,51
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	20,00	20,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	15,00	0,85
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	25,00	1,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС1"	kg	0,1360	101,50	13,81
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 контроллер (РАУТ) AirEL	buc			55,89
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры (РАУТ) STa-02	buc			111,34
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,29
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 устройство терморегулирующее в комплекте с датчиком TG-K330, RT 0-30	buc			55,89
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
8	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометры ТТП	buc			111,34
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,30
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
9	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 датчик реле давления DCPD000100	buc			125,82
	1	Muncitor	h-om	2,2500	52,57	118,28
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	37 500,00	7,50
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	37,50	0,04
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS)	100 m			303,27
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,91
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50

	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш15)	100 m			2 318,75
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,57	1 824,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	7,00	152,50
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	24,33	108,00
12	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал ИЭК 80x60)	m			20,66
	1	Muncitor	h-om	0,2600	52,57	13,67
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 600,00	1,69
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,00005	37 500,00	2,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	2,50	2,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	10,00	0,30
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	5,50	0,33
13		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc			0,00
14		Кабель-канал 80x60	m			29,16
	001114	Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m	1,0000	29,16	29,16
15		Металлорукав Д=15мм	m			8,33
	001115	Металлорукав Д=15мм	m	1,0000	8,33	8,33
16		Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m			12,75
	00111	Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	1,0000	12,75	12,75
17		Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 5x1,5мм2	m			14,17
	001112	Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 5x1,5мм2	m	1,0000	14,17	14,17
18		Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10x1,5мм2	m			28,29
	001113	Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10x1,5мм2	m	1,0000	28,29	28,29
		2. Utilaj				
19		Щит управления ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc			448,33
	0113	ЩитЩит управления ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395x310x220 мм	buc	1,0000	448,33	448,33
20		Реле промежуточное универсальное	buc			132,50
	01351	Реле промежуточное универсальное	buc	1,0000	132,50	132,50
21		Арматура светосигнальная АС 44061У2	buc			68,50
	01191	Арматура светосигнальная АС 44061У2	buc	1,0000	68,50	68,50
22		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С1	buc			31,33
	0122	Выключатель автоматический ВА47-29/1/С1	buc	1,0000	31,33	31,33
23		Трансформатор понижающий 220/24 В, GW 96434, 15ВА	buc			300,00
	0021	Трансформатор понижающий 220/24 В, GW 96434, 15ВА	buc	1,0000	300,00	300,00
24		Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc			0,50
	01201	Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc	1,0000	0,50	0,50
25		Контроллер (РАУТ) AirEL	buc			2 100,00
	01331	Контроллер (РАУТ) AirEL	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
26		Датчик температуры (РАУТ) STa-02	buc			310,00
	0013	Датчик температуры (РАУТ) STa-02	buc	1,0000	310,00	310,00
27		Устройство терморегулирующее в комплекте с датчиком TG-K330, RT 0-30	buc			933,33
	0014	Устройство терморегулирующее в комплекте с датчиком TG-K330, RT 0-30	buc	1,0000	933,33	933,33
28		Термометры ТТП	buc			145,00
	0111	Термометры ТТП	buc	1,0000	145,00	145,00
29		Датчик-реле давления DCPD000100	buc			285,00
	0016	Датчик-реле давления DCPD000100	buc	1,0000	285,00	285,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 11

Система приточная П1.Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 18 432 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
	1. Lucrari de montare					
1		Щит управления ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395х310х220 мм	buc			
2	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395х310х220 мм	buc	1,0000	533,15	533,15
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	39,0000	59,63	2 325,51
4	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,7800	579,64	452,12
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 контроллер (РАУТ) AirEL	buc	1,0000	55,89	55,89
6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры (РАУТ) STa-02	buc	1,0000	111,34	111,34
7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 устройство терморегулирующее в комплекте с датчиком TG-K330, RT 0-30	buc	1,0000	55,89	55,89
8	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометры ТТП	buc	4,0000	111,34	445,37
9	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 датчик реле давления DCPD000100	buc	1,0000	125,82	125,82
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS)	100 m	1,0500	303,27	318,43
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-III15)	100 m	0,0400	2 318,75	92,75
12	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал ИЭК 80х60)	m	15,0000	20,66	309,94

13		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc			
14		Кабель-канал 80х60	m	15,0000	29,16	437,40
15		Металлорукав Д=15мм	m	4,0000	8,33	33,32
16		Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4х1,5мм2	m	35,0000	12,75	446,25
17		Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 5х1,5мм2	m	10,0000	14,17	141,70
18		Кабель контрольный КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10х1,5мм2	m	60,0000	28,29	1 697,40
Total			Lei		7 582,28	
Fondul social si medical			22,5 %		1 009,69	
Transportarea			5 %		152,97	
Total					8 744,94	
Cheltuieli de regie			14,5 %		650,69	
Total					9 395,63	
Beneficiu de deviz			3,5 %		328,84	
Total Lucrari de montare					9 724,47	
Inclusiv salariu					4 487,51	
	2. Utilaj					
19		Щит управления ЩАП1, тип ЩМП-1-036У2, разм. 395х310х220 мм	buc	1,0000	448,33	448,33
20		Реле промежуточное универсальное	buc	2,0000	132,50	265,00
21		Арматура светосигнальная АС 44061У2	buc	4,0000	68,50	274,00
22		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С1	buc	2,0000	31,33	62,66
23		Трансформатор понижающий 220/24 В, GW 96434, 15ВА	buc	1,0000	300,00	300,00
24		Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc	30,0000	0,50	15,00
25		Контроллер (РАУТ) AirEL	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
26		Датчик температуры (РАУТ) STa-02	buc	1,0000	310,00	310,00
27		Устройство терморегулирующее в комплекте с датчиком TG-K330, RT 0-30	buc	1,0000	933,33	933,33
28		Термометры ТТП	buc	4,0000	145,00	580,00
29		Датчик-реле давления DCPD000100	buc	1,0000	285,00	285,00
Total			Lei		5 573,32	
Depozitarea			1,2 %		66,88	
Total Utilaj					5 640,20	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		15 360	
TVA			20 %		3 072	

Total deviz:
Inclusiv salariu

18 432
4 486

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**
(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 12
Gradinita de copii . Semnalizarea antiincendiu
Valoarea de deviz 78 775 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	555,0810	52,57	29 180,61
Total manopera						29 181

Materiale:

1.	0014	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/832	buc	1,0000	6 430,00	6 430,00
2.	0015	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	5,0000	130,00	650,00
3.	0016	Сирена 12В +стробоскоп	buc	4,0000	135,00	540,00
4.	0021	Извещатель пожарный дымовой	buc	82,0000	110,00	9 020,00
5.	010	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0,5mm2	m	550,0000	5,50	3 025,00
6.	011	Кабель силовой ШПППН 2x0,5 мм2	m	5,0000	5,20	26,00
7.	012	Труба ПБХ Д=40мм	m	15,0000	6,50	97,50
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0009	1 000,00	0,90
9.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0277	1 000,00	27,70
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1350	10,00	1,35
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	644,4950	0,10	64,44
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,8300	5,00	9,15
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0040	5,00	0,02
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,8300	2,50	4,58
15.	1019787	Chit de etansare	kg	12,0000	3,00	36,00
16.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	17,3160	1,00	17,32
17.	2019408	материал крепления	t	0,0050	7 500,00	37,50
18.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0032	825,00	2,64
19.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0008	215,00	0,17
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,8000	0,20	0,96
21.	5009090	Profil de montaj	buc	0,0750	10,00	0,75
22.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	1,2000	35,00	42,00
23.	5009730	Желоб пластиковый 10x22мм	buc	400,0000	4,95	1 980,00
Total materiale de construcții						22 013

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	17,2100	24,33	418,71
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,1560	24,33	3,80
Total utilaje de construcții						423

Total	Lei	65 646
TVA	20 %	13 129

Total deviz:

78 775

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12
Grădinița de copii . Semnalizarea antiincendiu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/832	buc			1 265,61
	1	Muncitor	h-om	24,0000	52,57	1 261,68
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,10	0,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	24,33	3,89
2	10-08-002-03	Avertizoare "ПЧ" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc			109,79
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	24,33	4,62
3	10-08-002-03	Avertizoare "ПЧ" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Извещатель пожарный дымовой	buc			109,79
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	24,33	4,62
4	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (материал крепления)	t			11 258,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 270,00
	2019408	материал крепления	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 000,00	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	10,00	270,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	215,00	34,00
5	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Сирена 12В +стробоскоп	buc			581,46
	1	Muncitor	h-om	11,0000	52,57	578,27
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	24,33	3,16
6	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Желоб пластиковый 10x22мм	m			18,97
	1	Muncitor	h-om	0,2600	52,57	13,67
	5009730	Желоб пластиковый 10x22мм	buc	1,0000	4,95	4,95
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	0,10	0,10
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	1 000,00	0,05
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	3,00	0,09
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LK-FLEX-053/CU 2x0.5 мм2)	100 m			1 958,54
	1	Muncitor	h-om	37,1000	52,57	1 950,35
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	1,00	3,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	0,10	3,69
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	1 000,00	1,38
8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель силовой ШППН 2x0,5 мм2)	100 m			1 959,20
	1	Muncitor	h-om	37,1000	52,57	1 950,40

1	2	3	4	5	6	7
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	1,00	3,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	0,10	3,60
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,00139	1 000,00	2,00
9		Кабель LK-FLEX-053/CU 2x0.5 мм2	m			5,50
	010	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0,5мм2	m	1,0000	5,50	5,50
10		Кабель силовой ШПППН 2x0,5 мм2	m			5,20
	011	Кабель силовой ШПППН 2x0,5 мм2	m	1,0000	5,20	5,20
11	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm PBX	100 m			1 799,93
	1	Muncitor	h-om	19,1000	52,57	1 004,07
	012	Труба PBX Д=40мм	m	100,0000	6,50	650,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,53
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	825,00	17,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	10,00	5,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	24,33	25,33
		2. Valoarea utilajului				
12		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/832	buc			6 430,00
	0014	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/832	buc	1,0000	6 430,00	6 430,00
13		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc			130,00
	0015	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	1,0000	130,00	130,00
14		Извещатель пожарный дымовой	buc			110,00
	0021	Извещатель пожарный дымовой	buc	1,0000	110,00	110,00
15		Сирена 12В +стробоскоп	buc			135,00
	0016	Сирена 12В +стробоскоп	buc	1,0000	135,00	135,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 12
Gradinita de copii . Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 78 775 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari de montare					
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze Прибор приемно-контрольный пожарный "Варпа 1/832	buc	1,0000	1 265,61	1 265,61
2	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	5,0000	109,79	548,96
3	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Извещатель пожарный дымовой	buc	82,0000	109,79	9 003,00
4	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (материал крепления)	t	0,0050	11 258,00	56,29
5	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Сирена 12В +стробоскоп	buc	4,0000	581,46	2 325,85
6	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Желоб пластиковый 10x22мм	m	400,0000	18,97	7 586,48
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LK-FLEX-053/CU 2x0.5 мм2)	100 m	5,5000	1 958,54	10 771,96
8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель силовой ШППН 2x0,5 мм2)	100 m	0,0500	1 959,20	97,96

9		Кабель LK-FLEX-053/CU 2x0.5 мм2	m	550,0000	5,50	3 025,00
10		Кабель силовой ШППН 2x0,5 мм2	m	5,0000	5,20	26,00
11	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm ПВХ	100 m	0,1500	1 799,93	269,99
Total			Lei		34 977,10	
Fondul social si medical			22,5 %		6 565,64	
Transportarea			5 %		268,70	
Total					41 811,44	
Total			14,5 %		4 231,19	
Total					46 042,63	
Total			6 %		2 762,56	
Total Lucrari de montare					48 805,19	
Inclusiv salariu					29 180,61	
	2. Valoarea utilajului					
12		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/832	buc	1,0000	6 430,00	6 430,00
13		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	5,0000	130,00	650,00
14		Извещатель пожарный дымовой	buc	82,0000	110,00	9 020,00
15		Сирена 12В +стробоскоп	buc	4,0000	135,00	540,00
Total			Lei		16 640,00	
Depozitarea			1,2 %		199,68	
Total Valoarea utilajului					16 839,68	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		65 646	
TVA			20 %		13 129	

Total deviz:

Inclusiv salariu

Ofertant

78 775

29 181

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 13
Gradinita de copii . Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 21 218 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	137,2812	52,57	7 216,89
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9705	52,57	208,73
		Total manopera				7 426

Materiale:

1.	0010	Коробка универсальная разветвительная УК-2п	buc	4,0000	20,00	80,00
2.	0014	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2 GSM	buc	1,0000	2 480,00	2 480,00
3.	0015	Извещатель пожарный ручной ИПР 2-01	buc	1,0000	130,00	130,00
4.	0021	Извещатель пожарный дымовой ИП-105-2/1	buc	2,0000	110,00	220,00
5.	0022	Датчик миниатюрный магнитно-контактный СМК-1	buc	2,0000	29,00	58,00
6.	0023	Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	379,00	379,00
7.	0024	Контрольная панель на 5 зон PC585H, DSC	buc	1,0000	975,00	975,00
8.	0025	Металлический бокс	buc	1,0000	292,00	292,00
9.	0026	Сирена SA-913F	buc	2,0000	135,00	270,00
10.	0027	Сирена UT-P6	buc	1,0000	135,00	135,00
11.	0028	Реле промежуточное RM1	buc	1,0000	90,00	90,00
12.	013	Кабель КПСЭСнг (А) FRLS-2x2x0,75	m	30,0000	7,50	225,00
13.	014	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	65,0000	6,20	403,00
14.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0001	37,56	0,00
15.	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,0001	15,00	0,00
16.	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	9 750,00	2,92
17.	101-1704	Pisla de constructii	t	0,0001	1 600,00	0,16
18.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	12,50	6,25
19.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0300	20,00	0,60
20.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0004	40 000,00	16,00
21.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0002	1 000,00	0,20
22.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0047	1 000,00	4,70
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0620	10,00	0,62

24.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	96,0700	0,10	9,61
25.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0008	5,00	0,00
26.	1019787	Chit de etansare	kg	2,4000	10,00	24,00
27.	1039163	Mansoane tensionate	buc	1,3600	15,00	20,40
28.	110-02141	Трубостойка Н=3,0м Dn40 mm	buc	1,0000	130,00	130,00
29.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,9360	1,00	0,94
30.	2019408	Constructii metalice sub utilaj Метизы	t	0,0010	9 500,00	9,50
31.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0001	215,00	0,02
32.	4110006	Apa distilata	kg	11,2000	10,00	112,00
33.	5009040	Cleme	100 buc	0,0136	75,00	1,02
34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0047	100,00	0,47
35.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0136	65,00	0,88
36.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0042	17,50	0,07
37.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,2400	35,00	8,40
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0054	5,00	0,03
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0054	45,00	0,25
40.	50097301	Мини-канал ТМК 1020 5400 014PG	buc	80,0000	4,25	340,00
41.	5009825	Cercel	buc	1,3600	5,00	6,80
42.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0002	87 500,00	17,50
43.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0040	10 000,00	40,00
		Total materiale de constructii				6 490

Utilaje de constructii:

1.	030408	Cabestane electrice,	h-ut	1,9075	37,50	71,53
2.	031050	Turle telescopice,	h-ut	2,2610	15,33	34,66
3.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2358	12,50	2,95
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,2800	24,33	31,14
		Total utilaje de constructii				140

Total	Lei	17 682
TVA	20 %	3 536

Total deviz:

21 218

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 13
Grădinița de copii . Semnalizarea antiincendiu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-002-03	Avertizoare "П" automate: termic, de fum, de lumina în executare protejată de explozii (извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1)	buc			109,80
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	24,33	4,62
2	10-08-002-03	Avertizoare "П" automate: termic, de fum, de lumina în executare protejată de explozii (извещатель пожарный тепловой ИП-2-01)	buc			109,79
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	24,33	4,62
3	10-08-002-04	Avertizoare "О" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, ușilor (датчик магнитоконтактный МК-1)	buc			52,90
	1	Muncitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	20,00	0,20
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	1 000,00	0,10
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	17,50	0,03
4	10-08-002-05	Avertizoare "О" automate: de contact-lovire, fără contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticlă (комбинированный извещатель (акустический+инфракрасный) LC-102 ПИБСС)	buc			52,89
	1	Muncitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	20,00	0,20
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	1 000,00	0,10
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	17,50	0,02
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "П" de recepție și control, de demarare. Concentrator: bloc de bază pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта-1/2 GSM)	buc			1 265,61
	1	Muncitor	h-om	24,0000	52,57	1 261,68
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,10	0,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	24,33	3,89
6	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "П" de recepție și control, de semnalizare. Concentrator: bloc de bază pentru 5 raze (контрольная панель PC585H)	buc			845,05
	1	Muncitor	h-om	16,0000	52,57	841,12
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,10	0,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	24,33	3,89
7	10-08-019-01	Utilaj divers de electrocașoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I (металлический бокс)	buc			26,29
	1	Muncitor	h-om	0,5000	52,57	26,29
8	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (sirenă SA-913F)	buc			581,47
	1	Muncitor	h-om	11,0000	52,57	578,27
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	24,33	3,17
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена UT-P6)	buc			581,46
	1	Muncitor	h-om	11,0000	52,57	578,27
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	24,33	3,16
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 релейный модуль РМ-1	buc			27,69
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0350	10,00	0,35
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭСнг (А) FRLS-2x2x0,75)	100 m			1 958,50
	1	Muncitor	h-om	37,1000	52,57	1 950,33
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	1,00	3,13
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	0,10	3,70
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	1 000,00	1,33
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой ВВГнг FRLS, сеч. 2x1,5 мм2)	100 m			765,67
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,88
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	45,00	0,44
	030408	Cabestane electrice,	h-ut	3,0000	37,50	112,50
13	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS, сеч. 2x1,5 мм2 на тросу)	100 m			1 377,88
	1	Muncitor	h-om	17,1000	52,57	898,94
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,0000	15,00	120,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	75,00	6,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	100,00	0,41
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	65,00	5,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	45,00	0,24
	5009825	Cerel	buc	8,0000	5,00	40,00
	030408	Cabestane electrice,	h-ut	2,7500	37,50	103,12
	031050	Turle telescopice,	h-ut	13,3000	15,33	203,88
14		Кабель КПСЭСнг (А) FRLS-2x2x0,75	m			7,50
	013	Кабель КПСЭСнг (А) FRLS-2x2x0,75	m	1,0000	7,50	7,50
15		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m			6,20
	014	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	1,0000	6,20	6,20
16	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 7А/ч)	buc			154,67
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,30
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	40 000,00	4,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	10,00	28,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	87 500,00	4,38
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	10 000,00	10,00
17	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор 24В, 7А/ч)	buc			154,67
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,30
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	40 000,00	4,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	10,00	28,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	87 500,00	4,38
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	10 000,00	10,00
18	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная УК-2п)	buc			46,28
	1	Muncitor	h-om	0,5000	52,57	26,29
	0010	Коробка универсальная разветвительная УК-2п	buc	1,0000	20,00	20,00
19	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал ТМК 1020 5400 014PG)	m			18,48
	1	Muncitor	h-om	0,2600	52,57	13,67
	50097301	Мини-канал ТМК 1020 5400 014PG	buc	1,0000	4,25	4,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	1 000,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	0,10	0,10
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	10,00	0,30
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t			13 260,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 270,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii metalice sub utilaj Метизы	t	1,0000	9 500,00	9 500,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 000,00	200,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	10,00	270,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	0,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	215,00	20,00
		2. Lucrari sanitare				
21	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=3,0m Dn40 mm)	buc			305,98
	1	Muncitor	h-om	3,1700	52,57	166,65
	110-02141	Трубостойка H=3,0m Dn40 mm	buc	1,0000	130,00	130,00
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	37,56	0,00
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	15,00	0,00
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	9 750,00	2,92
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	1 600,00	0,16
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	12,50	6,25
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			581,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,50	118,00
		3. Valoarea utilajului				
25		Извещатель пожарный дымовой ИП-105-2/1	buc			110,00
	0021	Извещатель пожарный дымовой ИП-105-2/1	buc	1,0000	110,00	110,00
26		Извещатель пожарный ручной ИПР -2-01	buc			130,00
	0015	Извещатель пожарный ручной ИПР 2-01	buc	1,0000	130,00	130,00
27		Датчик миниатюрный магнитно-контактный СМК-1	buc			29,00
	0022	Датчик миниатюрный магнитно-контактный СМК-1	buc	1,0000	29,00	29,00
28		Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc			379,00
	0023	Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	379,00	379,00
29		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2 GSM	buc			2 480,00
	0014	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2 GSM	buc	1,0000	2 480,00	2 480,00
30		Контрольная панель на 5 зон PC585H, DSC	buc			975,00
	0024	Контрольная панель на 5 зон PC585H, DSC	buc	1,0000	975,00	975,00
31		Металлический бокс	buc			292,00
	0025	Металлический бокс	buc	1,0000	292,00	292,00
32		Сирена SA-913F	buc			135,00
	0026	Сирена SA-913F	buc	1,0000	135,00	135,00
33		Сирена UT-P6	buc			135,00
	0027	Сирена UT-P6	buc	1,0000	135,00	135,00
34		Реле промежуточное RM1	buc			90,00
	0028	Реле промежуточное RM1	buc	1,0000	90,00	90,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 13
Gradinita de copii . Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 21 218 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1)	buc	2,0000	109,80	219,59
2	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИПР-2-01)	buc	1,0000	109,79	109,79
3	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик магнитоконтактный СМК-1)	buc	2,0000	52,90	105,79
4	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (комбинированный извещатель (акустический+инфракрасный) LC-102 PIGBSS)	buc	1,0000	52,89	52,89
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта-1/2 GSM)	buc	1,0000	1 265,61	1 265,61
6	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 5 raze (контрольная панель PC585H)	buc	1,0000	845,05	845,05
7	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I	buc	1,0000	26,29	26,29

		(металлический бокс)				
8	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена SA-913F)	buc	2,0000	581,47	1 162,93
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена UT-P6)	buc	1,0000	581,46	581,46
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 релейный модуль РМ-1	buc	1,0000	27,69	27,69
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭСнг (А) FRLS-2x2x0,75)	100 m	0,3000	1 958,50	587,55
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой ВВГнг FRLS, сеч. 2x1,5 мм2)	100 m	0,4800	765,67	367,52
13	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS, сеч. 2x1,5 мм2 на тросу)	100 m	0,1700	1 377,88	234,24
14		Кабель КПСЭСнг (А) FRLS-2x2x0,75	m	30,0000	7,50	225,00
15		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	65,0000	6,20	403,00
16	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 7А/ч)	buc	2,0000	154,67	309,34
17	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор 24В, 7А/ч)	buc	2,0000	154,67	309,34
18	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная УК-2п)	buc	4,0000	46,28	185,14
19	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал ТМК 1020 5400 014PG)	m	80,0000	18,48	1 478,10
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,0010	13 260,00	13,26
Total			Lei			8 509,58
Fondul social si medical			22,5 %			1 586,30
Transportarea			5 %			66,10
Total						10 161,98
Total			14,5 %			1 022,28
Total						11 184,26
Total			6 %			671,06
Total Lucrari de montare						11 855,32
Inclusiv salariu						7 050,24
	2. Lucrari sanitare					
21	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=3,0m Dn40 mm)	buc	1,0000	305,98	305,98
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <	m3	2,5000	62,56	156,40

		0,75 m teren mijlociu				
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,5000	16,30	40,74
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0250	581,60	14,54
Total			Lei			517,66
Fondul social si medical			22,5 %			84,46
Transportarea			5 %			6,97
Total						609,09
Total			14,5 %			88,32
Total						697,41
Total			6 %			41,85
Total Lucrari sanitare						739,26
Inclusiv salariu						375,38
	3. Valoarea utilajului					
25		Извещатель пожарный дымовой ИП-105-2/1	buc	2,0000	110,00	220,00
26		Извещатель пожарный ручной ИПР -2-01	buc	1,0000	130,00	130,00
27		Датчик миниатюрный магнитно-контактный СМК-1	buc	2,0000	29,00	58,00
28		Извещатель комбинированный LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	379,00	379,00
29		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2 GSM	buc	1,0000	2 480,00	2 480,00
30		Контрольная панель на 5 зон PC585H, DSC	buc	1,0000	975,00	975,00
31		Металлический бокс	buc	1,0000	292,00	292,00
32		Сирена SA-913F	buc	2,0000	135,00	270,00
33		Сирена UT-P6	buc	1,0000	135,00	135,00
34		Реле промежуточное RM1	buc	1,0000	90,00	90,00
Total			Lei			5 029,00
Depozitarea			1,2 %			60,35
Total Valoarea utilajului						5 089,35
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			17 682
TVA			20 %			3 536

Total deviz:

Inclusiv salariu

Ofertant

21 218

7 426

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14

Gradinita de copii . Instalatie de iluminat, iluminat electric

Valoarea de deviz 460 646 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unit	Total

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 358,3455	52,57	71 408,22
		Total manopera				71 414

Materiale:

1.	0011	Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	2,0000	312,50	625,00
2.	00111	Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	12,0000	75,00	900,00
3.	00112	Рамка трехместная горизонтальная для розеток	buc	1,0000	15,00	15,00
4.	00113	Звонок квартирный с кнопкой	buc	5,0000	65,00	325,00
5.	00114	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	2,0000	575,00	1 150,00
6.	0016	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 4x18 Вт, IP40, ЛПО12-4x18	buc	33,0000	225,00	7 425,00
7.	0017	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP40, ЛПО12-2x18	buc	3,0000	185,00	555,00
8.	0018	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с ЭПРА, ЛПО12-2x36	buc	70,0000	365,50	25 585,00
9.	0019	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP54, ЛПО12-2x18	buc	14,0000	195,00	2 730,00
10.	0020	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP54, ЛПО12-1x18	buc	18,0000	145,00	2 610,00
11.	0021	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, IP54, ЛПО12-2x36	buc	7,0000	215,00	1 505,00
12.	0022	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP54, ЛПП12-2x18	buc	2,0000	142,50	285,00
13.	0023	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, IP54, ЛПП12-2x36	buc	3,0000	142,50	427,50
14.	0024	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1x36 Вт, IP54, ЛПП12-1x36	buc	1,0000	115,00	115,00
15.	0025	Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2x9 Вт, IP54, ЛПБ2051	buc	14,0000	210,00	2 940,00
16.	0026	Светильник с люминесцентными лампами, с модулем аварийного питания, мощностью 4x18 Вт, IP40, ЛПО12-4x18	buc	10,0000	1 025,50	10 255,00
17.	0027	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, с модулем аварийного питания, IP40, ЛПО12-2x18	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
18.	0028	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с ЭПРА, с модулем аварийного питания, ЛПО12-2x36	buc	18,0000	975,00	17 550,00
19.	0029	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2x18	buc	12,0000	925,00	11 100,00
20.	0030	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП12-2x18	buc	1,0000	875,00	875,00
21.	0031	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с модулем аварийного	buc	4,0000	1 050,00	4 200,00

		питания, IP54, ЛПО12-2х36				
22.	00311	Светильник аварийного освещения с люминесцентными лампами мощностью 1х9 Вт, IP54, "ВЫХОД", ЛПП12-1х9	buc	27,0000	225,00	6 075,00
23.	00312	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП12-2х36	buc	1,0000	875,00	875,00
24.	00313	Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	55,0000	17,25	948,75
25.	00314	Лампа люминесцентная компактная 18Вт, ЛБ-18	buc	236,0000	11,20	2 643,20
26.	00315	Лампа люминесцентная 18 Вт, ЛДЦ-18	buc	20,0000	15,00	300,00
27.	00316	Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc	205,0000	15,00	3 075,00
28.	00317	Лампа люминесцентная 36 Вт, ЛДЦ-36	buc	2,0000	18,50	37,00
29.	0032	Розетка штепсельная скрытой пр-ки In=16A 220В IP43	buc	10,0000	37,50	375,00
30.	00321	штепсельный разъем с вилкой 3Р+РЕ+N 25А, 380В, IP54)	buc	1,0000	10,00	10,00
31.	00322	Priza скрыт. пров. 220В In=16А IP20	buc	57,0000	37,50	2 137,50
32.	00323	розетка штепсельная открытой пр-ки In=16А 250В IP44	buc	1,0000	38,50	38,50
33.	00324	Розетка штепсельная скрыт. пров. 220В In=16А IP20	buc	11,0000	34,84	383,24
34.	00325	Intrruptor одноклавишный IP20	buc	101,0000	33,50	3 383,50
35.	00326	Intrruptor IP20 двухклавишный	buc	20,0000	37,80	756,00
36.	00327	Intrruptor одноклавишный IP44	buc	20,0000	35,00	700,00
37.	0040	Коробка ответвительная	buc	1,0000	15,00	15,00
38.	00401	Коробка ответвительная КОР-73	buc	20,0000	18,50	370,00
39.	00402	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	65,0000	6,50	422,50
40.	00403	Коробка ответвительная IP44	buc	440,0000	15,00	6 600,00
41.	00404	Коробка распаячная разм. 150х110х70 мм (для ГЗШ) IP54, КМ41241	buc	1,0000	150,00	150,00
42.	00405	Коробка распаячная разм. 172х96х45 мм (для ШДУ) IP54, КМ41006	buc	9,0000	162,50	1 462,50
43.	00406	Коробка протяжная разм. 129х110х81 мм (для выключателей на складе) IP54, У994У2	buc	3,0000	135,00	405,00
44.	0041	Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРв-36(3)	buc	3,0000	563,50	1 690,50
45.	00411	Корпус модульный встроенный ЦРВ-П-4 на 4 модуля, IP40	buc	1,0000	69,50	69,50
46.	00412	Бокс на 12 модулей IP31 ШРв-12(3)	buc	4,0000	142,50	570,00
47.	00417	Бокс для установки 19 модулей, IP55, КМПн 2/19	buc	1,0000	687,50	687,50
48.	0044	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	73,50	73,50
49.	0045	Выключатель автом. трехполосный ВА47-100/3/С125	buc	1,0000	333,33	333,33
50.	0046	Выключатель автом. трехполосный ВА47-100/3/С20	buc	4,0000	333,33	1 333,32
51.	0047	Выключатель автом. трехполосный ВА47-100/3/С32	buc	1,0000	333,33	333,33
52.	0048	Выключатель автом. трехполосный ВА47-100/3/С40	buc	1,0000	333,33	333,33
53.	0049	Выключатель автом. трехполосный ВА47-100/3/С80	buc	1,0000	333,33	333,33
54.	0050	Автомат дифференцированный двухполосный АД12/2/16/30	buc	15,0000	245,00	3 675,00
55.	00507	Автомат дифференцированный двухполосный АД12/2/20/30	buc	1,0000	245,00	245,00
56.	00508	Автомат дифференцированный двухполосный АД12/2/32/30	buc	1,0000	245,00	245,00
57.	00509	Автомат дифференцированный четырехполосный АД14/4/25/30	buc	2,0000	97,50	195,00
58.	0051	Выключатель автом. однополосный ВА47-100/1/С10	buc	1,0000	112,50	112,50
59.	00518	Автомат дифференцированный четырехполосный АД14/4/10/30	buc	1,0000	97,50	97,50
60.	00519	Автомат дифференцированный четырехполосный АД14/4/16/30	buc	2,0000	97,50	195,00
61.	0052	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4Р	buc	1,0000	765,00	765,00
62.	0053	Расцепитель независимый РН-47	buc	2,0000	61,20	122,40
63.	0054	Щит навесной ЦМПП-2-0 74У2, IP54	buc	2,0000	757,50	1 515,00

64.	0055	Переключатель 380В, ВР32-30-63	buc	1,0000	425,00	425,00
65.	0056	Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРВ-24(3)	buc	4,0000	295,00	1 180,00
66.	00566	Пускатель магнитный ПМЕ-122 Ун=220В	buc	1,0000	333,33	333,33
67.	00567	Пускатель магнитный ПМА-0247 Ун=220В	buc	6,0000	875,00	5 250,00
68.	0057	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25	buc	1,0000	73,50	73,50
69.	00571	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	5,0000	63,50	317,50
70.	00572	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	34,75	34,75
71.	00573	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,0000	63,50	63,50
72.	00574	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,0000	145,00	145,00
73.	00575	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	2,0000	37,50	75,00
74.	0059	Бокс для установки 54 модуля, IP31, ЩРВ-54(3)	buc	1,0000	775,00	775,00
75.	01	Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, АВВГнг (А) FRLS сеч. 5х70 мм2	m	16,0000	74,25	1 188,00
76.	010	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х10 мм2	m	30,0000	71,23	2 136,90
77.	011	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х25 мм2	m	30,0000	164,25	4 927,50
78.	01114	Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100х60 мм	m	27,0000	24,75	668,25
79.	01124	Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30х50 мм	m	2,0000	15,50	31,00
80.	0113	Труба стальная тонкостенная Д=20мм	m	70,0000	15,30	1 071,00
81.	012	Кабель с медными жилами, контрольный, КВВГЭ сеч. 4х1,0 мм2	m	45,0000	15,00	675,00
82.	0122	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С16	buc	2,0000	31,33	62,66
83.	01220	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С16	buc	1,0000	67,50	67,50
84.	01221	Выключатель автоматический ВА47-29/3/С25	buc	1,0000	67,50	67,50
85.	01223	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С10	buc	1,0000	67,50	67,50
86.	01224	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	6,0000	31,33	187,98
87.	01225	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	9,0000	31,33	281,97
88.	01226	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/В10	buc	1,0000	67,50	67,50
89.	01227	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С13	buc	1,0000	31,33	31,33
90.	01228	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С20	buc	2,0000	31,33	62,66
91.	01229	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	6,0000	31,33	187,98
92.	01230	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	9,0000	31,33	281,97
93.	01231	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	2,0000	31,33	62,66
94.	01232	Пост кнопочный одноштыфтовый ПКЕ-222-1	buc	1,0000	39,40	39,40
95.	01233	Пост кнопочный одноштыфтовый ПКЕ-222-2	buc	2,0000	39,40	78,80
96.	01239	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	12,0000	31,33	375,96
97.	01240	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6	buc	4,0000	31,33	125,32
98.	013	Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1х4,0 мм2	m	100,0000	5,22	522,00
99.	014	Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10х1,5 мм2	m	30,0000	25,47	764,10
100.	015	Кабель гибкий КГнг-LS 5х6 мм2	m	15,0000	59,25	888,75
101.	02	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3х1,5 мм2	m	2 155,0000	6,70	14 438,50
102.	03	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 4х1,5 мм2	m	15,0000	9,90	148,50
103.	04	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х1,5 мм2	m	30,0000	11,96	358,80
104.	05	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А)	m	890,0000	10,35	9 211,50

		FRLS сеч. 3x2.5 мм2				
105.	06	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x4 мм2	m	40,0000	18,74	749,60
106.	07	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x4 мм2	m	65,0000	29,63	1 925,95
107.	08	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x6 мм2	m	50,0000	27,00	1 350,00
108.	09	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x6 мм2	m	185,0000	42,45	7 853,25
109.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0070	1 600,00	11,20
110.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0015	17 500,00	26,25
111.	101161420	Otel-carbon diametru 20mm	t	0,1482	9 750,00	1 444,95
112.	10116148	Otel-carbon diametru 8mm	t	0,0395	9 750,00	385,12
113.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0021	9 750,00	20,47
114.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0044	34 570,00	152,10
115.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,8610	41,67	119,21
116.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,4410	37,50	316,53
117.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	383,5450	1,00	383,55
118.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0800	5,00	0,40
119.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	371,3450	2,50	928,37
120.	10193731	медь полосовая 40x4 мм	t	0,0016	22 000,00	35,20
121.	10193732	сталь полосовая 25x4 мм	t	0,0492	9 500,00	467,40
122.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0003	2 333,33	0,70
123.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	9 500,00	285,00
124.	20194081	Металл для установки молниеотвода)	t	0,0600	9 500,00	570,00
125.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0014	825,00	1,16
126.	5009031	Scoabe	10 buc	2,4480	5,00	12,24
127.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	11,4111	12,00	136,95
128.	5009061	Fisa de izolatie	buc	581,6820	0,10	58,19
129.	50090811	Ввод гибкий L=925мм K1085У3	buc	12,0000	135,00	1 620,00
130.	5009129	Priza de tavan	100 buc	4,5900	10,00	45,89
131.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0560	10,00	0,56
132.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	6,4400	25,00	161,00
133.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,7362	5,00	3,68
134.	530-0182	Tevi din polietilena 110 mm	m	4,0000	51,33	205,32
135.	53090011	труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм	m	1 815,0000	3,75	6 806,25
136.	53090012	труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм	m	850,0000	5,91	5 023,50
137.	53090013	труба ПВХ гофрированная, Д=32 мм	m	0,7350	9,17	6,74
138.	53090014	труба ПВХ гофрированная, Д=40 мм	m	0,0900	18,83	1,69
139.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,1640	15,00	92,46
Total materiale de construcții						215 270

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,9818	62,50	748,87
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	3,5200	24,33	85,60
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,6880	24,33	41,07
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,4465	24,33	594,79
Total utilaje de construcții						1 466

Total	Lei	383 872
TVA	20 %	76 774

Total deviz:

460 646

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14
Grădinița de copii . Instalatie de iluminat, iluminat electric

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de montare				
1		Силовое электрооборудование	buc			0,00
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 550x320x120 mm, ШПБ-36(3), IP31, ГРЩ	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
4		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc			312,50
	0011	Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	312,50	312,50
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x220 (ЩМП-2-0 74 У2, IP54, ВУ2)	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
7		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x220 (ЩМП-2-0 74 У2, IP54, Я1)	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
9		Коробка клеммная IP54 У614А	buc			15,00
	0040	Коробка ответвительная	buc	1,0000	15,00	15,00
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (штепсельный разъем с вилкой 3P+PE+N 25А, 380В, IP54)	100 buc			3 271,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	52,57	2 271,00
	00321	штепсельный разъем с вилкой 3P+PE+N 25А, 380В, IP54)	buc	100,0000	10,00	1 000,00
11		Кабель гибкий КГнг-LS 5х6 мм2	m			59,25
	015	Кабель гибкий КГнг-LS 5х6 мм2	m	1,0000	59,25	59,25
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ШПБ-24(3), IP54, ЩГП	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
14		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc			312,50
	0011	Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	312,50	312,50
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 540x320x120 mm, ШПБ-36(3),	buc			133,69

		IP31, ПЩ1				
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
16	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
17		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
18	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 540x320x120 mm, ИПВ-36(3), IP31, ПЩ2	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
19	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
20		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
21	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 222x136x92 mm, ИПВ-П-4, IP31	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
22	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
23	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ИПВ-12(3), ПЩВ	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
24	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
25		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
26	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ИПВ-24(3), IP31, ПЩП	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
27	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
28		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
29	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 550x450x120 mm, ИПВ-54(3), ПЩС	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
30	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
31		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
32	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ИПВ-12(3), ПЩХ	buc			133,69

	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
33	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
34		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
35	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 410x260x150 mm, КМПН 2/19, IP55, ПЩК1	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
36	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
37		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
38	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ИПВ-12(3), ПЩТ	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
39	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
40		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
41	08-03-532 -4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный, ПКЕ-222-1, ПКЕ-222-1, ПУСК)	buc			98,69
	1	Muncitor	h-om	1,8000	52,57	94,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	37,50	1,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,33	0,97
42	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A пускатель магнитный ПМА-0247, ПМЕ-122	buc			182,83
	1	Muncitor	h-om	3,1700	52,57	166,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	37,50	13,99
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,33	0,97
43	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (скрыт. пров. 220В In=16А IP20)	100 buc			5 809,16
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,57	2 002,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	37,50	56,25
	00322	Priza скрыт. пров. 220В In=16А IP20	buc	100,0000	37,50	3 750,00
44	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная скрытой пр-ки In=16А 220В IP43)	100 buc			5 809,10
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,57	2 002,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	37,50	56,20
	0032	Розетка штепсельная скрытой пр-ки In=16А 220В IP43	buc	100,0000	37,50	3 750,00
45	08-03-591 -8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная открытой пр-ки In=16А 250В IP44)	100 buc			6 277,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	52,57	2 271,00
	00323	розетка штепсельная открытой пр-ки In=16А 250В IP44	buc	100,0000	38,50	3 850,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	24,33	156,00
46		Рамка трехместная горизонтальная для розеток	buc			15,00
	00112	Рамка трехместная горизонтальная для розеток	buc	1,0000	15,00	15,00
47	08-02-411 -5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085Y3)	buc			190,17
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	5,00	1,02
	50090811	Ввод гибкий L=925мм K1085Y3	buc	1,0000	135,00	135,00

48		Коробка ответвительная КОР-73	buc			18,50
	00401	Коробка ответвительная КОР-73	buc	1,0000	18,50	18,50
49		Коробка для установки выключателей и розеток	buc			6,50
	00402	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1,0000	6,50	6,50
50		Коробка ответвительная IP44	buc			15,00
	00403	Коробка ответвительная IP44	buc	1,0000	15,00	15,00
51	08-02-410 -1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм	100 m			1 315,33
	1	Muncitor	h-om	16,7000	52,57	877,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,50
	53090011	труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм	m	100,0000	3,75	375,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	24,33	19,71
52	08-02-410 -1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм	100 m			1 531,33
	1	Muncitor	h-om	16,7000	52,57	877,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,50
	53090012	труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм	m	100,0000	5,91	591,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	24,33	19,71
53	08-02-410 -2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm труба ПВХ гофрированная, Д=32 мм	100 m			1 074,84
	1	Muncitor	h-om	19,1000	52,57	1 004,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,50
	53090013	труба ПВХ гофрированная, Д=32 мм	m	0,3000	9,17	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	24,33	25,30
54	08-02-410 -2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm труба ПВХ гофрированная, Д=40 мм	100 m			1 077,73
	1	Muncitor	h-om	19,1000	52,57	1 004,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,50
	53090014	труба ПВХ гофрированная, Д=40 мм	m	0,3000	18,83	5,63
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	24,33	25,30
55	08-02-396 -6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм)	100 m			1 589,33
	1	Muncitor	h-om	29,4000	52,57	1 545,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,00	12,52
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,50	31,26
56	08-02-396 -6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x50 мм)	100 m			1 589,33
	1	Muncitor	h-om	29,4000	52,57	1 545,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,00	12,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,50	31,33
57		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм	m			24,75
	01114	Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм	m	1,0000	24,75	24,75
58		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x50 мм	m			15,50
	01124	Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x50 мм	m	1,0000	15,50	15,50
59	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (сталь круглая Д=16 мм)	10 buc			696,18
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,80
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	34 570,00	69,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	41,67	32,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	62,50	158,75
60	08-01-087 -3	Constructii metalice sub utilaj (металл для установки молниеотвода)	t			9 500,00
	20194081	Металл для установки молниеотвода)	t	1,0000	9 500,00	9 500,00
61	08-02-472 -1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm (сталь круглая Д=8мм, токоотводы)	100 m			1 673,71
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,83
	10116148	Otel-carbon diametru 8mm	t	0,0395	9 750,00	385,12
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	34 570,00	69,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	41,67	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	62,50	195,62

62	08-02-472 -1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (сталь круглая Д=20мм, токоотводы)	100 m			3 696,85
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,83
	101161420	Otel-carbon diametru 20mm	t	0,2470	9 750,00	2 408,25
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	34 570,00	69,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	41,67	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	62,50	195,63
63	08-02-472 -3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 40x4 мм)	100 m			3 085,50
	1	Muncitor	h-om	15,4000	52,57	809,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	41,67	66,50
	10193731	медь полосовая 40x4 мм	t	0,0810	22 000,00	1 760,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	62,50	449,50
64	08-02-472 -2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 25x4 мм)	100 m			1 884,80
	1	Muncitor	h-om	16,6000	52,57	872,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	41,67	37,50
	10193732	сталь полосовая 25x4 мм	t	0,0820	9 500,00	779,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	62,50	195,63
65		Коробка распаячная разм. 150x110x70 мм (для ГЗШ) IP54, КМ41241	buc			150,00
	00404	Коробка распаячная разм. 150x110x70 мм (для ГЗШ) IP54, КМ41241	buc	1,0000	150,00	150,00
66		Коробка распаячная разм. 172x96x45 мм (для ШДУ) IP54, КМ41006	buc			162,50
	00405	Коробка распаячная разм. 172x96x45 мм (для ШДУ) IP54, КМ41006	buc	1,0000	162,50	162,50
67	08-01-087 -3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t			14 901,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	41,67	175,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	37,50	1 012,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	9 500,00	9 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	62,50	943,67
68	08-02-412 -5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг (А) FRLS 5x70 мм2)	100 m			778,62
	1	Muncitor	h-om	14,6000	52,57	767,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	15,00	6,00
69	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x1,5мм2)	100 m			302,36
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
70	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4x1,5мм2)	100 m			302,33
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
71	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina	100 m			302,40

		la 2,5 mm2 (BBГНГ-(A)-FRLS сеч. 5x1,5мм2)				
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
72	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГНГ-(A)-FRLS сеч. 3x2,5мм2)	100 m			302,36
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
73	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГНГ-(A)-FRLS сеч. 3x4мм2)	100 m			361,77
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
74	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГНГ-(A)-FRLS сеч. 5x4мм2)	100 m			361,77
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
75	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГНГ-(A)-FRLS сеч. 3x6мм2)	100 m			361,76
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
76	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГНГ-(A)-FRLS сеч. 5x6мм2)	100 m			361,76
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
77	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (BBГНГ-(A)-FRLS сеч. 5x10мм2)	100 m			423,07
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	15,00	4,80
78	08-02-412 -4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (BBГНГ-(A)-FRLS сеч. 5x25мм2)	100 m			598,67
	1	Muncitor	h-om	11,2000	52,57	588,80

	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	15,00	4,80
79	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10x1,5мм2)	100 m			302,40
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
80	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГЭ сеч. 4x1,0 мм2)	100 m			302,33
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,91
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
81	08-02-412 -9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПБ1-0,38 сеч. 1x4 мм2	100 m			127,83
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
82		Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, АБВГнг (А) FRLS сеч. 5x70 мм2	m			74,25
	01	Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, АБВГнг (А) FRLS сеч. 5x70 мм2	m	1,0000	74,25	74,25
83		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x1,5 мм2	m			6,70
	02	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x1,5 мм2	m	1,0000	6,70	6,70
84		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 4x1,5 мм2	m			9,90
	03	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 4x1,5 мм2	m	1,0000	9,90	9,90
85		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x1,5 мм2	m			11,96
	04	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x1,5 мм2	m	1,0000	11,96	11,96
86		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x2,5 мм2	m			10,35
	05	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x2,5 мм2	m	1,0000	10,35	10,35
87		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x4 мм2	m			18,74
	06	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x4 мм2	m	1,0000	18,74	18,74
88		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x4 мм2	m			29,63
	07	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x4 мм2	m	1,0000	29,63	29,63

89		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3х6 мм2	m			27,00
	08	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3х6 мм2	m	1,0000	27,00	27,00
90		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х6 мм2	m			42,45
	09	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х6 мм2	m	1,0000	42,45	42,45
91		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х10 мм2	m			71,23
	010	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х10 мм2	m	1,0000	71,23	71,23
92		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х25 мм2	m			164,25
	011	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х25 мм2	m	1,0000	164,25	164,25
93		Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10х1,5 мм2	m			25,47
	014	Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10х1,5 мм2	m	1,0000	25,47	25,47
94		Кабель с медными жилами, контрольный, КВВГЭ сеч. 4х1,0 мм2	m			15,00
	012	Кабель с медными жилами, контрольный, КВВГЭ сеч. 4х1,0 мм2	m	1,0000	15,00	15,00
95		Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1х4,0 мм2	m			5,22
	013	Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1х4,0 мм2	m	1,0000	5,22	5,22
96		Осветительное электрооборудование	buc			0,00
97	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ШПВ-24(3), IP54, ЩО1	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
98	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
99		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
100	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ШПВ-24(3), IP54, ЩО2	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
102		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
103	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ШПВ-12(3), ЩАО	buc			133,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
104	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
105		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc			75,00
	00111	Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
106		Звонок квартирный с кнопкой	buc			65,00
	00113	Звонок квартирный с кнопкой	buc	1,0000	65,00	65,00
107	08-03-603	Cutie cu transformatori coboritori	buc			656,70

	-1	(ЯТП-0,25-220/12)				
	1	Muncitor	h-om	1,4300	52,57	75,17
	00114	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	1,0000	575,00	575,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	5,00	0,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	24,33	6,33
108	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 светильник потолочный ЛПО12-4x18 Вт, IP40	100 buc			8 979,58
	1	Muncitor	h-om	169,0000	52,57	8 884,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	4,85
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,39
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
109	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПО12-2x18 IP40	100 buc			6 193,67
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	5,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
110	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный с ЭПРА, ЛПО12-2x36 Вт)	100 buc			6 193,54
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,11
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	5,03
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
111	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПО12-2x18 IP54	100 buc			6 193,14
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,14
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	4,57
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,43
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
112	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПО-12-1x18 Вт)	100 buc			4 721,89
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,17
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	5,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,39
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
113	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПО12-2x36 IP54	100 buc			6 193,14
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,14
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	4,57
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,43
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
114	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПП12-2x18 IP54	100 buc			6 196,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	8,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
115	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПП12-2x36 IP54	100 buc			6 193,67
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	5,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
116	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПП12-1x36 Вт, IP54)	100 buc			4 716,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
117	08-02-369	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu	buc			123,41

	-2	becuri de luminescenta (светильник внешнего освещения 2x9 Вт, ЛПБ2051)				
	1	Muncitor	h-om	2,3400	52,57	123,01
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	15,00	0,15
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 светильник потолочный со встроенным блоком аварийного питания ЛПО12-4x18 Вт, IP40	100 buc			8 979,50
	1	Muncitor	h-om	169,0000	52,57	8 884,30
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	4,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
119	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2x18 IP40	100 buc			6 188,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
120	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2x36 IP40	100 buc			6 193,83
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,11
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	5,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,39
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
121	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2x18 IP54	100 buc			6 193,83
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,08
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	5,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,42
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
122	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПП12-2x18 IP54	100 buc			6 188,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
123	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2x36 IP54	100 buc			6 192,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	4,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
124	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник аварийного освещения с указателем "Выход" 1x9 Вт, ЛПП12-1x9)	100 buc			4 721,89
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,15
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	5,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,41
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
125	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПП12-2x36 IP54	100 buc			6 188,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
126		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 4x18 Вт, IP40, ЛПО12-4x18	buc			225,00
	0016	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 4x18 Вт, IP40, ЛПО12-4x18	buc	1,0000	225,00	225,00
127		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP40, ЛПО12-2x18	buc			185,00

	0017	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, IP40, ЛПО12-2х18	buc	1,0000	185,00	185,00
128		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с ЭПРА, ЛПО12-2х36	buc			365,50
	0018	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с ЭПРА, ЛПО12-2х36	buc	1,0000	365,50	365,50
129		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, IP54, ЛПО12-2х18	buc			195,00
	0019	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, IP54, ЛПО12-2х18	buc	1,0000	195,00	195,00
130		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1х18 Вт, IP54, ЛПО12-1х18	buc			145,00
	0020	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1х18 Вт, IP54, ЛПО12-1х18	buc	1,0000	145,00	145,00
131		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, IP54, ЛПО12-2х36	buc			215,00
	0021	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, IP54, ЛПО12-2х36	buc	1,0000	215,00	215,00
132		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, IP54, ЛПП12-2х18	buc			142,50
	0022	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, IP54, ЛПП12-2х18	buc	1,0000	142,50	142,50
133		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, IP54, ЛПП12-2х36	buc			142,50
	0023	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, IP54, ЛПП12-2х36	buc	1,0000	142,50	142,50
134		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1х36 Вт, IP54, ЛПП12-1х36	buc			115,00
	0024	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1х36 Вт, IP54, ЛПП12-1х36	buc	1,0000	115,00	115,00
135		Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2х9 Вт, IP54, ЛПБ2051	buc			210,00
	0025	Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2х9 Вт, IP54, ЛПБ2051	buc	1,0000	210,00	210,00
136		Светильник с люминесцентными лампами, с модулем аварийного питания, мощностью 4х18 Вт, IP40, ЛПО12-4х18	buc			1 025,50
	0026	Светильник с люминесцентными лампами, с модулем аварийного питания, мощностью 4х18 Вт, IP40, ЛПО12-4х18	buc	1,0000	1 025,50	1 025,50
137		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с модулем аварийного питания, IP40, ЛПО12-2х18	buc			1 050,00
	0027	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с модулем аварийного питания, IP40, ЛПО12-2х18	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
138		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с ЭПРА, с модулем аварийного питания, ЛПО12-2х36	buc			975,00
	0028	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с ЭПРА, с модулем аварийного питания, ЛПО12-2х36	buc	1,0000	975,00	975,00
139		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2х18	buc			925,00
	0029	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2х18	buc	1,0000	925,00	925,00
140		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП12-2х18	buc			875,00
	0030	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП12-2х18	buc	1,0000	875,00	875,00
141		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2х36	buc			1 050,00
	0031	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2х36	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
142		Светильник аварийного освещения с люминесцентными лампами мощностью 1х9 Вт, IP54, "ВЫХОД", ЛПП12-1х9	buc			225,00
	00311	Светильник аварийного освещения с люминесцентными лампами мощностью 1х9 Вт, IP54, "ВЫХОД", ЛПП12-1х9	buc	1,0000	225,00	225,00

143		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП112-2x36	buc			875,00
	00312	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП112-2x36	buc	1,0000	875,00	875,00
144	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штпсельная скрыт. пров. 220В In=16A IP20)	100 buc			5 543,18
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,57	2 002,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	37,50	56,27
	00324	Розетка штпсельная скрыт. пров. 220В In=16A IP20	buc	100,0000	34,84	3 484,00
145	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP20)	100 buc			5 052,96
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 692,76
	00325	Intreruptor одноклавишный IP20	buc	100,0000	33,50	3 350,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
146	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20 двухклавишный)	100 buc			5 514,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,57	1 724,30
	00326	Intreruptor IP20 двухклавишный	buc	100,0000	37,80	3 780,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
147	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP44)	100 buc			5 202,95
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 692,75
	00327	Intreruptor одноклавишный IP44	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
148	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc			5 582,27
	1	Muncitor	h-om	39,5000	52,57	2 076,55
	00325	Intreruptor одноклавишный IP20	buc	100,0000	33,50	3 350,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	24,33	155,73
149		Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc			17,25
	00313	Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	1,0000	17,25	17,25
150		Лампа люминесцентная компактная 18Вт, ЛБ-18	buc			11,20
	00314	Лампа люминесцентная компактная 18Вт, ЛБ-18	buc	1,0000	11,20	11,20
151		Лампа люминесцентная 18 Вт, ЛДЦ-18	buc			15,00
	00315	Лампа люминесцентная 18 Вт, ЛДЦ-18	buc	1,0000	15,00	15,00
152		Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc			15,00
	00316	Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc	1,0000	15,00	15,00
153		Лампа люминесцентная 36 Вт, ЛДЦ-36	buc			18,50
	00317	Лампа люминесцентная 36 Вт, ЛДЦ-36	buc	1,0000	18,50	18,50
154	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм	100 m			1 315,33
	1	Muncitor	h-om	16,7000	52,57	877,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,50
	53090011	труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм	m	100,0000	3,75	375,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	24,33	19,71
155	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм	100 m			1 531,34
	1	Muncitor	h-om	16,7000	52,57	877,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,50
	53090012	труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм	m	100,0000	5,91	591,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	24,33	19,71
156	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 20 мм)	100 m			2 950,11
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,83
	0113	Труба стальная тонкостенная Д=20мм	m	100,0000	15,30	1 530,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 500,00	37,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	9 750,00	29,24
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,67	43,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	825,00	1,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	62,50	265,63
157		Коробка ответвительная IP44	buc			15,00

	00403	Коробка ответвительная IP44	buc	1,0000	15,00	15,00
158		Коробка протяжная разм. 129х110х81 мм (для выключателей на складе) IP54, У994У2	buc			135,00
	00406	Коробка протяжная разм. 129х110х81 мм (для выключателей на складе) IP54, У994У2	buc	1,0000	135,00	135,00
159	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085У3)	buc			190,17
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	5,00	1,02
	50090811	Ввод гибкий L=925мм K1085У3	buc	1,0000	135,00	135,00
160	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3х1,5мм2)	100 m			302,36
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
161	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3х2,5мм2)	100 m			302,36
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
162		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3х1,5 мм2	m			6,70
	02	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3х1,5 мм2	m	1,0000	6,70	6,70
163		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3х2,5 мм2	m			10,35
	05	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3х2,5 мм2	m	1,0000	10,35	10,35
		2. Lucrari de constructii				
164	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПЭ д110мм)	1 km			58 497,50
	1	Muncitor	h-om	133,0000	52,57	6 992,50
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 333,33	175,00
	530-0182	Tevi din polietilena 110 mm	m	1 000,0000	51,33	51 330,00
		3. Utilaj				
165		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРв-36(3)	buc			563,50
	0041	Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРв-36(3)	buc	1,0000	563,50	563,50
166		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C125	buc			333,33
	0045	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C125	buc	1,0000	333,33	333,33
167		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C20	buc			333,33
	0046	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C20	buc	1,0000	333,33	333,33
168		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C32	buc			333,33
	0047	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C32	buc	1,0000	333,33	333,33
169		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C40	buc			333,33
	0048	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C40	buc	1,0000	333,33	333,33
170		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C80	buc			333,33
	0049	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C80	buc	1,0000	333,33	333,33
171		Выключатель автом. однополюсный ВА47-100/1/C10	buc			112,50
	0051	Выключатель автом. однополюсный ВА47-100/1/C10	buc	1,0000	112,50	112,50
172		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4P	buc			765,00
	0052	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4P	buc	1,0000	765,00	765,00

173		Расцепитель независимый РН-47	buc			61,20
	0053	Расцепитель независимый РН-47	buc	1,0000	61,20	61,20
174		Щит навесной ЩМП-2-0 74У2, IP54	buc			757,50
	0054	Щит навесной ЩМП-2-0 74У2, IP54	buc	1,0000	757,50	757,50
175		Выключатель автоматический ВА47-29/3/C25	buc			67,50
	01221	Выключатель автоматический ВА47-29/3/C25	buc	1,0000	67,50	67,50
176		Переключатель 380В, ВР32-30-63	buc			425,00
	0055	Переключатель 380В, ВР32-30-63	buc	1,0000	425,00	425,00
177		Щит навесной ЩМП-2-0 74У2, IP54	buc			757,50
	0054	Щит навесной ЩМП-2-0 74У2, IP54	buc	1,0000	757,50	757,50
178		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc			295,00
	0056	Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
179		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25	buc			73,50
	0057	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25	buc	1,0000	73,50	73,50
180		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C16	buc			31,33
	0122	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C16	buc	1,0000	31,33	31,33
181		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C6	buc			31,33
	01224	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	1,0000	31,33	31,33
182		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C16	buc			67,50
	01220	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C16	buc	1,0000	67,50	67,50
183		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C10	buc			67,50
	01223	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C10	buc	1,0000	67,50	67,50
184		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРв-36(3)	buc			563,50
	0041	Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРв-36(3)	buc	1,0000	563,50	563,50
185		Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			73,50
	0044	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	73,50	73,50
186		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C10	buc			31,33
	01225	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C10	buc	1,0000	31,33	31,33
187		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc			245,00
	0050	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
188		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРв-36(3)	buc			563,50
	0041	Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРв-36(3)	buc	1,0000	563,50	563,50
189		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc			63,50
	00571	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
190		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C10	buc			31,33
	01225	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C10	buc	1,0000	31,33	31,33
191		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc			245,00
	0050	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
192		Корпус модульный встроенный ЩРВ-П-4 на 4 модуля, IP40	buc			69,50
	00411	Корпус модульный встроенный ЩРВ-П-4 на 4 модуля, IP40	buc	1,0000	69,50	69,50
193		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/B10	buc			67,50
	01226	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/B10	buc	1,0000	67,50	67,50
194		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc			142,50
	00412	Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc	1,0000	142,50	142,50
195		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc			34,75
	00572	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	34,75	34,75
196		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C13	buc			31,33
	01227	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C13	buc	1,0000	31,33	31,33
197		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C6	buc			31,33
	01224	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	1,0000	31,33	31,33
198		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc			295,00
	0056	Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
199		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc			63,50
	00573	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,0000	63,50	63,50
200		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C20	buc			31,33
	01228	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C20	buc	1,0000	31,33	31,33
201		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc			245,00

	0050	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
202		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/20/30	buc			245,00
	00507	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/20/30	buc	1,0000	245,00	245,00
203		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/32/30	buc			245,00
	00508	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/32/30	buc	1,0000	245,00	245,00
204		Бокс для установки 54 модуля, IP31, ЩРв-54(3)	buc			775,00
	0059	Бокс для установки 54 модуля, IP31, ЩРв-54(3)	buc	1,0000	775,00	775,00
205		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc			145,00
	00574	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,0000	145,00	145,00
206		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С16	buc			31,33
	0122	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С16	buc	1,0000	31,33	31,33
207		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc			245,00
	0050	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
208		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/25/30	buc			97,50
	00509	Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/25/30	buc	1,0000	97,50	97,50
209		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/16/30	buc			97,50
	00519	Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/16/30	buc	1,0000	97,50	97,50
210		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/10/30	buc			97,50
	00518	Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/10/30	buc	1,0000	97,50	97,50
211		Расцепитель независимый РН-47	buc			61,20
	0053	Расцепитель независимый РН-47	buc	1,0000	61,20	61,20
212		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc			142,50
	00412	Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc	1,0000	142,50	142,50
213		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc			37,50
	00575	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	37,50	37,50
214		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10	buc			31,33
	01225	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	1,0000	31,33	31,33
215		Бокс для установки 19 модулей, IP55, КМПн 2/19	buc			687,50
	00417	Бокс для установки 19 модулей, IP55, КМПн 2/19	buc	1,0000	687,50	687,50
216		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc			63,50
	00571	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
217		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc			31,33
	01229	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,0000	31,33	31,33
218		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc			31,33
	01230	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	1,0000	31,33	31,33
219		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc			31,33
	01231	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	1,0000	31,33	31,33
220		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc			142,50
	00412	Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc	1,0000	142,50	142,50
221		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc			37,50
	00575	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	37,50	37,50
222		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc			31,33
	01229	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,0000	31,33	31,33
223		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc			31,33
	01230	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	1,0000	31,33	31,33
224		Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ-222-1	buc			39,40
	01232	Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ-222-1	buc	1,0000	39,40	39,40
225		Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ-222-2	buc			39,40
	01233	Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ-222-2	buc	1,0000	39,40	39,40
226		Пускатель магнитный ПМА-0247 Ун=220В	buc			875,00
	00567	Пускатель магнитный ПМА-0247 Ун=220В	buc	1,0000	875,00	875,00
227		Пускатель магнитный ПМЕ-122 Ун=220В	buc			333,33
	00566	Пускатель магнитный ПМЕ-122 Ун=220В	buc	1,0000	333,33	333,33
228		Осветительное электрооборудование	buc			0,00
229		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc			295,00

	0056	Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
230		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc			63,50
	00571	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
231		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc			31,33
	01239	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	1,0000	31,33	31,33
232		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc			245,00
	0050	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
233		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc			295,00
	0056	Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
234		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc			63,50
	00571	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
235		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc			31,33
	01239	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	1,0000	31,33	31,33
236		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc			245,00
	0050	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
237		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc			142,50
	00412	Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc	1,0000	142,50	142,50
238		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc			63,50
	00571	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
239		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6	buc			31,33
	01240	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В6	buc	1,0000	31,33	31,33

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 14
Gradinita de copii . Instalatie de iluminat, iluminat electric

Valoarea de deviz 460 646 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
	1. Lucrari de montare					
1		Силовое электрооборудование	buc			
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 550x320x120 mm, ШПВ-36(3), IP31, ГРЩ	buc	1,0000	133,69	133,69
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,0000	59,63	655,91
4		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	312,50	312,50
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x220 (ЩМП-2-0 74 У2, IP54, ВУ2)	buc	1,0000	133,69	133,69
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	59,63	119,26
7		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500x400x220 (ЩМП-2-0 74 У2, IP54, Я1)	buc	1,0000	133,69	133,69
9		Коробка клеммная IP54 У614А	buc	1,0000	15,00	15,00
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (штепсельный разъем с вилкой 3Р+РЕ+N 25А, 380В, IP54)	100 buc	0,0100	3 271,00	32,71
11		Кабель гибкий КГнг-LS 5х6 мм2	m	15,0000	59,25	888,75
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ШПВ-24(3), IP54, ЩГП	buc	1,0000	133,69	133,69
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	59,63	477,03
14		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	312,50	312,50
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	1,0000	133,69	133,69

		inaltime, latime si adincime, 540x320x120 mm, ШРВ-36(3), IP31, РЦІ				
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	59,63	536,66
17		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 540x320x120 mm, ШРВ-36(3), IP31, РЦІ2	buc	1,0000	133,69	133,69
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	59,63	536,66
20		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 222x136x92 mm, ШРВ-П-4, IP31	buc	1,0000	133,69	133,69
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000	59,63	59,63
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ШРВ-12(3), РЦВ	buc	1,0000	133,69	133,69
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,0000	59,63	238,51
25		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ШРВ-24(3), IP31, РЦП	buc	1,0000	133,69	133,69
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	59,63	417,40
28		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 550x450x120 mm, ШРВ-54(3), РЦС	buc	1,0000	133,69	133,69
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	59,63	536,66
31		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ШРВ-12(3), РЦХ	buc	1,0000	133,69	133,69
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	59,63	298,14
34		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 410x260x150 mm, КМПН 2/19, IP55, РЦК1	buc	1,0000	133,69	133,69
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,0000	59,63	655,91
37		Комплект шин N и РЕ размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ШРВ-12(3), РЦТ	buc	1,0000	133,69	133,69

39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	59,63	536,66
40		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
41	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный, ПКЕ-222-1, ПКЕ-222-1, ПУСК)	buc	3,0000	98,69	296,08
42	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (пускатель магнитный ПМА-0247, ПМЕ-122)	buc	7,0000	182,83	1 279,79
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (скрыт. пров. 220В In=16A IP20)	100 buc	0,5700	5 809,16	3 311,22
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штенеельная скрытой пр-ки In=16A 220В IP43)	100 buc	0,1000	5 809,10	580,91
45	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штенеельная открытой пр-ки In=16A 250В IP44)	100 buc	0,0100	6 277,00	62,77
46		Рамка трехместная горизонтальная для розеток	buc	1,0000	15,00	15,00
47	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085Y3)	buc	9,0000	190,17	1 711,50
48		Коробка ответвительная КОР-73	buc	20,0000	18,50	370,00
49		Коробка для установки выключателей и розеток	buc	65,0000	6,50	422,50
50		Коробка ответвительная IP44	buc	140,0000	15,00	2 100,00
51	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм)	100 m	4,1500	1 315,33	5 458,61
52	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм)	100 m	7,7000	1 531,33	11 791,22
53	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm (труба ПВХ гофрированная, Д=32 мм)	100 m	2,4500	1 074,84	2 633,35
54	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm (труба ПВХ гофрированная, Д=40 мм)	100 m	0,3000	1 077,73	323,32
55	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм)	100 m	0,2700	1 589,33	429,12
56	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x50 мм)	100 m	0,0600	1 589,33	95,36
57		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм	m	27,0000	24,75	668,25
58		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x50 мм	m	2,0000	15,50	31,00
59	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (сталь круглая Д=16 мм)	10 buc	0,6000	696,18	417,71

60	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл для установки молниеотвода)	t	0,0600	9 500,00	570,00
61	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm (сталь круглая Д=8мм, токоотводы)	100 m	1,0000	1 673,71	1 673,71
62	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (сталь круглая Д=20мм, токоотводы)	100 m	0,6000	3 696,85	2 218,11
63	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 40x4 мм)	100 m	0,0200	3 085,50	61,71
64	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 25x4 мм)	100 m	0,6000	1 884,80	1 130,88
65		Коробка распаячная разм. 150x110x70 мм (для ГЗШ) IP54, КМ41241	buc	1,0000	150,00	150,00
66		Коробка распаячная разм. 172x96x45 мм (для ШДУ) IP54, КМ41006	buc	9,0000	162,50	1 462,50
67	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t	0,0300	14 901,33	447,04
68	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг (А) FRLS 5x70 мм2)	100 m	0,1600	778,62	124,58
69	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x1,5мм2)	100 m	3,8500	302,36	1 164,08
70	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,1500	302,33	45,35
71	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 5x1,5мм2)	100 m	0,3000	302,40	90,72
72	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x2,5мм2)	100 m	7,9000	302,36	2 388,63
73	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x4мм2)	100 m	0,4000	361,77	144,71
74	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 5x4мм2)	100 m	0,6500	361,77	235,15
75	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor	100 m	0,5000	361,76	180,88

		monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 3x6мм2)				
76	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x6мм2)	100 m	1,8500	361,76	669,26
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x10мм2)	100 m	0,3000	423,07	126,92
78	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x25мм2)	100 m	0,3000	598,67	179,60
79	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (KBBГнг-(A)-FRLS сеч. 10x1,5мм2)	100 m	0,3000	302,40	90,72
80	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (KBBГЭ сеч. 4x1,0 мм2)	100 m	0,4500	302,33	136,05
81	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПБ1-0,38 сеч.1x4 мм2	100 m	1,0000	127,83	127,83
82		Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, АBBГнг (A) FRLS сеч. 5x70 мм2	m	16,0000	74,25	1 188,00
83		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий BBГнг (A) FRLS сеч. 3x1,5 мм2	m	385,0000	6,70	2 579,50
84		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий BBГнг (A) FRLS сеч. 4x1,5 мм2	m	15,0000	9,90	148,50
85		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий BBГнг (A) FRLS сеч. 5x1,5 мм2	m	30,0000	11,96	358,80
86		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий BBГнг (A) FRLS сеч. 3x2,5 мм2	m	790,0000	10,35	8 176,50
87		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий BBГнг (A) FRLS сеч. 3x4 мм2	m	40,0000	18,74	749,60
88		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий BBГнг (A) FRLS сеч. 5x4 мм2	m	65,0000	29,63	1 925,95
89		Кабель с медными жилами с ПВХ	m	50,0000	27,00	1 350,00

		изоляция негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x6 мм2				
90		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x6 мм2	m	185,0000	42,45	7 853,25
91		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x10 мм2	m	30,0000	71,23	2 136,90
92		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x25 мм2	m	30,0000	164,25	4 927,50
93		Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, КВВГнг-(А)-FRLS сеч. 10x1,5 мм2	m	30,0000	25,47	764,10
94		Кабель с медными жилами, контрольный, КВВГЭ сеч. 4x1,0 мм2	m	45,0000	15,00	675,00
95		Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1x4,0 мм2	m	100,0000	5,22	522,00
96		Осветительное электрооборудование	buc	0,0000	0,00	0,00
97	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ШРВ-24(3), IP54, ЩО1	buc	1,0000	133,69	133,69
98	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	59,63	477,03
99		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
100	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 405x320x120 mm, ШРВ-24(3), IP54, ЩО2	buc	1,0000	133,69	133,69
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	59,63	417,40
102		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
103	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 275x320x120 mm, ШРВ-12(3), ЩАО	buc	1,0000	133,69	133,69
104	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	59,63	298,14
105		Комплект шин N и PE размер 8/1	buc	1,0000	75,00	75,00
106		Звонок квартирный с кнопкой	buc	5,0000	65,00	325,00
107	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	2,0000	656,70	1 313,40
108	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 светильник потолочный ЛПО12-4x18 Вт, IP40	100 buc	0,3300	8 979,58	2 963,26
109	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПО12-2x18 IP40	100 buc	0,0300	6 193,67	185,81
110	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc	0,7000	6 193,54	4 335,48

		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный с ЭПРА, ЛПО12-2х36 Вт)				
111	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПО12-2х18 IP54	100 buc	0,1400	6 193,14	867,04
112	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПО-12-1х18 Вт)	100 buc	0,1800	4 721,89	849,94
113	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПО12-2х36 IP54	100 buc	0,0700	6 193,14	433,52
114	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПП12-2х18 IP54	100 buc	0,0200	6 196,50	123,93
115	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный ЛПП12-2х36 IP54	100 buc	0,0300	6 193,67	185,81
116	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПП-12-1х36 Вт, IP54)	100 buc	0,0100	4 716,00	47,16
117	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (светильник внешнего освещения 2х9 Вт, ЛПБ2051)	buc	14,0000	123,41	1 727,79
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 светильник потолочный со встроенным блоком аварийного питания ЛПО12-4х18 Вт, IP40	100 buc	0,1000	8 979,50	897,95
119	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2х18 IP40	100 buc	0,0100	6 188,00	61,88
120	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2х36 IP40	100 buc	0,1800	6 193,83	1 114,89
121	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2х18 IP54	100 buc	0,1200	6 193,83	743,26
122	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПП12-2х18 IP54	100 buc	0,0100	6 188,00	61,88
123	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПО12-2х36 IP54	100 buc	0,0400	6 192,50	247,70

124	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник аварийного освещения с указателем "Выход" 1x9 Вт, ЛПП12-1x9)	100 buc	0,2700	4 721,89	1 274,91
125	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный с модулем аварийного питания ЛПП12-2x36 IP54)	100 buc	0,0100	6 188,00	61,88
126		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 4x18 Вт, IP40, ЛПО12-4x18	buc	33,0000	225,00	7 425,00
127		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP40, ЛПО12-2x18	buc	3,0000	185,00	555,00
128		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с ЭПРА, ЛПО12-2x36	buc	70,0000	365,50	25 585,00
129		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP54, ЛПО12-2x18	buc	14,0000	195,00	2 730,00
130		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1x18 Вт, IP54, ЛПО12-1x18	buc	18,0000	145,00	2 610,00
131		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, IP54, ЛПО12-2x36	buc	7,0000	215,00	1 505,00
132		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, IP54, ЛПП12-2x18	buc	2,0000	142,50	285,00
133		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, IP54, ЛПП12-2x36	buc	3,0000	142,50	427,50
134		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1x36 Вт, IP54, ЛПП12-1x36	buc	1,0000	115,00	115,00
135		Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2x9 Вт, IP54, ЛПБ2051	buc	14,0000	210,00	2 940,00
136		Светильник с люминесцентными лампами, с модулем аварийного питания, мощностью 4x18 Вт, IP40, ЛПО12-4x18	buc	10,0000	1 025,50	10 255,00
137		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, с модулем аварийного питания, IP40, ЛПО12-2x18	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
138		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с ЭПРА, с модулем аварийного питания, ЛПО12-2x36	buc	18,0000	975,00	17 550,00
139		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2x18	buc	12,0000	925,00	11 100,00
140		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x18 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПП12-2x18	buc	1,0000	875,00	875,00
141		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с модулем аварийного питания, IP54, ЛПО12-2x36	buc	4,0000	1 050,00	4 200,00
142		Светильник аварийного освещения с люминесцентными лампами мощностью 1x9 Вт, IP54, "ВЫХОД", ЛПП12-1x9	buc	27,0000	225,00	6 075,00
143		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 2x36 Вт, с модулем	buc	1,0000	875,00	875,00

		аварийного питания, IP54, ЛПП12-2х36				
144	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная скрыт. пров. 220В In=16А IP20)	100 buc	0,1100	5 543,18	609,75
145	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP20)	100 buc	0,9000	5 052,96	4 547,66
146	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20 двухклавишный)	100 buc	0,2000	5 514,50	1 102,90
147	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP44)	100 buc	0,2000	5 202,95	1 040,59
148	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,1100	5 582,27	614,05
149		Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	55,0000	17,25	948,75
150		Лампа люминесцентная компактная 18Вт, ЛБ-18	buc	236,0000	11,20	2 643,20
151		Лампа люминесцентная 18 Вт, ЛДЦ-18	buc	20,0000	15,00	300,00
152		Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc	205,0000	15,00	3 075,00
153		Лампа люминесцентная 36 Вт, ЛДЦ-36	buc	2,0000	18,50	37,00
154	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба ПВХ гофрированная, Д=20 мм	100 m	14,0000	1 315,33	18 414,57
155	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба ПВХ гофрированная, Д=25 мм	100 m	0,8000	1 531,34	1 225,07
156	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 20 мм)	100 m	0,7000	2 950,11	2 065,08
157		Коробка ответвительная IP44	buc	300,0000	15,00	4 500,00
158		Коробка протяжная разм. 129x110x81 мм (для выключателей на складе) IP54, У994У2	buc	3,0000	135,00	405,00
159	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085У3)	buc	3,0000	190,17	570,50
160	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x1,5мм2)	100 m	17,7000	302,36	5 351,72
161	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3x2,5мм2)	100 m	1,0000	302,36	302,36
162		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x1,5 мм2	m	1 770,0000	6,70	11 859,00
163		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 3x2,5 мм2	m	100,0000	10,35	1 035,00
Total			Lei			264 260,43
Fondul social si medical			22,5 %			16 060,56
Transportarea			5 %			9 570,49
Total						289 891,48
Cheltuieli de regie			76 %			54 248,99

Total							344 140,47
Beneficiu de deviz		4,5 %					15 486,32
Total Lucrari de montare							359 626,79
Inclusiv salariu							71 380,25
	2. Lucrari de constructii						
164	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПЭ д110мм)	1 km	0,0040	58 497,50	233,99	
Total		Lei					233,99
Fondul social si medical		22,5 %					6,29
Transportarea		5 %					10,30
Total							250,58
Cheltuieli de regie		14,5 %					36,33
Total							286,91
Beneficiu de deviz		4,5 %					12,90
Total Lucrari de constructii							299,81
Inclusiv salariu							27,97
	3. Utilaj						
165		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРВ-36(3)	buc	1,0000	563,50	563,50	
166		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C125	buc	1,0000	333,33	333,33	
167		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C20	buc	4,0000	333,33	1 333,32	
168		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C32	buc	1,0000	333,33	333,33	
169		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C40	buc	1,0000	333,33	333,33	
170		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-100/3/C80	buc	1,0000	333,33	333,33	
171		Выключатель автом. однополюсный ВА47-100/1/C10	buc	1,0000	112,50	112,50	
172		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4P	buc	1,0000	765,00	765,00	
173		Расцепитель независмый РН-47	buc	1,0000	61,20	61,20	
174		Щит навесной ЩМП-2-0 74У2, IP54	buc	1,0000	757,50	757,50	
175		Выключатель автоматический ВА47-29/3/C25	buc	1,0000	67,50	67,50	
176		Переключатель 380В, ВР32-30-63	buc	1,0000	425,00	425,00	
177		Щит навесной ЩМП-2-0 74У2, IP54	buc	1,0000	757,50	757,50	
178		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ШРВ-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00	
179		Выключатель нагрузки ВН32-3P/25	buc	1,0000	73,50	73,50	
180		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C16	buc	1,0000	31,33	31,33	
181		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	4,0000	31,33	125,32	
182		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C16	buc	1,0000	67,50	67,50	
183		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C10	buc	1,0000	67,50	67,50	
184		Бокс для установки 36 модулей, IP31, ШРВ-36(3)	buc	1,0000	563,50	563,50	
185		Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20А	buc	1,0000	73,50	73,50	
186		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C10	buc	2,0000	31,33	62,66	
187		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	5,0000	245,00	1 225,00	
188		Бокс для установки 36 модулей, IP31,	buc	1,0000	563,50	563,50	

		ЩРВ-36(3)				
189		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
190		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	3,0000	31,33	93,99
191		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	5,0000	245,00	1 225,00
192		Корпус модульный встроенный ЩРВ-П-4 на 4 модуля, IP40	buc	1,0000	69,50	69,50
193		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/В10	buc	1,0000	67,50	67,50
194		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРВ-12(3)	buc	1,0000	142,50	142,50
195		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	34,75	34,75
196		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С13	buc	1,0000	31,33	31,33
197		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	2,0000	31,33	62,66
198		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРВ-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
199		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,0000	63,50	63,50
200		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С20	buc	2,0000	31,33	62,66
201		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	2,0000	245,00	490,00
202		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/20/30	buc	1,0000	245,00	245,00
203		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/32/30	buc	1,0000	245,00	245,00
204		Бокс для установки 54 модуля, IP31, ЩРВ-54(3)	buc	1,0000	775,00	775,00
205		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,0000	145,00	145,00
206		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С16	buc	1,0000	31,33	31,33
207		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
208		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/25/30	buc	2,0000	97,50	195,00
209		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/16/30	buc	2,0000	97,50	195,00
210		Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4/10/30	buc	1,0000	97,50	97,50
211		Расцепитель независимый РН-47	buc	1,0000	61,20	61,20
212		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРВ-12(3)	buc	1,0000	142,50	142,50
213		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	37,50	37,50
214		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	4,0000	31,33	125,32
215		Бокс для установки 19 модулей, IP55, КМПн 2/19	buc	1,0000	687,50	687,50
216		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
217		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	3,0000	31,33	93,99
218		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	5,0000	31,33	156,65
219		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	2,0000	31,33	62,66
220		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРВ-12(3)	buc	1,0000	142,50	142,50
221		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	37,50	37,50

222		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/B4	buc	3,0000	31,33	93,99
223		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/C4	buc	4,0000	31,33	125,32
224		Пост кнопочный одноштифтовый ПKE-222-1	buc	1,0000	39,40	39,40
225		Пост кнопочный одноштифтовый ПKE-222-2	buc	2,0000	39,40	78,80
226		Пускатель магнитный ПМА-0247 U _n =220В	buc	6,0000	875,00	5 250,00
227		Пускатель магнитный ПМЕ-122 U _n =220В	buc	1,0000	333,33	333,33
228		Осветительное электрооборудование	buc	0,0000	0,00	0,00
229		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
230		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
231		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/B10	buc	6,0000	31,33	187,98
232		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
233		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
234		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
235		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/B10	buc	6,0000	31,33	187,98
236		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,0000	245,00	245,00
237		Бокс на 12 модулей IP31 ЩРв-12(3)	buc	1,0000	142,50	142,50
238		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000	63,50	63,50
239		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/B6	buc	4,0000	31,33	125,32
Total			Lei	23 646,31		
Depozitarea			1,2 %	283,76		
Total Utilaj				23 930,07		
Inclusiv salariu				0,00		
Total			Lei	383 872		
TVA			20 %	76 774		

Total deviz:

Inclusiv salariu

Ofertant

460 646

71 414

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15

Gradinita de copii . Sistem de control si reglare. Узел водоподготовки

Valoarea de deviz 33 533 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 15:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	123,6740	52,57	6 501,54
Total manopera						6 501

Materiale:

1.	001111	Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 4x1,0мм2	m	145,0000	8,33	1 207,85
2.	001112	Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 5x1,5мм2	m	45,0000	14,17	637,65
3.	001113	Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2	m	10,0000	2,08	20,80
4.	001114	Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m	15,0000	29,16	437,40
5.	001115	Металлорукав D=15мм	m	25,0000	8,33	208,25
6.	01122	Отборное устройство Г16-80, В-16-80	buc	12,0000	30,00	360,00
7.	01123	Отборное устройство Г-16-225	buc	3,0000	30,00	90,00
8.	01131	Щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-0863	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
9.	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	29,50	59,00
10.	0118	Переключатель универсальный УП5311	buc	3,0000	91,50	274,50
11.	01181	Переключатель универсальный УП5312	buc	2,0000	52,11	104,22
12.	0119	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	5,0000	22,47	112,35
13.	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	2,0000	24,35	48,70
14.	0122	Выключатель автоматический ВА47-29/1/C2	buc	4,0000	31,33	125,32
15.	013	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	2,0000	745,00	1 490,00
16.	0131	Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc	5,0000	225,00	1 125,00
17.	0132	Термоманометр ТНТБ-41	buc	8,0000	785,00	6 280,00
18.	0133	Контроллер EUROSTER 813	buc	1,0000	1 154,40	1 154,40
19.	0134	Датчик реле уровня РОС-301	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
20.	0135	Реле промежуточное ПЭ37	buc	10,0000	82,50	825,00
21.	0136	Реле времени РКВ19-11	buc	1,0000	112,50	112,50
22.	0137	Диод Д246	buc	5,0000	5,00	25,00
23.	0138	Таймер	buc	1,0000	345,00	345,00
24.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0158	1 600,00	25,28
25.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0008	37 500,00	30,00
26.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0006	41 670,00	25,00

27.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0224	78,50	1,76
28.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7000	37,50	26,25
29.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,3150	37,50	11,81
30.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
31.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	15,4500	2,50	38,62
32.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,4500	5,00	27,25
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,4500	7,00	38,15
34.	1019787	Chit de etansare	kg	0,4500	10,00	4,50
35.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,6720	41,33	27,78
36.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,7000	20,00	14,00
37.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
38.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	34 570,00	0,00
39.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0392	15,00	0,59
40.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	6,2500	5,00	31,25
42.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310	12,00	0,37
43.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,2200	0,10	0,12
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0158	100,00	1,58
45.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0280	25,00	0,70
46.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0450	35,00	1,57
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0098	5,00	0,05
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0182	45,00	0,82
49.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,0952	101,50	9,66
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	15,00	0,24
Total materiale de construcții						17 927

Utilaje de construcții:

1.	030408	Cabestane electrice,	h-ut	5,7000	37,50	213,75
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7500	62,50	46,88
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,9000	5,50	4,95
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,1100	24,33	27,01
Total utilaje de construcții						319

Total	Lei	27 944
TVA	20 %	5 589

Total deviz:

33 533

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 15
Grădinița de copii . Sistem de control si reglare. Узел водоподготовки

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (МП4, МВП, ДМ2010)	buc			55,88
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термоманометр ТНТБ-41	buc			111,34
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,29
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 контроллер EUROSTER 813	buc			55,89
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301)	buc			28,65
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,34
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx)	100 m			765,65
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	45,00	0,43
	030408	Cabestane electrice,	h-ut	3,0000	37,50	112,50
6	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПБ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2	100 m			127,80
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
7	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc			32,13
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,34
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00004	41 670,00	1,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0500	62,50	3,13
8	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-III15)	100 m			2 318,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,57	1 824,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	7,00	152,60
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	24,33	108,04
9	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu	m			20,66

1	2	3	4	5	6	7
		jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал 80x60 мм Импакт)				
	1	Muncitor	h-om	0,2600	52,57	13,67
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 600,00	1,69
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	37 500,00	2,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	2,50	2,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	10,00	0,30
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	5,50	0,33
10	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЦУС ЯУЭ-0863	buc			533,15
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	34 570,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
12	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			579,63
	1	Muncitor	h-om	10,3000	52,57	541,47
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	78,50	2,51
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	20,00	20,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	15,00	0,84
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	25,00	1,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,1360	101,50	13,80
13		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc			0,00
14		Отборное устройство Г16-80, В-16-80	buc			30,00
	01122	Отборное устройство Г16-80, В-16-80	buc	1,0000	30,00	30,00
15		Отборное устройство Г-16-225	buc			30,00
	01123	Отборное устройство Г-16-225	buc	1,0000	30,00	30,00
16		Металлорукав Д=15мм	m			8,33
	001115	Металлорукав Д=15мм	m	1,0000	8,33	8,33
17		Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m			29,16
	001114	Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m	1,0000	29,16	29,16
18		Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 4x1,0мм2	m			8,33
	001111	Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 4x1,0мм2	m	1,0000	8,33	8,33
19		Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 5x1,5мм2	m			14,17
	001112	Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 5x1,5мм2	m	1,0000	14,17	14,17
20		Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2	m			2,08
	001113	Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2	m	1,0000	2,08	2,08
		2. Valoarea utilajului				
21		Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc			225,00
	0131	Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc	1,0000	225,00	225,00
22		Манометр показывающий ДМ2010С	buc			745,00
	013	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	1,0000	745,00	745,00
23		Термоманометр ТНТБ-41	buc			785,00
	0132	Термоманометр ТНТБ-41	buc	1,0000	785,00	785,00
24		Контроллер EUROSTER 813	buc			1 154,40
	0133	Контроллер EUROSTER 813	buc	1,0000	1 154,40	1 154,40
25		Датчик реле уровня РОС-301	buc			1 225,00
	0134	Датчик реле уровня РОС-301	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
26		Щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЦУС ЯУЭ-0863	buc			1 250,00
	01131	Щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЦУС ЯУЭ-0863	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
27		Реле промежуточное ПЭ37	buc			82,50
	0135	Реле промежуточное ПЭ37	buc	1,0000	82,50	82,50
28		Реле времени РКВ19-11	buc			112,50
	0136	Реле времени РКВ19-11	buc	1,0000	112,50	112,50

1	2	3	4	5	6	7
29		Выключатель автоматический ВА47-29/1/C2	buc			31,33
	0122	Выключатель автоматический ВА47-29/1/C2	buc	1,0000	31,33	31,33
30		Диод Д246	buc			5,00
	0137	Диод Д246	buc	1,0000	5,00	5,00
31		Переключатель универсальный УП5311	buc			91,50
	0118	Переключатель универсальный УП5311	buc	1,0000	91,50	91,50
32		Переключатель универсальный УП5312	buc			52,11
	01181	Переключатель универсальный УП5312	buc	1,0000	52,11	52,11
33		Арматура сигнальная AD-22DS	buc			22,47
	0119	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	1,0000	22,47	22,47
34		Кнопка ABLFS-22	buc			29,50
	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	1,0000	29,50	29,50
35		Блок зажимов Бз24-4П	buc			24,35
	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	24,35	24,35
36		Таймер	buc			345,00
	0138	Таймер	buc	1,0000	345,00	345,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 15

Gradinita de copii . Sistem de control si reglare. Узел водоподготовки

Valoarea de deviz 33 533 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
	1. Lucrari de montare					
1	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (МП4, МВП, ДМ2010)	buc	7,0000	55,88	391,18
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термоманометр ТНТБ-41	buc	8,0000	111,34	890,74
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 контроллер EUROSTER 813	buc	1,0000	55,89	55,89
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301)	buc	1,0000	28,65	28,65
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx)	100 m	1,9000	765,65	1 454,74
6	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2	100 m	0,1000	127,80	12,78
7	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc	15,0000	32,13	481,93
8	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-III15)	100 m	0,2500	2 318,80	579,70
9	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал 80x60 мм Импакт)	m	15,0000	20,66	309,94
10	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-0863	buc	1,0000	533,15	533,15
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	35,0000	59,63	2 086,99
12	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,7000	579,63	405,74
13		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc			
14		Отборное устройство Г16-80, В-16-80	buc	12,0000	30,00	360,00
15		Отборное устройство Г-16-225	buc	3,0000	30,00	90,00
16		Металлорукав Д=15мм	m	25,0000	8,33	208,25
17		Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m	15,0000	29,16	437,40
18		Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 4x1.0мм2	m	145,0000	8,33	1 207,85

19		Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 5x1,5мм2	m	45,0000	14,17	637,65
20		Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2	m	10,0000	2,08	20,80
Total			Lei			10 193,38
Fondul social si medical			22,5 %			1 462,85
Transportarea			5 %			168,66
Total						11 824,89
Cheltuieli de regie			14,5 %			942,72
Total						12 767,61
Beneficiu de deviz			3,5 %			446,87
Total Lucrari de montare						13 214,48
Inclusiv salariu						6 501,54
	2. Valoarea utilajului					
21		Манометр МП4-У, МВП-Уx0,6	buc	5,0000	225,00	1 125,00
22		Манометр показывающий ДМ2010С	buc	2,0000	745,00	1 490,00
23		Термоманометр ТНТБ-41	buc	8,0000	785,00	6 280,00
24		Контроллер EUROSTER 813	buc	1,0000	1 154,40	1 154,40
25		Датчик реле уровня РОС-301	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
26		Щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-0863	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
27		Реле промежуточное ПЭ37	buc	10,0000	82,50	825,00
28		Реле времени РКВ19-11	buc	1,0000	112,50	112,50
29		Выключатель автоматический ВА47-29/1/C2	buc	4,0000	31,33	125,32
30		Диод Д246	buc	5,0000	5,00	25,00
31		Переключатель универсальный УП5311	buc	3,0000	91,50	274,50
32		Переключатель универсальный УП5312	buc	2,0000	52,11	104,22
33		Арматура сигнальная АД-22DS	buc	5,0000	22,47	112,35
34		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	29,50	59,00
35		Блок зажимов Бз24-4П	buc	2,0000	24,35	48,70
36		Таймер	buc	1,0000	345,00	345,00
Total			Lei			14 555,99
Depozitarea			1,2 %			174,67
Total Valoarea utilajului						14 730,66
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			27 944
TVA			20 %			5 589

Total deviz:

Inclusiv salariu

Ofertant

33 533

6 501

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 16
Institutia prescolara. Demolarea incalzirii

Valoarea de deviz 20 974 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera :

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	226,8552	41,33	9 375,92
		Total manopera				9 376

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	13,6600	54,25	741,05
2.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	45,5000	19,23	874,97
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica	kg	85,1300	21,33	1 815,82
4.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	6,6000	10,50	69,30
5.	2735725903453	Sirma pt. sudura	kg	0,6500	15,00	9,75
6.	2875274123510	Dop din fonta	buc	126,0000	6,50	819,00
		Total materiale de construcții				4 330
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	13 706
Fondul social si medical	22,5 %	2 110
Transportarea	8 %	346
Total		16 162
Cheltuieli de regie	5 %	808
Total		16 970
Beneficiu de deviz	3 %	508
Total		17 478
TVA	20 %	3 496

Total deviz:

20 974

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

**Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa caldă și canalizare în Institutia
Prescolară nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 16
Institutia prescolara. Demolarea incalzirii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,33	6,61
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	41,33	4,13
3	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			7,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	41,33	7,44
4	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			23,97
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	41,33	15,71
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,50	1,95
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0700	19,23	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica	kg	0,1590	21,33	3,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	54,25	1,57
5	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			27,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,33	17,36
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,50	1,95
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1100	19,23	2,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica	kg	0,2020	21,33	4,31
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	54,25	1,79
6	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			37,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	41,33	21,91
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	10,50	6,93
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1300	19,23	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica	kg	0,2440	21,33	5,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura	kg	0,0650	15,00	0,97

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 16
Institutia prescolara. Demolarea incalzirei

Valoarea de deviz 20 974 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	83,7200	6,61	553,62
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	280,0000	4,13	1 157,24
3	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	32,0000	7,44	238,06
4	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	50,0000	23,97	1 198,31
5	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	370,0000	27,52	10 183,43
6	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	10,0000	37,52	375,15
Total			Lei		13 706	
Fondul social si medical			22,5 %		2 110	
Transportarea			8 %		346	
Total					16 162	
Cheltuieli de regie			5 %		808	
Total					16 970	
Beneficiu de deviz			3 %		508	
Total					17 478	
TVA			20 %		3 496	

Total deviz:

20 974

Inclusiv salariu

9 376

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 17
Institutia prescolara. Incalzirea

Valoarea de deviz 390 312 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,9000	57,66	455,51
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	121,0000	57,66	6 976,86
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	107,7760	57,66	6 214,36
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	881,1600	52,57	46 322,61
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1220	52,57	58,98
6.	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	57,66	345,96
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,8000	57,66	2 294,87
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,4200	57,66	370,17
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,4000	52,57	1 019,86
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,0000	52,57	998,83
Total manopera						65 060

Materiale:

1.	0011	Циркуляционный насос системы отопления N1 G=2,0 м3/час, H=4,0 м (2скорость), N=220 Вт, UPS 40-80F GRUNDFOS	buc	3,0000	2 633,33	7 899,99
2.	0012	Трехходовой регулирующий шаровой клапан Ду25 мм с эл. приводом, R 322 LR 24-SR "Belimo"	buc	2,0000	2 581,85	5 163,70
3.	0013	Фильтр для воды сетчатый, Dn40 mm	buc	2,0000	303,33	606,66
4.	0014	Фильтр-грязевик, Dn80 mm	buc	2,0000	1 333,33	2 666,66
5.	0015	Датчик температуры подачи	buc	2,0000	455,00	910,00
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0300	10,00	0,30
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0660	15,00	0,99
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3600	5,00	1,80
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,3390	21,50	157,81
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,9800	5,00	49,90
11.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	10,00	2,50
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3600	12,50	4,50
13.	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	18,9680	7,50	142,25
14.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	40,1380	15,30	614,12
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	15,2240	25,00	380,60
16.	2513206622020	Placa marsit	kg	1,9600	41,33	81,02
17.	252110671830	плинтус пластиковый в комплекте 4000x40 x88	m	224,4000	17,50	3 927,00
18.	2521216701025	Teava din otel 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	81,2000	27,11	2 201,33
19.	2521216701032	Teava din otel D32x2.2	m	121,8000	33,45	4 074,21
20.	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	162,4000	40,05	6 504,12

21.	2521216701045	Teava din otel D45x2,5 mm (ст.электросварные)	m	30,4500	48,15	1 466,17
22.	2521216701076	Teava din otel D76x3.0 mm (ст.электросварные)	m	10,1500	79,30	804,89
23.	252121671020	Teava D20x2,8 mm polipropilen PPR Stabi PN20	m	185,4000	14,13	2 619,70
24.	252121671025	Teava D25x3.5 mm polipropilen PPR Stabi PN20	m	309,0000	23,10	7 137,90
25.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	200,0000	0,15	30,00
26.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	18,7000	12,50	233,75
27.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0600	1,00	0,06
28.	2682132601862	Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	79,3440	12,75	1 011,64
29.	2682162611350	плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm	m2	101,8000	27,54	2 803,57
30.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	222,0000	12,75	2 830,50
31.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0600	10,00	0,60
32.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	30,0000	8,50	255,00
33.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	1,2200	11,33	13,83
34.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	13,0280	15,00	195,42
35.	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	11,1340	15,00	167,01
36.	2735725901259	Electrod sud.	kg	0,6840	41,67	28,50
37.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	13,2500	6,50	86,15
38.	282211570001	Radiator ELBA тип 22 1800x300	buc	4,0000	811,98	3 247,92
39.	2822115700010	Radiator ELBA тип 22 1000x500	buc	9,0000	664,79	5 983,11
40.	2822115700011	Radiator ELBA тип 22 1400x500	buc	2,0000	881,10	1 762,20
41.	2822115700012	Radiator ELBA тип 22 1200x500	buc	1,0000	776,49	776,49
42.	2822115700013	Radiator ELBA тип 22 2600x500	buc	1,0000	1 666,50	1 666,50
43.	2822115700014	Radiator ELBA тип 22 2000x500	buc	1,0000	1 189,82	1 189,82
44.	2822115700015	Radiator ELBA тип 22 1800x500	buc	2,0000	1 082,08	2 164,16
45.	2822115700016	Radiator ELBA тип 22 1600x500	buc	1,0000	981,92	981,92
46.	2822115700017	Radiator ELBA тип 33 1600x500	buc	2,0000	1 534,50	3 069,00
47.	282211570002	Radiator ELBA тип 22 2400x300	buc	4,0000	1 019,54	4 078,16
48.	282211570003	Radiator ELBA тип 22 2200x300	buc	10,0000	808,66	8 086,60
49.	282211570004	Radiator ELBA тип 22 2000x300	buc	1,0000	880,28	880,28
50.	282211570005	Radiator ELBA тип 22 1400x300	buc	8,0000	638,55	5 108,40
51.	282211570006	Radiator ELBA тип 22 2600x300	buc	3,0000	1 018,34	3 055,02
52.	282211570007	Radiator ELBA тип 22 500x500	buc	2,0000	399,31	798,62
53.	282211570008	Radiator ELBA тип 22 1100x500	buc	2,0000	780,79	1 561,58
54.	282211570009	Radiator ELBA тип 22 1300x500	buc	12,0000	833,33	9 999,96
55.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	37,8000	10,00	378,00
56.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,0000	4,25	102,00
57.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	200,0000	0,10	20,00
58.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	1,50	36,00
59.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	350,0000	0,10	35,00
60.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	200,0000	0,05	10,00
61.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000	0,80	19,20
62.	28752700001	CUPLU POMPA CIRCULATIE 1 1/4" (PERECHE)	set	3,0000	43,14	129,42
63.	287527404001	Тройник ст.D40x40x40 mm	buc	2,0000	90,00	180,00
64.	287527404002	Отвод ст D40mm	buc	4,0000	15,83	63,32
65.	287527411011	Теу PP D20x15x20	buc	106,0000	8,33	882,98
66.	287527411013	Колено PP D15	buc	36,0000	5,21	187,56
67.	287527411014	Колено PP D20	buc	24,0000	5,41	129,84
68.	287527411015	Муфта PP D20/15	buc	12,0000	2,20	26,40
69.	287527411016	угольник 45' PP D20	buc	134,0000	6,00	804,00
70.	287527411017	переход с металлической резьбой наружной PP D20x15	buc	134,0000	16,30	2 184,20
71.	287527411901	Тройник ст. racord olandez D32x32x32 mm	buc	6,0000	41,30	247,80
72.	287527411902	Тройник ст. racord olandez D32x25x32 mm	buc	8,0000	51,37	410,96
73.	287527411903	Тройник ст. racord olandez D20x25x20 mm	buc	16,0000	21,50	344,00
74.	287527411904	Отвод ст. racord olandez D32 mm	buc	20,0000	41,05	821,00
75.	287527411905	Отвод ст. racord olandez D25 mm	buc	18,0000	21,50	387,00
76.	287527411906	Отвод ст. racord olandez D20 mm	buc	20,0000	17,54	350,80
77.	287527420161	Трехходовой кран для манометра 11Б18бк D15	buc	4,0000	145,37	581,48
78.	287527420401	Крепление на 2 трубы	buc	200,0000	1,05	210,00
79.	2875274205011	Клапан балансировочный статический R206B,	buc	1,0000	401,57	401,57

		"Giacominil" D15				
80.	2875274205012	Клапан балансирующий статический R206B, "Giacominil" D20	buc	11,0000	602,09	6 622,99
81.	2875274205013	Автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil" D15	buc	1,0000	1 491,33	1 491,33
82.	2875274205014	Автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil" D20	buc	11,0000	1 457,06	16 027,66
83.	2875274205015	ручной радиаторный клапан R5TG, "Giacominil" D15	buc	20,0000	143,22	2 864,40
84.	2875274205016	Дренажный адаптер R608D, "Giacominil" D15	buc	24,0000	62,91	1 509,84
85.	2875274205017	Кран угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil" D15	buc	47,0000	92,54	4 349,38
86.	2875274205018	пробка радиаторная "Giacominil"	buc	132,0000	10,40	1 372,80
87.	2875274205019	Вентиль 15кч18п2 D40	buc	12,0000	229,85	2 758,20
88.	28752742050191	Клапан обратный D40	buc	2,0000	249,15	498,30
89.	2875274205020	Вентиль 15кч18п2 D20	buc	6,0000	100,65	603,90
90.	2875274205021	Вентиль 15кч18п2 D32	buc	6,0000	175,00	1 050,00
91.	2875274205022	Вентиль 15кч18п2 D25	buc	10,0000	123,50	1 235,00
92.	2875274205023	Вентиль 15кч18п2 D15	buc	10,0000	68,33	683,30
93.	2875274205024	Вентиль 15кч18п2 D32	buc	2,0000	175,00	350,00
94.	2875274205150	Задвижка ст. фланцевая 11с58нж23 D80	buc	4,0000	1 675,20	6 700,80
95.	2875274428225	Flansa rotunda libera D25	buc	6,0000	54,17	325,02
96.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	307,0000	7,50	2 302,50
97.	2913124124159	Colector din teava electrossudata L=1100 mm D159x4,5 mm	buc	2,0000	1 100,00	2 200,00
98.	291313450002	Клапан термостатический R141TG, "Giacominil" D15	buc	47,0000	78,31	3 680,57
99.	291313450003	жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil" D15	buc	47,0000	69,50	3 266,50
100.	291313450004	Воздушный кран, "Giacominil")D15	buc	67,0000	13,86	928,62
101.	291313450005	Автоматический воздухоотводчик "Giacominil"	buc	26,0000	91,41	2 376,66
102.	29131345011	3/к для манометра ЗКЧ-45-70	buc	4,0000	17,50	70,00
103.	29131345012	бобышка БП1М20х15-55	buc	2,0000	20,00	40,00
104.	29131345013	3/к для термометра 1-ЗКЧ-1-75	buc	2,0000	17,50	35,00
105.	3220137315778	Decapant	kg	2,6760	17,50	46,83
106.	3320500000001	Манометр МТП-1М	buc	4,0000	175,00	700,00
107.	3320500000002	Термометр с оправой	buc	2,0000	79,79	159,58
108.	33205173537	Termoizolatie conducte D=159x30 mm (ARMOFLEX gros.30 mm	m	2,3793	219,17	521,47
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4500	1,65	4,04
110.	4100116202820	Apa	m3	0,1920	5,00	0,96
Total materiale de construcții						183 205

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0540	133,33	7,20
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	7,5380	72,50	546,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1000	28,75	31,63
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	38,5000	21,30	820,05
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,1500	16,33	606,66
6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,2640	54,25	339,82
Total utilaje de construcții						2 355

Total	Lei	325 260
TVA	20 %	65 052

Total deviz:

390 312

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 17
Institutia prescolara. Incalzirea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari sanitare				
1	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 1800x300 (L/H)	buc			904,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	52,57	42,05
	282211570001	Radiator ELBA тип 22 1800x300	buc	1,0000	811,98	811,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	21,50	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
2	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ELBA тип 22 2400x300	buc			1 122,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,57
	282211570002	Radiator ELBA тип 22 2400x300	buc	1,0000	1 019,54	1 019,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
3	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ELBA тип 22 2200x300	buc			911,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,57
	282211570003	Radiator ELBA тип 22 2200x300	buc	1,0000	808,66	808,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
4	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 2000x300 (L/H)	buc			972,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	52,57	42,06
	282211570004	Radiator ELBA тип 22 2000x300	buc	1,0000	880,28	880,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	21,50	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1400x300	buc			707,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	282211570005	Radiator ELBA тип 22 1400x300	buc	1,0000	638,55	638,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	21,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	7,50	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,33	4,08
6	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ELBA тип 22 2600x300	buc			1 121,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,57
	282211570006	Radiator ELBA тип 22 2600x300	buc	1,0000	1 018,34	1 018,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,32
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ELBA тип 22 500x500	buc			451,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,29
	282211570007	Radiator ELBA тип 22 500x500	buc	1,0000	399,31	399,31
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	21,50	0,07

	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	7,50	22,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,33	3,27
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1100x500	buc			849,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	282211570008	Radiator ELBA тип 22 1100x500	buc	1,0000	780,79	780,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	21,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	7,50	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,33	4,08
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1300x500	buc			902,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	282211570009	Radiator ELBA тип 22 1300x500	buc	1,0000	833,33	833,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	21,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	7,50	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,33	4,08
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ELBA тип 22 1000x500	buc			717,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	52,57	26,28
	2822115700010	Radiator ELBA тип 22 1000x500	buc	1,0000	664,79	664,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	21,50	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	7,50	22,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,33	3,27
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1400x500	buc			949,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2822115700011	Radiator ELBA тип 22 1400x500	buc	1,0000	881,10	881,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	21,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	7,50	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,33	4,08
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1200x500	buc			845,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2822115700012	Radiator ELBA тип 22 1200x500	buc	1,0000	776,49	776,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	21,50	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	7,50	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,33	4,08
13	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ELBA тип 22 2600x500	buc			1 769,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	52,57	52,57
	2822115700013	Radiator ELBA тип 22 2600x500	buc	1,0000	1 666,50	1 666,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 2000x500 (L/H)	buc			1 282,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	52,57	42,06
	2822115700014	Radiator ELBA тип 22 2000x500	buc	1,0000	1 189,82	1 189,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	21,50	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
15	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 1800x500 (L/H)	buc			1 174,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	52,57	42,05
	2822115700015	Radiator ELBA тип 22 1800x500	buc	1,0000	1 082,08	1 082,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	21,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
16	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 33 1600x500 (L/H)	buc			1 627,13

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	52,57	42,05
	2822115700017	Radiator ELBA тип 33 1600x500	buc	1,0000	1 534,50	1 534,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	21,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 1600x500 (L/H)	buc			1 074,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	52,57	42,06
	2822115700016	Radiator ELBA тип 22 1600x500	buc	1,0000	981,92	981,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	21,50	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	7,50	45,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,33	4,90
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil")	buc			410,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205011	Клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil" D15	buc	1,0000	401,57	401,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil")	buc			611,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205012	Клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil" D20	buc	1,0000	602,09	602,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil")	buc			1 500,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205013	Автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil" D15	buc	1,0000	1 491,33	1 491,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil")	buc			1 466,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205014	Автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil" D20	buc	1,0000	1 457,06	1 457,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной радиаторный клапан R5TG, "Giacominil")	buc			152,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205015	ручной радиаторный клапан R5TG, "Giacominil" D15	buc	1,0000	143,22	143,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер R608D, "Giacominil")	buc			71,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205016	Дренажный адаптер R608D, "Giacominil" D15	buc	1,0000	62,91	62,91
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
24	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический R141TG, "Giacominil")	buc			84,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
	291313450002	Клапан термостатический R141TG, "Giacominil" D15	buc	1,0000	78,31	78,31
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,50	1,25
25	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (жидкостная	buc			76,01

		термостатическая головка R470, "Giacominil")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
	291313450003	жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil" D15	buc	1,0000	69,50	69,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,50	1,25
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (воздушный кран, "Giacominil")	buc			20,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
	291313450004	Воздушный кран, "Giacominil")D15	buc	1,0000	13,86	13,86
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,50	1,25
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil")	buc			101,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205017	Кран угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil" D15	buc	1,0000	92,54	92,54
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (пробка радиаторная "Giacominil")	buc			19,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205018	пробка радиаторная "Giacominil"	buc	1,0000	10,40	10,40
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
29	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик "Giacominil")	buc			97,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
	291313450005	Автоматический воздухоотводчик "Giacominil"	buc	1,0000	91,41	91,41
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,50	1,25
30	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x15x20 mm, inclusiv (тройник)	buc			22,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,09
	287527411011	Teu PP D20x15x20	buc	1,0000	8,33	8,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	72,50	1,67
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено)	buc			14,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	287527411014	Колено PP D20	buc	1,0000	5,41	5,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,50	1,09
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (колено)	buc			14,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	287527411013	Колено PP D15	buc	1,0000	5,21	5,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,50	1,09
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20/15 mm, inclusiv (муйфга)	buc			11,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	287527411015	Муйфга PP D20/15	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,50	1,09
34	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida крепление на 2 трубы	buc			13,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	287527420401	Крепление на 2 трубы	buc	1,0000	1,05	1,05

	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	6,50	0,33
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,05	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	16,33	1,63
35	RCsU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			138,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	52,57	99,88
36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de de 20x2,8 mm (polipropilen PPR Stabi PN20)	m			32,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,40
	252121671020	Teava D20x2,8 mm polipropilen PPR Stabi PN20	m	1,0300	14,13	14,55
37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PPR Stabi PN20)	m			44,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	252121671025	Teava D25x3,5 mm polipropilen PPR Stabi PN20	m	1,0300	23,10	23,79
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,73
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	21,30	0,85
39	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,21
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(плитус пластиковый в комплекте 4000x40x88)	m			52,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	252110671830	плитус пластиковый в комплекте 4000x40 x88	m	1,0200	17,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	28,75	0,14
41	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (угольник 45')	buc			15,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	287527411016	угольник 45' PP D20	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	72,50	1,09
42	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x15 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc			25,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	287527411017	переход с металлической резьбой наружной PP D20x15	buc	1,0000	16,30	16,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	72,50	1,09
43	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 (вентиль 15кч18п2)	buc			245,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274205019	Вентиль 15кч18п2 D40	buc	1,0000	229,85	229,85
	1714227322940	Cinera fuioar	kg	0,0300	21,50	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 вентиль 15кч18п2	buc			109,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88

	2875274205020	Вентиль 15кч18п2 D20	buc	1,0000	100,65	100,65
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 (вентиль 15кч18п2)	buc			190,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274205021	Вентиль 15кч18п2 D32	buc	1,0000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	21,50	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 (вентиль 15кч18п2)	buc			132,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274205022	Вентиль 15кч18п2 D25	buc	1,0000	123,50	123,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 (вентиль 15 кч18п2)	buc			77,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205023	Вентиль 15кч18п2 D15	buc	1,0000	68,33	68,33
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	21,50	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
48	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			17,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,57	14,72
49	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			20,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
50	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m			54,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,23
	2521216701025	Teava din otel 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	1,0150	27,11	27,52
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0640	15,30	0,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0170	15,00	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0300	7,50	0,23
51	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m			65,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,57	29,44
	2521216701032	Teava din otel D32x2.2	m	1,0150	33,45	33,95
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0860	15,30	1,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0240	15,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0380	7,50	0,28
52	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			75,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,59
	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	1,0150	40,05	40,65
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1050	15,30	1,61
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0500	7,50	0,38
53	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm (ст.электросварные)	m			91,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2521216701045	Teava din otel D45x2,5 mm (ст.электросварные)	m	1,0150	48,15	48,87
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1460	15,30	2,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0430	15,00	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03

	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0630	7,50	0,47
54	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm (ст.электросварные)	m			134,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	52,57	50,47
	2521216701076	Teava din otel D76x3.0 mm (ст.электросварные)	m	1,0150	79,30	80,49
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0680	7,50	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1700	15,30	2,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0400	15,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0050	11,33	0,06
55	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,73
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	21,30	0,85
56	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	21,30	1,06
57	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			8,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	52,57	6,83
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	21,30	1,28
58	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,21
59	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
60	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			6,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	52,57	6,31
61	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc			275,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527404001	Тройник ст.D40x40x40 mm	buc	1,0000	90,00	90,00
	2735725901259	Electrod sud.	kg	0,1140	41,67	4,75
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1450	7,50	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	1,00	0,01
	4100116202820	Apa	m3	0,0320	5,00	0,16
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	12,50	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0730	15,30	1,11
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	54,25	56,63
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	133,33	1,20
62	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	buc			56,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	287527411901	Тройник ст. racord olandez D32x32x32 mm	buc	1,0000	41,30	41,30
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0150	41,33	0,62

	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	21,50	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
63	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25x32 mm (тройник ст.)	buc			66,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	287527411902	Тройник ст. racord olandez D32x25x32 mm	buc	1,0000	51,37	51,37
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0150	41,33	0,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	21,50	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
64	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25x32 mm (тройник ст.)	buc			33,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	287527411903	Тройник ст. racord olandez D20x25x20 mm	buc	1,0000	21,50	21,50
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0100	41,33	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	21,50	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
65	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratean, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm (отвод ст.)	buc			201,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527404002	Отвод ст D40mm	buc	1,0000	15,83	15,83
	2735725901259	Electrod sud.	kg	0,1140	41,67	4,75
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,1450	7,50	1,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	1,00	0,01
	4100116202820	Apa	m3	0,0320	5,00	0,16
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	12,50	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0730	15,30	1,12
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	54,25	56,64
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	133,33	1,20
66	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32mm (отвод ст.)	buc			56,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	287527411904	Отвод ст. racord olandez D32 mm	buc	1,0000	41,05	41,05
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0150	41,33	0,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	21,50	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
67	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25mm (отвод ст.)	buc			33,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	287527411905	Отвод ст. racord olandez D25 mm	buc	1,0000	21,50	21,50
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0100	41,33	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	21,50	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
68	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20mm (отвод ст.)	buc			29,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	287527411906	Отвод ст. racord olandez D20 mm	buc	1,0000	17,54	17,54
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0100	41,33	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	21,50	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
69		Изоляция трубопроводов в подвале	buc			0,00
70	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm (плиты минватные прошивные M-75 gr.50 mm)	m2			84,90
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611350	плиты минватные прошивные M-75 gr.50 mm	m2	1,0180	27,54	28,04
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
71	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный ПСТ-120Л)	m2			29,35
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2330	57,66	13,43
	2682132601862	Стеклопластик рулонный ПСТ-120Л	m2	1,1020	12,75	14,05
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	15,00	1,86
72		Изоляция трубопроводов в здании	buc			0,00
73	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla,	m2			84,90

		vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm (плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611350	плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm	m2	1,0180	27,54	28,04
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
74	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatii intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			74,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	57,66	17,99
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	4,4400	12,75	56,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,65	0,08
75	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatii intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			28,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	57,66	27,91
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,10	0,70
76		ИТП	buc			0,00
77	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (зadвижка ст. фланцевая 11с58нж23)	buc			1 724,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	52,57	44,69
	2875274205150	Задвижка ст. фланцевая 11с58нж23 D80	buc	1,0000	1 675,20	1 675,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0600	21,50	1,29
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	25,00	3,00
78	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (автоматический воздухоотводчик)	buc			97,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,25
	291313450005	Автоматический воздухоотводчик "Giacominil"	buc	1,0000	91,41	91,41
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,50	1,25
79	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de de 40 mm (вентиль)	buc			245,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274205019	Вентиль 15кч18п2 D40	buc	1,0000	229,85	229,85
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	21,50	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
80	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 вентиль	buc			132,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274205022	Вентиль 15кч18п2 D25	buc	1,0000	123,50	123,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	21,50	0,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
81	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (трехходовой кран для манометра 11Б18бк)	buc			212,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,71
	287527420161	Трехходовой кран для манометра 11Б18бк D15	buc	1,0000	145,37	145,37
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0450	41,33	1,86
82	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для манометра ЗКЧ-45-70)	buc			47,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,91
	29131345011	З/к для манометра ЗКЧ-45-70	buc	1,0000	17,50	17,50
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0450	15,30	0,69
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0260	7,50	0,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0130	15,00	0,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
83	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control(манометр МТП-1М)	buc			196,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	3320500000001	Манометр МТП-1М	buc	1,0000	175,00	175,00

	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
84	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda(термометр с оправой)	buc			87,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	52,57	7,36
	332050000002	Термометр с оправой	buc	1,0000	79,79	79,79
	1542126108945	Ulei de in sivat	kg	0,0100	15,00	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
85	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (бобышка БП1М20х15-55)	buc			50,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,91
	29131345012	бобышка БП1М20х15-55	buc	1,0000	20,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0450	15,30	0,69
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0260	7,50	0,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0130	15,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
86	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термометра 1-3КЧ-1-75)	buc			47,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,91
	29131345013	з/к для термометра 1-3КЧ-1-75	buc	1,0000	17,50	17,50
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0450	15,30	0,69
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0260	7,50	0,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0130	15,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
87	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de de 40 mm (клапан обратный)	buc			264,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	28752742050191	Клапан обратный D40	buc	1,0000	249,15	249,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	21,50	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
88	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159x4,5 mm (colector din teava electrossudata L=1100 mm)	buc			1 280,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	52,57	178,74
	2913124124159	Colector din teava electrossudata L=1100 mm D159x4,5 mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	10,00	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	10,00	1,25
89	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=159x30 mm (ARMOFLEX gros.30 mm)	m			263,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	52,57	26,81
	33205173537	Termoizolatie conducte D=159x30 mm (ARMOFLEX gros.30 mm)	m	1,0300	219,17	237,03
90	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de de 32 mm (вентиль)	buc			190,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274205024	Вентиль 15кч18п2 D32	buc	1,0000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	21,50	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
		2. Lucrari de montare				
91	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			161,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,57	115,65
	28752700001	CUPLU POMPA CIRCULATIE 1 1/4" (PERECHE)	set	1,0000	43,14	43,14
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0600	41,33	2,48
92	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (трехходовой регулирующий шаровой клапан с эл. приводом, R 322 LR 24-SR "Belimo")	buc			327,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	52,57	70,97
	2875274428225	Flansa rotunda libera D25	buc	3,0000	54,17	162,51
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	4,25	51,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,50	18,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,60

	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0750	41,33	3,10
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	15,00	0,34
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	10,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1800	7,50	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,5100	15,30	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,1500	15,00	2,25
93	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc			167,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	52,57	162,97
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1000	41,33	4,13
94	IA23A	Filtru de combustibil lichid (фильтр-грязевик, Dn80 mm)	buc			167,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	52,57	162,97
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1000	41,33	4,13
		3. Valoarea utilajului				
95		Циркуляционный насос системы отопления N1 G=2,0 м3/час, H=4,0 м (2скорость), N=220 Вт, UPS 40-80F GRUNDFOS	buc			2 633,33
	0011	Циркуляционный насос системы отопления N1 G=2,0 м3/час, H=4,0 м (2скорость), N=220 Вт, UPS 40-80F GRUNDFOS	buc	1,0000	2 633,33	2 633,33
96		Трехходовой регулирующий шаровой клапан Ду25 мм с эл. приводом, R 322 LR 24-SR "Belimo"	buc			2 581,85
	0012	Трехходовой регулирующий шаровой клапан Ду25 мм с эл. приводом, R 322 LR 24-SR "Belimo"	buc	1,0000	2 581,85	2 581,85
97		Фильтр для воды сетчатый, Dn40 mm	buc			303,33
	0013	Фильтр для воды сетчатый, Dn40 mm	buc	1,0000	303,33	303,33
98		Фильтр-грязевик, Dn80 mm	buc			1 333,33
	0014	Фильтр-грязевик, Dn80 mm	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
99		Датчик температуры подачи	buc			455,00
	0015	Датчик температуры подачи	buc	1,0000	455,00	455,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 17

Institutia prescolara. Incalzirea

Valoarea de deviz 390 312 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
	1. Lucrari sanitare					
1	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 1800x300 (L/H)	buc	4,0000	904,62	3 618,47
2	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ELBA тип 22 2400x300	buc	4,0000	1 122,77	4 491,06
3	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ELBA тип 22 2200x300	buc	10,0000	911,88	9 118,83
4	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 2000x300 (L/H)	buc	1,0000	972,93	972,93
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1400x300	buc	8,0000	707,41	5 659,31
6	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ELBA тип 22 2600x300	buc	3,0000	1 121,56	3 364,69
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ELBA тип 22 500x500	buc	2,0000	451,90	903,80
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1100x500	buc	2,0000	849,65	1 699,30
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1300x500	buc	12,0000	902,19	10 826,33
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ELBA тип 22 1000x500	buc	9,0000	717,38	6 456,42
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1400x500	buc	2,0000	949,96	1 899,92
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA тип 22 1200x500	buc	1,0000	845,36	845,36
13	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	1,0000	1 769,73	1 769,73

		lungimea de peste 2000 mm ELBA тип 22 2600x500				
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 2000x500 (L/H)	buc	1,0000	1 282,47	1 282,47
15	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 1800x500 (L/H)	buc	2,0000	1 174,71	2 349,43
16	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 33 1600x500 (L/H)	buc	2,0000	1 627,13	3 254,27
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ELBA тип 22 1600x500 (L/H)	buc	1,0000	1 074,57	1 074,57
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil")	buc	1,0000	410,58	410,58
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil")	buc	11,0000	611,10	6 722,08
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil")	buc	1,0000	1 500,34	1 500,34
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil")	buc	11,0000	1 466,07	16 126,75
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной радиаторный клапан R5TG, "Giacominil")	buc	20,0000	152,23	3 044,56
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер R608D, "Giacominil")	buc	24,0000	71,92	1 726,03
24	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический R141TG, "Giacominil")	buc	47,0000	84,82	3 986,40
25	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil")	buc	47,0000	76,01	3 572,33
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (воздушный кран, "Giacominil")	buc	67,0000	20,37	1 364,59
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil")	buc	47,0000	101,55	4 772,76
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	132,0000	19,41	2 561,86

		diametrul nominal de 1/2" -1" (пробка радиаторная "Giacominil")				
29	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик "Giacominil")	buc	24,0000	97,92	2 350,01
30	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x15x20 mm, inclusiv (тройник)	buc	106,0000	22,34	2 368,43
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено)	buc	24,0000	14,59	350,11
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (колено)	buc	36,0000	14,39	517,97
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20/15 mm, inclusiv (муфта)	buc	12,0000	11,38	136,54
34	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida крепление на 2 трубы	buc	200,0000	13,82	2 764,40
35	RCsU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	10,0000	138,51	1 385,15
36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de de 20x2,8 mm (polipropilen PPR Stabi PN20)	m	180,0000	32,95	5 931,61
37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PPR Stabi PN20)	m	300,0000	44,82	13 446,30
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	480,0000	5,58	2 679,98
39	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	480,0000	4,21	2 018,69
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88)	m	220,0000	52,34	11 513,76

41	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (угольник 45')	buc	134,0000	15,18	2 033,85
42	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x15 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc	134,0000	25,48	3 414,05
43	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 (вентиль 15кч18п2)	buc	2,0000	245,14	490,28
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 вентиль 15кч18п2	buc	6,0000	109,66	657,94
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 (вентиль 15кч18п2)	buc	6,0000	190,29	1 141,73
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 вентиль 15кч18п2	buc	8,0000	132,51	1 060,06
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 вентиль 15 кч18п2	buc	10,0000	77,34	773,39
48	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,0000	17,03	510,78
49	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,0000	20,59	617,73
50	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	80,0000	54,24	4 339,48
51	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	120,0000	65,39	7 846,29
52	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	160,0000	75,71	12 113,54
53	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm (ст.электросварные)	m	30,0000	91,69	2 750,55
54	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata	m	10,0000	134,72	1 347,24

		prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm (ст.электросварные)				
55	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,0000	5,58	446,66
56	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	310,0000	6,85	2 122,79
57	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	10,0000	8,11	81,12
58	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,0000	4,21	336,45
59	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	310,0000	5,26	1 629,67
60	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	10,0000	6,31	63,08
61	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc	2,0000	275,36	550,72
62	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	buc	6,0000	56,92	341,53
63	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25x32 mm (тройник ст.)	buc	8,0000	66,99	535,93
64	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25x32 mm (тройник ст.)	buc	16,0000	33,86	541,71
65	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm (отвод ст.)	buc	4,0000	201,20	804,79
66	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32mm (отвод ст.)	buc	20,0000	56,67	1 133,43
67	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25mm (отвод ст.)	buc	18,0000	33,86	609,43
68	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20mm (отвод ст.)	buc	20,0000	29,90	597,95
69		Изоляция трубопроводов в подвале	buc			
70	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm)	m2	60,0000	84,90	5 094,08
71	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel	m2	72,0000	29,35	2 112,86

		moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)				
72		Изоляция трубопроводов в здании	buc			
73	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm (плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm)	m2	40,0000	84,90	3 396,05
74	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	50,0000	74,68	3 734,04
75	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	50,0000	28,61	1 430,37
76		ИТП	buc			
77	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (зadвижка ст. фланцевая 11с58нж23)	buc	4,0000	1 724,17	6 896,70
78	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (автоматический воздухоотводчик)	buc	2,0000	97,92	195,83
79	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de de 40 mm (вентиль)	buc	10,0000	245,14	2 451,38
80	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 мм (вентиль)	buc	2,0000	132,51	265,02
81	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (трехходовой кран для манометра 11Б18бк)	buc	4,0000	212,94	851,77
82	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для манометра ЗКЧ-45-70)	buc	4,0000	47,92	191,68
83	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control(манометр МТП-1М)	buc	4,0000	196,46	785,83
84	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda(термометр с оправой)	buc	2,0000	87,73	175,46
85	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (бобышка БП1М20х15-55)	buc	2,0000	50,42	100,85
86	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термометра 1-ЗКЧ-1-75)	buc	2,0000	47,92	95,85
87	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de de 40 mm (клапан обратный)	buc	2,0000	264,44	528,88
88	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159x4,5 mm (colector din teava electrossudata L=1100 mm)	buc	2,0000	1 280,29	2 560,58
89	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=159x30 mm (ARMOFLEX gros.30 mm)	m	2,2000	263,84	580,45
90	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de de 32 mm (вентиль)	buc	2,0000	190,29	380,58

Total			Lei			231 558,55
Fondul social si medical			22,5 %			14 381,38
Transportarea			8 %			13 223,16
Total						259 163,09
Cheltuieli de regie			12,5 %			32 395,38
Total						291 558,47
Beneficiu de deviz			4,5 %			13 120,12
Total Lucrari sanitare						304 678,59
Inclusiv salariu						63 917,25
	2. Lucrari de montare					
91	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	3,0000	161,27	483,82
92	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (трехходовой регулирующий шаровой клапан с эл. приводом, R 322 LR 24-SR "Belimo")	buc	2,0000	327,08	654,16
93	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	2,0000	167,10	334,20
94	IA23A	Filtru de combustibil lichid (фильтр-грязевик, Dn80 mm)	buc	2,0000	167,10	334,20
Total			Lei			1 806,38
Fondul social si medical			22,5 %			256,67
Transportarea			8 %			53,25
Total						2 116,30
Cheltuieli de regie			76 %			866,98
Total						2 983,28
Beneficiu de deviz			4,5 %			134,25
Total Lucrari de montare						3 117,53
Inclusiv salariu						1 140,76
	3. Valoarea utilajului					
95		Циркуляционный насос системы отопления N1 G=2,0 м3/час, H=4,0 м (2скорость), N=220 Вт, UPS 40-80F GRUNDFOS	buc	3,0000	2 633,33	7 899,99
96		Трехходовой регулирующий шаровой клапан Ду25 мм с эл. приводом, R 322 LR 24-SR "Belimo"	buc	2,0000	2 581,85	5 163,70
97		Фильтр для воды сетчатый, Dn40 mm	buc	2,0000	303,33	606,66
98		Фильтр-грязевик, Dn80 mm	buc	2,0000	1 333,33	2 666,66
99		Датчик температуры подачи	buc	2,0000	455,00	910,00
Total			Lei			17 247,01
Depozitarea			1,2 %			206,96
Total Valoarea utilajului						17 453,97
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			325 260
TVA			20 %			65 052
Total deviz:						390 312
Inclusiv salariu						65 060

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 18
Centrala termica (poz.3). Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 156 464 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	191,2610	52,57	10 054,59
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	83,3860	57,66	4 808,04
3.	7123010010200	Betonist	h-om	61,0810	57,66	3 521,93
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,2008	57,66	876,49
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,5760	57,66	552,15
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	67,8375	57,66	3 911,50
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	5,2000	57,66	299,83
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,1500	57,66	1 680,80
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,3750	57,66	540,56
10.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	15,0333	57,66	866,82
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5900	57,66	34,02
12.	7136080025001	Montator	h-om	13,8549	57,66	798,88
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,8880	52,57	1 203,23
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,3960	52,57	336,24
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8073	52,57	42,43
16.	7212030022700	Sudor	h-om	5,0734	57,66	292,53
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,4400	57,66	832,61
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,9340	57,66	630,45
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,3136	57,66	364,04
20.	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	57,66	34,59
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,0516	52,57	1 264,39
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,8507	52,57	3 251,52
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3712	52,57	124,65
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,7449	52,57	722,57
		Total manopera				37 042

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4116	5,00	2,06
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	15,6600	375,00	5 872,50
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,3825	215,00	2 447,25
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,2204	175,00	213,58
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8899	1,50	2,83

6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0364	2 333,33	84,93
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2846	2 333,33	664,07
8.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	1,7200	9,50	16,34
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0160	2 333,33	37,33
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0087	2 333,33	20,30
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	301,9000	0,01	3,02
12.	2010237318750	Distantieri	buc	55,9122	1,00	55,90
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,2110	62,50	450,69
14.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,7000	975,00	1 657,50
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	11,0500	0,85	9,39
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	34,2264	0,50	17,11
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0174	600,00	10,44
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,0611	18,30	1,12
19.	2320187315789	Decofrol	kg	8,6604	15,00	129,91
20.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,5210	7,50	78,91
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,8260	9,10	471,61
22.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,5360	15,50	8,31
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6402	24,33	15,58
24.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,5905	17,30	10,22
25.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,3281	55,00	18,05
26.	241658610531	Amorsa-grund beton contact	kg	7,4400	17,45	129,83
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6760	34,57	23,37
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	0,0300	21,33	0,64
29.	243011610382	Vopsea Snejana	kg	15,0400	16,37	246,20
30.	24302261000001	Fuga	kg	3,3000	10,50	34,65
31.	2430226100814	Grund	kg	1,4700	24,33	35,77
32.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	22,1195	23,95	529,76
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3650	5,50	7,51
34.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,2835	10,00	2,83
35.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,1200	7,10	22,15
36.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,4880	0,75	3,37
37.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,6580	1,75	8,15
38.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,0880	2,00	2,18
39.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0200	123,50	125,97
40.	2521216701159	Teava din otel D159x4mm	m	0,5000	161,33	80,67
41.	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,2420	845,00	204,50
42.	2624102101102	Mortar M100-T	m3	2,4386	825,00	2 011,84
43.	2624102101104	Mortar ciment-var 50-T	m3	1,4114	805,00	1 136,18
44.	2624102101106	Mortar var-ciment M 25-T	m3	1,7400	805,00	1 400,70
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	52,2000	3,10	161,82
46.	2651122100402	Ciment	kg	28,3600	1,61	45,66
47.	26511221004022	Ciment M-400	kg	325,1250	1,61	523,46
48.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii	kg	3,6000	5,00	18,00
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	14,3500	5,00	71,75
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,9000	7,50	74,25
51.	2653102100082	Amestec uscat "Knauf"	kg	85,6800	2,18	186,78
52.	26531021008311	Tink	kg	122,5900	19,90	2 439,54
53.	2653102100880	Filer de calcar	kg	10,4852	2,00	20,97
54.	266111280072	Placa ceramica gr.13mm	m2	11,3300	153,50	1 739,15
55.	266310210002	Beton B7.5	m3	0,6346	925,00	587,00
56.	266310210004	Beton B12.5	m3	12,7526	950,00	12 114,96
57.	266310210005	Beton B15	m3	1,9670	955,00	1 878,49
58.	266310210006	Beton B20	m3	0,1620	970,00	157,14
59.	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	49,3275	1,93	95,20
60.	266612280061	Element prefabricat C7 ПТ33-10	buc	4,0000	975,00	3 900,00
61.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,5950	1,00	25,60
62.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	17,7675	9,50	168,79
63.	268213260047	Rubemast ПНП 400-1,5, DILER PE ARD 4,0	m2	40,3305	21,30	859,04
64.	268213260161	Битумная мембрана	m2	12,1000	13,95	168,79

65.	268216261137	Полужесткая минвата Y=125кг/м3 Gr.100mm	m2	15,1500	155,20	2 351,28
66.	271040364201	Tabla profilata LK-20	m2	3,2603	85,83	279,83
67.	271040364221	Tabla plana zincata gr.0,8mm	kg	97,9020	18,50	1 811,19
68.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,7010	18,50	31,47
69.	2710406311100	Jgheaburi semirotunde prefabricate D100 SET	m	4,7586	87,33	415,57
70.	2710406312100	Burlan rotund prefabricat D100mm SET	m	6,9615	93,50	650,90
71.	2710602000092	Armaturi	kg	0,0330	9,50	0,31
72.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1100	9,50	1,04
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	47,2760	9,75	460,94
74.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	126,4440	9,75	1 232,84
75.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,9214	8,50	7,83
76.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,8000	9,50	83,60
77.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	50,6000	18,50	936,10
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	6,2974	11,33	71,35
79.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,1365	15,00	2,05
80.	2735725903465	Sirma sudata	kg	0,5590	15,00	8,38
81.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	92,50	92,50
82.	277527630981	Confectii metalice pentru copertina K-1	kg	25,2400	10,25	258,71
83.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,4000	9,85	23,64
84.	2811106301200	Elemente metalice	kg	102,0000	16,50	1 683,00
85.	281123630991	Confectii metalice MH-1	kg	5,7982	9,75	56,53
86.	281123630992	Confectii metalice MH-2	kg	8,5397	9,75	83,26
87.	281123630993	Confectii metalice MH-3	kg	18,9492	9,75	184,75
88.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,1000	1 985,00	4 168,50
89.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,1728	10,50	1,81
90.	287312200411	Plase CF-1	kg	41,9150	13,50	565,85
91.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	1,6770	15,50	25,99
92.	287312200541	Cheramzit	m3	1,1960	350,00	418,60
93.	2873145887000	Cuie	kg	5,8198	12,33	71,76
94.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3308	12,33	4,07
95.	2873147300863	Agrafe	kg	2,7563	10,00	27,56
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9163	41,67	38,20
97.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,6500	3,50	2,27
98.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,6610	1,00	20,66
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0800	0,50	4,04
100.	2874115837745	Suruburi	buc	45,3200	0,15	6,80
101.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	14,1750	0,10	1,42
102.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,6610	0,75	15,50
103.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,6500	1,75	1,14
104.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,6500	1,00	0,65
105.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	13,9230	5,50	76,58
106.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3443	15,00	5,16
107.	2874125886734	Nituri POP	buc	14,1750	0,10	1,42
108.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	6,3448	5,00	31,72
109.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0661	12,33	25,47
110.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	185,4000	0,05	9,27
111.	3110500002401	Grund	kg	0,2028	24,33	4,94
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8525	1,65	1,40

113.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7120	5,00	3,56
114.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,4369	5,00	17,18
115.	4100126202818	Apa	m3	1,8902	5,00	9,46
Total materiale de construcții						59 834

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,9522	8,50	33,59
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,9761	133,33	263,48
3.	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	3,3400	17,50	58,45
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2177	28,75	35,02
5.	2922140007000	Macara	h-ut	11,0105	131,40	1 446,79
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2948	41,33	12,18
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	4,8704	7,85	38,26
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3790	13,70	5,20
9.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9635	245,30	236,35
10.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	0,2943	175,00	51,50
11.	2952270003100	Vibrator	h-ut	8,0260	12,50	100,33
12.	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6500	16,80	10,92
13.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0761	54,25	4,13
14.	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,9249	13,70	12,68
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,9000	1,20	4,68
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,0407	7,50	22,81
17.	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	0,5196	24,50	12,73
18.	2952270007609	Mășină de gaură electrică	h-ut	0,3198	10,00	3,20
19.	2952271004212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1914	10,00	1,91
20.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	2,5352	48,50	122,97
21.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0250	156,50	3,91
Total utilaje de construcții						2 483

Total	Lei	99 359
Fondul social și medical	22,5 %	8 334
Transportarea	8 %	4 787
Total		112 480
Cheltuieli de regie	12 %	13 497
Total		125 977
Beneficiu de deviz	3,5 %	4 410
Total		130 387
TVA	20 %	26 077

Total deviz:

156 464

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 18
Centrala termica (poz.3). Lucrari generale de constructie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pamint				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			502,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	245,30	502,87
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,30
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			190,74
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	175,00	190,74
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			541,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	7,50	77,93
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
		2. Fundatie				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			331,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	8,50	3,57
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 249,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	988,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85

1	2	3	4	5	6	7
9	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radier	kg			13,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră	kg	0,0100	11,33	0,11
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră	kg	0,0500	11,33	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	62,50	6,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 333,33	8,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 333,33	1,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			159,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră	kg	0,1500	11,33	1,70
	2873145887000	Cuie	kg	0,2500	12,33	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 333,33	4,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	2 333,33	4,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 333,33	46,67
12	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			49,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	52,57	19,98
	2624102101104	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0310	805,00	24,95
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	7,10	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0040	156,50	0,63
		3. Perete				
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidarie ordinară	m3			729,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	375,00	337,50
	2640112202501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,10	9,30
	2624102101104	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0700	805,00	56,35
	2624102101106	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,1000	805,00	80,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 333,33	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	131,40	48,62
14	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp CF-1	kg			16,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	287312200411	Plasă CF-1	kg	1,0100	13,50	13,63
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,75	0,05
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră	kg	0,0100	11,33	0,11
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	131,40	0,08
15		Перекрышка монолитная Прм 1 (2шт)	buc			0,00
16	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 356,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,64
	266310210005	Beton B15	m3	1,0250	955,00	1 008,21
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	5,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	131,40	36,79
17	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră	kg	0,0100	11,33	0,11
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	131,40	0,13
18	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			14,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră	kg	0,0100	11,33	0,11
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	131,40	0,13
19	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			96,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,50	0,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră	kg	0,0500	11,33	0,56
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	62,50	9,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 333,33	2,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 333,33	3,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0200	131,40	2,63
		4. Suprapunerea				
20	CP53A	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rețemare pe 2 parti la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 5 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului C7 IIT33-10	buc			1 169,17
	7136080025001	Montator	h-om	1,8000	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	57,66	3,54
	266612280061	Element prefabricat C7 IIT33-10	buc	1,0000	975,00	975,00
	266310210006	Beton B20	m3	0,0405	970,00	39,28
	2624102101102	Mortar M100-T	m3	0,0125	825,00	10,31
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	9,50	4,08
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0300	41,67	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1610	131,40	21,16
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0170	13,70	0,23
21		Пояс Пм 1	buc			0,00
22	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 356,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,65
	266310210005	Beton B15	m3	1,0250	955,00	1 008,26
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	5,00	0,77
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	131,40	36,79
23	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	131,40	0,13
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	131,40	0,13
25	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			87,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	11,33	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	62,50	8,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 333,33	2,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 333,33	2,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0200	131,40	2,63
26	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			44,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	52,57	41,00
		5. Acoperis				
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,85	0,08
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3			464,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	287312200541	Cheramzit	m3	1,0400	350,00	364,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2800	28,75	8,05
29	IzF18B K=1.25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Gr.2.5cm	m2			42,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	18,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0280	175,00	6,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,61	17,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	28,75	0,43
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Полужесткая минвата Y=125кг/м3 Gr.100mm	m2			177,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	268216261137	Полужесткая минвата Y=125кг/м3 Gr.100mm	m2	1,0100	155,20	156,75
	2653102100880	Filer de calcar	kg	0,3140	2,00	0,63
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	9,10	13,92

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	28,75	0,09
	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	0,0100	24,50	0,24
31	IzF18B K=1.25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Gr.2.5cm	m2			42,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	18,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0280	175,00	6,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,61	17,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	28,75	0,43
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Rubemast ПНП 400-1,5, DILER PE ARD 4,0	m2			98,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	268213260047	Rubemast ПНП 400-1,5, DILER PE ARD 4,0	m2	2,3000	21,30	51,44
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,50	4,73
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	17,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	7,85	0,47
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. gr.0,8mm	m2			221,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	271040364221	Tabla plana zincata gr.0,8mm	kg	8,8800	18,50	172,49
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	12,33	0,39
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,85	0,08
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m			120,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311100	Jgheaburi semirotunde prefabricate D100 SET	m	1,0500	87,33	94,45
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,85	0,16
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m			120,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406312100	Burlan rotund prefabricat D100mm SET	m	1,0500	93,50	100,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,85	0,12
36	IC43C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 159x4mm (L=0.5m)	buc			123,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5900	57,66	34,02
	2521216701159	Teava din otel D159x4mm	m	0,5000	161,33	80,67
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,1300	15,50	2,02
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3200	17,30	5,54
	2735725903465	Sirma sudata	kg	0,0090	15,00	0,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	0,0300	21,33	0,64
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0330	9,50	0,31
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,85	9,85
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
38		Copertina K-1	buc			0,00
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,72

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	277527630981	Confectii metalice pentru copertina K-1	kg	1,0000	10,25	10,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
40	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH1	kg			27,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630991	Confectii metalice MH-1	kg	1,0400	9,75	10,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	48,50	3,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
41	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			165,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,67
	3110500002401	Grund	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,50	0,00
42	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			387,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,57	179,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,67
43	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata LK-20	m2			189,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	271040364201	Tabla profilata LK-20	m2	1,1500	85,83	103,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,50	11,66
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10	0,53
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	8,50	2,90
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	7,85	0,17
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. gr.0,8mm	m2			221,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,62
	271040364221	Tabla plana zincata gr.0,8mm	kg	8,8800	18,50	172,50
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	12,33	0,38
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,85	0,08
45	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 328,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	52,57	49,92
	266310210005	Beton B15	m3	1,0250	955,00	1 008,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	131,40	36,83
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,50
		6. Ferestri si usi				
46	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			1 094,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	52,57	86,06

1	2	3	4	5	6	7
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	975,00	975,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,85	5,52
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,75	1,98
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,75	4,79
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,00	1,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	55,00	10,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	28,75	0,83
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	41,33	7,16
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	10,00	1,12
47	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC	m			148,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	123,50	125,97
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,85	0,08
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			117,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	92,50	92,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,85	0,08
49	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 266,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 985,00	1 985,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1400	41,67	5,83
	2651122100402	Ciment	kg	1,4000	1,61	2,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0050	175,00	0,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,00	0,50
	2430226100814	Grund	kg	0,7000	24,33	17,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0200	131,40	2,63
50	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			60,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	15,50	6,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	9,75	20,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	15,00	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0150	11,33	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	7,85	0,04
		7. Pardoseli				
51	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 473,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	215,00	1 096,55
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	7,50	16,09
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.8cm	m2			150,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266310210004	Beton B12.5	m3	0,1025	950,00	97,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	5,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	7,85	0,79
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,25	0,33
53	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se	m2			20,53

1	2	3	4	5	6	7
		scade				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	266310210004	Beton B12.5	m3	0,01025	950,00	19,47
54	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Битумная мембрана	m2			35,69
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	57,66	4,61
	268213260161	Битумная мембрана	m2	1,1000	13,95	15,34
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,10	13,65
	2653102100880	Filer de calcar	kg	0,3000	2,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	28,75	0,07
	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	0,0250	24,50	0,61
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2			68,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0330	845,00	27,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,85	0,24
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	13,70	0,16
56	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			23,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	2624102101101	Mortar M150-T	m3	0,0055	845,00	9,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,05
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0015	13,70	0,04
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placa ceramica gr.13mm	m2			319,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	266111280072	Placa ceramica gr.13mm	m2	1,0300	153,50	158,10
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,93	7,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,50	3,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,85	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	13,70	0,16
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			36,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	5,50	5,89
	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	0,3500	1,93	0,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,50	0,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,20	0,36
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,80	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	13,70	0,01
		8. Finisaj interior				
		8.1. Tavan				
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf"	m2			104,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210082	Amestec uscat "Knauf"	kg	7,1400	2,18	15,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,85	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	13,70	0,27
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2			4,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610531	Amorsa-grund beton contact	kg	0,1500	17,45	2,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
61	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata	m2			4,71

1	2	3	4	5	6	7
		suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	52,57	3,15
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii	kg	0,3000	5,00	1,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		8.2. Perete				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			80,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2624102101102	Mortar M100-T	m3	0,0210	825,00	17,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,85	0,02
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0050	13,70	0,07
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2			4,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610531	Amorsa-grund beton contact	kg	0,1500	17,45	2,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610382	Vopsea Snejana	kg	0,4000	16,37	6,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		9. Finisaj exterior				
65	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			129,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	52,57	84,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2651122100402	Ciment	kg	6,2000	1,61	9,98
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	5,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0390	175,00	6,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0090	13,70	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,85	0,02
66	CF15A K=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	19,71
	2624102101102	Mortar M100-T	m3	0,0240	825,00	24,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,85	0,04
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0080	13,70	0,14
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,95	9,94
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			116,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,90	45,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		10. Alte lucrari				
		10.1. Прямо́к ПП1 (1шт)				
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			331,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	8,50	3,55
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 249,16

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	988,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
71	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
72	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	11,33	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	62,50	6,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 333,33	8,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 333,33	1,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
73	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 слоя	m2			41,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,10	30,94
	2653102100880	Filer de calcar	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	1,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,75	0,06
	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	0,0130	24,50	0,64
74	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2			1 259,76
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,57	26,28
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	18,50	851,00
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	9,50	76,00
	2735725903465	Sirma sudata	kg	0,5000	15,00	7,50
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	9,50	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,2400	17,30	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,3600	15,50	5,58
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH3	kg			27,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630993	Confectii metalice MH-3	kg	1,0400	9,75	10,24
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	48,50	3,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
		10.2. Scara exterioara				
76	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			62,56

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			331,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	8,50	3,67
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 223,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	925,00	962,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
81	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra	kg	0,0500	11,33	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	62,50	6,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 333,33	8,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 333,33	1,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 gr.2cm	m2			150,55
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266310210005	Beton B15	m3	0,1025	955,00	97,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	5,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	7,85	0,79
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,25	0,33
83	CG22A5 K=8	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B15	m2			82,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	4,21
	266310210004	Beton B12.5	m3	0,01025	950,00	77,92
		10.3. PAMA Pm1 (1buc)				
84	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			19 213,10

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,90
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,50	16 830,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4500	41,67	18,80
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,75	11,40
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,50	22,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0650	17,30	1,10
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1000	15,50	1,50
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	9,85	19,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,65	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	131,40	19,70
85	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			165,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	125,60
	3110500002401	Grund	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,50	0,10
86	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			387,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	200,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,57	179,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,60
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			331,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	8,50	3,60
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 249,23
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,05
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	988,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,86
89	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,22
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	11,33	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,98
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	62,50	6,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 333,33	8,14
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 333,33	1,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		10.4. Фундамент Фом1, Фом2				
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			331,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,23
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,54
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	8,50	3,54
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 280,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,05
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	988,41

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,86
92	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
93	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH2	kg			27,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630992	Confectii metalice MH-2	kg	1,0400	9,75	10,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	48,50	3,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
94	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,22
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	11,33	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	62,50	6,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 333,33	8,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 333,33	1,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH1,MH4	kg			27,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630992	Confectii metalice MH-2	kg	1,0400	9,75	10,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	48,50	3,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
		10.5. Pereu				
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			331,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	8,50	3,57
97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 278,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	131,40	32,85
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	12,50	5,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 18

Centrala termica (poz.3). Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 156 464 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
	1. Lucrari de pamint					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4700	502,87	236,35
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,4500	108,30	157,03
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2700	190,74	51,50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2700	541,59	146,23
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,7200	16,30	109,51
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,7200	39,93	268,31
Total			Lei			968,93
Total Lucrari de pamint						968,93
Inclusiv salariu						656,68
	2. Fundatie					
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,9700	331,36	2 309,60
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	8,6000	1 249,17	10 742,82
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	7,1000	13,30	94,41

10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,7500	88,33	3 776,31
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,3000	159,33	525,79
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,2400	49,11	306,46
Total			Lei			17 755,39
Total Fundatie						17 755,39
Inclusiv salariu						5 645,19
	3. Perete					
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	17,4000	729,49	12 693,21
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp CF-1	kg	41,5000	16,75	694,92
15		Перемышкка монолитная Прм 1 (2шт)	buc	0,0000	0,00	0,00
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,2800	1 356,57	379,84
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,2400	16,21	101,12
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,8000	14,53	171,45
19	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,1600	96,26	207,93
Total			Lei			14 248,47
Total Perete						14 248,47
Inclusiv salariu						3 836,83
	4. Suprapunerea					
20	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului C7 ITT33-10	buc	4,0000	1 169,17	4 676,67
21		Пояс Пм 1	buc	0,0000	0,00	0,00
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,3000	1 356,63	1 763,62
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,9000	16,21	452,17

24	CC02L	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,5000	14,53	1 489,24
25	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	7,2000	87,24	628,11
26	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,0000	44,15	44,15
Total			Lei			9 053,96
Total Suprapunerea						9 053,96
Inclusiv salariu						1 970,49
	5. Acoperis					
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	15,0000	26,11	391,65
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	1,1500	464,89	534,62
29	IzF18B K=1.25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Gr.2.5cm	m2	15,0000	42,07	631,02
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Полужесткая минвата Y=125кг/м3 Gr.100mm	m2	15,0000	177,62	2 664,34
31	IzF18B K=1.25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Gr.2.5cm	m2	15,0000	42,07	631,02
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Rubemast ПНП 400-1,5, DILER PE ARD 4,0	m2	16,7000	98,17	1 639,50
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. gr.0,8mm	m2	10,0000	221,46	2 214,60
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m	4,4000	120,66	530,89
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m	6,5000	120,44	782,85
36	IC43C	Confectionarea si montarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 159x4mm (L=0.5m)	buc	1,0000	123,33	123,33
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,2000	22,32	49,11
38		Copertina K-1	buc			
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,2400	22,72	573,38
40	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH1	kg	5,5200	27,43	151,42
41	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0300	165,67	4,97
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu	t	0,0300	387,00	11,61

		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
43	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata LK-20	m2	2,7000	189,15	510,71
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. gr.0,8mm	m2	0,5000	221,44	110,72
45	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	0,1200	1 328,17	159,38
Total			Lei			11 715,12
Total Acoperis						11 715,12
Inclusiv salariu						2 921,68
	6. Ferestri si usi					
46	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,7000	1 094,38	1 860,44
47	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC	m	1,0000	148,44	148,44
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,0000	117,24	117,24
49	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	2 266,26	4 759,14
50	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	3,9000	60,07	234,28
Total			Lei			7 119,54
Total Ferestri si usi						7 119,54
Inclusiv salariu						841,49
	7. Pardoseli					
51	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1100	1 473,18	162,05
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.8cm	m2	11,0000	150,04	1 650,39
53	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-11,0000	20,53	-225,79
54	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Битумная мембрана	m2	11,0000	35,69	392,61
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2cm	m2	11,0000	68,14	749,53
56	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-11,0000	23,02	-253,19
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	11,0000	319,42	3 513,59

		suprafete: mai mari de 16 m2 Placa ceramica gr.13mm				
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,0000	36,78	478,08
Total			Lei			6 467,27
Total Pardoseli						6 467,27
Inclusiv salariu						2 872,03
	8. Finisaj interior					
	8.1. Tavan					
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf"	m2	12,0000	104,69	1 256,31
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2	12,0000	4,25	50,94
61	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000	4,71	56,57
Total			Lei			1 363,82
Total Tavan						1 363,82
Inclusiv salariu						1 115,42
	8.2. Perete					
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,6000	80,49	3 026,55
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amorsarea cu beton contact	m2	37,6000	4,24	159,60
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,6000	36,05	1 355,35
Total			Lei			4 541,50
Total Perete						4 541,50
Inclusiv salariu						3 518,41
Total			Lei			5 905,32
Total Finisaj interior						5 905,32
Inclusiv salariu						4 633,83
	9. Finisaj exterior					
65	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,1000	129,13	529,45
66	CF15A K=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,3000	136,64	7 282,77
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	53,3000	16,30	868,67
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	53,3000	116,20	6 193,21
Total			Lei			14 874,10
Total Finisaj exterior						14 874,10
Inclusiv salariu						10 427,82
	10. Alte lucrari					
	10.1. Прямо́к ПР1 (1шт)					
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2000	331,35	66,27
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,1000	1 249,16	1 374,08
71	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,9600	13,30	26,06

72	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,8400	88,32	780,74
73	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 слоя	m2	3,6400	41,77	152,04
74	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectiona metalica pentru protectia muchilor canalului	m2	1,1000	1 259,76	1 385,74
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH3	kg	18,0400	27,43	494,84
Total			Lei			4 279,77
Total Прямо́к ПР1 (1шт)						4 279,77
Inclusiv salariu						1 452,90
	10.2. Scara exterioara					
76	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,9000	62,56	56,30
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,4000	16,30	6,52
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,4000	39,92	15,97
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,0300	331,33	9,94
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,6100	1 223,13	746,11
81	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5600	88,37	402,96
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 gr.2cm	m2	1,6800	150,55	252,93
83	CG22A5 K=8	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B15	m2	-1,6800	82,13	-137,98
Total			Lei			1 352,75
Total Scara exterioara						1 352,75
Inclusiv salariu						605,63
	10.3. PAMA Pm1 (1buc)					
84	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1000	19 213,10	1 921,31
85	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1000	165,70	16,57
86	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1000	387,20	38,72
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	331,40	33,14

88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,2200	1 249,23	274,83
89	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,9200	88,35	169,64
Total			Lei			2 454,21
Total PAMA Pm1 (1buc)						2 454,21
Inclusiv salariu						445,71
	10.4. Фундамент Фом1, Фом2					
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1300	331,38	43,08
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	0,2200	1 280,95	281,81
92	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,6000	14,79	53,26
93	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH2	kg	2,3700	27,43	65,02
94	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,4400	88,24	127,06
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH1,MH	kg	5,7600	27,43	158,01
Total			Lei			728,24
Total Фундамент Фом1, Фом2						728,24
Inclusiv salariu						275,46
	10.5. Pereu					
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9800	331,37	656,11
97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	1,3900	1 278,01	1 776,43
Total			Lei			2 432,54
Total Pereu						2 432,54
Inclusiv salariu						459,12
Total			Lei			11 247,51
Total Alte lucrari						11 247,51
Inclusiv salariu						3 238,82
Total			Lei			99 359
Fondul social si medical			22,5 %			8 334
Transportarea			8 %			4 787
Total						112 480
Cheltuieli de regie			12 %			13 497
Total						125 977
Beneficiu de deviz			3,5 %			4 410
Total						130 387
TVA			20 %			26 077

Total deviz: **156 464**
Inclusiv salariu **37 042**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Centrala termica (poz.3). Termomecanica

Valoarea de deviz 242 479 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,6460	52,57	507,09
2.	7134050013250	Izolator	h-om	7,1668	52,57	376,76
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	216,0426	52,57	11 357,37
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,3417	52,57	1 279,64
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4440	52,57	75,91
Total manopera						13 599

Materiale:

1.	0011	Котлоагрегат водогрейный на газе (система турбо) с автоматикой номинальной производительностью Q=45 КВт с дымоходом и коллекторами T1 T2 "Termona" Чехия, THERM DUO-50 T	buc	4,0000	18 537,41	74 149,64
2.	0012	Панель (пульт) управления с комплектом автоматики и датчиками и др. (для каскада из 4 котлов) "Termona" Чехия, RC-03 (с установкой)	buc	1,0000	4 175,20	4 175,20
3.	0013	Гидравлический разделитель с интегрированным выравнивателем давления (4 котла) G=10,5 м3/час "Termona" Чехия, DUO THERMSET LINE 180/4	buc	1,0000	4 133,33	4 133,33
4.	0014	Насос циркуляционный (контур сетевой) производительностью Q=6,7 м3/час, напор H=10,0 м.вд.ст. с электродв., N=0,015квт...0,0336квт, 1x220-240 V, Magna 3 32-120F(N) "Grundfos"	buc	2,0000	4 528,19	9 056,38
5.	0015	Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего Q=0,01 м3/ч, Dosaphos-250	buc	1,0000	7 506,96	7 506,96
6.	0016	Грязевик (фильтр) Ду32мм, HIDRA	buc	1,0000	176,06	176,06
7.	0017	Расширительный бак V=200л, "Maxivarem LR", P=5 бар	buc	1,0000	2 428,09	2 428,09
8.	0018	Грязевик (фильтр) Ду65мм, HIDRA	buc	1,0000	886,34	886,34
9.	0019	Грязевик (фильтр) Ду20мм, HIDRA	buc	1,0000	90,76	90,76
10.	0020	Устройство водоподготовки Ecoson-200 с загрузкой и пультом	buc	1,0000	12 850,00	12 850,00
11.	0021	Насос подпиточной воды производительностью Q=0,5 м3/час, H=25 м.вд.ст., N=370 Вт 1x220-240 V "DAB" Италия, KSP-16/m	buc	2,0000	1 235,76	2 471,52

12.	0022	Бак запаса подпиточной воды V=500 л фирма "Valrom"	buc	1,0000	2 101,77	2 101,77
13.	0023	Шламоотделитель Ду65 мм, "Thermona" Чехия	buc	1,0000	1 053,30	1 053,30
14.	10106221	Rulou de pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5"	m3	0,8063	950,00	765,99
15.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	10,00	0,23
16.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	15,00	1,20
17.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,0330	15,00	0,49
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2300	5,00	1,15
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,5590	54,25	84,57
20.	2320166200755	Petrol distilat	l	0,1750	13,00	2,27
21.	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	4,7550	19,23	91,44
22.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	10,8620	21,33	231,70
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	0,5500	21,33	11,73
24.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,1720	25,00	79,30
25.	2513206622020	Placa marsit	kg	2,3700	41,33	97,95
26.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,8100	41,33	33,48
27.	2521216701020	Teava din otel 20x2,0 mm (ст.электросварные)	m	1,0150	21,33	21,65
28.	2521216701025	Teava din otel 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	23,3450	27,11	632,88
29.	2521216701032	Teava din otel D32x2.2	m	11,1650	33,45	373,47
30.	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	3,0450	40,05	121,95
31.	2521216701050	Teava din otel D50	m	2,4000	52,33	125,59
32.	2521216701076	Teava din otel D76x3.0 mm (ст.электросварные)	m	21,3150	79,30	1 690,28
33.	2682162611360	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125	m2	10,7908	61,33	661,80
34.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	135,7752	12,50	1 697,19
35.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	72,6200	10,50	762,51
36.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,2190	11,33	2,47
37.	2734113805815	Sirma zincata moale	kg	1,2957	15,00	19,44
38.	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	2,3140	15,00	34,73
39.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	4,0068	10,00	40,07
40.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	3,40	27,20
41.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	4,25	51,00
42.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	48,0000	4,25	204,00
43.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	32,0000	4,25	136,00
44.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,0000	2,00	64,00
45.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,20	9,60
46.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	60,0000	1,50	90,00
47.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,40
48.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	214,0600	0,10	21,41
49.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	60,0000	0,80	48,00
50.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,0000	1,00	32,00
51.	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	8,0000	115,00	920,00
52.	2875274205115	предохранительный клапан полноподъемный фланцевый "Romstal"D15	buc	3,0000	512,50	1 537,50
53.	2875274205120	дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss"D20	buc	2,0000	876,87	1 753,74
54.	2875274205121	кран шаровый запорный проходной тип BVR UNI ISO 7/1 D20	buc	13,0000	96,67	1 256,71
55.	2875274205122	Клапан обратный фланцевый тип 223"Danfoss" D20	buc	4,0000	58,33	233,32
56.	2875274205123	предохранительный клапан полноподъемный фланцевый "Romstal"D20	buc	1,0000	555,50	555,50
57.	2875274205125	Клапан обратный фланцевый тип 223"Danfoss" D25	buc	4,0000	175,83	703,32
58.	2875274205132	дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss" D32	buc	15,0000	876,87	13 153,05
59.	2875274205165	Кран шаровый JIP Standart FF "Danfoss" D65	buc	2,0000	1 859,17	3 718,34
60.	2875274205166	дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss"	buc	5,0000	1 518,10	7 590,50
61.	2875274205167	Клапан обратный фланцевый тип NVD402 "Danfoss" D65	buc	2,0000	1 550,00	3 100,00
62.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	17,1000	17,50	299,26

63.	2913134501	3/к для термометра ЗКЧ-2-87	buc	9,0000	17,50	157,50
64.	2913134502	3/к для измерения давления ЗКЧ-275.00.90	buc	7,0000	17,50	122,50
65.	2913134503	3/к для измерения давления ЗКЧ-287.00.90	buc	11,0000	21,30	234,30
66.	2913134504	3/к для измерения уровня ЗКЧ-223-89	buc	2,0000	21,30	42,60
67.	291313462610	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC фирма "Danfoss" VF3, 149 B5 106 D10	buc	5,0000	91,41	457,05
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4984	1,65	2,47
		Total materiale de construcții				165 191

Utilaje de construcții:

1.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	28,75	1,72
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,9200	21,33	62,29
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	25,3000	12,50	316,26
		Total utilaje de construcții				380

Total	Lei	202 066
TVA	20 %	40 413

Total deviz:

242 479

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 19
Centrala termica (poz.3). Termomecanica

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de montare				
1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 128,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	52,57	946,26
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	17,50	35,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,25	34,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,2500	41,33	10,33
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	12,50	78,75
2	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=200 l (расширительный бак "Maxivarem LR", P=5 бар)	buc			528,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	52,57	268,11
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	17,50	87,50
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,8100	41,33	33,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,0330	15,00	0,49
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	10,00	0,23
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	3,40	27,20
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	4,25	51,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,20	9,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,50	18,00
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1650	19,23	3,17
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,4300	21,33	9,17
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,1250	15,00	1,88
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	28,75	1,72
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	12,50	0,88
3	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 210 mm (гидравлический разделитель)	buc			286,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	52,57	278,62
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	17,50	0,88
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1500	41,33	6,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	15,00	0,60
4	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			447,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	52,57	115,66
	2521216701050	Teava din otel D50	m	0,6000	52,33	31,40
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	2,0000	115,00	230,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	4,25	34,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,40
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,2200	19,23	4,23
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,5200	21,33	11,09
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0600	41,33	2,48
5	IA23A	Filtru de combustibil lichid (установка пропорционального дозирования кислородосвязующего Q=0,01 м3/ч, Ecosoft Fu Cab Ce 1035)	buc			167,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	52,57	162,97
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1000	41,33	4,13

6	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm (шламоотделитель)	buc			286,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	52,57	278,62
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	17,50	0,88
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1500	41,33	6,20
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0400	15,00	0,60
7	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc			167,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	52,57	162,97
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1000	41,33	4,13
8	IA27A	Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l (бак запаса подпиточной воды фирма "Valrom")	buc			581,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7000	52,57	352,22
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	17,50	70,00
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,4300	41,33	17,77
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	4,25	68,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,50	24,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	0,80	12,80
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,2400	19,23	4,62
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,6800	21,33	14,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	0,5500	21,33	11,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,2100	15,00	3,15
	2320166200755	Petrol distilat	l	0,1750	13,00	2,27
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0300	12,50	0,38
		2. Lucrari sanitare				
9	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "XIIIC-T-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			1 620,50
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	52,57	495,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	52,57	99,88
	10106221	Rulou de pinza perforata din fibre de sticla marca "XIIIC-T-5"	m3	1,0300	950,00	1 007,88
	2734113805815	Sirma zincata moale	kg	1,1000	15,00	17,00
10	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			71,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	52,57	16,40
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	4,4400	12,50	55,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,65	0,08
11	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			26,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	52,57	25,44
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,10	0,70
12	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа M2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125)	m2			114,67
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,9100	52,57	47,84
	2682162611360	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа M2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125	m2	1,0180	61,33	62,43
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale	kg	0,0410	15,00	0,62
13	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			71,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	52,57	16,40

	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	4,4400	12,50	55,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,65	0,08
14	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			26,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	52,57	25,44
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,10	0,70
15	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термометра ЗКЧ-2-87)	buc			48,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2913134501	З/к для термометра ЗКЧ-2-87	buc	1,0000	17,50	17,50
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0450	21,33	0,96
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0260	19,23	0,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0130	15,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	54,25	0,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
16	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения давления ЗКЧ-275.00.90)	buc			48,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2913134502	З/к для измерения давления ЗКЧ-275.00.90	buc	1,0000	17,50	17,50
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0450	21,33	0,96
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0260	19,23	0,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0130	15,00	0,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	54,25	0,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
17	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения давления ЗКЧ-287.00.90)	buc			52,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2913134503	З/к для измерения давления ЗКЧ-287.00.90	buc	1,0000	21,30	21,30
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0450	21,33	0,96
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0260	19,23	0,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0130	15,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	54,25	0,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
18	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения уровня ЗКЧ-223-89)	buc			52,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2913134504	З/к для измерения уровня ЗКЧ-223-89	buc	1,0000	21,30	21,30
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0450	21,33	0,96
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0260	19,23	0,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0130	15,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	54,25	0,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
19	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровый JIP Standart FF "Danfoss")	buc			1 898,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2875274205165	Кран шаровый JIP Standart FF "Danfoss" D65	buc	1,0000	1 859,17	1 859,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	54,25	2,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	25,00	2,50
20	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss")	buc			1 557,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2875274205166	дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss"	buc	1,0000	1 518,10	1 518,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	54,25	2,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	25,00	2,50
21	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss"	buc			893,14

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274205132	дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss" D32	buc	1,0000	876,87	876,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	54,25	1,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss")	buc			886,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274205120	дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss" D20	buc	1,0000	876,87	876,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый запорный проходной тип BVR UNI ISO 7/1)	buc			106,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205121	кран шаровый запорный проходной тип BVR UNI ISO 7/1 D20	buc	1,0000	96,67	96,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
24	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (клапан обратный фланцевый тип NVD402 "Danfoss")	buc			1 589,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2875274205167	Клапан обратный фланцевый тип NVD402 "Danfoss" D65	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	54,25	2,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	25,00	2,50
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан обратный фланцевый тип 223 "Danfoss")	buc			185,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274205125	Клапан обратный фланцевый тип 223 "Danfoss" D25	buc	1,0000	175,83	175,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан обратный фланцевый тип 223 "Danfoss")	buc			67,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274205122	Клапан обратный фланцевый тип 223 "Danfoss" D20	buc	1,0000	58,33	58,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
27	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 10 mm (автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC фирма "Danfoss" VF3, 149 B5 106)	buc			116,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,66
	291313462610	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC фирма "Danfoss" VF3, 149 B5 106 D10	buc	1,0000	91,41	91,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	54,25	0,87
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (предохранительный клапан полноподъемный фланцевый "Romstal")	buc			565,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205123	предохранительный клапан полноподъемный фланцевый "Romstal" D20	buc	1,0000	555,50	555,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc			522,00

		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (предохранительный клапан полноподъемный фланцевый "Romstal")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205115	предохранительный клапан полноподъемный фланцевый "Romstal"D15	buc	1,0000	512,50	512,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
30	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm (ст.электросварные)	m			136,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	52,57	50,47
	2521216701076	Teava din otel D76x3.0 mm (ст.электросварные)	m	1,0150	79,30	80,49
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0680	19,23	1,31
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1700	21,33	3,63
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0400	15,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0050	11,33	0,06
31	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			76,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,59
	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	1,0150	40,05	40,65
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1050	21,33	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0500	19,23	0,96
32	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m			66,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,57	29,44
	2521216701032	Teava din otel D32x2.2	m	1,0150	33,45	33,95
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0860	21,33	1,83
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0240	15,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0380	19,23	0,73
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m			54,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,23
	2521216701025	Teava din otel 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	1,0150	27,11	27,52
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0640	21,33	1,37
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0170	15,00	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0300	19,23	0,58
34	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,0 mm (ст.электросварные)	m			44,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2521216701020	Teava din otel 20x2,0 mm (ст.электросварные)	m	1,0150	21,33	21,65
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0640	21,33	1,37
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0170	15,00	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0300	19,23	0,58
35	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,73

	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	21,33	0,85
36	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	21,33	1,07
37	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			8,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	52,57	6,83
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	21,33	1,28
38	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,21
39	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
40	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			6,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	52,57	6,31
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			22,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,50	10,50
		3. Valoarea utilajului				
42		Котлоагрегат водогрейный на газе (система турбо) с автоматикой номинальной производительностью Q=45 КВт с дымоходом и коллекторами T1 T2 "Termona" Чехия, THERM DUO-50 T4	buc			18 537,41
	0011	Котлоагрегат водогрейный на газе (система турбо) с автоматикой номинальной производительностью Q=45 КВт с дымоходом и коллекторами T1 T2 "Termona" Чехия, THERM DUO-50 T	buc	1,0000	18 537,41	18 537,41
43		Панель (пульт) управления с комплектом автоматики и датчиками и др. (для каскада из 4 котлов) "Termona" Чехия, RC-03 (с установкой)	buc			4 175,20
	0012	Панель (пульт) управления с комплектом автоматики и датчиками и др. (для каскада из 4 котлов) "Termona" Чехия, RC-03 (с установкой)	buc	1,0000	4 175,20	4 175,20
44		Гидравлический разделитель с интегрированным выравнителем давления (4 котла) G=10,5 м3/час "Termona" Чехия, DUO THERMSET LINE 180/4	buc			4 133,33
	0013	Гидравлический разделитель с интегрированным выравнителем давления (4 котла) G=10,5 м3/час "Termona" Чехия, DUO THERMSET LINE 180/4	buc	1,0000	4 133,33	4 133,33
45		Насос циркуляционный (контур сетевой) производительностью Q=6,7 м3/час, напор H=10,0 м.вд.ст. с электродв., N=0,015квт...0,0336квт, 1x220-240 V, Magna 3 32-120F(N) "Grundfos"	buc			4 528,19
	0014	Насос циркуляционный (контур сетевой)	buc	1,0000	4 528,19	4 528,19

		производительностью Q=6,7 м3/час, напор H=10,0 м.вд.ст. с электродв., N=0,015квт...0,0336квт, 1x220-240 V, Magna 3 32-120F(N) "Grundfos"				
46		Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего Q=0,01 м3/ч, Dosaphos-250	buc			7 506,96
	0015	Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего Q=0,01 м3/ч, Dosaphos-250	buc	1,0000	7 506,96	7 506,96
47		Грязевик (фильтр) Ду32мм, HIDRA	buc			176,06
	0016	Грязевик (фильтр) Ду32мм, HIDRA	buc	1,0000	176,06	176,06
48		Расширительный бак V=200л, "Maxivarem LR", P=5 бар	buc			2 428,09
	0017	Расширительный бак V=200л, "Maxivarem LR", P=5 бар	buc	1,0000	2 428,09	2 428,09
49		Грязевик (фильтр) Ду65мм, HIDRA	buc			886,34
	0018	Грязевик (фильтр) Ду65мм, HIDRA	buc	1,0000	886,34	886,34
50		Грязевик (фильтр) Ду20мм, HIDRA	buc			90,76
	0019	Грязевик (фильтр) Ду20мм, HIDRA	buc	1,0000	90,76	90,76
51		Устройство водоподготовки Ecozon-200 с загрузкой и пультом	buc			12 850,00
	0020	Устройство водоподготовки Ecozon-200 с загрузкой и пультом	buc	1,0000	12 850,00	12 850,00
52		Насос подпиточной воды производительностью Q=0,5 м3/час, H=25 м.вд.ст., N=370 Вт 1x220-240 V "DAB" Италия, KSP-16/m	buc			1 235,76
	0021	Насос подпиточной воды производительностью Q=0,5 м3/час, H=25 м.вд.ст., N=370 Вт 1x220-240 V "DAB" Италия, KSP-16/m	buc	1,0000	1 235,76	1 235,76
53		Бак запаса подпиточной воды V=500 л фирма "Valrom"	buc			2 101,77
	0022	Бак запаса подпиточной воды V=500 л фирма "Valrom"	buc	1,0000	2 101,77	2 101,77
54		Шламоотделитель Ду65 мм, "Thermona" Чехия	buc			1 053,30
	0023	Шламоотделитель Ду65 мм, "Thermona" Чехия	buc	1,0000	1 053,30	1 053,30

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 19
Centrala termica (poz.3). Termomecanica

Valoarea de deviz 242 479 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	4,0000	1 128,59	4 514,37
2	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=200 l (расширительный бак "Maxivarem LR", P=5 бар)	buc	1,0000	528,43	528,43
3	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 210 mm (гидравлический разделитель)	buc	1,0000	286,30	286,30
4	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	4,0000	447,25	1 789,02
5	IA23A	Filtru de combustibil lichid (установка пропорционального дозирования кислородосвязующего Q=0,01 м3/ч, Ecosoft Fu Cab Ce 1035)	buc	1,0000	167,10	167,10
6	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm (шламоотделитель)	buc	1,0000	286,30	286,30
7	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	3,0000	167,10	501,30
8	IA27A	Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l (бак запаса подпиточной воды фирма "Valrom")	buc	1,0000	581,59	581,59
Total			Lei		8 654,41	
Fondul social si medical			22,5 %		1 367,35	
Transportarea			8 %		180,75	

Total			10 202,51			
Cheltuieli de regie			76 %		4 618,60	
Total			14 821,11			
Beneficiu de deviz			4,5 %		666,95	
Total Lucrari de montare			15 488,06			
Inclusiv salariu			6 077,10			
	2. Lucrari sanitare					
9	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,7600	1 620,50	1 231,58
10	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	19,9000	71,98	1 432,46
11	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	19,9000	26,14	520,26
12	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125)	m2	10,6000	114,67	1 215,48
13	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	10,6800	71,98	768,77
14	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	10,6800	26,14	279,22
15	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термометра ЗКЧ-2-87)	buc	9,0000	48,69	438,25
16	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения давления ЗКЧ-275.00.90)	buc	7,0000	48,69	340,85
17	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de	buc	11,0000	52,49	577,44

		incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения давления ЗКЧ-287.00.90)				
18	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для измерения уровня ЗКЧ-223-89)	buc	2,0000	52,49	104,99
19	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровый JIP Standart FF "Danfoss")	buc	2,0000	1 898,56	3 797,11
20	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss")	buc	5,0000	1 557,48	7 787,41
21	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss"	buc	15,0000	893,14	13 397,10
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (дисковый поворотный затвор с рукояткой Тип VFY-WH "Danfoss")	buc	2,0000	886,37	1 772,74
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый запорный проходной тип BVR UNI ISO 7/1)	buc	13,0000	106,17	1 380,20
24	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (клапан обратный фланцевый тип NVD402 "Danfoss")	buc	2,0000	1 589,38	3 178,77
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан обратный фланцевый тип 223 "Danfoss")	buc	4,0000	185,33	741,31
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан обратный фланцевый тип 223 "Danfoss")	buc	4,0000	67,83	271,31
27	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 10 mm (автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC фирма "Danfoss" VF3, 149 B5 106)	buc	5,0000	116,73	583,67
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu	buc	1,0000	565,00	565,00

		mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (предохранительный клапан полноподъемный фланцевый "Romstal")				
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (предохранительный клапан полноподъемный фланцевый "Romstal")	buc	3,0000	522,00	1 566,00
30	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm (ст.электросварные)	m	21,0000	136,55	2 867,49
31	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	3,0000	76,93	230,78
32	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	11,0000	66,35	729,85
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	23,0000	54,98	1 264,57
34	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,0 mm (ст.электросварные)	m	1,0000	44,92	44,92
35	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,0000	5,58	134,03
36	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m	14,0000	6,85	95,89

		(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
37	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	21,0000	8,11	170,40
38	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,0000	4,21	100,93
39	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	14,0000	5,26	73,60
40	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	21,0000	6,31	132,48
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	72,6200	22,59	1 640,57
Total			Lei			49 435,43
Fondul social si medical			22,5 %			1 691,93
Transportarea			8 %			3 348,28
Total						54 475,64
Cheltuieli de regie			12,5 %			6 809,46
Total						61 285,10
Beneficiu de deviz			4,5 %			2 757,83
Total Lucrari sanitare						64 042,93
Inclusiv salariu						7 519,67
	3. Valoarea utilajului					
42		Котлоагрегат водогрейный на газе (система турбо) с автоматикой номинальной производительностью Q=45 КВт с дымоходом и коллекторами T1 T2 "Termona" Чехия, THERM DUO-50 T4	buc	4,0000	18 537,41	74 149,64
43		Панель (пульт) управления с комплектом автоматики и датчиками и др. (для каскада из 4 котлов) "Termona" Чехия, RC-03 (с установкой)	buc	1,0000	4 175,20	4 175,20
44		Гидравлический разделитель с	buc	1,0000	4 133,33	4 133,33

		интегрированным выравнивателем давления (4 котла) G=10,5 м3/час "Termona" Чехия, DUO THERMSET LINE 180/4				
45		Насос циркуляционный (контур сетевой) производительностью Q=6,7 м3/час, напор H=10,0 м.вд.ст. с электродв., N=0,015кВт...0,0336кВт, 1x220-240 V, Magna 3 32-120F(N) "Grundfos"	buc	2,0000	4 528,19	9 056,38
46		Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего Q=0,01 м3/ч, Dosaphos-250	buc	1,0000	7 506,96	7 506,96
47		Грязевик (фильтр) Ду32мм, HIDRA	buc	1,0000	176,06	176,06
48		Расширительный бак V=200л, "Maxivarem LR", P=5 бар	buc	1,0000	2 428,09	2 428,09
49		Грязевик (фильтр) Ду65мм, HIDRA	buc	1,0000	886,34	886,34
50		Грязевик (фильтр) Ду20мм, HIDRA	buc	1,0000	90,76	90,76
51		Устройство водоподготовки Ecozon-200 с загрузкой и пультом	buc	1,0000	12 850,00	12 850,00
52		Насос подпиточной воды производительностью Q=0,5 м3/час, H=25 м.вд.ст., N=370 Вт 1x220-240 V "DAB" Италия, KSP-16/m	buc	2,0000	1 235,76	2 471,52
53		Бак запаса подпиточной воды V=500 л фирма "Valrom"	buc	1,0000	2 101,77	2 101,77
54		Шламоотделитель Ду65 мм, "Termona" Чехия	buc	1,0000	1 053,30	1 053,30
Total			Lei		121 079,35	
Depozitarea			1,2 %		1 452,95	
Total Valoarea utilajului					122 532,30	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		202 066	
TVA			20 %		40 413	

Total deviz: **242 479**
Inclusiv salariu **13 599**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 20
Centrala termica (poz.3). Utilaj (ATM)

Valoarea de deviz 5 400 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	0111	Газоанализатор переносной ГИАМ 310-02-2	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		Total materiale de construcții				4 500
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	4 500
Total		4 500
TVA	20 %	900

Total deviz:

5 400

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

**Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 20
Centrala termica (poz.3). Utilaj (ATM)
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 07.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1		Газоанализатор переносной ГИАМ 310-02-2	buc			4 500,00
	0111	Газоанализатор переносной ГИАМ 310-02-2	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 20
Centrala termica (poz.3). Utilaj (ATM)

Valoarea de deviz 5 400 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1		Газоанализатор переносной ГИАМ 310-02-2	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
Total			Lei		4 500	
Total					4 500	
TVA			20 %		900	

Total deviz:

5 400

Inclusiv salariu

0

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21
Centrala termica (poz.3). Apeduct

Valoarea de deviz 4 006 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,2821	57,66	16,27
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,7400	57,66	676,92
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1456	57,66	8,40
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
		Total manopera				773

Materiale:

1.	0011	Contor de apa rece Dn15mm	buc	1,0000	410,00	410,00
2.	0012	Filtru de apa cu plasa metalica, Dn20 mm	buc	1,0000	55,83	55,83
3.	0013	Stingator OII-5	buc	2,0000	291,67	583,34
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0455	5,00	0,23
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,0364	18,30	0,67
6.	2430116100798	Grund,	kg	0,1383	21,33	2,95
7.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2138	34,57	7,39
8.	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0273	12,50	0,34
9.	2722103306020	Teava din otel, zincata D20 +fiting	m	7,2821	53,19	387,33
10.	2722103306338	Teava din otel zincata, Dn =15 mm	m	0,6000	33,25	19,95
11.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	41,67	54,17
12.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	10,50	105,00
13.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	35,50	71,00
14.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	32,50	32,50
15.	291312450312	Robinet cu mufa D20 15K418p	buc	1,0000	95,00	95,00
		Total materiale de construcții				1 826

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	72,50	89,90
		Total utilaje de construcții				90

Total	Lei	3 338
TVA	20 %	668

Total deviz:

4 006

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21
Centrala termica (poz.3). Apeduct**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 20 mm	set			740,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	57,66	296,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	35,50	71,00
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	32,50	32,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, Dn =15 mm	m	0,6000	33,25	19,95
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	10,50	105,00
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	41,67	54,17
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	34,57	1,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	72,50	89,90
2	SA01B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (teava din otel zincata)	m			95,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2722103306020	Teava din otel, zincata D20 +fiting	m	1,0100	53,19	55,33
3	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
4	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
5	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,69
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2020	34,57	6,98
	2430116100798	Grund,	kg	0,1520	21,33	3,24
	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0300	12,50	0,37
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,30	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (robinet cu mufa 15κч18p)	buc			108,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	291312450312	Robinet cu mufa D20 15κч18p	buc	1,0000	95,00	95,00
		2. Valoarea utilajului				
7		Contor de apa rece Dn15mm	buc			410,00
	0011	Contor de apa rece Dn15mm	buc	1,0000	410,00	410,00
8		Filtru de apa cu plasa metalica, Dn20 mm	buc			55,83
	0012	Filtru de apa cu plasa metalica, Dn20 mm	buc	1,0000	55,83	55,83
9		Stingator OII-5	buc			291,67
	0013	Stingator OII-5	buc	1,0000	291,67	291,67

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 21
Centrala termica (poz.3). Apeduct

Valoarea de deviz 4 006 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari sanitare					
1	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 20 mm	set	1,0000	740,85	740,85
2	SA01B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (teava din otel zincata)	m	7,0000	95,69	669,86
3	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	7,0000	3,46	24,22
4	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	7,0000	8,65	60,54
5	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,9100	38,69	35,21
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (robinet cu mufa 15кч18р)	buc	1,0000	108,26	108,26
Total			Lei		1 638,94	
Fondul social si medical			22,5 %		173,81	
Transportarea			8 %		62,12	
Total					1 874,87	
Cheltuieli de regie			14,5 %		271,86	
Total					2 146,73	

Beneficiu de deviz			6 %			128,81
Total Lucrari sanitare						2 275,54
Inclusiv salariu						772,51
	2. Valoarea utilajului					
7		Contor de apa rece Dn15mm	buc	1,0000	410,00	410,00
8		Filtru de apa cu plasa metalica, Dn20 mm	buc	1,0000	55,83	55,83
9		Stingator OII-5	buc	2,0000	291,67	583,34
Total			Lei			1 049,17
Depozitarea			1,2 %			12,59
Total Valoarea utilajului						1 061,76
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			3 338
TVA			20 %			668

Total deviz:
Inclusiv salariu

4 006
773

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 22
Centrala termica (poz.3). Canalizare

Valoarea de deviz 6 948 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,4140	57,66	23,87
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,3820	57,66	713,93
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2000	57,66	242,17
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2030	57,66	761,28
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0480	57,66	2,77
6.	9312040019600	Sapator	h-om	10,9350	57,66	630,51
		Total manopera				2 375

Materiale:

1.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	10,00	0,50
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3684	5,00	1,84
3.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0582	12,50	0,73
4.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1092	12,50	1,36
5.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2330	15,00	3,50
6.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3548	15,00	5,32
7.	2521216700110	Teava din PVC D110	m	7,4984	41,33	309,91
8.	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	11,5360	26,10	301,09
9.	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	4,3260	18,75	81,12
10.	252315672102	Sifon-revizie D50mm	buc	4,0000	85,00	340,00
11.	252315672103	Curatare din polietilen D50	buc	1,0000	16,33	16,33
12.	252315672104	Revizie din polietilen D110	buc	1,0000	21,35	21,35
13.	2651122100440	Ciment	kg	0,1200	1,61	0,19
14.	2663102100002	Beton B7.5	m3	0,1248	1 000,00	124,80
15.	2875114202110	Sifon de pardoseala din fonta D100	buc	1,0000	190,83	190,83
16.	287527411011	Pilnie din otel D50x100	buc	4,0000	65,00	260,00
17.	4100116202806	Apa	m3	0,8222	5,00	4,11
		Total materiale de construcții				1 664

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,0720	17,25	1,24
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9600	62,50	60,00
3.	3410520001373	Macara	h-ut	0,0300	163,50	4,91
		Total utilaje de construcții				66

Total	Lei	4 105
Fondul social si medical	22,5 %	534
Transportarea	8 %	133
Total		4 772
Cheltuieli de regie	14,5 %	691
Total		5 463
Beneficiu de deviz	6 %	327
Total		5 790
TVA	20 %	1 158

Total deviz: **6 948**

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 22
Centrala termica (poz.3). Canalizare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m			45,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	1,0300	26,10	26,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m			33,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	1,0300	18,75	19,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Fitinguri polipropilen 40%	m			45,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	1,0300	26,10	26,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Fitinguri polipropilen 40%	m			33,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,42
	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	1,0300	18,75	19,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
6	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon de pardoseala din fonta	buc			252,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875114202110	Sifon de pardoseala din fonta D100	buc	1,0000	190,83	190,83
	2651122100440	Ciment	kg	0,1200	1,61	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	10,00	0,50
7	Aca25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x100 mm Pilnie din otel	buc			140,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411011	Pilnie din otel D50x100	buc	1,0000	65,00	65,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	62,50	15,00

1	2	3	4	5	6	7
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon-revizie	buc			99,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252315672102	Sifon-revizie D50mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polietilen	buc			41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252315672104	Revizie din polietilen D110	buc	1,0000	21,35	21,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
10	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Curatare din polietilen	buc			31,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252315672103	Curatare din polietilen D50	buc	1,0000	16,33	16,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 313,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,33
	3410520001373	Macara	h-ut	0,2500	163,50	40,92
12	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polivinilclorid	m			86,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2521216700110	Teava din PVC D110	m	1,0300	41,33	44,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	15,00	0,50
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0150	12,50	0,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	12,50	0,10
13	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
15	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 22
Centrala termica (poz.3). Canalizare

Valoarea de deviz 6 948 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m	8,0000	45,63	365,07
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m	3,0000	33,85	101,54
3	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,1000	4,61	5,07
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Fitinguri polipropilen 40%	m	3,2000	45,63	146,03
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Fitinguri polipropilen 40%	m	1,2000	33,85	40,62
6	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon de pardoseala din fonta	buc	1,0000	252,06	252,06
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x100 mm Pilnie din otel	buc	4,0000	140,54	562,17
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon-revizie	buc	4,0000	99,83	399,34
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din polietilen	buc	1,0000	41,00	41,00

10	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Curatare din polietilen	buc	1,0000	31,16	31,16
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,1200	1 313,75	157,65
12	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polivinilclorid	m	7,0000	86,59	606,11
13	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	8,1000	110,71	896,73
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,1000	17,87	144,78
15	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,1000	43,74	354,33
Total			Lei			4 105
Fondul social si medical			22,5 %			534
Transportarea			8 %			133
Total						4 772
Cheltuieli de regie			14,5 %			691
Total						5 463
Beneficiu de deviz			6 %			327
Total						5 790
TVA			20 %			1 158

Total deviz:

6 948

Inclusiv salariu

2 375

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 23
Centrala termica (poz.3). Incalzire

Valoarea de deviz 5 855 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,4650	57,66	26,81
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,7160	57,66	733,22
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0992	57,66	63,38
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	57,66	13,84
		Total manopera				838

Materiale:

1.	0015	Радиатор чугунный MC-140-M	sectie	11,0000	140,95	1 550,45
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	5,00	0,38
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1127	54,25	6,11
4.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0007	10,00	0,01
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0573	12,50	0,72
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,0600	18,30	1,10
7.	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,4500	19,23	8,65
8.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,9600	21,33	20,48
9.	2430116100798	Grund,	kg	0,5715	21,33	12,19
10.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,5320	34,57	18,39
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2333	25,00	5,83
12.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,2290	24,57	5,63
13.	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0450	12,50	0,56
14.	2521216701025	Teava din otel 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	15,2250	27,11	412,75
15.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	55,00	16,50
16.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,0000	10,50	52,50
17.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0450	11,33	0,51
18.	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,2550	15,00	3,83
19.	2875274205017	Кран угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil" D15	buc	1,0000	106,75	106,75
20.	2875274205020	Вентиль 15кч18п2 D20	buc	2,0000	100,65	201,30
21.	2875274205023	Вентиль 15кч18п2 D15	buc	1,0000	68,33	68,33

22.	291313450002	Клапан термостатический R141TG, "Giacominil" D15	buc	1,0000	87,31	87,31
23.	291313450003	жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil" D15	buc	1,0000	75,33	75,33
24.	291313450005	Автоматический воздухоотводчик D15	buc	1,0000	95,83	95,83
Total materiale de construcții						2 751

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,6000	37,50	22,50
Total utilaje de construcții						22

Total	Lei	3 611
Fondul social si medical	22,5 %	189
Transportarea	8 %	220
Total		4 020
Cheltuieli de regie	14,5 %	583
Total		4 603
Beneficiu de deviz	6 %	276
Total		4 879
TVA	20 %	976

Total deviz:

5 855

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23
Centrala termica (poz.3). Incalzire

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			25,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	10,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	54,25	1,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	25,00	1,15
2		Радиатор чугунный MC-140-M	sectie			140,95
	0015	Радиатор чугунный MC-140-M	sectie	1,0000	140,95	140,95
3	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m			57,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701025	Teava din otel 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	1,0150	27,11	27,52
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0640	21,33	1,37
	2734125900487	Sirna pt. sudura,	kg	0,0170	15,00	0,26
	2734113803910	Sirna din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0300	19,23	0,58
4	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	37,50	1,50
5	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 вентиль 15кч18п2	buc			110,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205020	Вентиль 15кч18п2 D20	buc	1,0000	100,65	100,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 вентиль 15 кч18п2	buc			78,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205023	Вентиль 15кч18п2 D15	buc	1,0000	68,33	68,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик "Honeywell" E121-1/2A)	buc			107,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	291313450005	Автоматический воздухоотводчик D15	buc	1,0000	95,83	95,83
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	55,00	5,50
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,50	10,50
10	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,68
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2020	34,57	6,98
	2430116100798	Grund,	kg	0,1520	21,33	3,24
	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0300	12,50	0,37
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,30	0,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
11	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2			37,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1000	34,57	3,46
	2430116100798	Grund,	kg	0,1500	21,33	3,20
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1000	24,57	2,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	12,50	0,31
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический R141TG, "Giacominil")	buc			98,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450002	Клапан термостатический R141TG, "Giacominil" D15	buc	1,0000	87,31	87,31
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	55,00	5,50
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil")	buc			117,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205017	Кран угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil" D15	buc	1,0000	106,75	106,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil")	buc			86,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450003	жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil" D15	buc	1,0000	75,33	75,33
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	55,00	5,50

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 23
Centrala termica (poz.3). Incalzire

Valoarea de deviz 5 855 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	2,2900	25,47	58,32
2		Радиатор чугунный MC-140-M	sectie	11,0000	140,95	1 550,45
3	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	15,0000	57,42	861,37
4	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	6,69	100,34
5	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	4,61	69,19
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 вентиль 15кч18п2	buc	2,0000	110,92	221,83
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu	buc	1,0000	78,59	78,59

		mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 вентиль 15 кч18п2				
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик "Honeywell" E121-1/2A)	buc	1,0000	107,10	107,10
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,0000	23,76	118,81
10	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,5000	38,68	58,02
11	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	2,2900	37,11	84,98
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический R141TG, "Giacominil")	buc	1,0000	98,58	98,58
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil")	buc	1,0000	117,01	117,01
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil")	buc	1,0000	86,60	86,60
Total			Lei	3 611		
Fondul social si medical			22,5 %	189		
Transportarea			8 %	220		
Total				4 020		
Cheltuieli de regie			14,5 %	583		
Total				4 603		
Beneficiu de deviz			6 %	276		
Total				4 879		
TVA			20 %	976		

Total deviz:
Inclusiv salariu
Ofertant

5 855
838

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 24
Centrala termica (poz.3). Ventilarea

Valoarea de deviz 5 134 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	57,66	54,20
2.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	7,5240	57,66	433,83
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,2820	57,66	881,16
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
		Total manopera				1 373

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0160	215,00	3,44
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2724	10,00	2,72
3.	2320146200767	Petrol distilat	l	0,0038	12,50	0,05
4.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,8774	19,23	16,88
5.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3042	21,33	6,49
6.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	1,3671	21,33	29,16
7.	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1203	21,33	2,57
8.	2651122100024	Ciment	kg	3,3006	1,61	5,31
9.	2682132601862	Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	3,3060	12,75	42,15
10.	2682162611340	плиты минватные прошивные М-75 gr.40 mm	m2	7,6350	27,54	210,27
11.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,7200	10,50	70,56
12.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	8,1225	10,50	85,29
13.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	17,50	270,73
14.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	10,50	0,21
15.	271040364306	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime,	kg	7,1775	17,50	125,61
16.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	10,50	5,98
17.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3675	10,50	3,86
18.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4379	10,50	4,60
19.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	9,75	0,72
20.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	9,75	2,34
21.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	9,75	3,02
22.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	9,75	1,56
23.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,2725	9,75	2,66

24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,8453	9,75	17,99
25.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	0,3042	9,75	2,97
26.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,2104	9,75	50,80
27.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	9,75	23,50
28.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,0754	9,75	0,74
29.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,1581	10,50	12,16
30.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,3110	10,50	3,27
31.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,6795	15,00	10,19
32.	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,7134	15,00	10,70
33.	281123630621	(жалюзийная решетка 150x490	buc	2,0000	150,00	300,00
34.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	2,8350	10,00	28,35
35.	287411576578	Решетка вентиляционная RAG 300x300	buc	1,0000	235,00	235,00
36.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm	buc	8,0000	0,15	1,20
37.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,7156	0,15	1,61
38.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	34,3000	0,15	5,14
39.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	3,50	42,00
40.	2874115842661	Piulite hexag. M 6 gr.	buc	8,0000	0,10	0,80
41.	2874115883938	Saiba M 6	buc	52,0156	0,05	2,60
42.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0102	15,00	0,15
43.	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	44,0156	0,10	4,40
44.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0127	4,50	0,06
Total materiale de construcții						1 650

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2082	28,75	6,00
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8590	62,50	53,69
Total utilaje de construcții						60

Total	Lei	3 083
Fondul social si medical	22,5 %	309
Transportarea	8 %	132
Total		3 524
Cheltuieli de regie	14,5 %	511
Total		4 035
Beneficiu de deviz	6 %	243
Total		4 278
TVA	20 %	856

Total deviz:

5 134

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 24
Centrala termica (poz.3). Ventilarea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (D315.00.000, Dn200)	buc			741,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	57,66	355,76
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	17,50	270,73
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	10,50	0,21
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	10,50	1,47
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	10,50	5,98
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1700	21,33	3,63
	2651122100024	Ciment	kg	2,0000	1,61	3,22
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	9,75	23,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	21,33	2,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	215,00	1,29
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	9,75	3,02
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	9,75	1,56
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	9,75	0,72
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	9,75	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0450	19,23	0,87
	2874115842661	Piulite hexag. M 6 gr.	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115883938	Saiba M 6	buc	8,0000	0,05	0,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	3,50	42,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,3000	15,00	4,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	62,50	13,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,75	1,44
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (0,6mm)	m2			325,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	271040364306	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime,	kg	5,6400	17,50	99,69
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	10,50	8,48
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0100	21,33	0,21
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,0120	21,33	0,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	9,75	14,28
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0300	19,23	0,58
	2320146200767	Petrol distilat	l	0,0030	12,50	0,04
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0300	15,00	0,45
	2874115883938	Saiba M 6	buc	6,0000	0,05	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,15	0,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,75	1,44
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (жалюзийная решетка 150x490)	buc			179,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630621	(жалюзийная решетка 150x490)	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100024	Ciment	kg	0,5000	1,61	0,81
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x300)	buc			301,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	287411576578	Решетка вентиляционная RAG 300x300	buc	1,0000	235,00	235,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	21,33	0,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115883938	Saiba M 6	buc	28,0000	0,05	1,40

	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
5	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (сталь для крепления воздуховодов)	kg			35,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	9,75	10,16
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0400	21,33	0,85
	2651122100024	Ciment	kg	0,0600	1,61	0,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,33	0,43
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	215,00	0,43
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0200	19,23	0,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0200	15,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	62,50	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,75	0,29
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 30 mm (плиты минватные на синтетическом связующем gr.40 mm M-75)	m2			84,90
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611340	плиты минватные прошивные M-75 gr.40 mm	m2	1,0180	27,54	28,04
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
7	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный PCT-120Л)	m2			29,34
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2330	57,66	13,43
	2682132601862	Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	1,1020	12,75	14,05
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	15,00	1,86
8	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (дефлектор Д315.00.000 Д=200 мм)	buc			290,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,10
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	10,50	70,56
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	10,50	68,91
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	10,50	4,60
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	10,50	3,86
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,9000	21,33	20,16
	2430226100814	Grund miniu plumb	kg	0,1000	21,33	2,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,5000	19,23	10,10
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,63
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,2000	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba M 6	buc	6,0000	0,05	0,32
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,15	0,94
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	62,50	12,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58
9	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт 0,8x0,5x0,4H)	m2			300,31
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7600	57,66	159,15
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,0000	10,50	63,00
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	10,50	12,58
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1500	21,33	3,19
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	9,75	2,85
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	9,75	10,23
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	9,75	11,42
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	21,33	4,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	10,00	5,00
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,6500	19,23	12,50
	2874135840405	Piulite hexagonale M 6	buc	8,0000	0,10	0,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,2500	15,00	3,77
	2874115883938	Saiba M 6	buc	8,0000	0,05	0,38
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,15	1,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	62,50	9,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	28,75	0,58

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 24
Centrala termica (poz.3). Ventilarea

Valoarea de deviz 5 134 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (D315.00.000, Dn200)	buc	1,0000	741,22	741,22
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (0,6mm)	m2	1,2600	325,93	410,67
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (жалюзийная решетка 150x490)	buc	2,0000	179,63	359,27
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x300)	buc	1,0000	301,85	301,85
5	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (сталь для крепления воздуховодов)	kg	5,0000	35,24	176,20
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30;	m2	7,5000	84,90	636,76

		40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 30 mm (плиты минватные на синтетическом связующем gr.40 mm M-75)				
7	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)	m2	3,0000	29,34	88,03
8	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (дефлектор ДЗ15.00.000 Д=200 мм)	buc	1,0000	290,07	290,07
9	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт 0,8x0,5x0,4H)	m2	0,2600	300,31	78,08
Total			Lei			3 083
Fondul social si medical			22,5 %			309
Transportarea			8 %			132
Total						3 524
Cheltuieli de regie			14,5 %			511
Total						4 035
Beneficiu de deviz			6 %			243
Total						4 278
TVA			20 %			856

Total deviz:

5 134

Inclusiv salariu

1 373

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 25

Centrala termica (poz.3). Alimentarea cu gaze.Retele interioare

Valoarea de deviz 16 092 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	1,6430	57,66	94,74
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0600	57,66	118,78
3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	7,5400	57,66	434,76
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,9100	57,66	1 839,92
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8480	57,66	48,90
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5844	57,66	33,70
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,6036	57,66	92,46
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0844	57,66	4,87
		Total manopera				2 667

Materiale:

1.	0011	Supapa de termoblocare KT3-001-20, Dn20 mm	set	4,0000	354,17	1 416,68
2.	0012	Supapa de blocare "normal-inchisa" M16/RM, Dn50 mm	buc	1,0000	2 641,67	2 641,67
3.	0013	Detector la CH4; CO CГБ-1-2E	buc	1,0000	916,67	916,67
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1266	5,00	0,63
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0042	215,00	0,91
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	15,00	1,65
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2650	5,00	1,33
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2580	54,25	13,99
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,2120	18,30	3,88
10.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	4,0035	19,23	77,00
11.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	10,5330	21,33	224,65
12.	2430116100798	Grund,	kg	0,8056	21,33	17,18
13.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,0706	34,57	37,01

14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5160	25,00	12,90
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,0260	21,33	0,56
16.	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,1590	12,50	1,99
17.	2513206622159	Placa marsit	kg	0,0700	41,33	2,89
18.	2521216700100	Teava din otel D100x4.5mm	m	3,5525	106,33	377,74
19.	25212167010050	Teava din otel D50x3.5mm	m	5,5825	56,10	313,18
20.	2521216701015	Teava din otel D15x2.8mm	m	2,0300	16,78	34,06
21.	2521216701020	Teava din otel D20x2.8mm	m	10,1500	21,33	216,50
22.	2651122100024	Ciment	kg	0,7490	1,61	1,21
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 000,00	0,30
24.	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800	kg	1,5200	12,50	19,00
25.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,50	10,50
26.	2722103300005	Cot din otel D50	buc	6,0000	26,67	160,02
27.	2722103300006	Reductie din otel D110x50	buc	1,0000	80,83	80,83
28.	2722103310040	Teava instalatie D40	m	0,5000	37,50	18,75
29.	2722103310080	Teava instalatie D80	m	0,5000	79,30	39,65
30.	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,3430	15,00	5,15
31.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,1654	11,33	1,88
32.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	2,4760	15,00	37,14
33.	2775276309886	Confectii metalice	kg	8,4400	9,75	82,29
34.	2873155901000	Electrozi sud.	kg	0,6422	41,67	26,76
35.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	2,50	20,00
36.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,00
37.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
38.	2875274205215	Robinet de inchidere D15 (11Б126к)	buc	5,0000	60,83	304,15
39.	2875274205220	Robinet de inchidere D20 (11Б126к)	buc	5,0000	80,83	404,15
40.	2875274400250	Flanse din otel D50	buc	1,0000	115,00	115,00
41.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	17,50	35,00
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0675	1,00	0,07
43.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0011	5,00	0,00
		Total materiale de construcții				7 698

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,2500	233,33	525,00
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,7900	62,50	49,37
		Total utilaje de construcții				575

Total	Lei	13 410
TVA	20 %	2 682

Total deviz:

16 092

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 25
Centrala termica (poz.3). Alimentarea cu gaze.Retele interioare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari sanitare				
1	IC21H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 100x4.5mm	m			195,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2521216700100	Teava din otel D100x4.5mm	m	1,0150	106,33	107,93
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1440	19,23	2,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3910	21,33	8,34
	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,0980	15,00	1,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0050	11,33	0,06
2	IC21E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 50x3.5mm	m			114,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	57,66	51,89
	25212167010050	Teava din otel D50x3.5mm	m	1,0150	56,10	56,94
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0690	19,23	1,33
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1610	21,33	3,43
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,0400	15,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0050	11,33	0,06
3	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2.8mm	m			53,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2521216701020	Teava din otel D20x2.8mm	m	1,0150	21,33	21,65
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0290	19,23	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0580	21,33	1,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,0130	15,00	0,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
4	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2.8mm	m			49,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2521216701015	Teava din otel D15x2.8mm	m	1,0150	16,78	17,03
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0290	19,23	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0580	21,33	1,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,0130	15,00	0,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,04
5	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			18,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	233,33	11,67
6	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			24,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	233,33	16,33
7	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			14,52

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	233,33	9,33
8	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			21,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	233,33	14,00
9	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm (11Б126κ)	buc			120,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2875274205220	Robinet de inchidere D20 (11Б126κ)	buc	1,0000	80,83	80,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	54,25	0,87
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
10	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm (11Б126κ)	buc			88,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2875274205215	Robinet de inchidere D15 (11Б126κ)	buc	1,0000	60,83	60,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	54,25	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
11	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80mm L=0.5m	buc			71,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2722103310080	Teava instalatie D80	m	0,5000	79,30	39,65
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0450	19,23	0,87
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0240	21,33	0,51
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,0200	21,33	0,43
	2651122100024	Ciment	kg	0,4280	1,61	0,69
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	215,00	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	5,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 000,00	0,20
12	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 L=0.5m	buc			43,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2722103310040	Teava instalatie D40	m	0,5000	37,50	18,75
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0170	19,23	0,33
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0090	21,33	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,0060	21,33	0,13
	2651122100024	Ciment	kg	0,3210	1,61	0,52
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	215,00	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	5,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 000,00	0,10
13	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,50	10,50
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,26
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,0000	9,75	9,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2873155901000	Electrozi sud.	kg	0,0050	41,67	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
15	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D50	buc			118,96
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2722103300005	Cot din otel D50	buc	1,0000	26,67	26,67
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,2400	15,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,3000	19,23	5,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,8600	21,33	18,34
16	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 100x50 mm Reductie	buc			205,49
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,3000	57,66	74,96
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2722103300006	Reductie din otel D110x50	buc	1,0000	80,83	80,83
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,4000	15,00	6,00

	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,4800	19,23	9,23
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	1,4000	21,33	29,86
17	GD08C	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm	buc			150,92
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,5000	57,66	86,49
	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800	kg	1,5200	12,50	19,00
	2873155901000	Electrozi sud.	kg	0,2600	41,67	10,83
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1600	19,23	3,08
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1300	21,33	2,77
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4600	62,50	28,75
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			180,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2875274400250	Flanse din otel D50	buc	1,0000	115,00	115,00
	2873155901000	Electrozi sud.	kg	0,3400	41,67	14,17
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0400	19,23	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0400	21,33	0,85
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,3300	62,50	20,62
19	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,68
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2020	34,57	6,98
	2430116100798	Grund,	kg	0,1520	21,33	3,24
	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0300	12,50	0,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,30	0,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		2. Lucrari de montare				
20	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc			11,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	54,25	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
21	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 50mm	buc			28,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	54,25	2,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,00	1,90
22	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc			311,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	17,50	35,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,2300	19,23	4,42
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,8200	21,33	17,49
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,2600	15,00	3,90
	2513206622159	Placa marsit	kg	0,0700	41,33	2,89
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	15,00	1,65
		3. Valoarea utilajului				
23		Supapa de termoblocare KT3-001-20, Dn20 mm	set			354,17
	0011	Supapa de termoblocare KT3-001-20, Dn20 mm	set	1,0000	354,17	354,17
24		Supapa de blocare "normal-inchisa" M16/RM, Dn50 mm	buc			2 641,67
	0012	Supapa de blocare "normal-inchisa" M16/RM, Dn50 mm	buc	1,0000	2 641,67	2 641,67
25		Detector la CH4; CO CГБ-1-2E	buc			916,67
	0013	Detector la CH4; CO CГБ-1-2E	buc	1,0000	916,67	916,67

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 25

Centrala termica (poz.3). Alimentarea cu gaze.Retele interioare

Valoarea de deviz 16 092 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1. Lucrari sanitare						
1	IC21H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 100x4.5mm	m	3,5000	195,52	684,32
2	IC21E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 50x3.5mm	m	5,5000	114,25	628,40
3	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2.8mm	m	10,0000	53,66	536,57
4	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2.8mm	m	2,0000	49,04	98,08
5	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	12,0000	18,01	216,11
6	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a	m	9,0000	24,98	224,84

		conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"				
7	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	12,0000	14,52	174,27
8	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	9,0000	21,50	193,46
9	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm (1 1/2 inch)	buc	5,0000	120,55	602,77
10	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm (1 1/4 inch)	buc	5,0000	88,03	440,14
11	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80mm L=0.5m	buc	1,0000	71,70	71,70
12	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 L=0.5m	buc	1,0000	43,47	43,47
13	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,0000	23,76	23,76
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,4400	22,26	187,91
15	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D50	buc	6,0000	118,96	713,77
16	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 100x50 mm Reductie	buc	1,0000	205,49	205,49
17	GD08C	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm	buc	1,0000	150,92	150,92
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	1,0000	180,24	180,24
19	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	5,3000	38,68	205,03
Total			Lei			5 581,25
Fondul social si medical			22,5 %			541,04
Transportarea			8 %			208,18

Total		6 330,47				
Cheltuieli de regie		14,5 % 917,92				
Total		7 248,39				
Beneficiu de deviz		6 % 434,91				
Total Lucrari sanitare		7 683,30				
Inclusiv salariu		2 404,63				
	2. Lucrari de montare					
20	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	4,0000	11,31	45,24
21	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 50mm	buc	1,0000	28,75	28,75
22	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000	311,16	311,16
Total		Lei 385,15				
Fondul social si medical		22,5 % 59,29				
Transportarea		8 % 9,73				
Total		454,17				
Cheltuieli de regie		76 % 200,26				
Total		654,43				
Beneficiu de deviz		6 % 39,27				
Total Lucrari de montare		693,70				
Inclusiv salariu		263,50				
	3. Valoarea utilajului					
23		Supapa de termoblocare KT3-001-20, Dn20 mm	set	4,0000	354,17	1 416,68
24		Supapa de blocare "normal-inchisa" M16/RM, Dn50 mm	buc	1,0000	2 641,67	2 641,67
25		Detector la CH4; CO CГБ-1-2E	buc	1,0000	916,67	916,67
Total		Lei 4 975,02				
Depozitarea		1,2 % 59,70				
Total Valoarea utilajului		5 034,72				
Inclusiv salariu		0,00				
Total		Lei 13 410				
TVA		20 % 2 682				

Total deviz:
Inclusiv salariu

16 092
2 667

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 26
Centrala termica .Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 20 352 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	119,4620	52,57	6 280,13
		Total manopera				6 280

Materiale:

1.	0010	Коробка универсальная разветвительная УК-2п	buc	4,0000	20,00	80,00
2.	0014	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2 GSM	buc	1,0000	2 480,00	2 480,00
3.	0015	Извещатель пожарный ручной ИПР 2-01	buc	1,0000	130,00	130,00
4.	0021	Извещатель пожарный дымовой ИП-105-2/1	buc	2,0000	110,00	220,00
5.	0022	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1	buc	2,0000	29,00	58,00
6.	0024	Прибор приемно-контрольный охранный РС 585Н	buc	1,0000	975,00	975,00
7.	0025	Металлический бокс	buc	1,0000	292,00	292,00
8.	0027	Сирена сигнальная с проблесковым маячком, UT-P6	buc	1,0000	135,00	135,00
9.	0028	Реле промежуточное, 12В, 7Ач	buc	1,0000	90,00	90,00
10.	0029	Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12В, SA-913F	buc	2,0000	135,00	270,00
11.	0030	Комбинированный (акустический+инфракрасный) извещатель LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	379,00	379,00
12.	0031	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	2,0000	252,00	504,00
13.	0032	Аккумулятор 24В, 7Ач	buc	2,0000	278,00	556,00
14.	012	Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS сеч.2х2х0,2mm2	m	30,0000	7,50	225,00
15.	014	Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2х1,5 mm2	m	65,0000	6,20	403,00
16.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0200	20,00	0,40

17.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0004	40 000,00	16,00
18.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	1 000,00	1,80
19.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	37 500,00	0,00
20.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0042	1 000,00	4,20
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3050	10,00	3,05
22.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	85,3000	0,10	8,53
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	5,00	0,04
24.	1019787	Chit de etansare	kg	2,4000	10,00	24,00
25.	2019408	Constructii metalice sub utilaj Метизы	t	0,0100	9 500,00	95,00
26.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	215,00	0,32
27.	4110006	Apa distilata	kg	11,2000	10,00	112,00
28.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0079	100,00	0,79
29.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0028	17,50	0,04
30.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,2400	35,00	8,40
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0039	5,00	0,02
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0091	45,00	0,41
33.	50097301	мини-каналы ПВХ, ТМК-1020	buc	80,0000	4,25	340,00
34.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0001	87 500,00	8,75
35.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0040	10 000,00	40,00
		Total materiale de constructii				7 460

Utilaje de constructii:

1.	030408	Cabestane electrice,	h-ut	2,8500	37,50	106,87
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,4700	24,33	35,77
		Total utilaje de constructii				142

Total	Lei	16 960
TVA	20 %	3 392

Total deviz:

20 352

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 26
Centrala termica .Semnalizarea antiincendiu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1)	buc			109,80
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	24,33	4,62
2	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla ИП-2-01	buc			52,89
	1	Muncitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	20,00	0,20
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	1 000,00	0,10
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	17,50	0,02
3	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze Вappa-1/2 GSM	buc			845,05
	1	Muncitor	h-om	16,0000	52,57	841,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,10	0,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	24,33	3,89
4	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box	buc			26,29
	1	Muncitor	h-om	0,5000	52,57	26,29
5	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913F	buc			581,47
	1	Muncitor	h-om	11,0000	52,57	578,27
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	24,33	3,17
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель КПСЭнг (А) FRLS-2x2x0,2)	100 m			765,67
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	45,00	0,43
	030408	Cabestane electrice,	h-ut	3,0000	37,50	112,50
7		Кабель КПСЭнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2mm2	m			7,50
	012	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2mm2	m	1,0000	7,50	7,50
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2)	100 m			765,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,86
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	45,00	0,43
	030408	Cabestane electrice,	h-ut	3,0000	37,50	112,49
9		Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2	m			6,20
	014	Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2	m	1,0000	6,20	6,20
10	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (CMK-1)	buc			109,80
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	24,33	4,62
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: (аккумулятор)	buc			152,48
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,30
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	40 000,00	4,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	10,00	28,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	87 500,00	2,19
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	10 000,00	10,00
12	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная УК-2п)	buc			46,28
	1	Muncitor	h-om	0,5000	52,57	26,29
	0010	Коробка универсальная разветвительная УК-2п	buc	1,0000	20,00	20,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	37 500,00	0,00
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-каналы ПВХ, ТМК-1020)	m			18,48
	1	Muncitor	h-om	0,2600	52,57	13,67
	50097301	мини-каналы ПВХ, ТМК-1020	buc	1,0000	4,25	4,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	1 000,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	0,10	0,10
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	10,00	0,30
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
14	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (LC-102 PIGBSS)	buc			52,89
	1	Muncitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	20,00	0,20
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	1 000,00	0,10
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	17,50	0,02
15	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель РС585Н)	buc			845,05
	1	Muncitor	h-om	16,0000	52,57	841,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	0,10	0,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	24,33	3,89
16	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена UT-P6)	buc			581,46
	1	Muncitor	h-om	11,0000	52,57	578,27
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,10	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	24,33	3,16
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 RM-1	buc			27,69
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0350	10,00	0,35
18	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			13 256,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 270,00
	2019408	Constructii metalice sub utilaj Метизы	t	1,0000	9 500,00	9 500,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 000,00	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	10,00	270,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	5,00	4,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	215,00	32,00
		2. Valoarea utilajului				
19		Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1	buc			110,00
	0021	Извещатель пожарный дымовой ИП-105-2/1	buc	1,0000	110,00	110,00
20		Извещатель пожарный ручной ИПР -2-01	buc			130,00
	0015	Извещатель пожарный ручной ИПР 2-01	buc	1,0000	130,00	130,00
21		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2 GSM	buc			2 480,00
	0014	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2 GSM	buc	1,0000	2 480,00	2 480,00
22		Металлический бокс	buc			292,00
	0025	Металлический бокс	buc	1,0000	292,00	292,00
23		Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12В, SA-913F	buc			135,00
	0029	Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12В, SA-913F	buc	1,0000	135,00	135,00
24		Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1	buc			29,00
	0022	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1	buc	1,0000	29,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
25		Комбинированный (акустический+инфракрасный) извещатель LC-102 PIGBSS	buc			379,00
	0030	Комбинированный (акустический+инфракрасный) извещатель LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	379,00	379,00
26		Прибор приемно-контрольный охранный PC 585H	buc			975,00
	0024	Прибор приемно-контрольный охранный PC 585H	buc	1,0000	975,00	975,00
27		Сирена сигнальная с проблесковым маячком, УТ-Р6	buc			135,00
	0027	Сирена сигнальная с проблесковым маячком, УТ-Р6	buc	1,0000	135,00	135,00
28		Реле промежуточное, 12В, 7Ач	buc			90,00
	0028	Реле промежуточное, 12В, 7Ач	buc	1,0000	90,00	90,00
29		Аккумулятор 12В, 7Ач	buc			252,00
	0031	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	1,0000	252,00	252,00
30		Аккумулятор 24В, 7Ач	buc			278,00
	0032	Аккумулятор 24В, 7Ач	buc	1,0000	278,00	278,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 26
Centrala termica .Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 20 352 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
	1. Lucrari de montare					
1	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1)	buc	2,0000	109,80	219,59
2	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla ИПП-2-01	buc	1,0000	52,89	52,89
3	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze Bapra-1/2 GSM	buc	1,0000	845,05	845,05
4	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box	buc	1,0000	26,29	26,29
5	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913F	buc	2,0000	581,47	1 162,93
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель КПСЭСнг (А) FRLS-2x2x0,2)	100 m	0,3000	765,67	229,70
7		Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2mm2	m	30,0000	7,50	225,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2)	100 m	0,6500	765,63	497,66
9		Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2	m	65,0000	6,20	403,00
10	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (CMK-1)	buc	2,0000	109,80	219,59
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: (аккумулятор)	buc	4,0000	152,48	609,93
12	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная УК-2п)	buc	4,0000	46,28	185,14
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-каналы ПВХ, ТМК-1020)	m	80,0000	18,48	1 478,10
14	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (LC-102 PIGBSS)	buc	1,0000	52,89	52,89
15	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de	buc	1,0000	845,05	845,05

		receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель PC585H)				
16	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена UT-P6)	buc	1,0000	581,46	581,46
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 RM-1	buc	1,0000	27,69	27,69
18	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0100	13 256,00	132,56
Total			Lei		7 794,52	
Fondul social si medical			22,5 %		1 413,03	
Transportarea			5 %		68,59	
Total					9 276,14	
Total			14,5 %		910,62	
Total					10 186,76	
Total			6 %		611,21	
Total Lucrari de montare					10 797,97	
Inclusiv salariu					6 280,13	
	2. Valoarea utilajului					
19		Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1	buc	2,0000	110,00	220,00
20		Извещатель пожарный ручной ИПР -2-01	buc	1,0000	130,00	130,00
21		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2 GSM	buc	1,0000	2 480,00	2 480,00
22		Металлический бокс	buc	1,0000	292,00	292,00
23		Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12В, SA-913F	buc	2,0000	135,00	270,00
24		Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1	buc	2,0000	29,00	58,00
25		Комбинированный (акустический+инфракрасный) извещатель LC-102 PIGBSS	buc	1,0000	379,00	379,00
26		Прибор приемно-контрольный охранный PC 585H	buc	1,0000	975,00	975,00
27		Сирена сигнальная с проблесковым маячком, UT-P6	buc	1,0000	135,00	135,00
28		Реле промежуточное, 12В, 7Ач	buc	1,0000	90,00	90,00
29		Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	2,0000	252,00	504,00
30		Аккумулятор 24В, 7Ач	buc	2,0000	278,00	556,00
Total			Lei		6 089,00	
Depozitarea			1,2 %		73,07	
Total Valoarea utilajului					6 162,07	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		16 960	
TVA			20 %		3 392	

Total deviz: **20 352**
Inclusiv salariu **6 280**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 27
Centrala termica. Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 61 420 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	270,5560	52,57	14 223,15
		Total manopera				14 223

Materiale:

1.	00111	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	1,0000	12,75	12,75
2.	001112	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5x1,5мм2	m	150,0000	14,17	2 125,50
3.	0011131	Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1x1,0 мм2	m	10,0000	1,83	18,30
4.	0011132	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,5мм2	m	100,0000	10,75	1 075,00
5.	0011133	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10x2,5мм2	m	100,0000	43,43	4 343,00
6.	0011134	Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4x1,0мм2	m	10,0000	9,75	97,50
7.	001114	Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m	40,0000	29,16	1 166,40
8.	001115	Металлорукав Д=15мм	m	21,0000	8,33	174,93
9.	00112	Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m	20,0000	11,33	226,60
10.	00161	Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	335,50	335,50
11.	00251	Коробка соединительная КС-10	buc	1,0000	175,00	175,00
12.	01122	Отборное устройство Г16-80, 955-2	buc	17,0000	30,00	510,00
13.	01123	Отборное устройство Г-16-225	buc	11,0000	30,00	330,00
14.	01131	Щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-0863	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
15.	01132	Щит сигнализации ЩС-ЯУЭ-0432 400x300x250 mm IP54	buc	1,0000	604,17	604,17
16.	01134	Сигнализатор загазованности Варта-2-03А	buc	1,0000	748,33	748,33
17.	01135	Напорометр мембранный НМП-52-М1	buc	1,0000	675,00	675,00
18.	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	4,0000	29,50	118,00
19.	01181	Переключатель универсальный УП5312	buc	4,0000	52,11	208,44
20.	0119	Арматура сигнальная АД-22DS	buc	17,0000	22,47	381,99
21.	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	7,0000	24,35	170,45
22.	0122	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В2	buc	3,0000	31,33	93,99
23.	013	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	4,0000	745,00	2 980,00
24.	0131	Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc	21,0000	225,00	4 725,00
25.	0132	Термометр показывающий тип А4602	buc	9,0000	245,00	2 205,00

26.	0133	Сирена сигнальная СС-1	buc	2,0000	225,00	450,00
27.	0134	Датчик реле уровня РОС-301	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
28.	0135	Реле промежуточное ПЭ37	buc	18,0000	82,50	1 485,00
29.	0136	Реле времени РКВ19-11	buc	2,0000	112,50	225,00
30.	0137	Диод Д246	buc	11,0000	5,00	55,00
31.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	37 500,00	7,50
32.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0420	1 600,00	67,20
33.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0020	37 500,00	75,00
34.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0016	41 670,00	66,67
35.	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0422	78,50	3,31
36.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3200	37,50	49,50
37.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,3500	37,50	13,12
38.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	37,50	17,84
39.	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	37,50	0,04
40.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	41,8000	2,50	104,50
41.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5780	5,00	22,89
42.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5780	7,00	32,05
43.	1019787	Chit de etansare	kg	1,2000	10,00	12,00
44.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1,5120	41,33	62,50
45.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,3500	20,00	27,00
46.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	1,00	20,00
47.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	34 570,00	0,00
48.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0740	15,00	1,11
49.	2019180	Garnituri metalice	kg	12,0000	12,50	150,00
50.	5009031	Scoabe	10 buc	5,2500	5,00	26,25
51.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310	12,00	0,37
52.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,2200	0,10	0,12
53.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0300	100,00	3,00
54.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0528	25,00	1,32
55.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,1200	35,00	4,20
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0168	5,00	0,08
57.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0347	45,00	1,56
58.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,1796	101,50	18,23
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	15,00	0,24
Total materiale de construcții						28 979

Utilaje de construcții:

1.	030408	Cabestane electrice,	h-ut	10,8300	37,50	406,12
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,3440	62,50	334,00
3.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,0160	54,25	0,87
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,4000	5,50	13,20
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2600	24,33	6,33
6.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,1400	24,33	52,06
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,9324	24,33	22,69
Total utilaje de construcții						835

Total	Lei	51 183
TVA	20 %	10 237

Total deviz:

61 420

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 27
Centrala termica. Sistem de control si reglare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометр показывающий тип А4602	buc			111,34
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,29
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (МП4, МВП, ДМ2010)	buc			55,88
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
3	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 датчик напора ДН-6-21к	buc			125,82
	1	Muncitor	h-om	2,2500	52,57	118,28
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	37 500,00	7,50
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	37,50	0,04
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301)	buc			28,65
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,34
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнализатор загазованности Варга-2-03А)	buc			55,89
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (Напорометр мембранный НМП-52-М1)	buc			55,89
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate сигнальная сирена СС-1	buc			582,18
	1	Muncitor	h-om	11,0000	52,57	578,27
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 600,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	2,50	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	24,33	3,17
8	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc			32,10
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,34
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00004	41 670,00	1,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0500	62,50	3,12
9		Коробка соединительная КС-10	buc			175,00
	00251	Коробка соединительная КС-10	buc	1,0000	175,00	175,00
10	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel стальная труба D=15mm	100 m			3 915,70
	1	Muncitor	h-om	63,9000	52,57	3 359,20
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00089	41 670,00	41,65
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,1500	20,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,1200	62,50	507,50
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna,	h-ut	0,0800	54,25	4,35

		presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min				
11	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 25 mm	10 buc			241,19
	1	Muncitor	h-om	3,0900	52,57	162,44
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00016	41 670,00	6,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1600	62,50	72,50
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш15)	100 m			2 318,86
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,57	1 824,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	7,00	152,62
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	24,33	108,05
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал 80x60 мм Импакт)	m			20,53
	1	Muncitor	h-om	0,2600	52,57	13,67
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 600,00	1,68
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	37 500,00	1,88
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	2,50	2,58
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	10,00	0,30
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	5,50	0,33
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS, КВВГЭ, КВВГнг-FRLS)	100 m			765,65
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	45,00	0,43
	030408	Cabestane electrice,	h-ut	3,0000	37,50	112,50
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПИБ1-0,38 сеч.1x1,0 мм2	100 m			127,80
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
16	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. шит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-863	buc			533,15
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	34 570,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
18	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			579,64
	1	Muncitor	h-om	10,3000	52,57	541,47
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0320	78,50	2,51
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	20,00	20,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	15,00	0,84
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	25,00	1,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС1"	kg	0,1360	101,50	13,81
19	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100разм. ЩС ЯУЭ-0432 разм. 400x300x250 мм	buc			533,15
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	34 570,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00

	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
21	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			579,62
	1	Muncitor	h-om	10,3000	52,57	541,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	78,50	2,50
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	20,00	20,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	15,00	0,81
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	25,00	1,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,1360	101,50	13,81
22		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc			0,00
23		Отборное устройство Г-16-225	buc			30,00
	01123	Отборное устройство Г-16-225	buc	1,0000	30,00	30,00
24		Отборное устройство Г16-80, 955-2	buc			30,00
	01122	Отборное устройство Г16-80, 955-2	buc	1,0000	30,00	30,00
25		Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m			11,33
	00112	Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m	1,0000	11,33	11,33
26		Металлорукав Д=15мм	m			8,33
	001115	Металлорукав Д=15мм	m	1,0000	8,33	8,33
27		Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m			29,16
	001114	Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m	1,0000	29,16	29,16
28		Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m			12,75
	00111	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	1,0000	12,75	12,75
29		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,5мм2	m			10,75
	0011132	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,5мм2	m	1,0000	10,75	10,75
30		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5x1,5мм2	m			14,17
	001112	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5x1,5мм2	m	1,0000	14,17	14,17
31		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10x2,5мм2	m			43,43
	0011133	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10x2,5мм2	m	1,0000	43,43	43,43
32		Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4x1,0мм2	m			9,75
	0011134	Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4x1,0мм2	m	1,0000	9,75	9,75
33		Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1x1,0 мм2	m			1,83
	0011131	Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1x1,0 мм2	m	1,0000	1,83	1,83
		2. Valoarea utilajului				
34		Термометр показывающий тип А4602	buc			245,00
	0132	Термометр показывающий тип А4602	buc	1,0000	245,00	245,00
35		Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc			225,00
	0131	Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc	1,0000	225,00	225,00
36		Манометр показывающий ДМ2010С	buc			745,00
	013	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	1,0000	745,00	745,00
37		Датчик реле напора ДН-6-21к	buc			335,50
	00161	Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	335,50	335,50
38		Датчик реле уровня РОС-301	buc			1 225,00
	0134	Датчик реле уровня РОС-301	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
39		Сигнализатор загазованности Варта-2-03А	buc			748,33
	01134	Сигнализатор загазованности Варта-2-03А	buc	1,0000	748,33	748,33
40		Напорометр мембранный НМП-52-М1	buc			675,00
	01135	Напорометр мембранный НМП-52-М1	buc	1,0000	675,00	675,00
41		Сирена сигнальная СС-1	buc			225,00
	0133	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	225,00	225,00
42		Щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-863	buc			1 250,00
	01131	Щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-0863	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
43		Реле промежуточное ПЭ37	buc			82,50
	0135	Реле промежуточное ПЭ37	buc	1,0000	82,50	82,50
44		Реле времени РКВ19-11	buc			112,50
	0136	Реле времени РКВ19-11	buc	1,0000	112,50	112,50
45		Выключатель автоматический ВА47-29/1/В2	buc			31,33
	0122	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В2	buc	1,0000	31,33	31,33

46		Переключатель универсальный УП5312	buc			52,11
	01181	Переключатель универсальный УП5312	buc	1,0000	52,11	52,11
47		Арматура сигнальная AD-22DS	buc			22,47
	0119	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	1,0000	22,47	22,47
48		Диод Д246	buc			5,00
	0137	Диод Д246	buc	1,0000	5,00	5,00
49		Кнопка ABLFS-22	buc			29,50
	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	1,0000	29,50	29,50
50		Блок зажимов Бз24-4П	buc			24,35
	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	24,35	24,35
51		Щит сигнализации ШС-ЯУЭ-0432 400x300x250 mm IP54	buc			604,17
	01132	Щит сигнализации ШС-ЯУЭ-0432 400x300x250 mm IP54	buc	1,0000	604,17	604,17
52		Арматура сигнальная AD-22DS	buc			22,47
	0119	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	1,0000	22,47	22,47
53		Кнопка ABLFS-22	buc			29,50
	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	1,0000	29,50	29,50
54		Блок зажимов Бз24-4П	buc			24,35
	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	24,35	24,35

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 27
Centrala termica. Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 61 420 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
	1. Lucrari de montare					
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 термометр показывающий тип А4602	buc	9,0000	111,34	1 002,08
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (МП4, МБП, ДМ2010)	buc	25,0000	55,88	1 397,08
3	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 датчик напора ДН-6-21к	buc	1,0000	125,82	125,82
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301)	buc	1,0000	28,65	28,65
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнализатор загазованности Варта-2-03А)	buc	1,0000	55,89	55,89
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (Напорометр мембранный НМП-52-М1)	buc	1,0000	55,89	55,89
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate сигнальная сирена СС-1	buc	2,0000	582,18	1 164,37
8	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc	28,0000	32,10	898,76
9		Коробка соединительная КС-10	buc	1,0000	175,00	175,00
10	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel стальная труба D=15mm	100 m	0,2000	3 915,70	783,14
11	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de	10 buc	2,0000	241,19	482,38

		apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 25 mm				
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-III15)	100 m	0,2100	2 318,86	486,96
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал 80x60 мм Импакт)	m	40,0000	20,53	821,33
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS, КВВГЭ, КВВГнг-FRLS)	100 m	3,6100	765,65	2 763,99
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² ПВ1-0,38 сеч. 1x1,0 мм ²	100 m	0,1000	127,80	12,78
16	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. щит управления и сигнализации 800x600x350 мм ЩУС ЯУЭ-863	buc	1,0000	533,15	533,15
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	58,0000	59,63	3 458,45
18	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	1,1600	579,64	672,38
19	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100разм. ЩС ЯУЭ-0432 разм. 400x300x250 мм	buc	1,0000	533,15	533,15
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	59,63	477,03
21	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,1600	579,62	92,74
22		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,0000	0,00	0,00
23		Отборное устройство Г-16-225	buc	11,0000	30,00	330,00
24		Отборное устройство Г16-80, 955-2	buc	17,0000	30,00	510,00
25		Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m	20,0000	11,33	226,60
26		Металлорукав Д=15мм	m	21,0000	8,33	174,93
27		Кабель-канал 80x60 мм Импакт	m	40,0000	29,16	1 166,40
28		Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4x1,5мм ²	m	1,0000	12,75	12,75
29		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4x1,5мм ²	m	100,0000	10,75	1 075,00
30		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5x1,5мм ²	m	150,0000	14,17	2 125,50
31		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10x2,5мм ²	m	100,0000	43,43	4 343,00
32		Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4x1,0мм ²	m	10,0000	9,75	97,50
33		Провод с медной жилой ПВ1-380 сеч. 1x1,0 мм ²	m	10,0000	1,83	18,30
Total			Lei		26 101,00	
Fondul social si medical			22,5 %		3 200,21	

Transportarea	5 %	552,13
Total		29 853,34
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 062,36
Total		31 915,70
Beneficiu de deviz	3,5 %	1 117,05
Total Lucrari de montare		33 032,75
Inclusiv salariu		14 223,15
2. Valoarea utilajului		
34	Термометр показывающий тип А4602	buc 9,0000 245,00 2 205,00
35	Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6	buc 21,0000 225,00 4 725,00
36	Манометр показывающий ДМ2010С	buc 4,0000 745,00 2 980,00
37	Датчик реле напора ДН-6-21к	buc 1,0000 335,50 335,50
38	Датчик реле уровня РОС-301	buc 1,0000 1 225,00 1 225,00
39	Сигнализатор загазованности Варта-2-03А	buc 1,0000 748,33 748,33
40	Напорометр мембранный НМП-52-М1	buc 1,0000 675,00 675,00
41	Сирена сигнальная СС-1	buc 2,0000 225,00 450,00
42	Щит управления и сигнализации 800х600х350 мм ЩУС ЯУЭ-863	buc 1,0000 1 250,00 1 250,00
43	Реле промежуточное ПЭ37	buc 18,0000 82,50 1 485,00
44	Реле времени РКВ19-11	buc 2,0000 112,50 225,00
45	Выключатель автоматический ВА47-29/1/В2	buc 3,0000 31,33 93,99
46	Переключатель универсальный УП5312	buc 4,0000 52,11 208,44
47	Арматура сигнальная АД-22ДС	buc 12,0000 22,47 269,64
48	Диод Д246	buc 11,0000 5,00 55,00
49	Кнопка АBLFS-22	buc 2,0000 29,50 59,00
50	Блок зажимов Бз24-4П	buc 6,0000 24,35 146,10
51	Щит сигнализации ШС-ЯУЭ-0432 400х300х250 mm IP54	buc 1,0000 604,17 604,17
52	Арматура сигнальная АД-22ДС	buc 5,0000 22,47 112,35
53	Кнопка АBLFS-22	buc 2,0000 29,50 59,00
54	Блок зажимов Бз24-4П	buc 1,0000 24,35 24,35
Total	Lei	17 935,87
Depozitarea	1,2 %	215,23
Total Valoarea utilajului		18 151,10
Inclusiv salariu		0,00
Total	Lei	51 183
TVA	20 %	10 237

Total deviz:

Inclusiv salariu

Ofertant

61 420

14 223

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28
Centrala termica. Instalatie de iluminat, iluminat electric

Valoarea de deviz 44 033 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	109,8500	57,66	6 333,94
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9705	57,66	228,94
Total manopera						6 563

Materiale:

1.	0011	Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	312,50	312,50
2.	00110	Фонарь аккумуляторный	buc	1,0000	245,00	245,00
3.	0011133	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10х2,5мм2	m	80,0000	43,43	3 474,40
4.	00114	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	1,0000	675,00	675,00
5.	0024	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1х36 Вт, IP54, ЛПП-04В-1х36	buc	2,0000	115,00	230,00
6.	0025	Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2х9 Вт, IP54, ЛПБ3051	buc	1,0000	210,00	210,00
7.	00313	Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	2,0000	20,00	40,00
8.	00317	Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc	2,0000	18,50	37,00
9.	00323	розетка штепсельная открытой пр-ки In=16A 250V IP44	buc	5,0000	38,50	192,50
10.	00325	Intreruptor одноклавишный IP44	buc	3,0000	33,50	100,50
11.	00401	Коробка ответвительная КОП-73	buc	20,0000	18,50	370,00
12.	0044	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20A	buc	1,0000	73,50	73,50
13.	0056	Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРв-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
14.	00567	Пускатель магнитный ПМА-0247 Un=220В	buc	4,0000	1 000,00	4 000,00
15.	00569	Источник бесперебойного питания UPS-APC, питающий в течение 4 часов Un=380В Pn=1,5кВт	buc	1,0000	50,00	50,00
16.	01114	Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100х60 мм	m	40,0000	27,50	1 100,00
17.	01126	Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30х30 мм	m	5,0000	12,50	62,50
18.	01229	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	6,0000	31,33	187,98
19.	01230	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	4,0000	31,33	125,32
20.	02	Кабель с медными жилами ВВГнг-(А)-FRLS сеч. 3х1,5 мм2	m	5,0000	7,45	37,25
21.	021	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм2	m	110,0000	6,70	737,00
22.	09	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5х6 мм2	m	70,0000	49,17	3 441,90

23.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0001	37,56	0,00
24.	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,0001	15,00	0,00
25.	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	9 750,00	2,92
26.	101-1704	Pisla de constructii	t	0,0001	1 600,00	0,16
27.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	12,50	6,25
28.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 600,00	0,16
29.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0000	1 000,00	0,00
30.	101161420	Otel-carbon diametru 20mm	t	0,1605	9 750,00	1 564,88
31.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0013	34 570,00	44,94
32.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,67	43,76
33.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,4320	37,50	128,70
34.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4120	0,10	0,04
35.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,0250	5,00	195,12
36.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	5,00	0,20
37.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	34,1450	7,00	239,02
38.	10193731	медь полосовая 25x4 мм	t	0,0024	22 000,00	52,80
39.	10193732	сталь полосовая 25x4 мм	t	0,0328	9 500,00	311,60
40.	1019787	Chit de etansare	kg	0,0120	3,00	0,04
41.	110-02141	Трубостойка Н=3,0м Dn40 mm	buc	1,0000	145,00	145,00
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0600	9 500,00	570,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	0,8160	5,00	4,08
44.	5009040	Cleme	100 buc	0,0288	5,00	0,14
45.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3410	12,00	4,09
46.	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,4200	0,10	1,34
47.	50090811	Ввод гибкий L=925мм K1085УЗ	buc	4,0000	185,00	740,00
48.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	10,00	0,41
49.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0288	100,00	2,88
50.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0660	25,00	1,65
51.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0012	35,00	0,04
52.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0304	5,00	0,16
53.	5009725	Кабель-канал 25x25 мм Элекор	buc	40,0000	10,00	400,00
54.	5009730	Желоб пластиковый 10x22мм	buc	0,4000	4,95	1,98
55.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1860	15,00	2,79
Total materiale de constructii						20 460

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,4082	62,50	275,51
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
3.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2358	12,50	2,95
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9320	24,33	22,68
Total utilaje de constructii						306

Total	Lei	36 694
TVA	20 %	7 339

Total deviz:

44 033

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(functia, semnatura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 28
Centrala termica. Instalatie de iluminat, iluminat electric

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 410x330x120 mm, ШРН-24(3), IP54, РЩК	buc			145,75
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,33
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
3		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc			312,50
	0011	Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	312,50	312,50
4	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A пускатель магнитный ПМА-0247	buc			203,84
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	37,50	13,99
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,33	0,97
5		Фонарь аккумуляторный	buc			245,00
	00110	Фонарь аккумуляторный	buc	1,0000	245,00	245,00
6	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная открытой пр-ки In=16A 250B IP44)	100 buc			6 496,80
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 491,00
	00323	розетка штепсельная открытой пр-ки In=16A 250B IP44	buc	100,0000	38,50	3 850,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	24,33	155,80
7	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44)	100 buc			5 783,33
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,67
	00325	Intreruptor одноклавишный IP44	buc	100,0000	33,50	3 350,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	24,33	155,67
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПП-04В-1х36 Вт, IP54)	100 buc			5 172,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	8,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
9	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (светильник внешнего освещения 2х9 Вт, ЛПБ3051)	buc			135,32
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	15,00	0,15
10		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1х36 Вт, IP54, ЛПП-04В-1х36	buc			115,00
	0024	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1х36 Вт, IP54, ЛПП-04В-1х36	buc	1,0000	115,00	115,00
11		Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью	buc			210,00

		2x9 Вт, IP54, ЛПБ3051				
	0025	Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2x9 Вт, IP54, ЛПБ3051	buc	1,0000	210,00	210,00
12	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc			763,98
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	00114	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	1,0000	675,00	675,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	5,00	0,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	24,33	6,33
13		Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc			18,50
	00317	Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc	1,0000	18,50	18,50
14		Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc			20,00
	00313	Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	1,0000	20,00	20,00
15		Коробка ответвительная КОР-73	buc			18,50
	00401	Коробка ответвительная КОР-73	buc	1,0000	18,50	18,50
16	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 25x4 мм)	100 m			1 969,27
	1	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	957,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	41,67	37,50
	10193732	сталь полосовая 25x4 мм	t	0,0820	9 500,00	779,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	62,50	195,62
17	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (сталь круглая Д=20мм, токоотводы)	100 m			3 792,82
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	101161420	Otel-carbon diametru 20mm	t	0,2470	9 750,00	2 407,51
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	34 570,00	69,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	41,67	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	62,50	195,63
18	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085Y3)	buc			245,41
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2040	5,00	1,02
	50090811	Ввод гибкий L=925мм K1085Y3	buc	1,0000	185,00	185,00
19	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 25x4 мм)	100 m			3 164,00
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	888,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	41,67	66,67
	10193731	медь полосовая 25x4 мм	t	0,0810	22 000,00	1 760,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	62,50	449,33
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия для установки трубостойки и монтажа троса)	t			15 218,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	41,67	175,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	37,50	1 012,57
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	9 500,00	9 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	62,50	943,71
21	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм)	100 m			1 845,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,00	87,50
22	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x30 мм)	100 m			1 845,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,00	87,60
23		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм	m			27,50
	01114	Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм	m	1,0000	27,50	27,50
24		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x30 мм	m			12,50
	01126	Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x30 мм	m	1,0000	12,50	12,50

25	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал 25х25 мм Элекор)	m			20,25
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	15,00
	5009730	Желоб пластиковый 10х22мм	buc	1,0000	4,95	4,95
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	0,10	0,10
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	1 000,00	0,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	3,00	0,10
26		Кабель-канал 25х25 мм Элекор	m			10,00
	5009725	Кабель-канал 25х25 мм Элекор	buc	1,0000	10,00	10,00
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t			15 217,60
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	41,67	175,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	37,50	1 012,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	9 500,00	9 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	62,50	943,60
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг-LS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2)	100 m			1 145,21
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	7,00	173,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	5,00	0,01
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг(A)-FRLS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2)	100 m			1 145,20
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	7,00	173,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	5,00	0,00
30	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг(A)-FRLS-0,66 сеч. 5х6 мм2 на тросу)	100 m			994,50
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	5,00	0,39
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	100,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,11
31	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (KBBГнг-LS-0,66 сеч. 10х2,5 мм2 на тросу)	100 m			994,50
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	5,00	0,39
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	100,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,11
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 мм2 (KBBГнг-LS сеч. 10х2,5мм2)	100 m			330,90
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5х6мм2)	100 m			396,06
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,62
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
34		Кабель с медными жилами BBГнг-LS сеч. 3х1,5 мм2	m			6,70
	021	Кабель с медными жилами BBГнг-LS сеч. 3х1,5 мм2	m	1,0000	6,70	6,70
35		Кабель с медными жилами BBГнг-(A)-FRLS сеч. 3х1,5 мм2	m			7,45
	02	Кабель с медными жилами BBГнг-(A)-FRLS сеч. 3х1,5 мм2	m	1,0000	7,45	7,45
36		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий BBГнг	m			49,17

		(A) FRLS сеч. 5x6 мм2				
	09	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий ВВГнг (А) FRLS сеч. 5x6 мм2	m	1,0000	49,17	49,17
37		Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10x2,5мм2	m			43,43
	0011133	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 10x2,5мм2	m	1,0000	43,43	43,43
		2. Lucrari de constructii				
38	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=3,0m Dn50 mm)	buc			337,11
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	110-02141	Трубостойка H=3,0m Dn40 mm	buc	1,0000	145,00	145,00
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	37,56	0,00
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	15,00	0,00
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	9 750,00	2,92
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	1 600,00	0,16
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	12,50	6,25
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
41	TsD05B	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			626,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,50	118,00
		3. Utilaj				
42		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРВ-24(3)	buc			295,00
	0056	Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРВ-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
43		Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А	buc			73,50
	0044	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	73,50	73,50
44		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc			31,33
	01229	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,0000	31,33	31,33
45		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc			31,33
	01230	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	1,0000	31,33	31,33
46		Источник бесперебойного питания UPS-APC, питающий в течение 4 часов Un=380В Pн=1,5кВт	buc			50,00
	00569	Источник бесперебойного питания UPS-APC, питающий в течение 4 часов Un=380В Pн=1,5кВт	buc	1,0000	50,00	50,00
47		Пускатель магнитный ПМА-0247 Un=220В	buc			1 000,00
	00567	Пускатель магнитный ПМА-0247 Un=220В	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 28

Centrala termica. Instalatie de iluminat, iluminat electric

Valoarea de deviz 44 033 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 410x330x120 mm, ШРН-24(3), IP54, РЩК	buc	1,0000	145,75	145,75
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,0000	65,33	718,62
3		Комплект шин РЕ и N размер 14/1	buc	1,0000	312,50	312,50
4	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A пускатель магнитный ПМА-0247	buc	4,0000	203,84	815,37
5		Фонарь аккумуляторный	buc	1,0000	245,00	245,00
6	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная открытой пр-ки In=16A 250В IP44)	100 buc	0,0500	6 496,80	324,84
7	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44)	100 buc	0,0300	5 783,33	173,50
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник потолочный, ЛПП-04В-1х36 Вт, IP54)	100 buc	0,0200	5 172,50	103,45
9	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (светильник внешнего освещения)	buc	1,0000	135,32	135,32

		2x9 Вт, ЛПБ3051)				
10		Светильник с люминесцентными лампами мощностью 1x36 Вт, IP54, ЛПП-04В-1x36	buc	2,0000	115,00	230,00
11		Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2x9 Вт, IP54, ЛПБ3051	buc	1,0000	210,00	210,00
12	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12)	buc	1,0000	763,98	763,98
13		Лампа люминесцентная компактная 36 Вт, ЛБ-36	buc	2,0000	18,50	37,00
14		Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	2,0000	20,00	40,00
15		Коробка ответвительная КОР-73	buc	20,0000	18,50	370,00
16	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 25x4 мм)	100 m	0,4000	1 969,27	787,71
17	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (сталь круглая Д=20мм, токоотводы)	100 m	0,6500	3 792,82	2 465,33
18	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm (ввод гибкий L=925мм K1085Y3)	buc	4,0000	245,41	981,64
19	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 25x4 мм)	100 m	0,0300	3 164,00	94,92
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия для установки трубостойки и монтажа троса)	t	0,0350	15 218,00	532,63
21	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм)	100 m	0,4000	1 845,20	738,08
22	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x30 мм)	100 m	0,0500	1 845,20	92,26
23		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 100x60 мм	m	40,0000	27,50	1 100,00
24		Короб для прокладки кабеля, стальной оцинкованный 30x30 мм	m	5,0000	12,50	62,50
25	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал 25x25 мм Элекор)	m	0,4000	20,25	8,10
26		Кабель-канал 25x25 мм Элекор	m	40,0000	10,00	400,00
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t	0,0250	15 217,60	380,44
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme	100 m	1,1000	1 145,21	1 259,73

		aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг-LS-0,66 сеч. 3x1,5 мм2)				
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг(A)-FRLS-0,66 сеч. 3x1,5 мм2)	100 m	0,0500	1 145,20	57,26
30	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг(A)-FRLS-0,66 сеч. 5x6 мм2 на тросу)	100 m	0,1800	994,50	179,01
31	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (KBBГнг-LS-0,66 сеч. 10x2,5 мм2 на тросу)	100 m	0,1800	994,50	179,01
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (KBBГнг-LS сеч. 10x2,5мм2)	100 m	0,6000	330,90	198,54
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГнг-(A)-FRLS сеч. 5x6мм2)	100 m	0,5000	396,06	198,03
34		Кабель с медными жилами BBГнг-LS сеч. 3x1,5 мм2	m	110,0000	6,70	737,00
35		Кабель с медными жилами BBГнг-(A)-FRLS сеч. 3x1,5 мм2	m	5,0000	7,45	37,25
36		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой, огнестойкий BBГнг (A) FRLS сеч. 5x6 мм2	m	70,0000	49,17	3 441,90
37		Кабель контрольный KBBГнг-LS сеч. 10x2,5мм2	m	80,0000	43,43	3 474,40
Total			Lei			22 031,07
Fondul social si medical			22,5 %			1 384,01
Transportarea			8 %			1 246,11
Total						24 661,19
Cheltuieli de regie			76 %			4 674,88
Total						29 336,07
Beneficiu de deviz			6 %			1 760,16
Total Lucrari de montare						31 096,23
Inclusiv salariu						6 151,16
	2. Lucrari de constructii					
38	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=3,0m Dn50 mm)	buc	1,0000	337,11	337,11
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	2,5000	68,62	171,54

40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,5000	17,88	44,69
41	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0250	626,40	15,66
Total			Lei			569,00
Fondul social si medical			22,5 %			92,64
Transportarea			5 %			7,72
Total						669,36
Cheltuieli de regie			14,5 %			97,05
Total						766,41
Beneficiu de deviz			6 %			45,98
Total Lucrari de constructii						812,39
Inclusiv salariu						411,72
	3. Utilaj					
42		Бокс для установки 24 модуля, IP54, ЩРВ-24(3)	buc	1,0000	295,00	295,00
43		Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	73,50	73,50
44		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	6,0000	31,33	187,98
45		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	4,0000	31,33	125,32
46		Источник бесперебойного питания UPS-APC, питающий в течение 4 часов Uн=380В Pн=1,5кВт	buc	1,0000	50,00	50,00
47		Пускатель магнитный ПМА-0247 Uн=220В	buc	4,0000	1 000,00	4 000,00
Total			Lei			4 731,80
Depozitarea			1,2 %			56,78
Total Utilaj						4 788,58
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			36 694
TVA			20 %			7 339

Total deviz:

44 033

Inclusiv salariu

6 563

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**
(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 29

Punct termic (poz.2).Instalatie solara de apa calda menajera

Valoarea de deviz 109 609 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,6200	57,66	35,75
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	304,3850	57,66	17 550,84
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,7000	57,66	2 058,47
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5000	57,66	374,79
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3200	57,66	18,45
Total manopera						20 052

Materiale:

1.	0011	Бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали в изоляции, для гелиосистем V=60 л; P=5,0 bar, в комплекте с теплоносителем для гелиосистем, PROGALVA	set	1,0000	12 500,00	12 500,00
2.	0012	Водомер одноструйный крыльчатый для холодной воды Ду20 мм	buc	1,0000	750,00	750,00
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	1,4860	10,00	14,86
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,0660	15,00	0,99
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5000	5,00	12,50
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9350	54,25	50,72
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,0200	10,00	10,20
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,0800	18,30	1,46
9.	2320166200755	Petrol distilat	l	9,6000	13,00	124,80
10.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	2,6100	19,23	50,19
11.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	6,2390	21,33	133,08
12.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,1510	45,00	6,79
13.	2430116100798	Grund,	kg	0,3040	21,33	6,48
14.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,4040	34,57	13,97
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	4,8000	21,33	102,38
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,9400	25,00	48,50
17.	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0600	12,50	0,75
18.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	4,9000	41,33	202,52
19.	2521216701026	Teava din otel D26,8x2,8 mm (водогазопродная оцинкованная)	m	11,1650	49,45	552,11
20.	2521216701032	Teava din otel D32x2.2	m	5,0750	33,45	169,76
21.	2521216701033	Teava din otel D33.5x3.2 mm (водогазопродная оцинкованная)	m	15,2250	89,67	1 365,23
22.	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	7,1050	40,05	284,56
23.	2521216701050	Teava din otel D50	m	1,8000	52,33	94,20
24.	2521305734007	Короб трубчатый гофрирован. из алюминия ALUVENT D80x2 mm	m	5,1510	20,41	105,13
25.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,6000	55,00	33,00
26.	2651122100385	Ciment	kg	24,0000	1,61	38,64
27.	2710403624534	Tabla groasa 5x1800	kg	12,0000	12,50	150,00
28.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,5000	10,50	57,75

29.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,1140	11,33	1,29
30.	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	1,1270	15,00	16,91
31.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,2350	51,23	63,27
32.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0618	65,00	4,01
33.	2746163334022	Teava din cupru d22x1.0mm	m	2,0200	146,60	296,13
34.	2746163334028	Teava din cupru D28x1.5mm	m	5,0500	266,25	1 344,56
35.	2746163334035	Teava din cupru D35x1.5 mm	m	25,2500	343,15	8 664,54
36.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	9,0000	10,00	90,00
37.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	16,0000	3,40	54,40
38.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,0000	4,25	102,00
39.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,0000	4,25	102,00
40.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	105,0000	5,00	525,00
41.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	96,0000	2,00	192,00
42.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,0000	1,20	19,20
43.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,0000	1,50	72,00
44.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	16,0000	0,80	12,80
45.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,0000	0,80	38,40
46.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	96,0000	1,00	96,00
47.	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	6,0000	115,00	690,00
48.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	6,0000	25,00	150,00
49.	2875274122020	Racord olandez 3/4"	buc	2,0000	18,50	37,00
50.	287527420511	Кран шаровый ст. муфтовый D20mm Danfoss	buc	17,0000	96,67	1 643,39
51.	287527420512	Кран шаровый ст. муфтовый D25mm Danfoss	buc	5,0000	154,17	770,85
52.	287527420513	Кран шаровый ст. муфтовый D32mm Danfoss	buc	6,0000	241,67	1 450,02
53.	287527420514	Кран шаровый с сечатым латунным фильтромD25	buc	2,0000	181,67	363,34
54.	287527420515	Клапан предохранительный AFRISO D20mm	buc	2,0000	555,50	1 111,00
55.	287527420516	Клапан предохранительный AFRISO D15mm	buc	2,0000	512,50	1 025,00
56.	287527420517	Клапан обратный латунный муфтовый DanfossD20	buc	6,0000	58,33	349,98
57.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	10,0000	17,50	175,00
58.	2881116001977	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30	buc	1,4400	5,00	7,20
59.	2913134500010	Автоматический воздухоотводчик Matic	buc	6,0000	91,41	548,46
60.	33205173522	Termoizolatie conducte D=22x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	2,1630	55,95	121,02
61.	33205173528	Termoizolatie conducte D=28x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	17,3040	62,70	1 084,96
62.	33205173535	Termoizolatie conducte D=35x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	48,6675	75,70	3 684,13
63.	33205173543	Termoizolatie conducte D=43x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	7,5705	84,90	642,74
		Total materiale de construcții				42 431

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	4,5000	163,50	735,75
2.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,1200	28,75	3,45
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,3200	37,50	124,50
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	17,4000	28,75	500,25
5.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,4400	33,50	48,24
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000	24,33	21,90
		Total utilaje de construcții				1 435

Total	Lei	91 341
TVA	20 %	18 268

Total deviz:

109 609

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 29
Punct termic (poz.2).Instalatie solara de apa calda menajera

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA06M	Schimbator de caldura tip B - 7 OL, livrat in 8 tronsoane si montat in opt tronsoane (вакуумный солнечный коллектор APRICUS (30 труб))	buc			2 494,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,0000	57,66	2 075,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1700	10,00	1,70
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,2000	41,33	8,27
	2881116001977	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30	buc	0,2400	5,00	1,20
	2320166200755	Petrol distilat	l	1,6000	13,00	20,80
	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	0,8000	21,33	17,06
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,2400	10,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
	2710403624534	Tabla groasa 5x1800	kg	2,0000	12,50	25,00
	2651122100385	Ciment	kg	4,0000	1,61	6,44
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	16,0000	5,00	80,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	2,00	32,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	1,00	16,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,7500	163,50	122,62
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,9000	28,75	83,38
2	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 800 l (бивалентный водонагреватель)	buc			304,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	57,66	161,45
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	25,00	50,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,7200	41,33	29,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	54,25	2,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	25,00	2,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	10,00	30,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,2000	33,50	6,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	24,33	7,30
3	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (GRUNDFOS, SOLAR 25-120 180)	buc			483,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2521216701050	Teava din otel D50	m	0,6000	52,33	31,40
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	2,0000	115,00	230,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	4,25	34,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,40
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,2800	19,23	5,38
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,7400	21,33	15,78
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,1000	41,33	4,13
4	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 60 l (расширительный мембранный бак Maxivarem LR)	buc			555,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	57,66	294,06
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	17,50	87,50
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,8100	41,33	33,48
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	l	0,0330	15,00	0,49
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	10,00	0,23
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	3,40	27,20
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	4,25	51,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,20	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,50	18,00
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,80	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1650	19,23	3,17
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,4300	21,33	9,17
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,1250	15,00	1,88
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	28,75	1,73
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	33,50	2,35
5	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 60 l, inclusiv (бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали)	buc			255,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	25,00	50,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	41,33	14,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	54,25	1,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	10,00	30,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	33,50	3,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	24,33	7,30
6	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (ANTI-KAL, MEDIUM 3/4)	buc			239,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2875274122020	Racord olandez 3/4"	buc	1,0000	18,50	18,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	54,25	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	25,00	3,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	33,50	13,40
7	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm	buc			14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (термостатический смесительный клапан)	buc			10,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
9	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" ("DAB" EVOATAT 2 80/150 SAN)	buc			483,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2521216701050	Teava din otel D50	m	0,6000	52,33	31,40
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	2,0000	115,00	230,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	4,25	34,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,40
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,2800	19,23	5,38
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,7400	21,33	15,79
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,1000	41,33	4,13
		2. Lucrari sanitare				
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss)	buc			106,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420511	Кран шаровый ст. муфтовый D20mm Danfoss	buc	1,0000	96,67	96,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss)	buc			164,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420512	Кран шаровый ст. муфтовый D25mm Danfoss	buc	1,0000	154,17	154,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
12	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss)	buc			259,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	287527420513	Кран шаровый ст. муфтовый D32mm Danfoss	buc	1,0000	241,67	241,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	54,25	1,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (кран шаровый с сечатым латунным фильтром)	buc			191,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420514	Кран шаровый с сечатым латунным фильтромD25	buc	1,0000	181,67	181,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (клапан предохранительный AFRISO)	buc			565,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420515	Клапан предохранительный AFRISO D20mm	buc	1,0000	555,50	555,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (клапан предохранительный AFRISO)	buc			522,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420516	Клапан предохранительный AFRISO D15mm	buc	1,0000	512,50	512,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (клапан обратный латунный муфтовый Danfoss)	buc			68,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420517	Клапан обратный латунный муфтовый DanfossD20	buc	1,0000	58,33	58,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
17	IC32E	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35x1.5 mm	m			372,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2746163334035	Teava din cupru D35x1.5 mm	m	1,0100	343,15	346,58
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	45,00	0,22
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0020	65,00	0,13
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0400	51,23	2,05
18	IC32D	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28x1.5 mm	m			291,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2746163334028	Teava din cupru D28x1.5mm	m	1,0100	266,25	268,91
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	45,00	0,18
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	65,00	0,12
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	51,23	1,79
19	IC32C	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22x1.0 mm	m			167,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746163334022	Teava din cupru d22x1.0mm	m	1,0100	146,60	148,06
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	65,00	0,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	51,23	1,53
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 10mm (автоматический воздухоотводчик Matic)	buc			102,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500010	Автоматический воздухоотводчик Matic	buc	1,0000	91,41	91,41
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	55,00	5,50
21	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			80,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	1,0150	40,05	40,65
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1050	21,33	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0500	19,23	0,96
22	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m			69,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2521216701032	Teava din otel D32x2.2	m	1,0150	33,45	33,95
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0860	21,33	1,83
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0240	15,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0380	19,23	0,73
23	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26,8x2,8 mm (водогазопродная оцинкованная)	m			80,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701026	Teava din otel D26,8x2,8 mm (водогазопродная оцинкованная)	m	1,0150	49,45	50,19
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0640	21,33	1,37
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0170	15,00	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0300	19,23	0,58
24	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5x3.2 mm (водогазопродная оцинкованная)	m			126,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2521216701033	Teava din otel D33.5x3.2 mm (водогазопродная оцинкованная)	m	1,0150	89,67	91,02
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0860	21,33	1,83
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0240	15,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0380	19,23	0,73
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	37,50	1,50
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	37,50	1,88
27	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61
28	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m			111,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41

1	2	3	4	5	6	7
	33205173535	Termoizolatie conducte D=35x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	1,0300	75,70	81,87
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m			97,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173528	Termoizolatie conducte D=28x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	1,0300	62,70	67,81
31	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m			89,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522	Termoizolatie conducte D=22x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	1,0300	55,95	60,51
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=43x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m			121,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173543	Termoizolatie conducte D=43x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	1,0300	84,90	91,82
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,50	10,50
34	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,68
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2020	34,57	6,99
	2430116100798	Grund,	kg	0,1520	21,33	3,24
	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0300	12,50	0,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,30	0,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
35	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 80x2 mm (короб трубчатый гофрирован. из алюминия ALUVENT)	m			95,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2521305734007	Короб трубчатый гофрирован. из алюминия ALUVENT D80x2 mm	m	1,0100	20,41	21,03
		3. Valoarea utilajului				
36		Бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали в изоляции, для гелиосистем V=60 л; P=5,0 bar, в комплекте с теплоносителем для гелиосистем, PROGALVA	set			12 500,00
	0011	Бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали в изоляции, для гелиосистем V=60 л; P=5,0 bar, в комплекте с теплоносителем для гелиосистем, PROGALVA	set	1,0000	12 500,00	12 500,00
37		Водомер одноструйный крыльчатый для холодной воды Ду20 мм	buc			750,00
	0012	Водомер одноструйный крыльчатый для холодной воды Ду20 мм	buc	1,0000	750,00	750,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare, alimentarea
cu apa, apa calda si canalizare in
Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6
din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 29

Punct termic (poz.2).Instalatie solara de apa calda menajera

Valoarea de deviz 109 609 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
	1. Lucrari de montare					
1	IA06M	Schimbator de caldura tip B - 7 OL, livrat in 8 tronsoane si montat in opt tronsoane (вакуумный солнечный коллектор APRICUS (30 труб))	buc	6,0000	2 494,63	14 967,78
2	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 800 l (бивалентный водонагреватель)	buc	2,0000	304,38	608,76
3	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (GRUNDFOS, SOLAR 25-120 180)	buc	1,0000	483,24	483,24
4	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 60 l (расширительный мембранный бак Maxivarem LR)	buc	2,0000	555,86	1 111,71
5	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 60 l, inclusiv (бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали)	buc	1,0000	255,45	255,45
6	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (ANTIKAL, MEDIUM 3/4)	buc	2,0000	239,97	479,93
7	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm	buc	1,0000	14,41	14,41
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (термостатический смесительный клапан)	buc	1,0000	10,26	10,26
9	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" ("DAB" EVOATAT 2 80/150 SAN)	buc	2,0000	483,25	966,51
Total			Lei		18 898,05	
Fondul social si medical			22,5 %		3 230,40	
Transportarea			8 %		258,49	
Total					22 386,94	
Cheltuieli de regie			76 %		10 911,58	
Total					33 298,52	
Beneficiu de deviz			6 %		1 997,90	
Total Lucrari de montare					35 296,42	
Inclusiv salariu					14 357,34	
	2. Lucrari sanitare					
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss)	buc	17,0000	106,93	1 817,85
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	5,0000	164,43	822,16

		diametrul nominal de 25mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss)				
12	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm (кран шаровый ст. муфтовый Danfoss)	buc	6,0000	259,21	1 555,27
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (кран шаровый с сечатым латунным фильтром)	buc	2,0000	191,94	383,87
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (клапан предохранительный AFRISO)	buc	2,0000	565,76	1 131,53
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (клапан предохранительный AFRISO)	buc	2,0000	522,76	1 045,53
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (клапан обратный латунный муфтовый Danfoss)	buc	6,0000	68,59	411,55
17	IC32E	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35x1.5 mm	m	25,0000	372,05	9 301,24
18	IC32D	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28x1.5 mm	m	5,0000	291,18	1 455,92
19	IC32C	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22x1.0 mm	m	2,0000	167,70	335,40
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 10mm (автоматический воздухоотводчик Matic)	buc	6,0000	102,68	616,06
21	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	7,0000	80,09	560,60
22	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	5,0000	69,20	346,00
23	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26,8x2,8 mm (водогазопродная оцинкованная)	m	11,0000	80,10	881,10
24	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5x3.2 mm (водогазопродная оцинкованная)	m	15,0000	126,26	1 893,96
25	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18,0000	6,69	120,41
26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	52,0000	8,22	427,32
27	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)	m	18,0000	4,61	83,03

		avind diametrul de 3/8" ... 1"				
28	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	52,0000	5,77	299,83
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	45,0000	111,28	5 007,43
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	16,0000	97,22	1 555,47
31	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	2,0000	89,92	179,83
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=43x20 mm (ARMAFLEX gros.20 mm)	m	7,0000	121,23	848,59
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,5000	23,76	130,69
34	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,0000	38,68	77,36
35	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 80x2 mm (короб трубчатый гофрирован. из алюминия ALUVENT)	m	5,0000	95,98	479,92
Total			Lei		31 767,92	
Fondul social si medical			22,5 %		1 281,46	
Transportarea			8 %		2 075,84	
Total					35 125,22	
Cheltuieli de regie			14,5 %		5 093,16	
Total					40 218,38	
Beneficiu de deviz			6 %		2 413,11	
Total Lucrari sanitare					42 631,49	
Inclusiv salariu					5 695,37	
	3. Valoarea utilajului					
36		Бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали в изоляции, для гелиосистем V=60 л; P=5,0 bar, в комплекте с теплоносителем для гелиосистем, PROGALVA	set	1,0000	12 500,00	12 500,00
37		Водомер одноструйный крыльчатый для холодной воды Ду20 мм	buc	1,0000	750,00	750,00
Total			Lei		13 250,00	
Depozitarea			1,2 %		159,00	
Total Valoarea utilajului					13 409,00	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		91 341	
TVA			20 %		18 268	

Total deviz: **109 609**
Inclusiv salariu **20 052**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicalo,6 din
mun.Balti**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30
Punct termic.Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 35 242 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 30:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	87,3200	52,57	4 590,41
		Total manopera				4 592

Materiale:

1.	00111	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	35,0000	12,75	446,25
2.	001112	Кабель контрольный КВВГнг-(A)-FRLS сеч. 5x1,5мм2	m	25,0000	14,17	354,25
3.	0011134	Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4x1,0мм2	m	20,0000	9,75	195,00
4.	001114	Кабель-канал 80x60	m	15,0000	29,16	437,40
5.	00112	Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m	5,0000	11,33	56,65
6.	01122	Отборное устройство Г16-80,	buc	2,0000	30,00	60,00
7.	01132	Щит управления и сигнализации ЩУСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	604,17	604,17
8.	011320	Щит управления и сигнализации ЩСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	604,17	604,17
9.	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	4,0000	29,50	118,00
10.	0119	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	7,0000	22,47	157,29
11.	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	7,0000	24,35	170,45
12.	0122	Выключатель автоматический ВА47-29/1/C4	buc	3,0000	31,33	93,99
13.	013	Манометр показывающий ДМ2010Cг	buc	2,0000	745,00	1 490,00
14.	01328	Электронный регулятор температуры Danfoss ECL "Comfort" 100M (в комплекте с датчиками ESM-10, EMSU-10)	buc	2,0000	8 250,00	16 500,00
15.	0133	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	225,00	225,00
16.	0135	Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	3,0000	82,50	247,50
17.	0137	Диод Д246	buc	3,0000	5,00	15,00
18.	0191	Клеммная панель для настенного монтажа ECL Comfort	buc	2,0000	100,00	200,00
19.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0158	1 600,00	25,28
20.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0001	17 500,00	1,75

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
21.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0008	37 500,00	30,00
22.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	41 670,00	4,17
23.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002	9 750,00	1,95
24.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0525	41,67	2,19
25.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0173	78,50	1,35
26.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	37,50	20,25
27.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2100	37,50	7,89
28.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	37,50	17,84
29.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	15,7500	2,50	39,37
30.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	5,00	3,05
31.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	7,00	4,27
32.	1019787	Chit de etansare	kg	0,4500	10,00	4,50
33.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,3360	41,33	13,88
34.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,5400	20,00	10,80
35.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	1,00	20,00
36.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	34 570,00	0,00
37.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0302	15,00	0,46
38.	2019180	Garnituri metalice	kg	12,0000	12,50	150,00
39.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0001	825,00	0,08
40.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2480	12,00	2,98
41.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6400	0,50	0,32
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,7600	0,10	0,98
43.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0440	10,00	0,44
44.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0216	25,00	0,54
45.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0450	35,00	1,57
46.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0160	5,00	0,08
47.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ИОС61"	kg	0,0734	101,50	7,45
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1280	15,00	1,92
		Total materiale de constructii				22 348

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3125	62,50	19,53
2.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,9000	5,50	4,95
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	24,33	3,16
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,1400	24,33	52,06
		Total utilaje de constructii				79

Total	Lei	29 368
TVA	20 %	5 874

Total deviz:

35 242

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 30
Punct termic.Sistem de control si reglare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 электронный регулятор температуры Comfort 100M	buc			111,34
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,30
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc			111,34
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,30
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
3	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 погружной датчик температуры воды EMSU-10	buc			111,34
	1	Muncitor	h-om	2,0600	52,57	108,30
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	37,50	1,31
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
4		Клеммная панель для настенного монтажа ECL Comfort	buc			100,00
	0191	Клеммная панель для настенного монтажа ECL Comfort	buc	1,0000	100,00	100,00
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (манометр ДМ2010Cr)	buc			55,88
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	41,33	1,74
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate сигнальная сирена СС-1	buc			582,18
	1	Muncitor	h-om	11,0000	52,57	578,27
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 600,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	2,50	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	24,33	3,16
7		Щит управления и сигнализации ЩУСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc			0,00
8	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩУСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc			533,15
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	34 570,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
10	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			579,62
	1	Muncitor	h-om	10,3000	52,57	541,48
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	78,50	2,50
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	20,00	20,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	15,00	0,85
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	25,00	1,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,1360	101,50	13,80
11		Щит управления и сигнализации ЩСТ -	buc			0,00

		ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм				
12	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc			533,15
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	37,50	8,92
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	34 570,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	24,33	26,03
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,63
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
14	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc			579,64
	1	Muncitor	h-om	10,3000	52,57	541,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320	78,50	2,50
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	20,00	20,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0560	15,00	0,86
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	25,00	1,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,1360	101,50	13,79
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (кабель контрольный КВВГнг-FRLS, КВВГЭ)	100 m			303,26
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,91
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,50	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40
16	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc			32,55
	1	Muncitor	h-om	0,5200	52,57	27,34
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00004	41 670,00	2,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0500	62,50	3,12
17	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 15 мм)	100 m			1 531,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 500,00	35,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	9 750,00	39,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,67	43,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	7,00	85,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0020	825,00	1,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	62,50	265,60
18	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал ИЭК 80x60)	m			20,66
	1	Muncitor	h-om	0,2600	52,57	13,67
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 600,00	1,69
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	37 500,00	2,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	2,50	2,57
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	10,00	0,30
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	5,50	0,33
19		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc			0,00
20		Отборное устройство Г16-80,	buc			30,00
	01122	Отборное устройство Г16-80,	buc	1,0000	30,00	30,00
21		Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m			11,33

	00112	Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m	1,0000	11,33	11,33
22		Кабель-канал 80x60	m			29,16
	001114	Кабель-канал 80x60	m	1,0000	29,16	29,16
23		Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m			12,75
	00111	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	1,0000	12,75	12,75
24		Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 5x1,5мм2	m			14,17
	001112	Кабель контрольный КВВГнг-(A)-FRLS сеч. 5x1,5мм2	m	1,0000	14,17	14,17
25		Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4x1,0мм2	m			9,75
	0011134	Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4x1,0мм2	m	1,0000	9,75	9,75
		2. Valoarea utilajului				
26		Электронный регулятор температуры Danfoss ECL "Comfort" 100M (в комплекте с датчиками ESM-10, EMSU-10)	buc			8 250,00
	01328	Электронный регулятор температуры Danfoss ECL "Comfort" 100M (в комплекте с датчиками ESM-10, EMSU-10)	buc	1,0000	8 250,00	8 250,00
27		Манометр показывающий ДМ2010Cr	buc			745,00
	013	Манометр показывающий ДМ2010Cr	buc	1,0000	745,00	745,00
28		Сирена сигнальная СС-1	buc			225,00
	0133	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	225,00	225,00
29		Щит управления и сигнализации ЩУСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc			604,17
	01132	Щит управления и сигнализации ЩУСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	604,17	604,17
30		Реле промежуточное ПЭ37-44	buc			82,50
	0135	Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	1,0000	82,50	82,50
31		Выключатель автоматический ВА47-29/1/C4	buc			31,33
	0122	Выключатель автоматический ВА47-29/1/C4	buc	1,0000	31,33	31,33
32		Диод Д246	buc			5,00
	0137	Диод Д246	buc	1,0000	5,00	5,00
33		Арматура сигнальная AD-22DS	buc			22,47
	0119	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	1,0000	22,47	22,47
34		Кнопка ABLFS-22	buc			29,50
	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	1,0000	29,50	29,50
35		Блок зажимов Бз24-4П	buc			24,35
	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	24,35	24,35
36		Щит управления и сигнализации ЩСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc			604,17
	011320	Щит управления и сигнализации ЩСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	604,17	604,17
37		Арматура сигнальная AD-22DS	buc			22,47
	0119	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	1,0000	22,47	22,47
38		Кнопка ABLFS-22	buc			29,50
	0117	Кнопка ABLFS-22	buc	1,0000	29,50	29,50
39		Блок зажимов Бз24-4П	buc			24,35
	0120	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	24,35	24,35

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 30
Punct termic.Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 35 242 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 электронный регулятор температуры Comfort 100M	buc	2,0000	111,34	222,69
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc	2,0000	111,34	222,69
3	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 погружной датчик температуры воды EMSU-10	buc	2,0000	111,34	222,69
4		Клеммная панель для настенного монтажа ECL Comfort	buc	2,0000	100,00	200,00
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (манометр ДМ2010Cr)	buc	2,0000	55,88	111,76
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate сигнальная сирена CC-1	buc	1,0000	582,18	582,18
7		Щит управления и сигнализации ЩУСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	0,0000	0,00	0,00
8	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит ЩУСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	533,15	533,15
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	59,63	1 192,57
10	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,4000	579,62	231,85
11		Щит управления и сигнализации ЩСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	0,0000	0,00	0,00
12	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 щит	buc	1,0000	533,15	533,15

		ЩСТ - ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм				
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	59,63	417,40
14	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,1400	579,64	81,15
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный КВВГнг-FRLS, КВВГЭ)	100 m	0,8000	303,26	242,61
16	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc	2,0000	32,55	65,09
17	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная 15 мм)	100 m	0,0500	1 531,00	76,55
18	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель канал ИЭК 80x60)	m	15,0000	20,66	309,94
19		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,0000	0,00	0,00
20		Отборное устройство Г16-80,	buc	2,0000	30,00	60,00
21		Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m	5,0000	11,33	56,65
22		Кабель-канал 80x60	m	15,0000	29,16	437,40
23		Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 4x1,5мм2	m	35,0000	12,75	446,25
24		Кабель контрольный КВВГнг-FRLS сеч. 5x1,5мм2	m	25,0000	14,17	354,25
25		Кабель контрольный КВВГЭ сеч. 4x1,0мм2	m	20,0000	9,75	195,00
Total			Lei			6 795,02
Fondul social si medical			22,5 %			1 032,84
Transportarea			5 %			106,25
Total						7 934,11
Cheltuieli de regie			14,5 %			665,61
Total						8 599,72
Beneficiu de deviz			3,5 %			301,00
Total Lucrari de montare						8 900,72
Inclusiv salariu						4 590,41
	2. Valoarea utilajului					
26		Электронный регулятор температуры Danfoss ECL "Comfort" 100M (в комплекте с датчиками ESM-10, EMSU-10)	buc	2,0000	8 250,00	16 500,00
27		Манометр показывающий ДМ2010Cr	buc	2,0000	745,00	1 490,00
28		Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	225,00	225,00
29		Щит управления и сигнализации	buc	1,0000	604,17	604,17

		ЩУСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм				
30		Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	3,0000	82,50	247,50
31		Выключатель автоматический ВА47-29/1/С4	buc	3,0000	31,33	93,99
32		Диод Д246	buc	3,0000	5,00	15,00
33		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	3,0000	22,47	67,41
34		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	29,50	59,00
35		Блок зажимов Бз24-4П	buc	6,0000	24,35	146,10
36		Щит управления и сигнализации ЦСТ ЯУЭ - 0432, 400x300x250 мм	buc	1,0000	604,17	604,17
37		Арматура сигнальная AD-22DS	buc	4,0000	22,47	89,88
38		Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	29,50	59,00
39		Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	24,35	24,35
Total			Lei	20 225,57		
Depozitarea			1,2 %	242,71		
Total Valoarea utilajului				20 468,28		
Inclusiv salariu				0,00		
Total			Lei	29 368		
TVA			20 %	5 874		

Total deviz: **35 242**
Inclusiv salariu **4 592**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 31

Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare industriala (punct termic)

Valoarea de deviz 50 482 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 31:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,4360	57,66	601,75
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	57,66	121,09
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8680	57,66	338,35
4.	9312040019600	Sapator	h-om	4,8600	57,66	280,23
		Total manopera				1 343

Materiale:

1.	0011	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc	1,0000	37 750,00	37 750,00
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	10,00	0,50
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2166	5,00	1,09
4.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0416	12,50	0,52
5.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0780	12,50	0,97
6.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1664	15,00	2,50
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2262	15,00	3,39
8.	2521216700110	Teava din PVC D110	m	5,3560	41,33	221,36
9.	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	7,2100	26,10	188,19
10.	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	2,8840	18,75	54,07
11.	252315672101	Curatare din polietilen D110	buc	1,0000	22,50	22,50
12.	252315672102	Sifon-revizie D50mm	buc	2,0000	85,00	170,00
13.	2651122100440	Ciment	kg	0,1200	1,61	0,19
14.	2875114202110	Sifon de pardoseala din fonta D100	buc	1,0000	190,83	190,83
15.	287527411011	Pilnie din otel D50x100	buc	2,0000	65,00	130,00
16.	291312420450	Clapeta de aerisire D50	buc	1,0000	366,25	366,25

17.	4100116202806	Apa	m3	0,3600	5,00	1,80
		Total materiale de construcții				39 105

Utilaje de construcții:

1.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4800	62,50	30,00
		Total utilaje de construcții				30

Total	Lei	42 068
TVA	20 %	8 414

Total deviz: 50 482

Ofertant SRL "IZODROMGAZ"
(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 31
Grădinița de copii (poz. 1).Canalizare industrială (punct termic)**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Montarea rețelilor				
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m			33,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	1,0300	18,75	19,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m			45,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	1,0300	26,10	26,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polivinilclorid	m			86,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2521216700110	Teava din PVC D110	m	1,0300	41,33	44,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	15,00	0,50
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0150	12,50	0,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	12,50	0,10
4	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,62
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Fitinguri polipropilen 40%	m			33,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672050	Teava pentru canalizare D50 PP	m	1,0300	18,75	19,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Fitinguri polipropilen 40%	m			45,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720110	Teava pentru canalizare D110 PP	m	1,0300	26,10	26,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
7	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Curatare din polietilen	buc			42,15

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252315672101	Curatare din polietilen D110	buc	1,0000	22,50	22,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
8	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon de pardoseala din fonta	buc			252,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875114202110	Sifon de pardoseala din fonta D100	buc	1,0000	190,83	190,83
	2651122100440	Ciment	kg	0,1200	1,61	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	10,00	0,50
9	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 50mm Clapeta de aerisire	buc			385,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	291312420450	Clapeta de aerisire D50	buc	1,0000	366,25	366,25
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x100 mm Pilnie din otel	buc			140,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,55
	287527411011	Pilnie din otel D50x100	buc	1,0000	65,00	65,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	62,50	15,00
11	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon-revizie	buc			99,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252315672102	Sifon-revizie D50mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
12	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
		2. Lucrari de montare				
15	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc			92,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	57,66	92,26
		3. Valoarea utilajului				
16		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc			37 750,00
	0011	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc	1,0000	37 750,00	37 750,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 31

Gradinita de copii (poz. 1).Canalizare industrială (punct termic)

Valoarea de deviz 50 482 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Montarea rețelilor						
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m	2,0000	33,84	67,69
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m	5,0000	45,64	228,18
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polivinilclorid	m	5,0000	86,59	432,93
4	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,62	5,54
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Fitinguri polipropilen 40%	m	0,8000	33,85	27,08
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	2,0000	45,63	91,27

		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Fitinguri polipropilen 40%				
7	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Curatare din polietilen	buc	1,0000	42,15	42,15
8	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon de pardoseala din fonta	buc	1,0000	252,06	252,06
9	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 50mm Clapeta de aerisire	buc	1,0000	385,28	385,28
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x100 mm Pilnie din otel	buc	2,0000	140,54	281,09
11	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon-revizie	buc	2,0000	99,83	199,67
12	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	3,6000	110,71	398,55
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,6000	17,88	64,35
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,6000	43,74	157,48
Total			Lei			2 633,32
Fondul social si medical			22,5 %			281,06
Transportarea			8 %			108,33
Total						3 022,71
Cheltuieli de regie			14,5 %			438,29
Total						3 461,00
Beneficiu de deviz			6 %			207,66
Total Montarea retelelor						3 668,66
Inclusiv salariu						1 249,16
	2. Lucrari de montare					
15	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100mm (затвор	buc	1,0000	92,26	92,26

		канализационный с электроприводом)				
	Total		Lei			92,26
	Fondul social si medical		22,5 %			20,76
	Transportarea		8 %			0,00
	Total					113,02
	Cheltuieli de regie		76 %			70,12
	Total					183,14
	Beneficiu de deviz		6 %			11,00
	Total Lucrari de montare					194,14
	Inclusiv salariu					92,26
	3. Valoarea utilajului					
16		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (затвор канализационный с электроприводом)	buc	1,0000	37 750,00	37 750,00
	Total		Lei			37 750,00
	Depozitarea		1,2 %			453,00
	Total Valoarea utilajului					38 203,00
	Inclusiv salariu					0,00
	Total		Lei			42 068
	TVA		20 %			8 414
	Total deviz:					50 482
	Inclusiv salariu					1 343

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 32
Amenajarea teritoriului.

Valoarea de deviz 23 095 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 32:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	21,8960	57,66	1 262,52
2.	7129020012800	Pavator	h-om	5,6814	57,66	327,59
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5312	57,66	145,95
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3240	57,66	18,68
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3420	57,66	19,72
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7280	57,66	99,64
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5112	57,66	144,79
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7280	57,66	560,92
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1106	57,66	6,38
		Total manopera				2 586

Materiale:

1.	0011	Panou antiincendiar	set	1,0000	2 587,50	2 587,50
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,6336	35,00	22,18
3.	1212121212121	apa	m3	0,2400	10,00	2,40
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1900	245,00	291,55
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,5742	215,00	338,45
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0350	215,00	7,53
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,2660	215,00	57,19
8.	203011293011	Portita "STANDART"	m2	1,8000	625,00	1 125,00
9.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv	kg	0,1800	21,33	3,84
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	11,2000	1,61	18,03
11.	2651122100442	Ciment	kg	103,8300	1,61	167,16
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	7,1050	112,50	799,31

13.	266310210004	Beton B12.5	m3	1,2471	1 000,00	1 247,10
14.	266612280031	Bordura C15 BP 100.20.8	m	9,0450	50,00	452,25
15.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	11,4240	10,00	114,24
16.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	45,2200	82,33	3 722,96
17.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	99,2460	12,50	1 240,58
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2070	41,67	8,63
19.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,2000	1,00	7,20
20.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	7,2000	0,30	2,16
21.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	7,2000	0,10	0,72
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1400	15,00	2,10
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4140	1,00	0,41
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0288	5,00	0,15
25.	4100126202818	Apa	m3	0,1400	5,00	0,70
Total materiale de construcții						12 219

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0360	163,50	5,89
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5880	32,50	19,11
3.	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2940	266,67	78,40
4.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,1712	156,50	26,79
Total utilaje de construcții						131

Total	Lei	19 246
TVA	20 %	3 849

Total deviz:

23 095

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 32
Amenajarea teritoriului.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Trotuar din placa de beton (7.0m2)				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			358,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,1000	215,00	236,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	266,67	56,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,50	13,65
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			181,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	112,50	114,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,61	2,58
	2651122100442	Ciment	kg	13,2000	1,61	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	215,00	1,08
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	215,00	8,17
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C15 BP 100.20.8	m			69,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266612280031	Bordura C15 BP 100.20.8	m	1,0050	50,00	50,25
	2651122100442	Ciment	kg	1,0200	1,61	1,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0030	215,00	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,02
		1.2. Zona verde (16m2)				
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			416,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,94
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	35,00	138,62
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			244,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	57,66	61,69
	1212121212121	apa	m3	1,5000	10,00	15,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	156,50	167,44
		1.3. Gard (panou sudat) "GARDLINE" (23.8m)				
7	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor	m			352,96

1	2	3	4	5	6	7
		metalici (gard "GARDLINE")				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	82,33	156,43
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	10,00	4,80
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,1700	12,50	52,13
	266310210004	Beton B12.5	m3	0,0524	1 000,00	52,40
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	245,00	12,25
		1.4. Portita "STANDART" (1buc)				
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita "STANDART"	m2			742,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	203011293011	Portita "STANDART"	m2	1,0000	625,00	625,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv	kg	0,1000	21,33	2,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	41,67	4,79
	2651122100442	Ciment	kg	1,2500	1,61	2,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0040	215,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,00	0,23
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	163,50	3,27
		2. Valoarea utilajului				
9		Panou antiincendiar	set			2 587,50
	0011	Panou antiincendiar	set	1,0000	2 587,50	2 587,50

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 32

Amenajarea teritoriului.

Valoarea de deviz 23 095 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari de constructii					
	1.1. Trotuar din placa de beton (7.0m2)					
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,4000	358,54	501,96
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	7,0000	181,93	1 273,48
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C15 BP 100.20.8	m	9,0000	69,85	628,65
Total			Lei			2 404,09
Total Trotuar din placa de beton (7.0m2)						2 404,09
Inclusiv salariu						468,89
	1.2. Zona verde (16m2)					
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	16,0000	6,34	101,48
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,1600	416,56	66,65
6	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,1600	244,12	39,06
Total			Lei			207,19
Total Zona verde (16m2)						207,19
Inclusiv salariu						155,82

	1.3. Gard (panou sudat) "GARDLINE" (23.8m)					
7	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (gard "GARDLINE")	m	23,8000	352,96	8 400,43
Total			Lei			8 400,43
Total Gard (panou sudat) "GARDLINE" (23.8m)						8 400,43
Inclusiv salariu						1 784,00
	1.4. Portita "STANDART" (1buc)					
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita "STANDART"	m2	1,8000	742,51	1 336,51
Total			Lei			1 336,51
Total Portita "STANDART" (1buc)						1 336,51
Inclusiv salariu						177,48
Total			Lei			12 348,22
Fondul social si medical			22,5 %			581,89
Transportarea			8 %			770,55
Total						13 700,66
Cheltuieli de regie			14,5 %			1 986,59
Total						15 687,25
Beneficiu de deviz			6 %			941,23
Total Lucrari de constructii						16 628,48
Inclusiv salariu						2 586,19
	2. Valoarea utilajului					
9		Panou antiincendiar	set	1,0000	2 587,50	2 587,50
Total			Lei			2 587,50
Depozitarea			1,2 %			31,05
Total Valoarea utilajului						2 618,55
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			19 246
TVA			20 %			3 849
Total deviz:						23 095
Inclusiv salariu						2 586

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 33

Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4kV, L=0,075km

Valoarea de deviz 64 843 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 33:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	55,4870	57,66	3 199,38
2.	7137010011500	Electrician	h-om	2,2800	57,66	131,47
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,6450	57,66	1 594,02
		Total manopera				4 924

Materiale:

1.	015	Кабель с алюминиевыми жилами бронированный АПВзБбШп-1 сеч. 4x95 мм2	m	180,0000	111,67	20 100,60
2.	062	Caramida	buc	600,0000	3,10	1 860,00
3.	067	Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-63"	buc	1,0000	3 595,33	3 595,33
4.	083	Счетчик ZMG410Cr 5A, 380B	buc	1,0000	5 495,00	5 495,00
5.	0941	Рубильник ВР32-35 250А	buc	1,0000	1 217,10	1 217,10
6.	0943	Выключатель автоматический ВА88-35 125А с МР211	buc	1,0000	1 252,50	1 252,50
7.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	12 500,00	0,00
8.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	37 500,00	0,00
9.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0126	1 600,00	20,16
10.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0006	37 500,00	22,50
11.	101161420	Otel-carbon diametru 20 mm	t	0,0737	9 750,00	718,57
12.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0042	10 500,00	44,10
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0010	34 570,00	34,57
14.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,3540	41,67	14,75
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	37,50	15,75
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	12,3600	2,50	30,90
17.	1019787	Chit de etansare	kg	0,3600	10,00	3,60
18.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite,	m3	0,0032	2 333,33	7,47

		lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III				
19.	4080141	Nisip	m3	9,0000	125,00	1 125,00
20.	5009055	Концевая заделка кабеля ПКВЭ	buc	2,0000	120,00	240,00
21.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0150	100,00	1,50
22.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0360	35,00	1,26
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0738	5,00	0,37
24.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0173	45,00	0,78
25.	50097301	Мини-канал ТМК 1020 5400 014PG	buc	12,0000	4,25	51,00
26.	50097302	Металлокороб оцинкованный 160x80 мм	buc	12,0000	62,50	750,00
27.	530-0182	Tevi din polietilena 110 mm	m	40,0000	51,33	2 053,20
		Total materiale de construcții				39 060

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,7960	121,30	703,05
2.	030408	Cabestane electrice,	h-ut	5,8060	63,50	368,69
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3880	62,50	86,74
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	54,25	11,94
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7200	5,50	3,96
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7440	156,50	116,43
		Total utilaje de construcții				1 296

Total	Lei	54 036
TVA	20 %	10 807

Total deviz:

64 843

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 33
Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4kV, L=0,075km

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (рубильник-предохранитель NH2, 250A)	buc			92,78
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	10 500,00	22,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	37,50	5,25
	030408	Cabestane electrice,	h-ut	0,0050	63,50	0,32
2	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (металлокороб оцинкованный 160x80 мм	m			26,11
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	50097301	Мини-канал ТМК 1020 5400 014PG	buc	1,0000	4,25	4,25
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 600,00	1,68
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	37 500,00	1,88
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	2,50	2,58
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	10,00	0,30
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	35,00	0,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	5,50	0,33
3		Металлокороб оцинкованный 160x80 мм	m			62,50
	50097302	Металлокороб оцинкованный 160x80 мм	buc	1,0000	62,50	62,50
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01)	buc			157,69
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	54,25	11,94
	100602	Ciocane usoare perforatoare	h-ut	0,2200	24,33	5,35
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,33
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,50	0,75
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMG410Cr)	buc			50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	37 500,00	0,00
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПВзБбШп-1 сеч.4x95 мм2)	100 m			1 447,51
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	5,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	45,00	0,43
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	121,30	390,58
	030408	Cabestane electrice,	h-ut	3,2200	63,50	204,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	156,50	61,03
8		Кабель с алюминиевыми жилами бронированный АПВзБбШп-1 сеч. 4x95 мм2	m			111,67
	015	Кабель с алюминиевыми жилами бронированный АПВзБбШп-1 сеч. 4x95 мм2	m	1,0000	111,67	111,67
9	08-02-160-6	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu pina la 1 kV, sectiune pina la: 500 мм2 (концевая заделка кабеля ПКВЭ)	buc			361,02
	1	Muncitor	h-om	4,1800	57,66	241,02
	5009055	Концевая заделка кабеля ПКВЭ	buc	1,0000	120,00	120,00
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m			3 793,55

		pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)				
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,55
	101161420	Otel-carbon diametru 20 mm	t	0,2470	9 750,00	2 408,25
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	34 570,00	69,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	41,67	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	62,50	195,60
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20 мм)	10 buc			1 550,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	101161420	Otel-carbon diametru 20 mm	t	0,0810	9 750,00	789,73
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	34 570,00	69,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	41,67	32,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	62,50	158,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	156,50	21,90
		2. Lucrari de constructii				
12		Песок	m3			125,00
	4080141	Nisip	m3	1,0000	125,00	125,00
13		Кирпич строительный красный	buc			3,10
	062	Caramida	buc	1,0000	3,10	3,10
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПЭ д110мм)	1 km			59 185,50
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,75
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	12 500,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 333,33	186,75
	530-0182	Tevi din polietilena 110 mm	m	1 000,0000	51,33	51 330,00
15	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3			50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,61
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
17	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor рытье траншеи под сталь для заземления 0,2x0,5, L=15м	m3			50,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,61
18	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
		3. Valoarea utilajului				
19		Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-63"	buc			3 595,33
	067	Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-63"	buc	1,0000	3 595,33	3 595,33
20		Счетчик ZMG410Cr 5A, 380В	buc			5 495,00
	083	Счетчик ZMG410Cr 5A, 380В	buc	1,0000	5 495,00	5 495,00
21		Рубильник ВР32-35 250А	buc			1 217,10
	0941	Рубильник ВР32-35 250А	buc	1,0000	1 217,10	1 217,10
22		Выключатель автоматический ВА88-35 125А с МР211	buc			1 252,50
	0943	Выключатель автоматический ВА88-35 125А с МР211	buc	1,0000	1 252,50	1 252,50

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 33

Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4kV, L=0,075km

Valoarea de deviz 64 843 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari de montare					
1	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (рубильник-предохранитель NH2, 250A)	buc	2,0000	92,78	185,55
2	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (металлокороб оцинкованный 160x80 мм	m	12,0000	26,11	313,28
3		Металлокороб оцинкованный 160x80 мм	m	12,0000	62,50	750,00
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (шкаф учета BZUM-TF-01)	buc	1,0000	157,69	157,69
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	65,33	130,66
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMG410Cr)	buc	1,0000	50,16	50,16
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПВЗБ6Шп-1 сеч.4x95 мм2)	100 m	1,8000	1 447,51	2 605,51
8		Кабель с алюминиевыми жилами бронированный АПВЗБ6Шп-1 сеч. 4x95 мм2	m	180,0000	111,67	20 100,60
9	08-02-160-6	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu pina la 1 kV, sectiune pina la: 500 мм2 (концевая заделка кабеля ПКВЭ)	buc	2,0000	361,02	722,04
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 мм (сталь	100 m	0,2000	3 793,55	758,71

		круглая Д=20мм)				
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20 мм)	10 buc	0,3000	1 550,00	465,00
Total			Lei			26 239,20
Fondul social si medical			22,5 %			650,84
Transportarea			8 %			1 764,03
Total						28 654,07
Cheltuieli de regie			76 %			2 198,40
Total						30 852,47
Beneficiu de deviz			6 %			1 851,14
Total Lucrari de montare						32 703,61
Inclusiv salariu						2 892,63
	2. Lucrari de constructii					
12		Песок	m3	9,0000	125,00	1 125,00
13		Кирпич строительный красный	buc	600,0000	3,10	1 860,00
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПЭ д110мм)	1 km	0,0400	59 185,50	2 367,42
15	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3	27,0000	50,16	1 354,44
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	27,0000	10,38	280,23
17	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor рытье траншеи под сталь для заземления 0,2x0,5, L=15м	m3	1,5000	50,17	75,25
18	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,5000	10,38	15,57
Total			Lei			7 077,91
Fondul social si medical			22,5 %			457,25
Transportarea			8 %			403,65
Total						7 938,81
Cheltuieli de regie			14,5 %			1 151,13
Total						9 089,94
Beneficiu de deviz			6 %			545,39
Total Lucrari de constructii						9 635,33
Inclusiv salariu						2 032,24

	3. Valoarea utilajului					
19		Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-63"	buc	1,0000	3 595,33	3 595,33
20		Счетчик ZMG410Cr 5A, 380В	buc	1,0000	5 495,00	5 495,00
21		Рубильник ВР32-35 250А	buc	1,0000	1 217,10	1 217,10
22		Выключатель автоматический ВА88-35 125А с МР211	buc	1,0000	1 252,50	1 252,50
Total			Lei			11 559,93
Depozitarea			1,2 %			138,72
Total Valoarea utilajului						11 698,65
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei			54 036
TVA			20 %			10 807

Total deviz:
Inclusiv salariu

64 843
4 924

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 34
Alimentarea cu energie termica II

Valoarea de deviz 19 951 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 34:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,4150	57,66	831,17
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,9600	57,66	2 419,41
		Total manopera				3 252

Materiale:

1.	0011	Циркуляционный насос UPS25-40	buc	1,0000	1 312,50	1 312,50
2.	0013	Сервопривод вентиля HTYD 24-SR Dn32 mm	buc	1,0000	2 023,94	2 023,94
3.	0016	Фильтр Dn32 mm	buc	1,0000	176,06	176,06
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5340	54,25	28,97
5.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	1,8200	19,23	35,00
6.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	3,8800	21,33	82,76
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,0760	25,00	26,90
8.	2513206622020	Placa marsit	kg	0,4950	41,33	20,46
9.	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	32,4800	40,05	1 300,82
10.	2521216701050	Teava din otel D50	m	0,6000	52,33	31,40
11.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	55,00	11,00
12.	2682132601862	Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	16,5300	12,75	210,76
13.	2682162611350	плиты минватные прошивные M-75 gr.50 mm	m2	12,2160	27,54	336,43
14.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0960	11,33	1,09
15.	2734113805815	Sirma zincata moale	kg	2,3520	15,00	35,28
16.	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,9600	15,00	14,40
17.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	4,5360	10,00	45,36
18.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	4,25	34,00
19.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,50	12,00

20.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,40
21.	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	2,0000	115,00	230,00
22.	287527411904	Отвод ст. racord olandez D32 mm	buc	14,0000	59,17	828,38
23.	287527420161	Трехходовой кран для манометра 11Б186к D15	buc	1,0000	203,33	203,33
24.	28752742050033	Обратный клапан D32	buc	1,0000	315,00	315,00
25.	28752742050034	дренажный шаровый кран D15	buc	2,0000	62,91	125,82
26.	2875274205004	Кран шаровый D15	buc	2,0000	41,33	82,66
27.	2875274205032	Регулирующий вентиль для установки потери давления D32	buc	1,0000	1 575,00	1 575,00
28.	287527420514	Вентиль 15кч18п2 D32	buc	2,0000	175,00	350,00
29.	291313450005	Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	91,41	182,82
		Total materiale de construcții				9 638

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,6000	37,50	60,00
		Total utilaje de construcții				60

Total	Lei	16 626
TVA	20 %	3 325

Total deviz:

19 951

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 34
Alimentarea cu energie termica II

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de montare				
1		Узел управления SUMX 1,0 (1)	buc			0,00
2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			458,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2521216701050	Teava din otel D50	m	0,6000	52,33	31,40
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare D50	buc	2,0000	115,00	230,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	4,25	34,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,80	6,40
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,2200	19,23	4,23
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,5200	21,33	11,09
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0600	41,33	2,48
3	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc			182,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	57,66	178,75
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1000	41,33	4,13
		2. Lucrari sanitare				
4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			80,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521216701038	Teava din otel D38x2.5	m	1,0150	40,05	40,65
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1050	21,33	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura,	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0030	11,33	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0500	19,23	0,96
5	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	37,50	1,88
6	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
7	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (вентиль 15кч18п2)	buc			192,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	287527420514	Вентиль 15кч18п2 D32	buc	1,0000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	54,25	1,62
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)	buc			102,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	291313450005	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	91,41	91,41
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	55,00	5,50
9	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32mm (отвод ст.)	buc			76,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	287527411904	Отвод ст. racord olandez D32 mm	buc	1,0000	59,17	59,17
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0150	41,33	0,62
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	54,25	1,41

	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
10	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (трехходовой вентиль VRG131 15-1)	buc			277,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
	287527420161	Трехходовой кран для манометра 11Б186к D15	buc	1,0000	203,33	203,33
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0450	41,33	1,86
11	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 32 mm (регулирующий вентиль для установки потери давления)	buc			1 799,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	57,66	219,11
	2875274205032	Регулирующий вентиль для установки потери давления D32	buc	1,0000	1 575,00	1 575,00
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0800	41,33	3,31
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	54,25	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
12	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (обратный клапан)	buc			332,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	28752742050033	Обратный клапан D32	buc	1,0000	315,00	315,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	54,25	1,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 кран шаровый	buc			51,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205004	Кран шаровый D15	buc	1,0000	41,33	41,33
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (дренажный шаровый кран)	buc			73,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742050034	дренажный шаровый кран D15	buc	1,0000	62,91	62,91
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	54,25	0,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
15	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные прошивные M-75 gr.50 mm)	m2			84,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611350	плиты минватные прошивные M-75 gr.50 mm	m2	1,0180	27,54	28,04
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale	kg	0,0410	15,00	0,61
16	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный PCT-120Л)	m2			29,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,43
	2682132601862	Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	1,1020	12,75	14,05
	2734113805815	Sirma zincata moale	kg	0,1240	15,00	1,86
		3. Valoarea utilajului				
17		Циркуляционный насос UPS25-40	buc			1 312,50
	0011	Циркуляционный насос UPS25-40	buc	1,0000	1 312,50	1 312,50
18		Фильтр Dn32 mm	buc			176,06
	0016	Фильтр Dn32 mm	buc	1,0000	176,06	176,06
19		Сервопривод вентиля HTYD 24-SR Dn32 mm	buc			2 023,94
	0013	Сервопривод вентиля HTYD 24-SR Dn32 mm	buc	1,0000	2 023,94	2 023,94

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 34
Alimentarea cu energie termica II

Valoarea de deviz 19 951 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari de montare					
1		Узел управления SUMX 1,0 (1)	buc	0,0000	0,00	0,00
2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,0000	458,45	458,45
3	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	1,0000	182,88	182,88
Total			Lei		641,33	
Fondul social si medical			22,5 %		68,76	
Transportarea			8 %		26,86	
Total					736,95	
Cheltuieli de regie			76 %		232,26	
Total					969,21	
Beneficiu de deviz			6 %		58,16	
Total Lucrari de montare					1 027,37	
Inclusiv salariu					305,60	
	2. Lucrari sanitare					
4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	32,0000	80,08	2 562,72
5	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind	m	32,0000	8,22	262,96

		diametrul de 1 1/4" ... 2"				
6	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	32,0000	5,77	184,51
7	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (вентиль 15кч18п2)	buc	2,0000	192,54	385,08
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)	buc	2,0000	102,67	205,35
9	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32mm (отвод ст.)	buc	14,0000	76,92	1 076,82
10	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (трехходовой вентиль VRG131 15-1)	buc	1,0000	277,27	277,27
11	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 32 mm (регулирующий вентиль для установки потери давления)	buc	1,0000	1 799,50	1 799,50
12	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (обратный клапан)	buc	1,0000	332,54	332,54
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 кран шаровый	buc	2,0000	51,59	103,19
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (дренажный шаровый кран)	buc	2,0000	73,17	146,35
15	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm)	m2	12,0000	84,90	1 018,82
16	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик	m2	15,0000	29,35	440,18

		рулонный PCT-120Л)				
	Total		Lei			8 795,29
	Fondul social si medical		22,5 %			662,62
	Transportarea		8 %			463,22
	Total					9 921,13
	Cheltuieli de regie		14,5 %			1 438,57
	Total					11 359,70
	Beneficiu de deviz		6 %			681,58
	Total Lucrari sanitare					12 041,28
	Inclusiv salariu					2 944,98
	3. Valoarea utilajului					
17		Циркуляционный насос UPS25-40	buc	1,0000	1 312,50	1 312,50
18		Фильтр Dn32 mm	buc	1,0000	176,06	176,06
19		Сервопривод вентиля HTYD 24-SR Dn32 mm	buc	1,0000	2 023,94	2 023,94
	Total		Lei			3 512,50
	Depozitarea		1,2 %			42,15
	Total Valoarea utilajului					3 554,65
	Inclusiv salariu					0,00
	Total		Lei			16 626
	TVA		20 %			3 325

Total deviz:

19 951

Inclusiv salariu

3 252

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 35
Gazoduct de presiune joase

Valoarea de deviz 20 514 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 35:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,1200	57,66	352,88
2.	7112020030100	Specialist	h-om	0,2170	57,66	12,51
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,4000	57,66	23,06
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5,2000	57,66	299,84
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1150	57,66	179,61
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3250	57,66	18,74
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1120	57,66	6,46
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3250	57,66	18,74
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6500	57,66	37,48
10.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,44
		Total manopera				983

Materiale:

1.	0011	Contor de gaze BK-G16Tcu corector	buc	1,0000	9 750,00	9 750,00
2.	0012	Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta	buc	1,0000	2 833,33	2 833,33
3.	0013	Senzor de frecventa joasa	buc	1,0000	750,00	750,00
4.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	92,50	0,06
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	5,00	1,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0800	215,00	17,20
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	5,00	0,38
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	54,25	2,17
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	12,50	0,12
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	18,30	0,51

12.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general	kg	0,0300	15,00	0,45
13.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	1,5025	19,23	28,90
14.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	4,3025	21,33	91,77
15.	2430116100798	Grund,	kg	0,1064	21,33	2,27
16.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1414	34,57	4,89
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
18.	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0210	12,50	0,26
19.	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0025	41,33	0,10
20.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,61	2,42
21.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0025	1,00	0,00
22.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	0,5000	10,50	5,25
23.	2722103107050	Conducta de otel D 50x 3.5	m	2,5100	52,33	131,35
24.	2722103300004	Reductie din otel D50x32	buc	1,0000	27,50	27,50
25.	2722103300005	Cot din otel D50	buc	4,0000	26,67	106,68
26.	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	1,2000	15,00	18,00
27.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,0250	41,67	1,04
28.	2811236829552	Cutie metalica vopsita pentru contoe de gaz	buc	1,0000	541,67	541,67
29.	287527420250	Robinet sferic 11Б27п D50	buc	1,0000	500,83	500,83
30.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	4,50	13,50
31.	4100116202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
32.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0060	55,00	0,33
Total materiale de construcții						14 834

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0225	233,33	5,25
2.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0450	37,50	1,69
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2700	54,25	14,65
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	24,33	2,19
Total utilaje de construcții						24

Total	Lei	17 095
TVA	20 %	3 419

Total deviz:

20 514

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectRenovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.BaltiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul № 35
Gazoduct de presiune joase

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelilor				
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x 3.5mm	m			91,72
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107050	Conducta de otel D 50x 3.5	m	1,0040	52,33	52,54
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	1,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0010	41,33	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	12,50	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	54,25	5,86
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	233,33	2,10
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	37,50	0,68
2	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Reductie D50x32	buc			119,79
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	272210330004	Reductie din otel D50x32	buc	1,0000	27,50	27,50
	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,2400	15,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,3000	19,23	5,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,8600	21,33	18,34
3	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D50	buc			118,97
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	272210330005	Cot din otel D50	buc	1,0000	26,67	26,67
	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,2400	15,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,3000	19,23	5,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,8600	21,33	18,34
4	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (robinet sferic 11B27n)	buc			534,87
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527420250	Robinet sferic 11B27n D50	buc	1,0000	500,83	500,83
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general	kg	0,0300	15,00	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
5	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			690,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica vopsita pentru contoe de gaz	buc	1,0000	541,67	541,67
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,61	2,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0800	215,00	17,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	4,50	13,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si	kg			23,76

1	2	3	4	5	6	7
		recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	10,50	10,50
7	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,69
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,2020	34,57	6,99
	2430116100798	Grund,	kg	0,1520	21,33	3,24
	2430226109301	Diluant decapant	kg	0,0300	12,50	0,37
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,30	0,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
		2. Lucrari de montare				
8	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc			62,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	54,25	2,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
9	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc			291,88
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,30
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	92,50	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	5,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC40"	kg	0,0060	55,00	0,33
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	24,33	2,19
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,08
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		3. Valoarea utilajului				
11		Contor de gaze BK-G16T	buc			9 750,00
	0011	Contor de gaze BK-G16Tcu corector	buc	1,0000	9 750,00	9 750,00
12		Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta	buc			2 833,33
	0012	Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta	buc	1,0000	2 833,33	2 833,33
13		Senzor de frecventa joasa	buc			750,00
	0013	Senzor de frecventa joasa	buc	1,0000	750,00	750,00

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 35
Gazoduct de presiune joase

Valoarea de deviz 20 514 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Montarea rețelelor					
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x 3.5mm	m	2,5000	91,72	229,31
2	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Reductie D50x32	buc	1,0000	119,79	119,79
3	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D50	buc	4,0000	118,97	475,86
4	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (robinet sferic 11Б27П)	buc	1,0000	534,87	534,87
5	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000	690,12	690,12
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	0,5000	23,76	11,88
7	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,7000	38,69	27,08
Total			Lei		2 088,91	
Fondul social si medical			22,5 %		128,75	
Transportarea			2 %		29,90	
Total					2 247,56	
Cheltuieli de regie			14,5 %		325,90	
Total					2 573,46	
Beneficiu de deviz			6 %		154,39	

Total Montarea retelelor						2 727,85
Inclusiv salariu						572,22
	2. Lucrari de montare					
8	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	62,63	62,63
9	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,0000	291,88	291,88
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000	65,08	65,08
Total			Lei		419,59	
Fondul social si medical			22,5 %		92,37	
Transportarea			2 %		0,14	
Total					512,10	
Cheltuieli de regie			76 %		312,01	
Total					824,11	
Beneficiu de deviz			6 %		49,45	
Total Lucrari de montare						873,56
Inclusiv salariu						410,54
	3. Valoarea utilajului					
11		Contor de gaze BK-G16T	buc	1,0000	9 750,00	9 750,00
12		Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta	buc	1,0000	2 833,33	2 833,33
13		Senzor de frecventa joasa	buc	1,0000	750,00	750,00
Total			Lei		13 333,33	
Depozitarea			1,2 %		160,00	
Total Valoarea utilajului						13 493,33
Inclusiv salariu						0,00
Total			Lei		17 095	
TVA			20 %		3 419	

Total deviz: **20 514**
Inclusiv salariu **983**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 36
Gazoduct de presiune medie

Valoarea de deviz 63 130 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 36:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,9380	57,66	227,06
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,0400	57,66	175,28
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2,8985	57,66	167,14
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0903	57,66	5,21
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,5032	57,66	432,63
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	57,66	25,38
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,7850	57,66	275,90
8.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7986	57,66	103,71
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6880	57,66	39,68
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,3000	57,66	247,94
11.	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	57,66	87,07
12.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,3900	57,66	253,13
13.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	4,1600	57,66	239,87
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	57,66	178,75
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	57,66	451,48
16.	7136080025000	Montator conducte	h-om	21,3538	57,66	1 231,26
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4550	57,66	26,24
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8073	57,66	46,54
20.	7212030022700	Sudor	h-om	12,0427	57,66	694,38
21.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	10,3760	57,66	598,30
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,7500	57,66	389,20
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	57,66	59,97
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,4853	57,66	316,28
25.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5901	57,66	34,02
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2085	57,66	1 857,13
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,2083	57,66	1 222,85
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4240	57,66	370,41
29.	9312040019600	Sapator	h-om	1,8300	57,66	105,52
		Total manopera				9 955

Materiale:

1.	0011	Post de reglare cu doua regulatoare tip FE-25	buc	1,0000	6 833,33	6 833,33
2.	00111	Липкая лента	m	1,5000	0,50	0,75
3.	0012	Filtru ФГ 25М, Dn25 mm	buc	1,0000	458,33	458,33
4.	0013	Cutie cu cleme	buc	1,0000	45,00	45,00
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4330	5,00	2,17
6.	1011614	Otel-carbon , diametru 22 mm	t	0,0162	10 500,00	170,10
7.	10116141	Otel-carbon , diametru 16 mm	t	0,0190	10 500,00	199,50
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006	10 000,00	6,00
9.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,5348	1 233,33	659,59
10.	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,0000	10,00	10,00
11.	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,0000	12,00	12,00
12.	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	6,00	6,00
13.	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32	buc	1,0000	10,00	10,00
14.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,2547	245,00	62,40
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,5075	245,00	859,34
16.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,3200	20,00	6,40
17.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0184	250,00	4,59
18.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,2200	245,00	53,90
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	6,0558	215,00	1 302,00
20.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0155	215,00	3,33
21.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,1178	215,00	25,33
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4609	5,00	2,31
23.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0330	54,25	1,79
24.	1724107361935	Banda de marcaj	m	91,2800	0,80	73,02
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0066	2 333,33	15,40
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0660	2 333,33	154,00
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0066	2 333,33	15,40
28.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	2 333,33	2,33
29.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	22,8393	0,10	2,29
30.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1700	12,50	2,13
31.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0160	12,50	0,20
32.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	12,00	18,00
33.	2320166200676	White spirit	kg	0,0611	18,30	1,12
34.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general	kg	0,0300	15,00	0,45
35.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3960	15,00	5,94
36.	2320322600195	Bitum	kg	9,1947	9,10	83,67
37.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	4,5280	19,23	87,08
38.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	7,5490	21,33	161,01
39.	2416526101467	Mastic	kg	0,9900	1,00	0,99
40.	2430116100798	Grund,	kg	0,0525	21,33	1,12
41.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6760	34,57	23,37
42.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0525	37,56	1,97
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,1720	21,33	3,67
44.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,0525	45,00	2,36
45.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	0,1200	24,33	2,92
46.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri	kg	0,0525	12,50	0,66
47.	2451317344000	Sapun de rufe	kg	0,0500	10,00	0,50
48.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	7,50	6,00
49.	2513206622068	Placa marsit	kg	0,3340	41,33	13,80
50.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,3938	2,50	0,98
51.	252121670100	Teava din otel D100	m	1,0200	101,50	103,53
52.	2521216701530	Piesa pentru racordarea D530	buc	1,0200	2 100,00	2 142,00
53.	2521216710032	Teava polietilena D32x3.0 mm PE80 SDR11	m	53,1590	9,15	486,40
54.	2521216710051	Teava polietilena D50x4,6 mm PE80 SDR11	m	13,0390	21,85	284,90
55.	2521216716090	Teava din polietilena 90x8,2 mm PE80 SDR11	m	21,4302	69,71	1 493,90
56.	2521216716091	Teava din polietilena 90x5,2 mm PE80 SDR17.6	m	1,6353	46,10	75,39
57.	2523156713801	Сарас PE D50 (УПГ-25)съемная заглушка	buc	2,0000	15,00	30,00

58.	2523156713802	Кран шаровый ПЭ D50	buc	1,0000	1 635,00	1 635,00
59.	2523156713803	Mufa ПЭ D50	buc	3,0000	59,33	177,99
60.	2523156713804	Tranzitie PE/OL D50x40	buc	1,0000	101,33	101,33
61.	2523156713805	Reductie ПЭ D50x32	buc	1,0000	122,30	122,30
62.	2523156713806	Mufa ПЭ D32	buc	1,0000	31,00	31,00
63.	2523156713807	Tranzitie PE/OL D32x25	buc	1,0000	66,67	66,67
64.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,7875	10,00	7,88
65.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4,9600	1,61	7,99
66.	2651122100402	Ciment	kg	80,5841	1,61	129,75
67.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3,1465	112,50	353,98
68.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	2,0000	50,00	100,00
69.	266310210002	Beton B7.5	m3	0,4967	1 000,00	496,70
70.	266310210004	Beton B12.5	m3	0,6757	1 000,00	675,70
71.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	1,00	0,00
72.	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	2,1000	7,50	15,76
73.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	6,0100	12,50	75,12
74.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	3,9375	14,50	57,09
75.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	9,0563	78,50	710,92
76.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,3150	10,00	3,15
77.	2710503808003	Fir trasor	m	72,6000	1,00	72,60
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1525	10,10	21,74
79.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0628	8,33	0,52
80.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,4451	10,00	24,45
81.	2721204110314	Ramificatie 90 mm x 32mm	buc	3,8442	10,00	38,45
82.	2722103107025	Conducta de otel D25	m	1,5060	24,33	36,64
83.	2722103107032	Conducta de otel D32x2.5	m	1,5060	33,10	49,85
84.	2722103107038	Conducta de otel D38x3.0	m	1,6040	39,50	63,36
85.	272210311132	Teava D15	m	3,2500	15,50	50,38
86.	272210330001	Reductie din otelD32x25	buc	1,0000	17,50	17,50
87.	272210330002	Cot din otel D25	buc	2,0000	7,90	15,80
88.	272210330003	Cot din otel D32	buc	1,0000	13,75	13,75
89.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	7,6409	75,00	573,07
90.	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	1,5100	15,00	22,65
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,7837	11,33	8,88
92.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,2994	41,67	95,83
93.	2775276309886	Confectii metalice	kg	28,8700	9,75	281,48
94.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	31,8370	12,50	397,96
95.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	7,0000	83,33	583,31
96.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8250	12,33	10,17
97.	2873155901000	Electrozi sud.	kg	2,7200	41,67	113,34
98.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65	buc	16,0000	3,75	60,00
99.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16	buc	16,0000	1,00	16,00
100.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16	buc	16,0000	1,20	19,20
101.	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	15,00	15,00
102.	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	10,00	10,00
103.	287527420001	Люк	buc	1,0300	1 094,20	1 127,03
104.	287527420003	Люк(ковер)	buc	3,0000	225,00	675,00
105.	287527420225	Robinet sferic cu flanse КШГ-25-1,6Φ	buc	1,0000	749,17	749,17
106.	287527440021	Flanse din otel D32	buc	4,0000	73,33	293,32
107.	2875274400258	Flansa plata Dn=25	buc	2,0000	54,17	108,34
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	70,8750	12,33	873,89

108.						
109.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3500	4,50	1,57
110.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0620	15,00	0,93
111.	3110500002401	Grund	kg	0,2028	24,33	4,93
112.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8418	24,33	44,81
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2310	1,00	0,23
114.	4100116202818	Apa	m3	1,1044	5,00	5,54
115.	4100126202818	Apa	m3	0,5350	5,00	2,67
		Total materiale de construcții				27 294

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8836	62,50	55,22
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2764	32,50	73,98
3.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt,presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0009	233,33	0,21
4.	2912340002506	Compresor	h-ut	3,5662	233,33	832,11
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0070	28,75	0,20
6.	2922140007002	Macara lansator de conducte	h-ut	3,8582	55,50	214,13
7.	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	3,9098	72,50	283,45
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,6668	72,50	773,35
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3750	28,75	10,78
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,6400	7,50	19,80
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0650	256,56	16,68
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8200	303,50	248,87
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3597	203,50	73,20
14.	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4340	17,25	7,47
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,1119	12,50	38,90
16.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0660	34,57	2,28
17.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0720	37,50	2,69
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	28,75	8,62
19.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,9856	54,25	378,97
20.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11,2600	62,50	703,74
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,6400	102,30	270,08
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,8473	163,50	465,55
		Total utilaje de construcții				4 478

Total	Lei	52 608
TVA	20 %	10 522

Total deviz:

63 130

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectRenovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.BaltiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul № 36
Gazoduct de presiune medie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Montarea rețelelor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			622,17
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	303,50	622,17
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			221,82
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	203,50	221,82
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			626,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,58
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,50	117,88
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina 50x4,6 mm PE80 SDR11	m			35,46
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	2521216710051	Teava polietilena D50x4,6 mm PE80 SDR11	m	1,0030	21,85	21,92
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,10
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	0,80	0,86
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,00	0,02
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0020	233,33	0,47
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	102,30	4,09
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	7,50	0,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	54,25	0,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	72,50	0,87
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina 32x3.0 mm PE80 SDR11	m			22,73
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,08

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	2521216710032	Teava polietilena D32x3.0 mm PE80 SDR11	m	1,0030	9,15	9,18
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,10
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	0,80	0,86
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,00	0,01
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0020	233,33	0,47
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	102,30	4,09
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	7,50	0,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	54,25	0,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	72,50	0,87
9	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km			12,54
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	9,21
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	233,33	3,33
10		Racordare in gaz-ul exist. D530 ot. (УПГ-6) - 1 set	buc			0,00
11	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			423,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,79
	287527420003	Люк(ковер)	buc	1,0000	225,00	225,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	Placa	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment	kg	16,5000	1,61	26,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0640	215,00	13,76
	4100116202818	Apa	m3	0,0170	5,00	0,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	28,75	4,31
12	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc			404,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	57,66	67,46
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	57,66	87,64
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	245,00	26,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,1100	215,00	23,65
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	20,00	3,20
	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500	7,50	7,88
	272210311132	Teava D15	m	1,5000	15,50	23,25
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	12,50	35,00
	2873155901000	Electrozi sud.	kg	0,6100	41,67	25,42
	4100116202818	Apa	m3	0,0700	5,00	0,35
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,5200	62,50	32,50
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm (УПГ-25)	buc			61,13
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713801	Capac PE D50 (УПГ-25)съемная заглушка	buc	1,0000	15,00	15,00
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 313,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	163,50	41,00
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			12,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,10	10,35
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			79,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,62
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 233,33	72,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,76
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	8,33	0,05

	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	256,56	1,87
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			351,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	52,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,1000	215,00	236,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	233,33	49,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,50	13,50
18		Липкая лента	m			0,50
	00111	Липкая лента	m	1,0000	0,50	0,50
19	AcE51I	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 530 mm	piesa			4 067,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	57,66	451,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,2700	57,66	361,53
	2521216701530	Piesa pentru racordarea D530	buc	1,0000	2 100,00	2 142,00
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	2,2000	19,23	43,15
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	1,2500	21,33	27,20
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,8500	41,67	78,63
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	8,6100	62,50	538,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,6000	163,50	425,10
20		УПГ-31-3 - 1 set	buc			0,00
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 314,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,43
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	163,50	40,87
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			160,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,1500	11,33	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,33	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 333,33	4,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	2 333,33	4,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 333,33	46,67
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 342,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,50
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	1 000,00	1 035,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	163,50	40,88
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	17,25	6,88
24	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip ИЛюк	buc			1 183,71
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	287527420001	Люк	buc	1,0000	1 094,20	1 127,03
	2651122100402	Ciment	kg	6,4700	1,61	10,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0250	215,00	5,55
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,04
25	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			143,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	57,66	35,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	83,33	83,33
26	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (кран шаровый ПЭ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc			1 757,18
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713802	Кран шаровый ПЭ D50	buc	1,0000	1 635,00	1 635,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	0,6000	54,25	32,55

		20-39 kva				
27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc			181,51
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713803	Mufa IIÐ D50	buc	1,0000	59,33	59,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	54,25	32,55
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 342,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,50
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	1 000,00	1 035,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	163,50	40,90
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	17,25	6,90
29	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (tranzitie PE/OL) din polietilena, teville avind diametrul de 50x40 mm	buc			223,51
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713804	Tranzitie PE/OL D50x40	buc	1,0000	101,33	101,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	54,25	32,55
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc			181,51
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713803	Mufa IIÐ D50	buc	1,0000	59,33	59,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	54,25	32,55
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc			244,48
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713805	Reductie IIÐ D50x32	buc	1,0000	122,30	122,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	54,25	32,55
32		YIIIГ-8-3 - 1 set	buc			0,00
33	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11	m			253,01
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,65
	2521216716090	Teava din polietilena 90x8,2 mm PE80 SDR11	m	1,0200	69,71	71,10
	2721204110314	Ramificatie 90 mm x 32mm	buc	0,1700	10,00	1,70
	287527420003	Люк(ковер)	buc	0,1000	225,00	22,50
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	0,10	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,1000	233,33	23,33
	2922140007002	Macara lansator de conducte	h-ut	0,1570	55,50	8,71
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	72,50	14,36
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	0,1730	72,50	12,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	54,25	0,87
34	AcF13A	Încadrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 90 mm	buc			174,81
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	57,66	87,07
	2320322600195	Bitum	kg	4,6900	9,10	42,72
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	24,33	44,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	34,57	0,21
35	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(YIIIГ-25)	buc			423,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,79
	287527420003	Люк(ковер)	buc	1,0000	225,00	225,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment	kg	16,5000	1,61	26,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0640	215,00	13,76

	4100116202818	Apa	m3	0,0170	5,00	0,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	28,75	4,31
36	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc			404,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	57,66	67,46
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	57,66	87,64
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	245,00	26,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,1100	215,00	23,65
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	20,00	3,20
	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,0500	7,50	7,88
	272210311132	Teava D15	m	1,5000	15,50	23,25
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	12,50	35,00
	2873155901000	Electrozi sud.	kg	0,6100	41,67	25,42
	4100116202818	Apa	m3	0,0700	5,00	0,35
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,5200	62,50	32,50
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm (УПГ-25)	buc			137,18
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713801	Capac PE D50 (УПГ-25)съемная заглушка	buc	1,0000	15,00	15,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	54,25	32,55
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (УПГ-25)	m3			351,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,1000	215,00	236,40
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,60
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	233,33	49,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,50	13,60
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (УПГ-25)	m3			1 313,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	163,50	41,00
40	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25)	m2			79,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,62
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 233,33	72,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,76
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	8,33	0,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	256,56	1,87
41		УПГ-30-3 - 3 set	buc			0,00
42	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11	m			230,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,65
	2521216716090	Teava din polietilena 90x8,2 mm PE80 SDR11	m	1,0200	69,71	71,11
	2721204110314	Ramificatie 90 mm x 32mm	buc	0,1700	10,00	1,70
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	0,10	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,1000	233,33	23,33
	2922140007002	Macara lansator de conducte	h-ut	0,1570	55,50	8,71
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	72,50	14,36
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	0,1730	72,50	12,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	54,25	0,87
43		Banda de marcaj	m			0,80
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0000	0,80	0,80
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			255,55
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17

	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,0250	215,00	220,38
45		YIII-31-3 - 2 set	buc			0,00
46	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11	m			230,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,65
	2521216716090	Teava din polietilena 90x8,2 mm PE80 SDR11	m	1,0200	69,71	71,25
	2721204110314	Ramificatie 90 mm x 32mm	buc	0,1700	10,00	1,70
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	0,10	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,1000	233,33	23,33
	2922140007002	Macara lansator de conducte	h-ut	0,1570	55,50	8,71
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	72,50	14,36
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	0,1730	72,50	12,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	54,25	0,87
47		Banda de marcaj	m			0,80
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0000	0,80	0,80
48	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			255,55
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,0250	215,00	220,38
49	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			143,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	57,66	35,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	83,33	83,33
50		YIII-16-1 - 1 set	buc			0,00
51	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina 32x3.0 mm PE80 SDR11	m			22,72
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	2521216710032	Teava polietilena D32x3.0 mm PE80 SDR11	m	1,0030	9,15	9,18
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,10
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	0,80	0,86
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,00	0,01
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0020	233,33	0,47
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	102,30	4,09
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	7,50	0,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	54,25	0,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	72,50	0,87
52	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm	m			63,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	15,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107025	Conducta de otel D25	m	1,0040	24,33	24,42
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	1,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0010	41,33	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	12,50	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	54,25	5,86
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	233,33	2,10
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	37,50	0,68
53	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc			153,18
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713806	Mufa II 3 D32	buc	1,0000	31,00	31,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	0,6000	54,25	32,55

		20-39 kva				
54	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (tranzitie PE/OL) din polietilena, teville avind diametrul de 32x25 mm	buc			188,85
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713807	Tranzitie PE/OL D32x25	buc	1,0000	66,67	66,67
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	54,25	32,55
55	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m			342,30
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,22
	252121670100	Teava din otel D100	m	1,0200	101,50	103,53
	2320322600195	Bitum	kg	4,5000	9,10	40,95
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	0,1200	24,33	2,92
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	2 333,33	2,33
	2873155901000	Electrozi sud.	kg	0,1400	41,67	5,83
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0500	19,23	0,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	12,50	1,88
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	12,00	18,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	7,50	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0500	21,33	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2900	62,50	18,12
	2922140007002	Macara lansator de conducte	h-ut	0,3100	55,50	17,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0600	34,57	2,07
56	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc			74,81
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	12,50	5,12
	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,0800	15,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0500	19,23	0,96
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0300	21,33	0,64
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 314,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	266310210004	Beton B12.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	1,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	163,50	41,00
58	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17.6	m			206,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,65
	2521216716091	Teava din polietilena 90x5,2 mm PE80 SDR17.6	m	1,0200	46,10	47,12
	2721204110314	Ramificatie 90 mm x 32mm	buc	0,1700	10,00	1,71
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	0,10	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,1000	233,33	23,33
	2922140007002	Macara lansator de conducte	h-ut	0,1570	55,50	8,71
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	72,50	14,36
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	0,1730	72,50	12,54
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	54,25	0,87
59	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			137,26
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	0013	Cutie cu cleme	buc	1,0000	45,00	45,00
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,26
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,0000	9,75	9,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07

61		Post de reglare in set - 1 set	buc			0,00
62	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet sferic cu flanse KIIIГ-25-1,6Φ)	buc			834,58
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527420225	Robinet sferic cu flanse KIIIГ-25-1,6Φ	buc	1,0000	749,17	749,17
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65	buc	8,0000	3,75	30,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16	buc	8,0000	1,20	9,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,0100	21,33	0,21
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	12,50	0,25
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general	kg	0,0300	15,00	0,45
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0800	41,33	3,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
63	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm	m			63,62
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107025	Conducta de otel D25	m	1,0040	24,33	24,43
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	1,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0010	41,33	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	12,50	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	54,25	5,86
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	233,33	2,10
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	37,50	0,67
64	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.5mm	m			72,41
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,49
	2722103107032	Conducta de otel D32x2.5	m	1,0040	33,10	33,23
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	1,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0010	41,33	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	12,50	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	54,25	5,86
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	233,33	2,10
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	37,50	0,67
65	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20mm Reductie	buc			109,79
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	272210330001	Reductie din otelD32x25	buc	1,0000	17,50	17,50
	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,2400	15,00	3,60
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,3000	19,23	5,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,8600	21,33	18,34
66	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D25	buc			100,19
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	272210330002	Cot din otel D25	buc	1,0000	7,90	7,90
	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,2400	15,00	3,60
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,3000	19,23	5,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,8600	21,33	18,34
67	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D32	buc			106,04
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,97
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	272210330003	Cot din otel D32	buc	1,0000	13,75	13,75

	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,2400	15,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,3000	19,23	5,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,8600	21,33	18,34
68	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc			138,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	287527440021	Flanse din otel D32	buc	1,0000	73,33	73,33
	2873155901000	Electrozi sud.	kg	0,3400	41,67	14,17
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0400	19,23	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0400	21,33	0,85
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,3300	62,50	20,62
69	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.5mm	m			78,85
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107038	Conducta de otel D38x3.0	m	1,0040	39,50	39,66
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	1,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0010	41,33	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	12,50	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	54,25	5,86
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	233,33	2,10
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	37,50	0,67
70	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m			11,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0150	37,56	0,56
	2430116100798	Grund,	kg	0,0150	21,33	0,32
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,0150	45,00	0,67
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri	kg	0,0150	12,50	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	4,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	28,75	0,06
71	CO06B4	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.06 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici	m			354,99
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,5000	75,00	115,54
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	10,00	4,93
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	12,50	80,23
	266310210002	Beton B7.5	m3	0,0650	1 000,00	66,75
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	245,00	12,58
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,26
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice	kg	1,0000	9,75	9,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
73	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			178,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,77

	3110500002401	Grund	kg	1,5600	24,33	37,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			406,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,57	179,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,62
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(tigla metalica)	m2			288,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	78,50	94,79
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	12,33	116,52
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	10,00	1,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	28,75	1,44
76	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			351,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,1000	215,00	236,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	233,33	49,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,50	13,65
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			401,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	233,33	49,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,50	13,65
78	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			181,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	112,50	114,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,61	2,58
	2651122100402	Ciment	kg	13,2000	1,61	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	215,00	1,07
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	215,00	8,17
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
79		Demontarea si restabilirea stratului de asfalt.	buc			0,00
80	DG05A k=2	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice gr.6cm	m2			62,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	62,27
81	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	57,66	7,50
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			351,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,1000	215,00	236,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	233,33	49,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,50	13,66
83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			401,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	233,33	49,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	32,50	13,65
84	DB16D K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala gr=6.0cm	m2			126,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 233,33	115,93
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	8,33	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0114	256,56	2,92

		8-14 de 14tf				
		2. Lucrari de montare				
85	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			332,14
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	57,66	167,79
	2451317344000	Sapun de rufe	kg	0,0500	10,00	0,50
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0330	54,25	1,79
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	2,0600	21,33	43,94
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32	buc	1,0000	10,00	10,00
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,1500	41,33	6,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,1620	21,33	3,46
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,6800	19,23	13,08
	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,3200	15,00	4,80
	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,0000	12,00	12,00
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,0000	10,00	10,00
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	6,00	6,00
	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	15,00	15,00
	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	10,00	10,00
	2722103107038	Conducta de otel D38x3.0	m	0,6000	39,50	23,70
	272210311132	Teava D15	m	0,2500	15,50	3,88
86	IA23A	Filtru de combustibil lichid D25mm	buc			355,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	57,66	178,75
	2875274400258	Flansa plata Dn=25	buc	2,0000	54,17	108,34
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,1000	41,33	4,13
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65	buc	8,0000	3,75	30,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16	buc	8,0000	1,20	9,60
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,5300	21,33	11,30
	2411115904512	Oxygen tehnic	m3	0,1400	19,23	2,69
	2734113803000	Sirma plina pt. sud.	kg	0,1500	15,00	2,25
87	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m			3 018,17
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,50
	10116141	Otel-carbon , diametru 16 mm	t	0,1580	10 500,00	1 662,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	10 000,00	16,67
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,6000	41,67	25,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1400	163,50	22,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	62,50	195,58
88	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm	10 buc			1 562,65
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon , diametru 22 mm	t	0,0810	10 500,00	850,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	10 000,00	20,00
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,7800	41,67	32,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	62,50	158,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1400	163,50	22,90
		3. Valoarea utilajului				
89		Post de reglare cu doua regulatoare tip FE-25	buc			6 833,33
	0011	Post de reglare cu doua regulatoare tip FE-25	buc	1,0000	6 833,33	6 833,33
90		Filtru ΦΓ 25M, Dn25 mm	buc			458,33
	0012	Filtru ΦΓ 25M, Dn25 mm	buc	1,0000	458,33	458,33

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 36

Gazoduct de presiune medie

Valoarea de deviz 63 130 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
	1. Montarea rețelilor					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4000	622,17	248,87
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,2500	118,78	148,47
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3300	221,82	73,20
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3300	626,45	206,73
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,3400	17,87	149,07
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,3400	43,74	364,83
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina 50x4,6 mm PE80 SDR11	m	13,0000	35,46	461,02
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina 32x3.0 mm PE80 SDR11	m	50,0000	22,73	1 136,27
9	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,0630	12,54	0,79

10		Racordare in gaz-ul exist. D530 ot. (УПГ-6) - 1 set	buc	0,0000	0,00	0,00
11	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000	423,52	423,52
12	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 32 mm PE (УПГ-25)	buc	1,0000	404,80	404,80
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (УПГ-25)	buc	1,0000	61,13	61,13
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,0400	1 313,75	52,55
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	2,1000	12,83	26,95
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,5500	79,96	43,98
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,0200	351,50	7,03
18		Липкая лента	m	1,5000	0,50	0,75
19	AcE51I	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 530 mm	piesa	1,0000	4 067,21	4 067,21
20		УПГ-31-3 - 1 set	buc	0,0000	0,00	0,00
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,4600	1 314,15	604,51
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,3000	160,60	529,99
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	0,1600	1 342,75	214,84
24	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip ИЛюк	buc	1,0000	1 183,71	1 183,71
25	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,0000	143,30	573,19
26	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (кран шаровый ПЭ) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	1 757,18	1 757,18
27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc	2,0000	181,51	363,02

		intre teava si fitting (mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	0,1000	1 342,80	134,28
29	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (tranzitie PE/OL) din polietilena, teville avind diametrul de 50x40 mm	buc	1,0000	223,51	223,51
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	181,51	181,51
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	244,48	244,48
32		YIII-8-3 - 1 set	buc	0,0000	0,00	0,00
33	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11	m	10,0000	253,01	2 530,08
34	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 90 mm	buc	1,0000	174,81	174,81
35	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(YIII-25)	buc	1,0000	423,52	423,52
36	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE (YIII-25)	buc	1,0000	404,80	404,80
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (YIII-25)	buc	1,0000	137,18	137,18
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (YIII-25)	m3	0,0500	351,40	17,57
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 (YIII-25)	m3	0,0400	1 313,75	52,55
40	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (YIII-25)	m2	0,5500	79,96	43,98
41		YIII-30-3 - 3 set	buc	0,0000	0,00	0,00
42	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11	m	6,0000	230,51	1 383,05
43		Banda de marcaj	m	12,0000	0,80	9,60
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,8000	255,55	459,99
45		YIII-31-3 - 2 set	buc	0,0000	0,00	0,00

46	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8,2 mm PE80 SDR11	m	5,0000	230,66	1 153,29
47		Banda de marcaj	m	8,0000	0,80	6,40
48	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,2000	255,55	306,66
49	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	3,0000	143,30	429,89
50		YIIIГ-16-1 - 1 set	buc	0,0000	0,00	0,00
51	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina 32x3.0 mm PE80 SDR11	m	3,0000	22,72	68,17
52	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm	m	0,5000	63,64	31,82
53	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm	buc	1,0000	153,18	153,18
54	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 32x25 mm	buc	1,0000	188,85	188,85
55	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	1,0000	342,30	342,30
56	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	1,0000	74,81	74,81
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,0100	1 314,00	13,14
58	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17.6	m	1,6000	206,52	330,44
59	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	137,26	137,26
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,8700	22,26	86,16
61		Post de reglare in set - 1 set	buc	0,0000	0,00	0,00
62	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet sferic cu flanse KIIIГ-25-1,6Φ)	buc	1,0000	834,58	834,58
63	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de	m	1,0000	63,62	63,62

		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm				
64	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.5mm	m	1,5000	72,41	108,62
65	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20mm Reductie	buc	1,0000	109,79	109,79
66	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D25	buc	2,0000	100,19	200,39
67	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Cot D32	buc	1,0000	106,04	106,04
68	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	4,0000	138,57	554,30
69	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.5mm	m	1,0000	78,85	78,85
70	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	3,5000	11,63	40,70
71	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.06 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	4,9600	354,99	1 760,77
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,0000	22,26	556,57
73	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1300	178,08	23,15
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1300	406,62	52,86
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(tigla metalica)	m2	7,5000	288,27	2 162,00
76	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,8000	351,54	632,78
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000	401,98	723,57
78	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,1000	181,93	563,98
79		Demontarea si restabilirea stratului de asfalt.	buc	0,0000	0,00	0,00
80	DG05A k=2	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice gr.6cm	m2	5,0000	62,27	311,36

81	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	5,0000	7,50	37,48
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,5000	351,56	175,78
83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2500	401,98	502,47
84	DB16D K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala gr=6.0cm	m2	5,0000	126,62	633,10
Total			Lei		33 079,65	
Fondul social si medical			22,5 %		2 110,72	
Transportarea			2 %		385,62	
Total					35 575,99	
Cheltuieli de regie			14,5 %		5 158,51	
Total					40 734,50	
Beneficiu de deviz			6 %		2 444,07	
Total Montarea retelelor					43 178,57	
Inclusiv salariu					9 380,99	
	2. Lucrari de montare					
85	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,0000	332,14	332,14
86	IA23A	Filtru de combustibil lichid D25mm	buc	1,0000	355,06	355,06
87	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,1200	3 018,17	362,18
88	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm	10 buc	0,2000	1 562,65	312,53
Total			Lei		1 361,91	
Fondul social si medical			22,5 %		129,06	
Transportarea			2 %		14,52	
Total					1 505,49	
Cheltuieli de regie			76 %		435,94	
Total					1 941,43	
Beneficiu de deviz			6 %		116,48	
Total Lucrari de montare					2 057,91	
Inclusiv salariu					573,60	
	3. Valoarea utilajului					
89		Post de reglare cu doua regulatoare tip FE-25	buc	1,0000	6 833,33	6 833,33
90		Filtru ΦГ 25М, Dn25 mm	buc	1,0000	458,33	458,33
Total			Lei		7 291,66	
Depozitarea			1,2 %		87,50	
Total Valoarea utilajului					7 379,16	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		52 608	
TVA			20 %		10 522	

Total deviz:

Inclusiv salariu

Ofertant

63 130

9 955

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 37
Retele termice

Valoarea de deviz 112 299 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2692	52,67	14,18
2.	7123010010200	Betonist	h-om	12,4770	57,66	719,41
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,7734	57,66	332,89
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	51,4200	57,66	2 964,87
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5000	57,66	28,83
6.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	10,0605	57,66	580,09
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,4000	57,66	657,33
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,0002	57,66	1 441,51
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,6000	57,66	899,50
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4347	57,66	25,06
12.	7212030022700	Sudor	h-om	32,4418	57,66	1 870,59
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9233	57,66	53,24
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	58,0700	57,66	3 348,31
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,5142	57,66	1 009,87
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,3936	52,67	1 232,13
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9564	52,67	471,74
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,0494	52,67	529,30
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8484	52,67	44,69
		Total manopera				16 282

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3827	5,00	6,91
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,9400	1 233,33	1 159,33
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3800	215,00	296,70
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0300	250,00	7,50
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,5342	175,00	268,49
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8853	5,00	9,42
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3960	54,25	21,48
8.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0028	2 888,33	8,09
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4438	62,50	27,73
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	2 888,33	0,00

11.	2010237318750	Distantieri	buc	13,5315	1,00	13,53
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,8800	12,50	23,50
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0329	18,30	0,60
14.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,3330	5,00	1,67
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,1480	7,50	53,61
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,5080	17,50	131,39
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3640	34,57	12,58
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	0,0700	21,33	1,49
19.	2513206622068	Placa marsit	kg	1,0220	41,33	42,25
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	15,7600	3,00	47,28
21.	2651122100402	Ciment	kg	64,9491	1,61	104,57
22.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	500,00	0,15
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000	2,00	1,20
24.	2661126415209	Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-9(0,4 m3)	buc	2,0000	687,50	1 375,00
25.	2661126415215	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	635,00	635,00
26.	26611264152712	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	880,00	880,00
27.	2661126415451	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
28.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
29.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	425,00	1 275,00
30.	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
31.	266310210001	Beton B3.5	m3	1,0353	905,00	936,95
32.	266310210002	Beton B7.5	m3	1,1027	915,00	1 008,97
33.	266310210005	Beton B15	m3	1,4280	945,00	1 349,46
34.	2664102101196	Mortar	m3	0,2490	825,00	205,43
35.	2665122701150	Tub de azbociment D150	m	2,0910	125,00	261,38
36.	266612280061	Опорная подушка ОП1	buc	18,0000	50,00	900,00
37.	266612280062	Лоток Л4-8	buc	8,0000	1 025,00	8 200,00
38.	266612280063	Лоток Лд4-8	buc	2,0000	483,33	966,66
39.	266612280064	Плита Пд5-8	buc	2,0000	208,33	416,66
40.	266612280065	Плита П5-8	buc	8,0000	554,17	4 433,36
41.	266612280066	Опора щитовая ж/б 1,0x0,3x0,8	buc	2,0000	450,00	900,00
42.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,4600	1,00	0,46
43.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0560	500,00	28,00
44.	2682132601861	Impislitura fibre sticla PCT-ПА-BB	m2	37,4680	12,50	468,35
45.	2682162611340	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125 толщ.40 мм	m2	0,8653	55,69	48,19
46.	2682162611350	плиты минеральные на синтетическом связующем марки 125 толщ.50 мм	m2	1,5270	27,54	42,05
47.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	5,1504	12,50	64,38
48.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	7,9200	10,00	79,20
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	92,4652	9,75	901,54
50.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1100	8,33	0,92
51.	2722103107045	Conducta de otel D45x2.5mm	m	20,0800	47,37	951,19
52.	2722103107076	Conducta de otel D76x3.0mm	m	60,2400	79,30	4 777,03
53.	2722103310200	Teava instalatie D200	m	0,2000	195,00	39,00
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	1,8239	11,33	20,66
55.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,3123	15,00	64,68
56.	2735725901259	Electrod sud.	kg	2,8000	41,67	116,67
57.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7800	15,00	11,70
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	92,1800	9,85	907,98
59.	2811236305660	Scara vang.	kg	55,0000	10,25	563,75
60.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,8883	10,00	8,88
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4609	41,67	19,21
62.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite SET	buc	64,0000	3,25	208,00
63.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,1200	0,10	0,81
64.	2875274040070	Cot sau reductie de otel D70	buc	8,0000	65,00	520,00
65.	2875274120000	Mufa din fonta cu flanse	buc	0,6977	10,00	6,98
66.	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,6000	5,00	18,00

67.	287527420002	Сарас сu rama T	buc	2,0000	1 363,44	2 726,88
68.	2875274400040	Flansa rotunda din otel D40	buc	8,0000	75,00	600,00
69.	2875274400080	Flansa rotunda din otel D80	buc	4,0000	163,33	653,32
70.	2913134600040	Вентиль стальной 15с27нж D40	buc	4,0000	1 348,33	5 393,32
71.	2913134600080	Вентиль стальной 15с58нж23 D80	buc	2,0000	2 175,00	4 350,00
72.	2913134600150	Автоматический клапан захлопка D150	buc	1,0000	866,67	866,67
73.	3110500002401	Grund	kg	0,1092	24,33	2,66
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7942	1,65	1,30
75.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6400	5,00	3,20
76.	4100116202818	Apa	m3	3,0391	5,00	15,20
77.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	1,4400	1,00	1,44
Total materiale de construcții						51 295

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400	12,50	10,50
2.	2912340002506	Compresor	h-ut	1,6300	133,33	217,33
3.	2922140007000	Macara	h-ut	18,5220	143,50	2 657,93
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0363	274,50	9,97
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0530	256,56	13,60
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0530	256,56	13,60
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0530	345,50	18,31
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4760	275,50	406,64
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0166	85,00	1,41
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5232	197,50	103,33
11.	2952270003100	Vibrator	h-ut	1,0360	17,25	17,87
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200	37,50	0,75
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3100	27,50	8,53
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,9872	12,50	62,34
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,7040	21,33	100,34
16.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	1,4400	21,30	30,67
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0166	91,33	1,52
18.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	27,1960	34,50	938,27
Total utilaje de construcții						4 612

Total	Lei	72 189
Fondul social si medical	22,5 %	3 663
Transportarea	8 %	4 104
Total		79 956
Cheltuieli de regie	12 %	9 595
Total		89 551
Beneficiu de deviz	4,5 %	4 031
Total		93 582
TVA	20 %	18 717

Total deviz:

112 299

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 37
Retele termice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			564,78
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	275,50	564,78
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,67	108,50
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			215,27
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	197,50	215,27
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			594,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,67	464,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	12,50	129,88
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,67	16,33
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,67	39,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
7		Подземная прокладка сети воды 75-55° C	buc			0,00
8	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.0mm	m			127,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	57,66	12,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	57,66	19,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2722103107076	Conducta de otel D76x3.0mm	m	1,0040	79,30	79,62
	2735725901259	Electrod sud.	kg	0,0160	41,67	0,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	7,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,03
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	1,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0020	41,33	0,08
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220	1,00	0,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0090	5,00	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	12,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0020	17,50	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	34,50	4,66
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	133,33	1,20

	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	21,30	0,38
9	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supratcran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5mm	m			88,05
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2722103107045	Conducta de otel D45x2.5mm	m	1,0040	47,37	47,56
	2735725901259	Electrod sud.	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	7,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	1,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0010	41,33	0,04
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	1,00	0,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	12,50	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	17,50	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	34,50	4,31
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	133,33	1,20
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	21,30	0,38
10	TfB02D2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3 m sau supratcran pina la 3 -15 m avind diametrul nominal Dn 80 Вентиль стальной 15c58нж23	buc			2 342,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,8700	57,66	107,83
	2913134600080	Вентиль стальной 15c58нж23 D80	buc	1,0000	2 175,00	2 175,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite SET	buc	16,0000	3,25	52,00
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0630	5,00	0,32
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,1680	41,33	6,95
11	TfB02A2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3m sau supratcran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40 mm Вентиль стальной 15c27нж	buc			1 454,07
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	57,66	76,11
	2913134600040	Вентиль стальной 15c27нж D40	buc	1,0000	1 348,33	1 348,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite SET	buc	8,0000	3,25	26,00
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0320	5,00	0,16
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,0840	41,33	3,47
12	TfB04E2	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau supratcran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80	buc			267,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6600	57,66	38,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6600	57,66	38,05
	2875274400080	Flansa rotunda din otel D80	buc	1,0000	163,33	163,33
	2735725901259	Electrod sud.	kg	0,0720	41,67	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2460	7,50	1,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0220	1,00	0,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0480	5,00	0,24
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	12,50	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1230	17,50	2,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5310	34,50	18,32
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	133,33	1,20
13	TfB04B2	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau supratcran intre 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40	buc			158,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5700	57,66	32,87
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5700	57,66	32,87
	2875274400040	Flansa rotunda din otel D40	buc	1,0000	75,00	75,00
	2735725901259	Electrod sud.	kg	0,0450	41,67	1,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1220	7,50	0,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0140	1,00	0,01

	4100116202818	Apa	m3	0,0200	5,00	0,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	12,50	0,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0610	17,50	1,07
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3510	34,50	12,11
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	133,33	1,20
14	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supratcran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 70mm	buc			311,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2875274040070	Cot sau reductie de otel D70	buc	1,0000	65,00	65,00
	2735725901259	Electrod sud.	kg	0,1240	41,67	5,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	7,50	1,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	1,00	0,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0480	5,00	0,24
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	12,50	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	17,50	1,98
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4580	34,50	50,30
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0090	133,33	1,20
15		Перекрытие дренажного приямка ДП-1	buc			0,00
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 218,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,67	21,09
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	915,00	951,64
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,55
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	143,50	35,91
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,67	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,85	9,85
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,67	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
19		Demontarea si restabilirea stratului de asfalt	buc			0,00
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			24,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	21,33	6,27
21	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			214,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	52,67	84,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	274,50	5,22
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	27,50	21,32
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,7750	133,33	103,32
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			16,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	52,67	7,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	274,50	6,57

	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	85,00	1,18
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	91,33	1,27
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			273,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,67	47,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,1000	175,00	192,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	12,50	5,25
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			333,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,67	52,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	133,33	28,00
	2592270004021	Compactor mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	12,50	5,25
25	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr.5.0cm	m2			155,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 233,33	144,92
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,94
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	8,33	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	256,56	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	256,56	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	345,50	2,29
26	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Опорная подушка ОП1	buc			122,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,67	5,27
	266612280061	Опорная подушка ОП1	buc	1,0000	50,00	50,00
	2010102904418	Dular rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	2 888,33	0,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0030	175,00	0,53
	2651122100402	Ciment	kg	1,0000	1,61	1,61
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	143,50	21,52
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,67	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,85	9,85
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
28	AcA16B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din fonta, cu flanse, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm	m			180,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7800	57,66	44,98
	2665122701150	Tub de azbociment D150	m	1,0250	125,00	130,69
	2875274120000	Mufa din fonta cu flanse	buc	0,3420	10,00	3,49
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	37,50	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0060	143,50	0,86
29	TfB01H1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau supratcran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 150 Автоматический клапан захлопка	buc			1 017,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2913134600150	Автоматический клапан захлопка D150	buc	1,0000	866,67	866,67
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0790	5,00	0,40
	2513206622068	Placa marsit	kg	0,2100	41,33	8,68
30		Дренажный колодец Д1000,Н=2,7м	buc			0,00
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 542,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88

	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	52,67	219,11
	266310210005	Beton B15	m3	0,4100	945,00	390,18
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	62,50	8,18
	2664102101196	Mortar	m3	0,0770	825,00	63,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,1600	175,00	28,20
	2651122100402	Ciment	kg	0,8000	1,61	1,30
	2922140007000	Macara	h-ut	1,8900	143,50	271,22
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			3 764,02
	2661126415451	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	425,00	1 275,00
	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
	287527420002	Capac cu rama T	buc	1,0000	1 363,44	1 363,44
	2811236305660	Scara vang.	kg	29,0000	10,25	297,25
33	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			45,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	52,67	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	52,67	41,08
34	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm	buc			101,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2722103310200	Teava instalatie D200	m	0,2000	195,00	39,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	7,50	2,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	17,50	2,31
	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	0,0700	21,33	1,49
	2651122100402	Ciment	kg	0,6420	1,61	1,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0036	175,00	0,63
	4100116202818	Apa	m3	0,0009	5,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	500,00	0,15
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,67	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,85	9,85
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,65	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
36	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			178,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,75
	3110500002401	Grund	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,25
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			406,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,57	179,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,50
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 218,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,67	21,06
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	915,00	951,86
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	143,50	35,89
39		Теплофикационная камера Д1500, Н=2,1м	buc			0,00
40	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 294,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	57,66	389,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	52,67	152,74

	266310210005	Beton B15	m3	0,5200	945,00	494,34
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	62,50	10,06
	2664102101196	Mortar	m3	0,0820	825,00	68,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,1450	175,00	25,52
	2651122100402	Ciment	kg	0,7000	1,61	1,13
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0680	143,50	153,26
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			4 519,94
	2661126415209	Inel prefabricat pt. camine KII 15-9(0,4 m3)	buc	2,0000	687,50	1 375,00
	26611264152712	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	880,00	880,00
	2661126415215	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	635,00	635,00
	287527420002	Capac cu rama T	buc	1,0000	1 363,44	1 363,44
	2811236305660	Scara vang.	kg	26,0000	10,25	266,50
42	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			178,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,67
	3110500002401	Grund	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,33
43	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			406,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,57	179,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,67
44	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток Л4-8	buc			1 222,03
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,67	10,53
	266612280062	Лоток Л4-8	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	2,3500	1,61	3,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0080	175,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5000	143,50	71,75
45	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток Лд4-8	buc			680,37
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,67	10,54
	266612280063	Лоток Лд4-8	buc	1,0000	483,33	483,33
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	2,3500	1,61	3,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0080	175,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5000	143,50	71,75
46	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита Пд5-8	buc			359,22
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,67	7,90
	266612280064	Плита Пд5-8	buc	1,0000	208,33	208,33
	4100116202818	Apa	m3	0,0012	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	1,6000	1,61	2,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0050	175,00	0,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4500	143,50	64,58
47	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита П5-8	buc			705,06
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,67	7,90
	266612280065	Плита П5-8	buc	1,0000	554,17	554,17
	4100116202818	Apa	m3	0,0012	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	1,6000	1,61	2,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0050	175,00	0,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4500	143,50	64,58
48	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc Опора	buc			661,95

		щитовая ж/б 1,0x0,3x0,8				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,67	10,54
	266612280066	Опора щитовая ж/б 1,0x0,3x0,8	buc	1,0000	450,00	450,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,60
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	2 888,33	1,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0080	175,00	1,40
	2651122100402	Ciment	kg	2,3000	1,61	3,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5500	143,50	78,92
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 250,32
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,67	21,07
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	915,00	951,90
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	143,50	35,87
50	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,67	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,75	9,99
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	11,33	0,11
51	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 724,25
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	52,67	236,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	52,67	48,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00
	2664102101196	Mortar	m3	0,2400	825,00	198,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 888,33	0,00
	4100116202818	Apa	m3	0,4400	5,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	143,50	57,50
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3			1 236,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,67	34,24
	266310210001	Beton B3.5	m3	1,0250	905,00	936,95
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	143,50	35,88
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	17,25	6,90
53		Теплоизоляционные материалы	buc			0,00
54	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа M2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125 толщ.40 мм)	m2			113,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611340	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа M2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125 толщ.40 мм	m2	1,0180	55,69	56,69
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
55	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			73,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	57,66	17,99
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	4,4400	12,50	55,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,65	0,08
56	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla	m2			28,60

		neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	57,66	27,91
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,10	0,70
57	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минеральные на синтетическом связующем марки 125 толщ.50 мм)	m2			84,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611350	плиты минеральные на синтетическом связующем марки 125 толщ.50 мм	m2	1,0180	27,54	28,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
58	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT-ПА-BB	m2			29,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,43
	2682132601861	Impislitura fibre sticla PCT-ПА-BB	m2	1,1020	12,50	13,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	15,00	1,86
59		Демонтаж	buc			0,00
60	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89	m			43,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	57,66	30,56
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	10,00	6,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	7,50	0,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	17,50	4,27
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	15,00	0,97
61	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57	m			31,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	7,50	0,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	17,50	3,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	54,25	1,79
62	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe демонтаж плиты перекрытия П5-8, κ=0,6 к зр/пл	buc			88,46
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	44,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,67	4,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4500	143,50	38,75
63	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) демонтаж лотка Л4-8, κ=0,6 к зр/пл.)	buc			115,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	65,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,67	6,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5000	143,50	43,05

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 37

Retele termice

Valoarea de deviz 112 299 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,7200	564,78	406,64
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,2000	108,50	238,70
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4800	215,27	103,33
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4800	594,42	285,32
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000	16,33	195,93
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,0000	40,00	480,03
7		Подземная прокладка сети воды 75-55' C	buc	0,0000	0,00	0,00
8	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.0mm	m	60,0000	127,20	7 632,05
9	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5mm	m	20,0000	88,05	1 761,00

10	TfB02D2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind diametrul nominal Dn 80 Вентиль стальной 15с58нж23	buc	2,0000	2 342,09	4 684,17
11	TfB02A2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40 mm Вентиль стальной 15с27нж	buc	4,0000	1 454,07	5 816,29
12	TfB04E2	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80	buc	4,0000	267,27	1 069,08
13	TfB04B2	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran intre 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40	buc	8,0000	158,89	1 271,11
14	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 70mm	buc	8,0000	311,28	2 490,25
15		Перекрытие дренажного приемка ДП-1	buc	0,0000	0,00	0,00
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,1100	1 218,45	134,03
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,3400	22,32	208,46
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	3,2100	14,10	45,27
19		Demontarea si restabilirea stratului de asfalt	buc	0,0000	0,00	0,00
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,0000	24,94	399,08
21	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,4000	214,15	85,66
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,2000	16,54	19,85
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,8000	273,65	218,92
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2000	333,14	399,77
25	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr.5.0cm	m2	8,0000	155,26	1 242,09
26	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din	buc	18,0000	122,47	2 204,48

		beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Опорная подушка ОП1				
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	38,1600	22,32	851,67
28	AcA16B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din fonta, cu flanse, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm	m	2,0000	180,39	360,78
29	TfB01H1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 150 Автоматический клапан захлопка	buc	1,0000	1 017,02	1 017,02
30		Дренажный колодец Д1000,Н=2,7м	buc	0,0000	0,00	0,00
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,1400	1 542,04	1 757,92
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,0000	3 764,02	3 764,02
33	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,0000	45,82	45,82
34	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm	buc	1,0000	101,64	101,64
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	44,6800	22,32	997,19
36	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0400	178,00	7,12
37	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0400	406,50	16,26
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,3500	1 218,57	426,50
39		Теплофикационная камера Д1500, Н=2,1м	buc	0,0000	0,00	0,00
40	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,8300	1 294,92	2 369,70
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	1,0000	4 519,94	4 519,94

		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
42	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0300	178,00	5,34
43	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0300	406,67	12,20
44	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток Л4-8	buc	8,0000	1 222,03	9 776,25
45	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Лоток Лд4-8	buc	2,0000	680,37	1 360,73
46	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита Пд5-8	buc	2,0000	359,22	718,44
47	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита П5-8	buc	8,0000	705,06	5 640,48
48	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc Опора щитовая ж/б 1,0x0,3x0,8	buc	2,0000	661,95	1 323,90
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,6000	1 250,32	750,19
50	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	87,0000	14,11	1 227,17
51	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0400	1 724,25	68,97
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	1,0000	1 236,47	1 236,47
53		Теплоизоляционные материалы	buc	0,0000	0,00	0,00
54	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125 толщ.40 мм)	m2	0,8500	113,55	96,52
55	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate	m2	1,1600	73,57	85,34

		cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
56	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	1,1600	28,60	33,18
57	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm (плиты минеральные на синтетическом связующем марки 125 толщ.50 мм)	m2	1,5000	84,90	127,35
58	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT-IIA-BB	m2	34,0000	29,07	988,37
59		Демонтаж	buc	0,0000	0,00	0,00
60	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89	m	12,0000	43,38	520,56
61	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57	m	12,0000	31,87	382,41
62	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbе демонтаж плиты перекрытия П15-8, κ=0,6 κ зр/пл	buc	1,0000	88,46	88,46
63	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)демонтаж лотка Л14-8, κ=0,6 κ зр/пл.)	buc	1,0000	115,10	115,10
Total			Lei			72 189
Fondul social si medical			22,5 %			3 663
Transportarea			8 %			4 104
Total						79 956
Cheltuieli de regie			12 %			9 595
Total						89 551
Beneficiu de deviz			4,5 %			4 031
Total						93 582
TVA			20 %			18 717

Total deviz:
Inclusiv salariu

112 299
16 282

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 38
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 75 674 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,0700	57,66	119,36
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,0937	57,66	236,05
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2200	57,66	243,33
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	38,4100	57,66	2 214,72
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,2558	57,66	1 052,63
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2484	57,66	14,32
7.	7212030022700	Sudor	h-om	16,4000	57,66	945,62
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,09
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,9040	57,66	1 781,93
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4480	57,66	544,78
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,9764	57,66	459,92
12.	9312040019600	Sapator	h-om	5,7584	57,66	332,03
		Total manopera				8 066

Materiale:

1.	0011	Hidrant	buc	1,0000	3 243,38	3 243,38
2.	0012	Suport din fonta pentru hidrant cu flansa D100mm	buc	1,0000	1 264,05	1 264,05
3.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	1,7300	9,80	16,95
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7452	245,00	182,57
5.	14211022000	Nisip pentru umplutura	m3	9,6760	60,00	580,56
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0856	215,00	18,41
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0030	5,00	0,01
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0112	2 888,33	32,35
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3362	145,00	48,75
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,0188	18,30	0,34
11.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6400	19,21	12,29
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2920	21,33	6,22
13.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2190	21,33	4,68
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2080	34,57	7,19
15.	25132066215001	Banda de avertizare	m	127,4400	1,00	127,44
16.	251373660100	Garnituri cauciuc cu insertii D100	buc	4,0000	18,33	73,32
17.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	41,33	5,62
18.	25212167100110	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D110	m	92,4600	83,61	7 730,58
19.	2521216710025	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D25	m	5,0150	4,85	24,32
20.	2521216710050	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50	m	21,0630	17,47	367,97
21.	2522103304159	Busca din tevi de otel D159x3.5	m	0,9000	151,33	136,20
22.	252210330440	Busca din tevi de otel D45x2	m	0,3000	41,33	12,40
23.	2522103304426	Busca din tevi de otel D426x5.0	m	0,6000	600,00	360,00
24.	252210330476	Busca din tevi de otel D76x2.8	m	0,3000	72,10	21,63
25.	252315671380	Cot PE 90* D110mm	buc	1,0000	304,50	304,50
26.	252315671381	Piesa de brasare intarita D315x110mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
27.	252315671382	Piesa de brasare intarita D110x25	buc	1,0000	445,00	445,00
28.	252315671383	Flansa de capat D110	buc	6,0000	90,40	542,40

29.	252315671384	Flansa de capat D50	buc	1,0000	28,50	28,50
30.	252315671385	Cot PE 30* D110mm	buc	2,0000	315,50	631,00
31.	252315671386	Reductie D110x50mm	buc	3,0000	345,50	1 036,50
32.	252315671387	Reductie compresiune D50x25mm	buc	1,0000	33,50	33,50
33.	2651122100402	Ciment	kg	2,7820	1,61	4,49
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0012	500,00	0,60
35.	2661126415209	Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-9(0,4 m3)	buc	2,0000	687,50	1 375,00
36.	2661126415209a	Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-9a(0,4 m3)	buc	2,0000	687,50	1 375,00
37.	2661126415215	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	883,33	1 766,66
38.	26611264152712	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	2,0000	880,00	1 760,00
39.	2661126415451	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,0000	120,00	240,00
40.	2663102100002	Beton B7.5	m3	1,1817	1 000,00	1 181,70
41.	2664102101126	Var	kg	0,3082	5,00	1,54
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0280	845,00	23,66
43.	2682132601861	Impislitura fibre sticla PCT-ПА-BB	m2	4,2978	12,50	53,72
44.	268216261131	Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125 толщ.50мм	m2	3,5630	34,50	122,92
45.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,6271	15,00	9,40
46.	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0630	15,00	0,93
47.	2811236305660	Scara vang.	kg	40,6000	10,65	432,39
48.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,3230	10,00	13,23
49.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite SET	buc	16,0000	4,25	68,00
50.	2874117300100	Vana din fonta cu flansa cauciucata D100mm	buc	1,0000	1 932,23	1 932,23
51.	287411730025	Robinet cu mufa D25	buc	1,0000	192,50	192,50
52.	287411730040	Robinet cu mufa D40	buc	2,0000	405,00	810,00
53.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2241	12,33	2,76
54.	287527411001	Teu fonta D100mm	buc	2,0000	1 775,00	3 550,00
55.	287527411011	Flansa de otel libera D110	buc	2,0000	133,25	266,50
56.	287527411012	Dop din otel pentru sudura D100	buc	1,0000	66,67	66,67
57.	287527420002	Capac cu rama T	buc	2,0000	1 363,44	2 726,88
58.	3110500002401	Grund	kg	0,0624	24,33	1,52
59.	4100116202806	Apa	m3	18,2179	5,00	91,09
Total materiale de construcții						36 616

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2360	233,33	55,07
2.	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	16,5400	72,50	1 199,15
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,0400	7,50	7,80
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9475	303,50	591,07
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7630	203,50	155,27
6.	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,3600	17,25	6,21
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,2730	12,50	90,91
8.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	62,50	15,00
9.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	16,5400	54,25	897,29
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0400	102,30	106,39
11.	3410520001373	Macara	h-ut	5,2560	163,50	859,35
12.	3410520006752	Automacara	h-ut	9,2000	28,75	264,50
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,3800	112,50	605,25
Total utilaje de construcții						4 854

Total	Lei	63 062
TVA	20 %	12 612

Total deviz:

75 674

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 38
Retele exterioare de alimentare cu apa

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Montarea rețelilor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			622,18
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	303,50	622,18
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			221,81
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	203,50	221,81
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			638,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	12,50	129,87
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			96,67
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	14211022000	Nisip pentru umplutura	m3	1,0250	60,00	61,50
8	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 165,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	266310210002	Beton B7.5	m3	0,1990	1 000,00	201,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	145,00	17,66
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	845,00	8,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	245,00	66,15
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	12,33	1,00

	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 888,33	11,72
	3410520001373	Macara	h-ut	1,8500	163,50	302,47
9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15	buc			883,33
	2661126415215	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,33	883,33
10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9	buc			687,50
	2661126415209	Inel prefabricat pt. camine KII 15-9(0,4 m3)	buc	1,0000	687,50	687,50
11	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9a	buc			687,50
	2661126415209a	Inel prefabricat pt. camine KII 15-9a(0,4 m3)	buc	1,0000	687,50	687,50
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-15-2	buc			880,00
	26611264152712	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	880,00	880,00
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc			120,00
	2661126415451	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮК Т	buc			1 363,44
	287527420002	Capac cu rama Т	buc	1,0000	1 363,44	1 363,44
15	AcE13A1	Scara cu vanguri din otel	kg			10,65
	2811236305660	Scara vang.	kg	1,0000	10,65	10,65
16	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			178,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,75
	3110500002401	Grund	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,25
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			406,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,57	179,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,50
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 D25	m			13,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	2521216710025	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D25	m	1,0030	4,85	4,86
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	102,30	4,09
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	7,50	0,30
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii	m			26,11

		polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	2521216710050	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50	m	1,0030	17,47	17,52
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	102,30	4,09
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	7,50	0,30
20	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m			104,01
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48
	25212167100110	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D110	m	1,0050	83,61	84,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,1000	28,75	2,88
21	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	112,50	5,62
22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	112,50	3,38
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,0020	233,33	0,47
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flansa cauciucata D100mm	buc			1 963,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300100	Vana din fonta cu flansa cauciucata D100mm	buc	1,0000	1 932,23	1 932,23
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu mufa D40	buc			436,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730040	Robinet cu mufa D40	buc	1,0000	405,00	405,00
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu mufa D25	buc			224,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730025	Robinet cu mufa D25	buc	1,0000	192,50	192,50
27	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Piesa de brasare intarita) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 x110mm	buc			1 611,91
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,09
	252315671381	Piesa de brasare intarita D315x110mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	1,9000	72,50	137,75
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,9000	54,25	103,07
28	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Piesa de brasare intarita) din polietilena, tevii avind diametrul de 110x25 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (Piesa de brasare intarita) se va include conform proiectului	buc			651,08
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671382	Piesa de brasare intarita D110x25	buc	1,0000	445,00	445,00
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	1,0800	72,50	78,30
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	54,25	58,59

29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa de otel libera	buc			219,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,31
	287527411011	Flansa de otel libera D110	buc	1,0000	133,25	133,25
	251373660100	Garnituri cauciuc cu insertii D100	buc	1,0000	18,33	18,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite SET	buc	4,0000	4,25	17,00
30	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Flansa de capat)) din polietilena, tevi avind diametrul de 110mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (Flansa de capat) se va include conform proiectului	buc			296,48
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671383	Flansa de capat D110	buc	1,0000	90,40	90,40
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	1,0800	72,50	78,30
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	54,25	58,59
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Flansa de capat)) din polietilena, tevi avind diametrul de 20mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (Flansa de capat)) se va include conform proiectului	buc			150,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671384	Flansa de capat D50	buc	1,0000	28,50	28,50
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	0,6000	72,50	43,50
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	54,25	32,55
32	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 45x2.0 Busca din tevi de otel L=0.3m	buc			40,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,95
	252210330440	Busca din tevi de otel D45x2	m	0,3000	41,33	12,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,21	0,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	21,33	0,19
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0090	15,00	0,13
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	21,33	0,15
	2651122100402	Ciment	kg	0,3210	1,61	0,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	500,00	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0018	215,00	0,39
	4100116202806	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
33	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 76x2.8mm Busca din tevi de otel L=0.3m	buc			53,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	57,66	29,98
	252210330476	Busca din tevi de otel D76x2.8	m	0,3000	72,10	21,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	19,21	0,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	21,33	0,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0090	15,00	0,13
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	21,33	0,26
	2651122100402	Ciment	kg	0,3210	1,61	0,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	500,00	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0018	215,00	0,39
	4100116202806	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
34	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159x3.5 Busca din tevi de otel L=0.3m	buc			88,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2522103304159	Busca din tevi de otel D159x3.5	m	0,3000	151,33	45,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	19,21	2,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	21,33	1,13
	2735725903453	Sirma pt. sudura,	kg	0,0090	15,00	0,13
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	21,33	0,85
	2651122100402	Ciment	kg	0,4280	1,61	0,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	500,00	0,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0024	215,00	0,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
35	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 426x5.0 Busca din tevi de otel L=0.3m	buc			223,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48

	2522103304426	Busca din tevi de oțel D426x5.0	m	0,3000	600,00	180,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	19,21	2,27
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0530	21,33	1,13
	2735725903453	Sirna pt. sudură,	kg	0,0090	15,00	0,14
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	21,33	0,85
	2651122100402	Ciment	kg	0,4280	1,61	0,69
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	500,00	0,10
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0	m3	0,0024	215,00	0,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
36	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legătură din fontă sau a armaturilor, la conducte de presiune, având diametrul de 100 mm Teu fontă	buc			1 922,89
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	2,1000	57,66	121,08
	287527411001	Teu fontă D100mm	buc	1,0000	1 775,00	1 775,00
	251373660100	Garnituri cauciuc cu insertii D100	buc	1,0000	18,33	18,33
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	9,80	8,47
37	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 100 mm Dop	buc			142,21
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411012	Dop din oțel pentru sudură D100	buc	1,0000	66,67	66,67
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,2400	62,50	15,00
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (cot 90*) din polietilenă, tevi având diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilenă (cot) 90* se va include conform proiectului	buc			510,58
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671380	Cot PE 90* D110mm	buc	1,0000	304,50	304,50
	2940420002422	Mășină de sudură PE	h-ut	1,0800	72,50	78,30
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	54,25	58,59
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (cot 30*) din polietilenă, tevi având diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilenă (cot 30*) se va include conform proiectului	buc			521,58
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671385	Cot PE 30* D110mm	buc	1,0000	315,50	315,50
	2940420002422	Mășină de sudură PE	h-ut	1,0800	72,50	78,30
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	54,25	58,59
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 314,05
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	266310210002	Beton B7.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,33
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3410520001373	Macara	h-ut	0,2500	163,50	40,87
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (Reductie) din polietilenă, tevi având diametrul de 110x50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilenă (Reductie) se va include conform proiectului	buc			551,58
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671386	Reductie D110x50mm	buc	1,0000	345,50	345,50
	2940420002422	Mășină de sudură PE	h-ut	1,0800	72,50	78,30
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	54,25	58,59
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (Reductie) din polietilenă, tevi având diametrul de 50x25 mm. Nota: tipul fittingului din polietilenă (Reductie) se va include conform proiectului	buc			53,68
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252315671387	Reductie compresie D50x25mm	buc	1,0000	33,50	33,50
43	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă, vată minerală tip I sau tip P cusute pe o față, pe împletitură din sirna zincată,	m2			91,99

		confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cmПлиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125 толщ.50мм				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	268216261131	Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125 толщ.50мм	m2	1,0180	34,50	35,12
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
44	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT-ПА-BB	m2			29,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,44
	2682132601861	Impislitura fibre sticla PCT-ПА-BB	m2	1,1020	12,50	13,77
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	15,00	1,86
		2. Lucrari de montare				
45	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran si suprateran pe pozitie existenta	buc			211,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	41,33	5,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite SET	buc	8,0000	4,25	34,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0700	215,00	15,05
		3. Utilaj				
46		Hidrant	buc			3 243,38
	0011	Hidrant	buc	1,0000	3 243,38	3 243,38
47		Suport din fonta pentru hidrant cu flansa D100mm	buc			1 264,05
	0012	Suport din fonta pentru hidrant cu flansa D100mm	buc	1,0000	1 264,05	1 264,05

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 38
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 75 674 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Montarea rețelilor						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9500	622,18	591,07
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,0000	118,78	356,34
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7000	221,81	155,27
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,7000	638,43	446,90
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	17,5000	17,87	312,81
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,5000	43,75	765,54

7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,4400	96,67	912,59
8	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,7600	1 165,97	3 218,09
9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJI-15	buc	2,0000	883,33	1 766,66
10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJI-15-9	buc	2,0000	687,50	1 375,00
11	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJI-15-9a	buc	2,0000	687,50	1 375,00
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJI1-15-2	buc	2,0000	880,00	1 760,00
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1	buc	2,0000	120,00	240,00
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮК Т	buc	2,0000	1 363,44	2 726,88
15	AcE13A1	Scara cu vanguri din otel	kg	40,6000	10,65	432,39
16	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0400	178,00	7,12
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de	t	0,0400	406,50	16,26

		ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 D25	m	5,0000	13,45	67,25
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	21,0000	26,11	548,27
20	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	92,0000	104,01	9 569,15
21	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	92,0000	10,41	957,83
22	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	26,0000	6,18	160,72
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	118,0000	0,70	82,97
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flansa cauciucata D100mm	buc	1,0000	1 963,94	1 963,94
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu mufa D40	buc	2,0000	436,71	873,43
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu mufa D25	buc	1,0000	224,21	224,21
27	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Piesa de brasare intarita) din polietilena, teville avind diametrul de 315 x110mm	buc	1,0000	1 611,91	1 611,91

28	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Piesa de brasare intarita) din polietilena, tevii avind diametrul de 110x25 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (Piesa de brasare intarita) se va include conform proiectului	buc	1,0000	651,08	651,08
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa de otel libera	buc	2,0000	219,90	439,79
30	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Flansa de capat)) din polietilena, tevii avind diametrul de 110mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (Flansa de capat) se va include conform proiectului	buc	6,0000	296,48	1 778,89
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Flansa de capat)) din polietilena, tevii avind diametrul de 20mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (Flansa de capat) se va include conform proiectului	buc	1,0000	150,68	150,68
32	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 45x2.0 Busca din tevi de otel L=0.3m	buc	1,0000	40,12	40,12
33	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 76x2.8mm Busca din tevi de otel L=0.3m	buc	1,0000	53,98	53,98
34	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159x3.5 Busca din tevi de otel L=0.3m	buc	3,0000	88,57	265,72
35	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 426x5.0 Busca din tevi de otel L=0.3m	buc	2,0000	223,18	446,35
36	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100 mm Teu fonta	buc	2,0000	1 922,89	3 845,78
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm Dop	buc	1,0000	142,21	142,21

38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90*) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (cot) 90* se va include conform proiectului	buc	1,0000	510,58	510,58
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 30*) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (cot 30*) se va include conform proiectului	buc	2,0000	521,58	1 043,16
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	0,6000	1 314,05	788,43
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevii avind diametrul de 110x50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (Reductie) se va include conform proiectului	buc	3,0000	551,58	1 654,75
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50x25 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (Reductie) se va include conform proiectului	buc	1,0000	53,68	53,68
43	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cmПлиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125 толщ.50мм	m2	3,5000	91,99	321,95
44	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT-ПА-BB	m2	3,9000	29,07	113,37
Total			Lei			44 818,12
Fondul social si medical			22,5 %			1 779,51
Transportarea			4 %			1 282,24
Total						47 879,87

Cheltuieli de regie			14,5 %			6 942,58	
Total						54 822,45	
Beneficiu de deviz			6 %			3 289,34	
Total Montarea retelelor						58 111,79	
Inclusiv salariu						7 908,94	
	2. Lucrari de montare						
45	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supratieran si supratieran pe pozitie existenta	buc	1,0000	211,51	211,51	
Total			Lei			211,51	
Fondul social si medical			22,5 %			35,29	
Transportarea			4 %			2,19	
Total						248,99	
Cheltuieli de regie			76 %			119,20	
Total						368,19	
Beneficiu de deviz			6 %			22,09	
Total Lucrari de montare						390,28	
Inclusiv salariu						156,84	
	3. Utilaj						
46		Hidrant	buc	1,0000	3 243,38	3 243,38	
47		Suport din fonta pentru hidrant cu flansa D100mm	buc	1,0000	1 264,05	1 264,05	
Total			Lei			4 507,43	
Depozitarea			1,2 %			54,09	
Total Utilaj						4 561,52	
Inclusiv salariu						0,00	
Total			Lei			63 062	
TVA			20 %			12 612	

Total deviz:
Inclusiv salariu

75 674
8 066

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 39
Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 20 055 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,4088	57,66	254,21
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,2980	57,66	593,79
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0621	57,66	3,58
4.	7212030022700	Sudor	h-om	9,6000	57,66	553,54
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,2182	57,66	531,52
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1200	57,66	179,90
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5336	57,66	88,43
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0552	57,66	3,18
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,6104	57,66	92,86
		Total manopera				2 301

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1413	245,00	34,62
2.	14211022000	Nisip pentru umplutura	m3	2,7060	60,00	162,36
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0060	215,00	1,29
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0008	5,00	0,00
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0658	1,00	0,07
6.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0022	2 888,33	6,35
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1145	145,00	16,60
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	2 888,33	0,00
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,0047	18,30	0,09
10.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0520	34,57	1,80
11.	2521216700110	Teava din PVC D110	m	7,4970	41,33	309,85
12.	2521216700160	Teava din PVC D160	m	4,2840	58,55	250,83
13.	2521216701200	Teava din polietilena 200 mm PE 100 SDR26 PN6	m	18,5440	152,50	2 827,96
14.	252315671380	Cot PE 90* D110mm	buc	8,0000	304,50	2 436,00
15.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	23,6400	3,00	70,92

		dim. 250 x 120 x 65 mm				
16.	2651122100402	Ciment	kg	2,2800	1,61	3,67
17.	2661126415451	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
18.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
19.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
20.	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine KIQII-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
21.	266310210004	Beton B12.5	m3	0,1549	1 025,00	158,77
22.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0144	845,00	12,17
23.	2664102101126	Var	kg	0,0802	5,00	0,40
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0469	845,00	39,63
25.	2811236305660	Scara vang.	kg	9,7000	10,65	103,30
26.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0491	12,33	0,61
27.	287527420002	Capac cu rama T	buc	1,0000	1 363,44	1 363,44
28.	3110500002401	Grund	kg	0,0156	24,33	0,38
29.	4100116202806	Apa	m3	0,5824	5,00	2,91
		Total materiale de construcții				9 056

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0900	28,75	2,59
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0240	28,75	0,69
3.	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	8,8650	72,50	642,71
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5945	303,50	180,43
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2289	203,50	46,58
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0110	37,50	0,41
7.	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0600	24,33	1,46
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1819	12,50	27,27
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5400	28,75	15,53
10.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	8,6400	54,25	468,72
11.	3410520001373	Macara	h-ut	0,9072	163,50	148,33
		Total utilaje de construcții				1 534

Total	Lei	12 891
Fondul social si medical	22,5 %	518
Transportarea	4 %	362
Total		13 771
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 996
Total		15 767
Beneficiu de deviz	6 %	946
Total		16 713
TVA	20 %	3 342

Total deviz:

20 055

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 39
Retele exterioare de canalizare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			622,17
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	303,50	622,17
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			221,81
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	203,50	221,81
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			638,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	12,50	129,86
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			96,67
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	14211022000	Nisip pentru umplutura	m3	1,0250	60,00	61,50
8	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 260,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	57,66	345,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	57,66	163,76
	266310210004	Beton B12.5	m3	0,2840	1 025,00	294,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	145,00	30,74
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	845,00	73,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	245,00	64,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	12,33	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101126	Var	kg	0,1470	5,00	0,74
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 888,33	11,76
	3410520001373	Macara	h-ut	1,6800	163,50	274,69
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-10	buc			358,33
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,33	358,33
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9	buc			425,00
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-10-2	buc			350,00
	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc			120,00
	2661126415451	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
13	AcE13A1	Scara cu vanguri	kg			10,65
	2811236305660	Scara vang.	kg	1,0000	10,65	10,65
14	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			178,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	138,00
	3110500002401	Grund	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,00
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			407,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,57	180,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	7,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮк Т	buc			1 363,44
	287527420002	Capac cu rama Т	buc	1,0000	1 363,44	1 363,44
17	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 709,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	845,00	202,83
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 888,33	0,00
	4100116202806	Apa	m3	0,4400	5,00	2,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	28,75	11,50
18	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm	m			84,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,34
	2521216700160	Teava din PVC D160	m	1,0500	58,55	62,71
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	37,50	0,04
19	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			65,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2521216700110	Teava din PVC D110	m	1,0500	41,33	44,26
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	37,50	0,04
20	RCsU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc			23,64

1	2	3	4	5	6	7
		tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,34
21	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			47,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment	kg	0,3800	1,61	0,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0010	215,00	0,21
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0100	24,33	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	28,75	0,43
22	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE 100 SDR26 PN6	m			168,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	2521216701200	Teava din polietilena 200 mm PE 100 SDR26 PN6	m	1,0150	152,50	157,11
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	28,75	0,86
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	0,0125	72,50	0,91
23	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90*) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (cot) 90* se va include conform proiectului	buc			510,58
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671380	Cot PE 90* D110mm	buc	1,0000	304,50	304,50
	2940420002422	Masina de sudura PE	h-ut	1,0800	72,50	78,30
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	54,25	58,59

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia Prescolara
nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 39

Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 20 055 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Раздел					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2900	622,17	180,43
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,9000	118,78	106,90
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2100	221,81	46,58
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2100	638,43	134,07
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,2000	17,88	92,95
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,2000	43,74	227,47

7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,6400	96,67	255,22
8	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,5400	1 260,30	680,56
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-10	buc	1,0000	358,33	358,33
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9	buc	1,0000	425,00	425,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-10-2	buc	1,0000	350,00	350,00
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc	1,0000	120,00	120,00
13	AcE13A1	Scara cu vanguri	kg	9,7000	10,65	103,30
14	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0100	178,00	1,78
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0100	407,00	4,07
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк Т	buc	1,0000	1 363,44	1 363,44
17	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0600	1 709,83	102,59

18	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm	m	4,0000	84,08	336,32
19	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	7,0000	65,64	459,45
20	RCsU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	6,0000	23,64	141,85
21	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,0000	47,66	285,95
22	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE 100 SDR26 PN6	m	18,0000	168,45	3 032,16
23	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90*) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (cot) 90* se va include conform proiectului	buc	8,0000	510,58	4 084,66
Total			Lei			12 893,08
Total Раздел						12 893,08
Inclusiv salariu						2 301,01
Total			Lei			12 891
Fondul social si medical			22,5 %			518
Transportarea			4 %			362
Total						13 771
Cheltuieli de regie			14,5 %			1 996
Total						15 767
Beneficiu de deviz			6 %			946
Total						16 713
TVA			20 %			3 342

Total deviz:

20 055

Inclusiv salariu

2 301

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare,
alimentarea cu apa, apa calda si
canalizare in Institutia
Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 40
Demolarea si restabilirea stratului de asfalt

Valoarea de deviz 64 095 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 40:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	63,2200	57,66	3 645,27
2.	7129020012800	Pavator	h-om	9,6570	57,66	556,82
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,2700	57,66	1 053,45
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3700	46,38	341,82
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,7861	46,38	732,16
		Total manopera				6 330

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	12,2670	1 094,20	13 422,55
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	8,1780	1 233,33	10 086,17
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5220	250,00	130,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	17,1086	215,00	3 678,35
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	8,5543	245,00	2 095,80
6.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7630	500,00	381,50
7.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,3920	8,33	11,60
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,9570	8,33	7,97
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,2614	5,00	66,31
		Total materiale de construcții				29 879

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor	h-ut	6,7425	133,33	898,98
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7309	274,50	475,14
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,4611	256,56	118,30
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,8987	256,56	1 513,36
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,4611	345,50	159,31

6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1560	303,50	47,35
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1801	85,00	15,31
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,7425	27,50	185,42
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	64,0920	21,33	1 367,08
10.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1801	91,33	16,45
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,4835	156,50	545,17
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6004	112,50	67,54
		Total utilaje de construcții				5 409

Total	Lei	41 618
Fondul social si medical	22,5 %	1 424
Transportarea	8 %	2 390
Total		45 432
Cheltuieli de regie	12,5 %	5 679
Total		51 111
Beneficiu de deviz	4,5 %	2 301
Total		53 412
TVA	20 %	10 683

Total deviz:

64 095

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Obiect

Renovarea blocului alimentar, sistemului de termoficare, alimentarea cu apa, apa calda si canalizare in Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6 din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 40
Demolarea si restabilirea stratului de asfalt

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			24,94
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	21,33	6,27
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			204,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	274,50	5,24
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	27,50	21,31
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,7750	133,33	103,33
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			15,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	46,38	6,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	274,50	6,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	85,00	1,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	91,33	1,26
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			789,17
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	303,50	789,17
5	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,38	25,51
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			28,48
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	156,50	28,48
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			359,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,3110	215,00	281,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	256,56	39,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,50	2,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	274,50	13,18
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast возврат 50%	m3			237,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	245,00	160,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	0,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R	h-ut	0,1530	256,56	39,25

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,50	2,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	274,50	13,18
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			168,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 094,20	154,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	8,33	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	256,56	4,26
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 233,33	115,93
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	8,33	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	256,56	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	256,56	1,36
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	345,50	1,83

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

**Renovarea blocului alimentar,
sistemului de termoficare, alimentarea
cu apa, apa calda si canalizare in
Institutia Prescolara nr.6 str.Cicicalo,6
din mun.Balti**
(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 40
Demolarea si restabilirea stratului de asfalt

Valoarea de deviz 64 095 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	218,0000	24,94	5 437,45
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,7000	204,10	1 775,63
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	13,0500	15,63	203,93
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0600	789,17	47,35
5	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	13,4000	25,51	341,82
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19,1400	28,48	545,17
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	13,0500	359,38	4 689,89
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast возврат 50%	m3	13,0500	237,53	3 099,77
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	87,0000	168,65	14 672,55
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	87,0000	124,21	10 806,12
Total			Lei		41 618	
Fondul social si medical			22,5 %		1 424	
Transportarea			8 %		2 390	
Total					45 432	
Cheltuieli de regie			12,5 %		5 679	
Total					51 111	
Beneficiu de deviz			4,5 %		2 301	
Total					53 412	
TVA			20 %		10 683	

Total deviz:

64 095

Inclusiv salariu

6 330

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)