

**Lucrari de substituire a turnului
de apa pe platforma cu nr.
cadastral 8015307197 si
constructia retelei de alimentare
cu apa a turnului din s. Cojusna,
r-ul Straseni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 101 697,761 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	AcA52C	Teava din polietilena PE100 RC SDR17, PN10, , pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. INCLUSIV banda de avertizare cu fir din inox 0,4mm	m	5,500	145,722 15,465	801,473 85,055
2	AcA52D	Teava din polietilena PE100 RC SDR17, PN10 , pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. INCLUSIV banda de avertizare cu fir din inox 0,4mm	m	18,000	184,000 23,622	3 311,994 425,190
3	AcA52C	Teava din polietilena PE100 RC SDR17, PN10, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. INCLUSIV banda de avertizare cu fir din inox 0,4mm	m	4,000	145,732 15,464	582,930 61,858
4	AcA53C	Adaptor flansa dn 110 PE100 SDR11 PEHD/PN16	buc	2,000	422,064 101,964	844,128 203,928

1	2	3	4	5	6	7
5	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a pieselor de legatura si armaturilor, avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (benzina, lac,bitum, etc) = 1,03	buc	2,000	372,211 49,282	744,421 98,565
6	AcA05H	Montarea tevilor din otel, zincate GOST 3262-75(aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 106x4mm cu 2 flansa. Materiale marunte (butan -gaz, pasta curatire) = 1,05	m	4,000	444,017 168,240	1 776,066 672,962
7	AcA05H	Montarea tevilor din otel, zincate GOST 3262-75 (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 106x4 cu 2 flansa Material marunt (butan gaz, pasta curatire) = 1,05	m	9,500	444,030 168,241	4 218,288 1 598,286
8	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	4,500	84,836 67,126	381,763 302,068
9	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-140 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	28,000	23,798 5,948	666,341 166,541
10	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	13,500	34,987 8,497	472,325 114,710
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	41,500	0,548 0,348	22,745 14,445
12	AcA26A	Teu egal din fonta cu flanse ,	buc	5,000	1 620,423	8 102,117

1	2	3	4	5	6	7
		avind DN80			75,623	378,117
13	AcA26A	Cot 90* din fonta cu flanse , avind DN80	buc	3,000	730,423 75,623	2 191,270 226,870
14	AcA26A	Reductie din fonta cu flanse DN100/80	buc	1,000	1 841,423 75,623	1 841,423 75,623
15	AcA53C	Adaptor flansa dn110 PE100 SDR11 PEHD/PN16	buc	4,000	422,064 101,964	1 688,256 407,856
16	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, avind diametrul de 100 mm	buc	4,000	372,207 49,282	1 488,830 197,130
17	AcA05H	Montarea tevilor din INOX, (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 88,5x4,0mm cu doua flansa DN80 (2 buc, L=0,25m) Materiale marunte (butan -gaz, pasta curatare) = 1,05	m	0,500	529,158 168,240	264,579 84,120
18	AcA05H	Montarea tevilor din INOH (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 88,5x4mm cu 2 flanse DN80 (1 buc, L=1,8m) Material marunt (butan-gaz, pasta curatare) = 1,05	m	1,800	564,578 168,241	1 016,240 302,833
19	AcA26A	Reductie din inox cu flanse, avind DN80/65, L=0,35	buc	1,000	1 141,423 75,623	1 141,423 75,623
20	AcA26A	Reductie din inox cu flanse, avind DN80/65, L=0,2m	buc	1,000	1 134,423 75,623	1 134,423 75,623
21	AcB01A	Montarea Filtru tip Y din fonta ductila cu flanse , DN80, PN16 Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc) = 1,04	buc	1,000	2 265,054 46,734	2 265,054 46,734
22	AcB01A	Montarea Clapeta din fonta de	buc	1,000	1 675,374	1 675,374

1	2	3	4	5	6	7
		sens unic cu flanse, DN80, PN16. Material marunt si montaj(garnituri, suruburi, etc) = 1,04			46,734	46,734
23	IA18B	Armaturi fine - manometrul	buc	1,000	382,076 33,988	382,076 33,988
24	AcB01A	Montarea Robinet sertar pana cu flansa corp plat, DN80, PN10. Material marunt si montaj (garnituri, suruburi, etc) = 1,04	buc	4,000	1 213,613 46,733	4 854,454 186,934
25	AcB01A	Montarea Vana sertar din fonta dustila cu flanse si pana cauciucata (lungime medie) DN 80, PN16 Mat.marunt si montaj (garnituri, suruburi, etc) = 1,04	buc	1,000	1 783,534 46,734	1 783,534 46,734
26	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Material marunt (benzina, cirpe, etc) =1,03	buc	1,000	126,308 87,519	126,308 87,519
27	AcA11C	Tub de protectie L=0,25m din PE100 d=160x6,2 SDR26 PN6 inclusiv executarea strapungerii Materiale marunte (lichide de curatare, cirpe) = 1,015	m	1,750	367,760 113,034	643,580 197,810
28	AcA53C	Cot e/f 110x45* PE100 SDR11 PN16	buc	4,000	535,184 101,964	2 140,736 407,856
29	AcA53B	Cot e/f 90x45* PE100 SDR11 PN16	buc	2,000	479,080 84,970	958,160 169,940
Total			lei		47 520,311	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		1 629,996	
Transportarea materialelor			7,00 %		2 644,461	
Total			100,00 +		51 794,768	
Cheltuieli de regie			14,50 %		7 510,241	
Total			100,00 +		59 305,009	
Beneficiu de deviz			6,00 %		3 558,301	

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						62 863,310
Incluziv salariu						6 791,652
		2. Lucrari de montare				
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica - Reductor de presiunie cu flansa DN80 cu manometrul de precizie Material marunt si montaj (garnituri, suruburi) = 1,04	buc	1,000	46,734 <hr/> 46,734	46,734 <hr/> 46,734
31	SE58C	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de DN.65 mm Material marunt (iniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit) = 1,01	buc	1,000	46,734 <hr/> 46,734	46,734 <hr/> 46,734
32	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (fara cost hidrant) Material marunt (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc) = 1,01	buc	1,000	1 354,799 <hr/> 231,118	1 354,799 <hr/> 231,118
33	M1A14C	Dispozitiv cu plutitor, pentru masurarea nivelului in recipient, livrat gata confectionat, avind mira cu inaltimea de peste 10 m	buc	1,000	2 348,041 <hr/> 2 149,741	2 348,041 <hr/> 2 149,741
Total						lei 3 796,308
Asigurarea sociala si medicala						24,00 % 593,838
Transportarea materialelor						7,00 % 92,539
Total						100,00 + 4 482,685
Cheltuieli de regie						76,00 % 1 880,489
Total						100,00 + 6 363,174
Beneficiu						6,00 % 381,790
Total Lucrari de montare						6 744,964
Incluziv salariu						2 474,327
		3. Utilaje				
34	pret ofertant	Reductor de presiunie cu flansa DN80 cu manometru de precizie	buc	1,000	4 657,320 <hr/> 0,000	4 657,320 <hr/> 0,000
35	pret ofertant	Contor de apa rece cu rotor umed cu flanse DN65	buc	1,000	4 408,440 <hr/>	4 408,440 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
36	pret ofertant	Hidrant exterior DN80	buc	1,000	4 442,100 0,000	4 442,100 0,000
37	pret ofertant	Vana cu plutitor apa potabila Dn80	buc	1,000	1 632,000 0,000	1 632,000 0,000
Total Utilaje						15 139,860
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		84 748,134	
TVA			20,00 %		16 949,627	

Total deviz: **101 697,761**
Incluziv salariu **9 265,979**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)