

**Pavaj în fața casei de cultura
s. Bucuria, r-l Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 350 740,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	100,00	8,50 8,50	850,00 850,00
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	128,00	9,50 9,50	1 216,00 1 216,00
3	DE09D	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	128,00	37,90 25,00	4 851,54 3 200,00
4	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,02	buc	4,00	148,75 76,50	595,00 306,00
5	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02	buc	1,00	215,10 40,50	215,10 40,50
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	866,00	234,95 52,20	203 462,75 45 205,50

		de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	90,00	108,06 52,20	9 725,85 4 698,00

Total	lei	220 916,20
CAS (II3) * 24 %	24,00 %	13 323,80
Transportarea (II3) * 10 %	10,00 %	16 539,30
Cheltuiile de regie (II3+CAS+Transp) * 11 %	11,00 %	27 585,70
Beneficiu (II3+CAS+Transp+Chielt) * 5 %	5,00 %	13 918,30
TVA (II3+CAS+Transp+Chielt+Benefi) * 20 %	20,00 %	58 456,70

Total deviz: **350 740,00**
Incluziv salariu **55 516,00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)