

# Reparația drumurilor din com.Lipnic

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                         | Unitatea de măsură | Volum                     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4                  | 5                         |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Reabilitarea partii carosabile pe str. Stefan cel Mare si Sfint, s.Lipnic prin aplicarea unui strat din beton asfaltic.</b> |                    |                           |
| 1      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                | 100m2              | 18,0000                   |
| 2      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                        | 100m2              | 18,0000                   |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                | t                  | 1,0800                    |
| 4      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                          | m2                 | 1 800,0000<br>(Kr=1,5000) |
| 5      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                           | m2                 | 260,0000                  |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Reabilitarea partii carosabile pe str. Pacii, s.Paustova prin aplicarea a doua straturi din beton asfaltic.</b>             |                    |                           |
| 6      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                         | m2                 | 10,0000                   |
| 7      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                | 100m2              | 5,7700                    |
| 8      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                        | 100m2              | 5,7700                    |
| 9      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                | t                  | 0,3460                    |
| 10     | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                              | m2                 | 577,0000                  |
| 11     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                | t                  | 0,1730                    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                  | 4  | 5        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 577,0000 |

Întocmit



E.Draghici  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.