



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 28

privind achiziția prin Licitație Publică

“06” iunie 2018

s.Miclești  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr.727-op/18 din 15 mai 2018, între Primăria comunei Miclești, cu sediul în s.Miclești,r.Criuleni

telefon: 069633164 , fax:024836236,

e-mail: primariamiclesti@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_ din “ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_, reprezentat prin primarul Iurie Buga,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRLForemcons,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chișinău,str.Pădurii,8 of.308

(localitatea)

telefon: 022738318, fax:022738318,

e-mail: foremcons@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0013302

din “26”ianuarie 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049750

din “28”mai 2010, eliberată de camera de licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții inginerești,instalații și rețele tehnico-edilitare,reconstrucții(se permit lucrările conform listei

indicate în anexă),reprezentat prin Axenti Dumitru, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de iluminare stradalăa ansamblului de locuințe din s.Miclești,r.Criuleni.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **275492,90 lei (Două sute șaptezeci și cinci mii patru sute nouăzeci și doi lei 90 bani).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

## **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este \_\_\_\_\_ în cuantum de \_\_\_\_% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de \_\_\_\_% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de \_\_\_\_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de \_\_\_\_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
  - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de \_\_\_\_\_ ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut

- la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_\_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește \_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_\_% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice □i, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"06" iunie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### "BENEFICIAR": Primăria comunei Miclești

Adresa: s. Miclești

Tel./Fax: 024836236

Denumirea Băncii: Min. Fin. Trezoreria Regionala Chișinău

Adresa Băncii: Or. Chișinău

Cod Bancar: TRPDAS2X MD81TRPDAS30000001070400

Cont de decontare: 1007601009495

Cod fiscal: 1007601009495

### "ANTREPRENOR": SRL Foremcons

Adresa: Mun. Chișinău, str. Pădurii 8. of. 308

Tel./Fax: 022738318

Denumirea Băncii: BC Moldincombank SA

Adresa Băncii: Fil. Ciocana

Cod Bancar: MOLDMDS2X349

Cont de decontare: MD61ML000000000225124978

Cod fiscal: 1005600001878

## 16. Semnăturile părților

### "BENEFICIAR":

L.Ș.



### "ANTREPRENOR":

L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EUJ000802522



Formular tip  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2010  
Товарная форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2010

|                                                                                       |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Data eliberării /data livrării 26.09.2018 / 26.09.2018<br>Дата выписки /дата поставки |  | 8. Foaie de parcurs<br>Путевой лист                                                                                                                 | seria:<br>серия                                                                                                                                              | număr:<br>номер | data:<br>дата                                         |
|                                                                                       |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                      | S.C. FOREMCONS S.R.L.,<br>SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308<br>Cont MD61ML000000000225124978,<br>BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana'<br>Chisinau, MOLDM2X349 |                 | c.f./ nr.TVA 1005600001878 /<br>ф.к./ код НДС 0304951 |
| Furnizor:<br>Поставщик                                                                |  | S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978,<br>BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349 |                                                                                                                                                              |                 | c.f./ nr.TVA 1005600001878 /<br>ф.к./ код НДС 0304951 |
| Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                       |  | PRIMARIA COMUNEI MICLESTI, S.MICLESTI - Cont MD81TRPDAS30000001070400                                                                               |                                                                                                                                                              |                 | c.f./ nr.TVA 1007601009495 /<br>ф.к./ код НДС         |

|                           |                |                |              |                           |                                               |                                                                           |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Delegație<br>Доверенность | seria<br>серия | număr<br>номер | data<br>дата | delegat<br>делегированный | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы | Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe<br>septembrie an 2018 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                   |              |                                        |                             |                                |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Punct încărcare<br>Пункт погрузки | or. Chișinău | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки | s. Miclești, r-nul Criuleni | 7. Redirijări<br>Переадресовки |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

| 10.1<br>numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев | 10.6<br>Cota TVA,%<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, to<br>Масса брутто, тонн |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| luminație stradală a ansamblului de locuințe, din Miclești, com. Miclești, r-nul Criuleni                                                                                           | un                                             | 1                                                                                                          | 229577,42                                                       | 229577,42                                                          | 20                                  | 45915,48                                                | 275492,90                                                                                         |                                              |                                      |                                          |                                               |
| <b>TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>                                                                                                                  |                                                |                                                                                                            |                                                                 | 229577,42                                                          | X                                   | 45915,48                                                | 275492,90                                                                                         | X                                            | X                                    | X                                        | 0,1                                           |

|                              |                          |                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Permis eliberarea:<br>Отпуск | director Dumitru Axentii | Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена<br>цифровая подпись Поставщика |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

|                                                                        |                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги) | contabil Marin Bordian | Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена<br>цифровая подпись Поставщика |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

|                                                                                                                              |  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| L.Ș.<br>М.П.<br>Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):<br>Принят товары/активы посредника (перевозчик) |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                           |  |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик) |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель |  | Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului<br>\ Действительна только при наличии голографических подписи Покупателя |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor "Foremcons" SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria com. Miclesti, r-ul  
Criuleni  
(denumirea)

Obiect **Iluminatie stradala a**  
**ansamblului de locuinte , din sat.**  
**Miclesti. com. Miclesti , r-nul**  
**Criuleni, MD-48/13 Nr 01/03-**  
**2018-IEE**

Valoarea lucrarilor executate  
**275 492,90 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2018

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                     |      |           |                                  |                                                   |
|         |               | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                   |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | 33-04-003-1   | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)               | buc  | 21,000    | 246,081<br>83,600                | 5 167,710<br>1 755,600                            |
| 2       | 33-04-003-2   | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)  | buc  | 10,000    | 532,360<br>173,800               | 5 323,600<br>1 738,000                            |
| 3       | Pretul firmei | Стойка CB-95                                                                                                                                                         | buc  | 43,000    | 1 400,000<br>0,000               | 60 200,000<br>0,000                               |
| 4       | 33-04-003-2   | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105) | buc  | 1,000     | 531,760<br>173,800               | 531,760<br>173,800                                |
| 5       | Pretul firmei | Стойка CB-105                                                                                                                                                        | buc  | 2,000     | 2 233,330                        | 4 466,660                                         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                     | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 0,000                 | 0,000                  |
| 6  | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                                                                                    | buc | 45,000 | 62,480<br>9,680       | 2 811,600<br>435,600   |
| 7  | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                                                        | buc | 45,000 | 16,000<br>5,500       | 720,000<br>247,500     |
| 8  | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                                                                                                                                                                                  | buc | 20,000 | 215,180<br>21,780     | 4 303,600<br>435,600   |
| 9  | TsA02B      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработка грунта для заземления ) | m3  | 42,500 | 26,180<br>26,180      | 1 112,650<br>1 112,650 |
| 10 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu ( Обр засыпка вручную - для заземления )                                                           | m3  | 42,500 | 6,820<br>6,820        | 289,850<br>289,850     |
| 11 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t ( Трубостойка из трубы д=60мм , L=5м)                                                                                                                                                                   | t   | 0,026  | 13 066,423<br>640,615 | 339,727<br>16,656      |
|    |             | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                       |                        |
|    |             | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                       | 85 267,157             |

|    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5         | 6                                         | 7                                         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                 | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                           | 6 205,256                                 |
|    |                 | <b>1.2. Кабель „Tosada” и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                                           |                                           |
| 12 | 33-04-017-1     | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) : с использованием автогидроподъемникаю ) | 1000 m | 1,110     | <div>2 197,180</div> <div>1 435,280</div> | <div>2 438,870</div> <div>1 593,161</div> |
| 13 | Pret de piata   | Пзовод самонес. СИП-2-1 3x35+1x54,6 (conform proiectului)                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1 110,000 | <div>42,500</div> <div>0,000</div>        | <div>47 175,000</div> <div>0,000</div>    |
| 14 | Цена поставщика | Металлическая лента 20x0.7x1000мм F2007                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 60,000    | <div>8,330</div> <div>0,000</div>         | <div>499,800</div> <div>0,000</div>       |
| 15 | Цена поставщика | Скрепы для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 60,000    | <div>2,420</div> <div>0,000</div>         | <div>145,200</div> <div>0,000</div>       |
| 16 | Цена поставщика | Анкерный кронштейн СА2000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 10,000    | <div>54,170</div> <div>0,000</div>        | <div>541,700</div> <div>0,000</div>       |
| 17 | Цена поставщика | Зажим ПС-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 48,000    | <div>15,830</div> <div>0,000</div>        | <div>759,840</div> <div>0,000</div>       |
| 18 | Цена поставщика | Зажим ПА                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 3,000     | <div>20,000</div> <div>0,000</div>        | <div>60,000</div> <div>0,000</div>        |
| 19 | Цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 20,000    | <div>66,670</div> <div>0,000</div>        | <div>1 333,400</div> <div>0,000</div>     |
| 20 | Цена поставщика | Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 20,000    | <div>113,330</div> <div>0,000</div>       | <div>2 266,600</div> <div>0,000</div>     |
| 21 | Цена поставщика | Зажим для фазных жил СИП P4X-150D                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 16,000    | <div>140,000</div> <div>0,000</div>       | <div>2 240,000</div> <div>0,000</div>     |
| 22 | Цена поставщика | Зажим для нулевой жилы СИП P3X-95                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 4,000     | <div>45,000</div> <div>0,000</div>        | <div>180,000</div> <div>0,000</div>       |
| 23 | Цена поставщика | Зажим CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 30,000    | <div>25,000</div> <div>0,000</div>        | <div>750,000</div> <div>0,000</div>       |
| 24 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 60,000    | <div>1,460</div> <div>0,000</div>         | <div>87,600</div> <div>0,000</div>        |
|    |                 | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                           |                                           |
|    |                 | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                           | 58 478,010                                |

| 1  | 2             | 3                                                                                   | 4        | 5      | 6                | 7                        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------------------|
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                             |          |        |                  | 1 593,161                |
|    |               | <b>Total capitol:</b><br><i>Cheltuieli directe</i>                                  | lei      |        |                  | 143 745,167              |
|    |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                               | 27,50 %  |        |                  | 2 144,565                |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                      | 2,00 %   |        |                  | 2 491,290                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        | 100,00 + |        |                  | 148 381,022              |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                          | 8,00 %   |        |                  | 11 870,482               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        | 100,00 + |        |                  | 160 251,504              |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                           | 3,00 %   |        |                  | 4 807,545                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                        | 100,00 + |        |                  | 165 059,049              |
|    |               | <b>Total</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                             |          |        |                  | 165 059,049<br>7 798,417 |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b><br><b>2.1. Стальные элементы</b><br><b>конструкции</b> |          |        |                  |                          |
| 25 | 08-02-305-4   | Traversa pe stilp                                                                   | buc      | 9,000  | 11,150<br>9,020  | 100,350<br>81,180        |
| 26 | Pretul firmei | Traversa TH8                                                                        | buc      | 3,000  | 300,000<br>0,000 | 900,000<br>0,000         |
| 27 | Pretul firmei | Traversa TH9                                                                        | buc      | 3,000  | 300,000<br>0,000 | 900,000<br>0,000         |
| 28 | Pretul firmei | Traversa T27                                                                        | buc      | 3,000  | 300,000<br>0,000 | 900,000<br>0,000         |
| 29 | 08-02-305-1   | Bratara pe stilp ( Хомут )                                                          | buc      | 50,000 | 8,910<br>5,280   | 445,500<br>264,000       |
| 30 | Pretul firmei | Хомут X16                                                                           | buc      | 41,000 | 12,000<br>0,000  | 492,000<br>0,000         |
| 31 | Pretul firmei | Хомут X10                                                                           | buc      | 6,000  | 36,000<br>0,000  | 216,000<br>0,000         |
| 32 | Pretul firmei | Хомут X12                                                                           | buc      | 3,000  | 24,000<br>0,000  | 72,000<br>0,000          |
| 33 | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu<br>(Кронштейн)                                             | buc      | 10,000 | 32,870<br>26,840 | 328,700<br>268,400       |
| 34 | Pretul firmei | Кронштейн У4                                                                        | buc      | 10,000 | 130,000<br>0,000 | 1 300,000<br>0,000       |
| 35 | Pretul firmei | Стяжка Г11                                                                          | buc      | 20,000 | 145,000<br>0,000 | 2 900,000<br>0,000       |
| 36 | Pretul firmei | Стяжка Х89                                                                          | buc      | 1,000  | 280,000<br>0,000 | 280,000<br>0,000         |
| 37 | Pretul firmei | Заземляющий проводник<br>ЗП2                                                        | m        | 10,000 | 15,000<br>0,000  | 150,000<br>0,000         |
| 38 | Pretul firmei | Заземляющий проводник                                                               | m        | 15,000 | 15,000           | 225,000                  |

|    | 2                  | 3                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                  | 7                      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------------------|
|    |                    | ЗП6                                                                                                                 |       |         | 0,000              | 0,000                  |
|    |                    | <b>Total capitul:</b>                                                                                               |       |         |                    |                        |
|    |                    | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |       |         |                    | 9 209,550<br>613,580   |
|    |                    | <b>2.2. Изоляторы. Линейная<br/>арматура</b>                                                                        |       |         |                    |                        |
| 39 | 08-01-052-1        | Izolator de sustinere,<br>tensiune pina la 10 kV,<br>cantitate puncte de fixare: 1<br>(Изолятор подвесной<br>НС18А) | buc   | 15,000  | 12,610<br>10,120   | 189,150<br>151,800     |
| 40 | Цена<br>поставщика | Колпачек К-5                                                                                                        | buc   | 15,000  | 2,000<br>0,000     | 30,000<br>0,000        |
| 41 | Цена<br>поставщика | Зажим натяжной НЦ-70                                                                                                | buc   | 2,000   | 60,000<br>0,000    | 120,000<br>0,000       |
| 42 | Цена<br>поставщика | Зажим соединительный<br>СНСА-70                                                                                     | buc   | 1,000   | 60,000<br>0,000    | 60,000<br>0,000        |
| 43 | Цена<br>поставщика | Зажим соединительный<br>СФ-70                                                                                       | buc   | 4,000   | 60,000<br>0,000    | 240,000<br>0,000       |
| 44 | 08-01-066-1        | Paratrasnet, tensiune pina la<br>10 kV (Ограничиость<br>перенапряжения LVA-<br>440-CS)                              | set   | 20,000  | 101,580<br>66,000  | 2 031,600<br>1 320,000 |
|    |                    | <b>Total capitul:</b>                                                                                               |       |         |                    |                        |
|    |                    | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |       |         |                    | 2 670,750<br>1 471,800 |
|    |                    | <b>2.3. Кабельные изделия</b>                                                                                       |       |         |                    |                        |
| 45 | 08-02-148-1        | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa<br>1 m pina la: 1 kg (Кабель в<br>металлорукаве)      | 100 m | 0,150   | 493,100<br>272,800 | 73,965<br>40,920       |
| 46 | Pret de piata      | Cablu A1 АВВГ-1<br>4x35ММ2                                                                                          | m     | 15,000  | 35,750<br>0,000    | 536,250<br>0,000       |
| 47 | 08-02-146-1        | Cablu pina la 35 kV, fixare<br>cu cleme aplicate, masa 1 m<br>pina la: 0,5 kg                                       | 100 m | 1,850   | 928,406<br>323,400 | 1 717,552<br>598,290   |
| 48 | Pret de piata      | Кабель ПРГН-1 1x1,5ММ2                                                                                              | m     | 185,000 | 3,000<br>0,000     | 555,000<br>0,000       |
|    |                    | <b>Total capitul:</b>                                                                                               |       |         |                    |                        |
|    |                    | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |       |         |                    | 2 882,767<br>639,210   |
|    |                    | <b>2.4. Щиты , шкафы б<br/>устройства</b>                                                                           |       |         |                    |                        |
| 49 | 08-03-572-4        | Bloc de comanda de<br>executare tip dulap sau<br>punct de distributie (dulap),                                      | buc   | 1,000   | 465,800<br>76,780  | 465,800<br>76,780      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|    |                 | montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной разм. 900x650x275)                                                                                         |     |        |                   |                        |
| 50 | 08-03-575-1     | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM-TF)                                                                                                                          | buc | 2,000  | 25,420<br>24,640  | 50,840<br>49,280       |
| 51 | 08-03-600-2     | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( Счетчик акт. энергии )                                                                                                                 | buc | 1,000  | 21,440<br>19,140  | 21,440<br>19,140       |
| 52 | 08-01-066-1     | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель перенапряжения )                                                                                                                         | set | 1,000  | 101,580<br>66,000 | 101,580<br>66,000      |
| 53 | 08-03-572-3     | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит с монтажной панелью IP54 разм.800x650x250мм - ЩУНО) | buc | 1,000  | 269,560<br>51,040 | 269,560<br>51,040      |
| 54 | 08-03-575-1     | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУНО)                                                                                                                             | buc | 6,000  | 25,420<br>24,640  | 152,520<br>147,840     |
|    |                 | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                        |
|    |                 | <b>Total Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |        |                   | 1 061,740<br>410,080   |
|    |                 | <b>2.5. Оборудование осветительное</b>                                                                                                                                                      |     |        |                   |                        |
| 55 | 08-02-369-3     | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur ( Светильник консольный для уличного освещения с противоуд. защит. стеклом )                                             | buc | 41,000 | 55,010<br>40,260  | 2 255,410<br>1 650,660 |
| 56 | Цена поставщика | Светильник консольный для уличного освещения с противоуд. защитным стеклом с люминесцентными лампами                                                                                        | buc | 41,000 | 180,000<br>0,000  | 7 380,000<br>0,000     |
| 57 | Цена поставщика | Компактная люминесцентная лампа мощ. 60Вт , 4300л                                                                                                                                           | buc | 41,000 | 180,000<br>0,000  | 7 380,000<br>0,000     |

|    | 2             | 3                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                       | 7                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 8  | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна, КС-2) | buc   | 41,000 | 110,520<br>75,020       | 4 531,320<br>3 075,820  |
|    |               | <b>Total capitul:</b>                                                                                                       |       |        |                         |                         |
|    |               | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |       |        |                         | 21 546,730<br>4 726,480 |
|    |               | <b>2.6. Прокат черных металлов</b>                                                                                          |       |        |                         |                         |
| 59 | 08-02-472-5   | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=10мм)         | 100 m | 1,300  | 1 501,308<br>391,600    | 1 951,700<br>509,080    |
| 60 | 08-02-472-5   | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)         | 100 m | 1,300  | 1 501,308<br>391,600    | 1 951,700<br>509,080    |
| 61 | 08-02-472-6   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> (25x4мм)  | 100 m | 0,200  | 1 771,900<br>418,000    | 354,380<br>83,600       |
| 62 | 08-02-406-1   | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                                       | t     | 0,200  | 28 062,100<br>5 874,000 | 5 612,420<br>1 174,800  |
| 63 | 08-02-411-1   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                            | 100 m | 0,100  | 2 000,100<br>763,400    | 200,010<br>76,340       |
| 64 | Pret de piata | Металлорукав Д=50мм                                                                                                         | m     | 10,000 | 25,000<br>0,000         | 250,000<br>0,000        |
|    |               | <b>Total capitul:</b>                                                                                                       |       |        |                         |                         |
|    |               | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |       |        |                         | 10 320,210<br>2 352,900 |
|    |               | <b>2.7. Реконструкция РТ-8059</b>                                                                                           |       |        |                         |                         |
| 65 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc   | 1,000  | 76,454<br>34,320        | 76,454<br>34,320        |
|    |               | <b>Total capitul:</b>                                                                                                       |       |        |                         |                         |
|    |               | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |       |        |                         | 76,454<br>34,320        |
|    |               | <b>2.8. Демонтажные работы</b>                                                                                              |       |        |                         |                         |
| 66 | РрЕF23А       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv                                                                        | buc   | 2,000  | 4,840<br>4,840          | 9,680<br>9,680          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                         | 4        | 5      | 6                  | 7                        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------------|
|    |                    | tijele si globurile<br>(Демонтаж светильников)                                                                                                                            |          |        |                    |                          |
| 67 | 08-02-363-1        | Demontarea console<br>metalice, speciale, sudate,<br>pe stilpi, pentru corpuri de<br>iluminat, cantitate becuri: 1<br>( Демонтаж кронштейна<br>к=0.5 к з/пл и экспл/маш ) | buc      | 2,000  | 64,060<br>37,510   | 128,120<br>75,020        |
|    |                    | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                     |          |        |                    |                          |
|    |                    | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |          |        |                    | 137,800<br>84,700        |
|    |                    | <b>Total capitul:</b><br><i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei      |        |                    | 47 906,001               |
|    |                    | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                     | 27,50 %  |        |                    | 2 841,594                |
|    |                    | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                            | 2,00 %   |        |                    | 684,815                  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                    | 51 432,410               |
|    |                    | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                | 30,00 %  |        |                    | 3 099,921                |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                    | 54 532,331               |
|    |                    | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                 | 3,00 %   |        |                    | 1 635,970                |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                    | 56 168,301               |
|    |                    | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |          |        |                    | 56 168,301<br>10 333,070 |
|    |                    | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                             |          |        |                    |                          |
| 68 | Цена<br>поставщика | Ограничитель<br>перенапряжения LVA-<br>440-CS                                                                                                                             | buc      | 20,000 | 170,000<br>0,000   | 3 400,000<br>0,000       |
| 69 | Цена<br>поставщика | Шкаф учета навесной<br>900x650x275мм                                                                                                                                      | buc      | 1,000  | 780,000<br>0,000   | 780,000<br>0,000         |
| 70 | Цена<br>поставщика | Выключатель-<br>разъединитель 3-хпол.<br>100А                                                                                                                             | buc      | 2,000  | 68,250<br>0,000    | 136,500<br>0,000         |
| 71 | Цена<br>поставщика | Автомат выключатель<br>трехпол. ВА47-29, 10, 16,<br>25А(В)                                                                                                                | buc      | 3,000  | 23,080<br>0,000    | 69,240<br>0,000          |
| 72 | Цена<br>поставщика | Счетчик акт. энергии<br>230/380В , 5-40А                                                                                                                                  | buc      | 1,000  | 1 333,330<br>0,000 | 1 333,330<br>0,000       |
| 73 | Цена<br>поставщика | Ограничитель ОПС1-В-4Р<br>400                                                                                                                                             | buc      | 1,000  | 1 333,330<br>0,000 | 1 333,330<br>0,000       |
| 74 | Цена<br>поставщика | Шит с монтажной<br>панелью IP54 разм.<br>800x650x250мм                                                                                                                    | buc      | 1,000  | 541,670<br>0,000   | 541,670<br>0,000         |

|    | 2               | 3                                                  | 4      | 5     | 6                | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|
| 75 | Цена поставщика | Контактор 4P 25A , 400B                            | buc    | 1,000 | 160,830<br>0,000 | 160,830<br>0,000 |
| 76 | Цена поставщика | Таймер ТЭ15                                        | buc    | 1,000 | 450,000<br>0,000 | 450,000<br>0,000 |
| 77 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. 25A                  | buc    | 1,000 | 23,080<br>0,000  | 23,080<br>0,000  |
| 78 | Цена поставщика | Автомат выключатель трехпол. ВА47-29, 20A(B)       | buc    | 1,000 | 23,080<br>0,000  | 23,080<br>0,000  |
|    |                 | <b>Total capitol:</b><br><i>Cheltuieli directe</i> | lei    |       |                  | 8 251,060        |
|    |                 | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                    | 1,20 % |       |                  | 99,013           |
|    |                 | <b>Total</b><br><b>Inclusiv salariu</b>            |        |       |                  | 8 350,073        |

**Total proces-verbal:**

|  |  |                    |         |            |
|--|--|--------------------|---------|------------|
|  |  | Cheltuieli directe | lei     | 229 577,42 |
|  |  | TVA                | 20,00 % | 45 915,48  |
|  |  |                    |         | 275 492,90 |
|  |  | <b>TOTAL:</b>      |         | 18 131,49  |

**INTOCMIT:**

**Antreprenor general, (Subantreprenor)**

“Foremcons” SRL

(denumirea)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

**APROBAT:**

**Investitor**

Primaria com. Miclesti, r-ul Criuleni

(denumirea)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

## FORMULARUL F5.1



### A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

504299

15.12.2017

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

15 decembrie 2017

com. Ghindești, r-nul Florești

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COP nr.2063-op/17 din data de 07 decembrie 2017, între Primăria com. Ghindești, r-nul Florești, telefon: 060-34-29-05, fax: 0250-71-261, e-mail: primaria.ghindesti@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601003448, reprezentat prin domnul primar Gheorghe Falcă, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Foremcons” cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia 40/2, telefon/fax: 73-83-18 e-mail: foremcons@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1005600001878 autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr. 036803 din 28 mai 2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, referfectată la data de 19.06.2014, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin domnul director Dumitru Axentii, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările iluminare a străzilor satului Ghindești, r-nul Florești. Cod CPV: 45316110-2 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 de zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă conștrângerca activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 297 426,53 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția la terminarea lucrărilor va fi efectuată conform prevederilor legale.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei

subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este rețineri succesive în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele

se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 6 (șase) luni.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea

termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uncia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **12. Soluționarea litigiilor**

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 martie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 15 decembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “BENEFICIAR”:

Adresa: Com. Ghindești, r-nul Florești  
Tel./Fax: 060-34-29-05/025071261  
Denumirea  
Băncii: Trezoreria de Stat  
Adresa  
Băncii: or. Florești  
Cod  
Bancar: TREZMD2X  
Cont de  
decontare: MD17TRPDBF319230C11443AE  
Cod fiscal: 1007601003448

### “ANTREPRENOR”:

Adresa: Mun. Chișinău, bd. Dacia 40/2  
Tel./Fax: 022-73-83-18  
Denumirea  
Băncii: BC „Moldincombank”  
Adresa  
Băncii: fil. Ciocana  
Cod  
Bancar: MOLDMD2X349  
Cont de  
decontare: MD61ML000000000225124978  
Cod fiscal: 1005600001878

## 16. Semnăturile părților



“BENEFICIAR”:  
L.Ș.



“ANTREPRENOR”:



Antreprenor SC Foremcons SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria com.Ghindesti, rl Floresti  
(denumirea)

Obiect **Illuminarea strazilor in  
com.Ghindesti, rl Floresti**

Valoarea lucrarilor executate

**297 426,53 mii lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe luna decembrie anul 2017

| Nr<br>ert. | Simbol<br>norme   | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                   | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |                                           |                                                            |
| 1          | TsA01B1           | Sapatura manuala de pamint<br>in spatii intinse, la deblee, la<br>canale deschise, la gropi de<br>imprumut, la indepartarea<br>stratului vegetal de 10-30<br>cm grosime in pamint cu<br>umiditate naturala aruncarea<br>in depozit sau vehicul la H<<br>0,60 m teren mijlociu | m3   | 0,50      | 23,10<br>23,10                            | 11,55<br>11,55                                             |
|            | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,385     | 30,00                                     | 11,55                                                      |
| 2          | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm<br>grosime, printr-o aruncare<br>de pina la 3 m din gramezi,<br>inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul<br>provenind din teren mijlociu                                               | m3   | 0,50      | 9,30<br>9,30                              | 4,65<br>4,65                                               |
|            | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,155     | 30,00                                     | 4,65                                                       |
| 3          | CA03A3            | Beton turnat in fundatii,<br>socluri, ziduri de sprijin,<br>pereti sub cota zero,<br>preparat manual si turnarea<br>cu mijloace clasice beton<br>simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B<br>75)                                                                                            | m3   | 0,50      | 825,34<br>231,00                          | 412,67<br>115,50                                           |
|            | 71230100102<br>00 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,65      | 30,00                                     | 109,50                                                     |
|            | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20      | 30,00                                     | 6,00                                                       |
|            | 26511221004       | Ciment metalurgic cu adaosuri M                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 95,41     | 1,50                                      | 143,12                                                     |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                    | 7                      |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------------|
|   | 02                | 30 saci S1500                                                                                                                                                           |        |        |                      |                        |
|   | 14211022005<br>25 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                       | m3     | 0,3989 | 150,00               | 59,84                  |
|   | 14211022002<br>90 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                   | m3     | 0,3679 | 180,00               | 66,22                  |
|   | 41001162028<br>18 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3     | 0,137  | 0,00                 | 0,00                   |
|   | 29522700031<br>00 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,30   | 10,00                | 3,00                   |
|   | 34105200067<br>52 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,125  | 200,00               | 25,00                  |
| 4 | CL18A             | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton            | kg     | 110,00 | 26,66<br>6,30        | 2 932,60<br>693,00     |
|   | 72142400218<br>10 | Lacatus CM                                                                                                                                                              | h-om   | 20,90  | 30,00                | 627,00                 |
|   | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om   | 1,10   | 30,00                | 33,00                  |
|   | 72120300227<br>00 | Sudor                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,10   | 30,00                | 33,00                  |
|   | 27341138032<br>07 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                             | kg     | 1,10   | 14,00                | 15,40                  |
|   | 27752763098<br>86 | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                   | kg     | 110,00 | 20,00                | 2 200,00               |
|   | 28731559012<br>00 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                 | kg     | 0,55   | 35,00                | 19,25                  |
|   | 40111062027<br>41 | Energie electrica                                                                                                                                                       | kw     | 0,88   | 0,00                 | 0,00                   |
|   | 10101262003<br>41 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                | kg     | 1,65   | 3,00                 | 4,95                   |
| 5 | RpCR22B           | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica                             | m2     | 6,00   | 69,31<br>57,30       | 415,86<br>343,80       |
|   | 71410200133<br>00 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om   | 10,02  | 30,00                | 300,60                 |
|   | 93100600199<br>22 | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om   | 1,44   | 30,00                | 43,20                  |
|   | 24302261009<br>81 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                               | kg     | 0,60   | 28,00                | 16,80                  |
|   | 24302261013<br>50 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                          | kg     | 0,30   | 26,20                | 7,86                   |
|   | 24302261094<br>56 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                  | kg     | 0,66   | 22,00                | 14,52                  |
|   | 24301161057<br>23 | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                            | kg     | 1,02   | 25,00                | 25,50                  |
|   | 28811160016<br>66 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                         | buc    | 0,12   | 3,00                 | 0,36                   |
|   | 24301161032<br>94 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                       | kg     | 0,18   | 35,00                | 6,30                   |
|   | 29221400067<br>02 | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,072  | 10,00                | 0,72                   |
| 6 | Pretul            | Metal, УГОЛОК 45*45*4                                                                                                                                                   | m      | 30,00  | 25,00<br>0,00        | 750,00<br>0,00         |
|   | 36655050000<br>0  | УГОЛОК 45*45*4                                                                                                                                                          | m      | 30,00  | 25,00                | 750,00                 |
| 7 | 33-04-017-1       | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (SIP 2*25) | 1000 m | 6,50   | 2 947,60<br>1 957,20 | 19 159,40<br>12 721,80 |

| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4    | 5        | 6             | 7                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------------|
|    | 1                 | Muncitor                                                                      | h-om | 424,06   | 30,00         | 12 721,80         |
|    | 110-1182          | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                             | buc  | 0,00     | 0,00          | 0,00              |
|    | 110-1183          | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare        | set  | 0,00     | 0,00          | 0,00              |
|    | 110-1184          | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare       | set  | 0,00     | 0,00          | 0,00              |
|    | 110-1185          | Bratare de strangere (CIA)                                                    | buc  | 0,00     | 0,00          | 0,00              |
|    | 110-1186          | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)           | m    | 0,00     | 0,00          | 0,00              |
|    | 110-1187          | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                       | buc  | 0,00     | 0,00          | 0,00              |
|    | 110-0332          | Capacel etansat (CIA)                                                         | buc  | 0,00     | 0,00          | 0,00              |
|    | 34105200067<br>39 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 5,33     | 50,00         | 266,50            |
|    | 0302031           | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                               | h-ut | 63,44    | 10,00         | 634,40            |
|    | 030411            | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                | h-ut | 77,675   | 10,00         | 776,75            |
|    | 031002            | Autohidroascensor                                                             | h-ut | 158,665  | 30,00         | 4 759,95          |
| 8  |                   | Cablu SIP 2*25mm2                                                             | m    | 6 500,00 | 9,50<br>0,00  | 61 750,00<br>0,00 |
|    | 36655050000<br>01 | Cablu SIP 2*25mm2                                                             | m    | 6 500,00 | 9,50          | 61 750,00         |
| 9  |                   | Cleme de sustinere RA-25                                                      | buc  | 176,00   | 25,00<br>0,00 | 4 400,00<br>0,00  |
|    | 36655050000<br>02 | Cleme de sustinere RA-25                                                      | buc  | 176,00   | 25,00         | 4 400,00          |
| 10 |                   | Suport AL CS-1500                                                             | buc  | 200,00   | 50,00<br>0,00 | 10 000,00<br>0,00 |
|    | 36655050000<br>03 | Suport AL CS-1500                                                             | buc  | 200,00   | 50,00         | 10 000,00         |
| 11 |                   | Cleme de Ancora PA1500                                                        | buc  | 60,00    | 27,50<br>0,00 | 1 650,00<br>0,00  |
|    | 36655050000<br>04 | Cleme de Ancora PA1500                                                        | buc  | 60,00    | 27,50         | 1 650,00          |
| 12 |                   | Suport AL CA-1500                                                             | buc  | 160,00   | 33,33<br>0,00 | 5 332,80<br>0,00  |
|    | 36655050000<br>05 | Suport AL CA-1500                                                             | buc  | 160,00   | 33,33         | 5 332,80          |
| 13 |                   | Banda pentru montare F207                                                     | m    | 250,00   | 9,75<br>0,00  | 2 437,50<br>0,00  |
|    | 36655050000<br>06 | Banda pentru montare F207                                                     | m    | 250,00   | 9,75          | 2 437,50          |
| 14 |                   | Clama pentru banda                                                            | buc  | 250,00   | 2,67<br>0,00  | 667,50<br>0,00    |
|    | 36655050000<br>07 | Clama pentru banda                                                            | buc  | 250,00   | 2,67          | 667,50            |
| 15 |                   | Cleme de conexiune Fidos 1.5 10/16-95                                         | buc  | 220,00   | 30,15<br>0,00 | 6 633,00<br>0,00  |
|    | 36655050000<br>08 | Cleme de conexiune Fidos 1.5 10/16-95                                         | buc  | 220,00   | 30,15         | 6 633,00          |
| 16 |                   | Curea de stringere CSB                                                        | buc  | 65,00    | 1,00<br>0,00  | 65,00<br>0,00     |
|    | 36655050000<br>09 | Curea de stringere CSB                                                        | buc  | 65,00    | 1,00          | 65,00             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4        | 5      | 6                | 7                       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-------------------------|
|    |                   | <b>Total capital:</b><br><i>Прямые затраты</i>                                                                              | lei      |        |                  | 116 622,53              |
|    |                   | <i>Fondul social si medical</i>                                                                                             | 27,50 %  |        |                  | 3 819,83                |
|    |                   | <i>Transport materiale</i>                                                                                                  | 10,00 %  |        |                  | 9 626,59                |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                | 100,00 + |        |                  | 130 068,96              |
|    |                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                  | 14,50 %  |        |                  | 18 860,00               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                | 100,00 + |        |                  | 148 928,95              |
|    |                   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                   | 6,00 %   |        |                  | 8 935,74                |
|    |                   | <b>Total</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |          |        |                  | 157 864,69<br>13 890,30 |
|    |                   | <b>2. Lucrari de electromontaj</b>                                                                                          |          |        |                  |                         |
| 17 | RpEO02A           | Montarea suportului cu un brat                                                                                              | buc      | 100,00 | 27,00<br>27,00   | 2 700,00<br>2 700,00    |
|    | 71370100115<br>10 | Electromontor                                                                                                               | h-om     | 90,00  | 30,00            | 2 700,00                |
| 18 | 08-02-369-3       | Corp de iluminat stradal din aliaj metalic, cu bec LED 30W                                                                  | buc      | 100,00 | 502,65<br>54,90  | 50 265,00<br>5 490,00   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 183,00 | 30,00            | 5 490,00                |
|    | 1019460           | Banda "ПХВ-304"                                                                                                             | kg       | 1,20   | 50,00            | 60,00                   |
|    | 5009264           | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 1,00   | 20,00            | 20,00                   |
|    | 5070001           | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,05   | 15 000,00        | 750,00                  |
|    | 515616            | Corp de iluminat stralas LED 30W                                                                                            | buc      | 100,00 | 380,15           | 38 015,00               |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 1,00   | 50,00            | 50,00                   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 2,00   | 120,00           | 240,00                  |
|    | 031050            | Turle telescopice, 25 m                                                                                                     | h-ut     | 36,00  | 150,00           | 5 400,00                |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 2,00   | 120,00           | 240,00                  |
| 19 | 08-02-148-1       | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (AVVG 3*2.5)                                   | 100 m    | 1,20   | 602,85<br>372,00 | 723,42<br>446,40        |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 14,88  | 30,00            | 446,40                  |
|    | 1010813           | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,0000 | 15 000,00        | 0,00                    |
|    | 1010865           | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,001  | 15 000,00        | 15,00                   |
|    | 1011786           | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                       | t        | 0,0001 | 13 500,00        | 1,35                    |
|    | 5009101           | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,01   | 300,00           | 3,00                    |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0049 | 100,00           | 0,49                    |
|    | 5009623           | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0115 | 75,00            | 0,86                    |
|    | 5220077           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu,                                                                                         | kg       | 0,60   | 120,00           | 72,00                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6                | 7                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------------|
|    |             | marca "ΠΙΟC30"                                                                                                                     |          |        |                  |                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 0,468  | 120,00           | 56,16              |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                    | h-ut     | 3,60   | 10,00            | 36,00              |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                         | h-ut     | 3,60   | 10,00            | 36,00              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut     | 0,468  | 120,00           | 56,16              |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVG 3*6)                                             | 100 m    | 0,20   | 604,26<br>372,00 | 120,85<br>74,40    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om     | 2,48   | 30,00            | 74,40              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                | t        | 0,00   | 15 000,00        | 0,00               |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                          | t        | 0,0002 | 15 000,00        | 3,00               |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                              | t        | 0,0000 | 13 500,00        | 0,00               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                  | 1000 buc | 0,0017 | 300,00           | 0,51               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                    | 100 buc  | 0,0008 | 100,00           | 0,08               |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                       | 100 m    | 0,0019 | 75,00            | 0,14               |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"                                                                                 | kg       | 0,10   | 120,00           | 12,00              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 0,078  | 120,00           | 9,36               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                    | h-ut     | 0,60   | 10,00            | 6,00               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                         | h-ut     | 0,60   | 10,00            | 6,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut     | 0,078  | 120,00           | 9,36               |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc      | 4,00   | 349,30<br>69,60  | 1 397,20<br>278,40 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om     | 9,28   | 30,00            | 278,40             |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg       | 0,60   | 75,00            | 45,00              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg       | 0,68   | 15,00            | 10,20              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                             | kg       | 0,12   | 50,00            | 6,00               |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t        | 0,06   | 15 000,00        | 900,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 0,40   | 120,00           | 48,00              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut     | 3,08   | 20,00            | 61,60              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut     | 0,40   | 120,00           | 48,00              |
| 22 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                     | buc      | 2,00   | 13,35<br>10,20   | 26,70<br>20,40     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                           | h-om     | 0,68   | 30,00            | 20,40              |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirodunt,                                                                                                        | t        | 0,0001 | 15 000,00        | 1,50               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5     | 6               | 7                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|------------------|
|    |             | lungime 50 mm                                                                                                               |         |       |                 |                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,02  | 120,00          | 2,40             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,02  | 120,00          | 2,40             |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                               | buc     | 2,00  | 165,19<br>69,60 | 330,39<br>139,20 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 4,64  | 30,00           | 139,20           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,14  | 75,00           | 10,50            |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,008 | 35,00           | 0,28             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,76  | 15,00           | 11,40            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 2,44  | 10,00           | 24,40            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,028 | 10,00           | 0,28             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 2,44  | 10,00           | 24,40            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,028 | 50,00           | 1,40             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,094 | 50,00           | 4,70             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,004 | 15 000,00       | 60,00            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 12,20 | 0,20            | 2,44             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 2,00  | 12,75           | 25,50            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,04  | 100,00          | 4,00             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,004 | 35,00           | 0,14             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,018 | 75,00           | 1,35             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,072 | 50,00           | 3,60             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,01  | 120,00          | 1,20             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,26  | 20,00           | 5,20             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,08  | 15,00           | 1,20             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,40  | 20,00           | 8,00             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,01  | 120,00          | 1,20             |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc     | 4,00  | 115,19<br>46,80 | 460,78<br>187,20 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 6,24  | 30,00           | 187,20           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,28  | 75,00           | 21,00            |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,004 | 35,00           | 0,14             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,196 | 15,00           | 2,94             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 4,88  | 10,00           | 48,80            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,056 | 10,00           | 0,56             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 4,88  | 10,00           | 48,80            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,024 | 50,00           | 1,20             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,144 | 50,00           | 7,20             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,004 | 15 000,00       | 60,00            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 24,40 | 0,20            | 4,88             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 4,00  | 12,75           | 51,00            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5     | 6                | 7                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,08  | 100,00           | 8,00             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                           | kg      | 0,004 | 35,00            | 0,14             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                       | kg      | 0,024 | 75,00            | 1,80             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                            | kg      | 0,048 | 50,00            | 2,40             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut    | 0,008 | 120,00           | 0,96             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                  | h-ut    | 0,52  | 20,00            | 10,40            |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,16  | 15,00            | 2,40             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,008 | 120,00           | 0,96             |
| 25 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Taimer | buc     | 2,00  | 45,10<br>33,90   | 90,20<br>67,80   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 2,26  | 30,00            | 67,80            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg      | 0,12  | 15,00            | 1,80             |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,04  | 35,00            | 1,40             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut    | 0,08  | 120,00           | 9,60             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,08  | 120,00           | 9,60             |
| 26 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                                                                  | buc     | 2,00  | 333,86<br>118,80 | 667,71<br>237,60 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 7,92  | 30,00            | 237,60           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                          | kg      | 0,14  | 75,00            | 10,50            |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                              | kg      | 0,014 | 35,00            | 0,49             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg      | 1,052 | 15,00            | 15,78            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 2,44  | 10,00            | 24,40            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,028 | 10,00            | 0,28             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                               | 10 buc  | 2,44  | 10,00            | 24,40            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                           | kg      | 0,054 | 50,00            | 2,70             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,094 | 50,00            | 4,70             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                   | t       | 0,018 | 15 000,00        | 270,00           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                        | buc     | 12,20 | 0,20             | 2,44             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                             | buc     | 2,00  | 12,75            | 25,50            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,04  | 100,00           | 4,00             |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,062 | 100,00           | 6,20             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                           | kg      | 0,008 | 35,00            | 0,28             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                       | kg      | 0,096 | 75,00            | 7,20             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                            | kg      | 0,132 | 50,00            | 6,60             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,016 | 120,00           | 1,92             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                  | 7                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
|    |             | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                        |        |        |                    |                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 0,28   | 20,00              | 5,60               |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                        | h-ut   | 0,24   | 15,00              | 3,60               |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                             | h-ut   | 0,58   | 20,00              | 11,60              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 0,016  | 120,00             | 1,92               |
| 27 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                               | set    | 2,00   | 134,85<br>90,00    | 269,70<br>180,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 6,00   | 30,00              | 180,00             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg     | 0,76   | 15,00              | 11,40              |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                        | buc    | 2,00   | 12,75              | 25,50              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut   | 0,22   | 120,00             | 26,40              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 0,22   | 120,00             | 26,40              |
| 28 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                       | 10 buc | 0,80   | 1 795,60<br>248,70 | 1 436,48<br>198,96 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 6,632  | 30,00              | 198,96             |
|    | 10116142    | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm                                           | t      | 0,0648 | 17 000,00          | 1 101,60           |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                             | t      | 0,0016 | 13 500,00          | 21,60              |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,624  | 75,00              | 46,80              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut   | 0,112  | 120,00             | 13,44              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut   | 2,032  | 20,00              | 40,64              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut   | 0,112  | 120,00             | 13,44              |
| 29 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> | 100 m  | 0,60   | 3 238,70<br>639,00 | 1 943,22<br>383,40 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 12,78  | 30,00              | 383,40             |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                            | t      | 0,0024 | 15 000,00          | 36,00              |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,78   | 75,00              | 58,50              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 4,92   | 10,00              | 49,20              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 4,92   | 10,00              | 49,20              |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                       | t      | 0,078  | 14 000,00          | 1 092,00           |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                            | kg     | 1,38   | 50,00              | 69,00              |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                            | 10 buc | 0,90   | 10,00              | 9,00               |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                     | 10 buc | 8,04   | 15,00              | 120,60             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut   | 0,15   | 120,00             | 18,00              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent                                                       | h-ut   | 2,016  | 20,00              | 40,32              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                             | 4        | 5      | 6                    | 7                      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------------------|
|    |                   | continuu)                                                                                                     |          |        |                      |                        |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,15   | 120,00               | 18,00                  |
| 30 | 08-02-411-1       | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                              | 100 m    | 0,45   | 3 470,23<br>1 041,00 | 1 561,61<br>468,45     |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 15,615 | 30,00                | 468,45                 |
|    | 1010115           | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t        | 0,001  | 15 000,00            | 15,00                  |
|    | 1010813           | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0014 | 15 000,00            | 21,00                  |
|    | 1011755           | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0232 | 15 000,00            | 348,00                 |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,4725 | 75,00                | 35,44                  |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 9,81   | 10,00                | 98,10                  |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 9,81   | 10,00                | 98,10                  |
|    | 1039160           | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc      | 4,50   | 25,00                | 112,50                 |
|    | 5009031           | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 11,25  | 10,00                | 112,50                 |
|    | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 4,50   | 1,00                 | 4,50                   |
|    | 5009070           | Racordari                                                                                                     | 10 buc   | 0,45   | 10,00                | 4,50                   |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"                                                                   | buc      | 2,25   | 12,75                | 28,69                  |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,099  | 120,00               | 11,88                  |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 8,055  | 20,00                | 161,10                 |
|    | 331451            | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 1,998  | 15,00                | 29,97                  |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,099  | 120,00               | 11,88                  |
| 31 | RpEJ05D           | Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice                              | buc      | 2,00   | 570,00<br>450,00     | 1 140,00<br>900,00     |
|    | 71370100115<br>20 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om     | 30,00  | 30,00                | 900,00                 |
|    | 34105400048<br>03 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t                                          | h-ut     | 1,60   | 150,00               | 240,00                 |
| 32 | RpEJ06A           | Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint                                                  | buc      | 2,00   | 138,00<br>138,00     | 276,00<br>276,00       |
|    | 71370100115<br>20 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om     | 9,20   | 30,00                | 276,00                 |
|    | 31301348282<br>92 | Conductor AF 750 1x6                                                                                          | m        | 1,00   | 0,00                 | 0,00                   |
|    |                   | <b>Total capital:</b><br><i>Прямые затраты</i>                                                                | lei      |        |                      | 63 409,26              |
|    |                   | <i>Fondul social si medical</i>                                                                               | 27,50 %  |        |                      | 3 313,26               |
|    |                   | <i>Transport materiale</i>                                                                                    | 10,00 %  |        |                      | 4 437,68               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                  | 100,00 + |        |                      | 71 160,20              |
|    |                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                    | 76,00 %  |        |                      | 9 156,64               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                  | 100,00 + |        |                      | 80 316,84              |
|    |                   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                     | 6,00 %   |        |                      | 4 819,01               |
|    |                   | <b>Total</b>                                                                                                  |          |        |                      | 85 135,85<br>12 048,21 |

| 1  | 2                  | 3                               | 4       | 5    | 6              | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------|---------|------|----------------|------------------|
|    |                    | <b>Inclusiv salariu</b>         |         |      |                |                  |
|    |                    | <b>3. Utilaj</b>                |         |      |                |                  |
| 33 |                    | Panou BZUM TF-03-1F             | buc     | 2,00 | 826,00<br>0,00 | 1 652,00<br>0,00 |
|    | 36655050000<br>100 | Panou BZUM TF-03-1F             | buc     | 2,00 | 826,00         | 1 652,00         |
| 34 |                    | Panou distributie a luminei     | buc     | 2,00 | 466,67<br>0,00 | 933,34<br>0,00   |
|    | 36655050000<br>101 | Panou distributie a luminei     | buc     | 2,00 | 466,67         | 933,34           |
| 35 |                    | Automat 1pol 32A C BA47-29M     | buc     | 2,00 | 22,00<br>0,00  | 44,00<br>0,00    |
|    | 36655050000<br>102 | Automat 1pol 32A C BA47-29M     | buc     | 2,00 | 22,00          | 44,00            |
| 36 |                    | Automat 1pol 25A C BA47-29M     | buc     | 4,00 | 22,00<br>0,00  | 88,00<br>0,00    |
|    | 36655050000<br>103 | Automat 1pol 25A C BA47-29M     | buc     | 4,00 | 22,00          | 88,00            |
| 37 |                    | Taimer electronic 1 canal       | buc     | 2,00 | 480,00<br>0,00 | 960,00<br>0,00   |
|    | 36655050000<br>104 | Taimer electronic 1 canal       | buc     | 2,00 | 480,00         | 960,00           |
| 38 |                    | Contactator KMI 40A 220V IEK    | buc     | 2,00 | 310,00<br>0,00 | 620,00<br>0,00   |
|    | 36655050000<br>105 | Contactator KMI 40A 220V IEK    | buc     | 2,00 | 310,00         | 620,00           |
| 39 |                    | OPS-C 1P 20KA 400V              | buc     | 2,00 | 250,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00   |
|    | 36655050000<br>106 | OPS-C 1P 20KA 400V              | buc     | 2,00 | 250,00         | 500,00           |
|    |                    | <b>Total capital:</b>           |         |      |                | 4 797,34         |
|    |                    | <i>Прямые затраты</i>           | lei     |      |                |                  |
|    |                    | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,20 %  |      |                | 57,57            |
|    |                    | <b>Total</b>                    |         |      |                | 4 854,91         |
|    |                    | <b>Inclusiv salariu</b>         |         |      |                |                  |
|    |                    | <b>Total proces-verbal:</b>     |         |      |                |                  |
|    |                    | <i>Прямые затраты</i>           | lei     |      |                | 247 855,45       |
|    |                    | TVA                             | 20,00 % |      |                | 49 571,09        |
|    |                    |                                 |         |      |                | 297 426,53       |
|    |                    | <b>TOTAL:</b>                   |         |      |                | 25 938,51        |

INTOCMIT:

Antreprenor general



APROBAT:


Investitor

(denumirea)

(Primăria com. Ghindești, r. Florești)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

*[Signature]*



FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

F10146

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12/18**

privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

“ 7 ” 03 2018

mun. Soroca  
(municipiu, oraș, județ)

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 18/00348 din 15.02.2018, între Primăria mun. Soroca, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463, fax: 023022800, e-mail: achizitii@primisoroca.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_ din “ ” 20, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Foremcons” (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău (localitatea)

str. Dacia, 40/2, telefon: 738318, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: foremcons@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_ din 26.01.2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MM11036803 din 28.05.2010, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, rețele tehnico-editare, rețele energetice, reprezentat prin directorul Dumitru Axentii, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de modernizare și eficientizare SIP din mun. Soroca  
Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor ~~evenimente~~ organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **828919,20 (opt sute douăzeci și opt mii nouăsprezece lei 20 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.



## **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.



- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar în cuantum de nu se cere.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0,01 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0,01 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 50 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija




executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.





prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,01% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,1 %



din suma totală a prezentului contract.

- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale



- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 07.03.2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**  
Tel./Fax: **023023463, 023022800**  
Denumirea Băncii: **Trezoreria teritorială**  
Adresa Băncii: **Mun. Soroca**  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de decontare: **MD65TRPDAI222190F10981AB**  
Cod fiscal: **1007601001514**

### “ANTREPRENOR”: SRL „Foremcons”

Adresa: **Mun. Chișinău, bd. Dacia, 40/2**  
Tel./Fax: **022 738318**  
Denumirea Băncii: **BC „Moldindconbank” SA**  
Adresa Băncii: **Fil. Ciocana, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrând, 30**  
Cod Bancar: **MOLDMD2X349**  
Cont de decontare: **MD61ML000000000225124978**  
Cod fiscal: **1005600001878**

## 16. Semnăturile părților

### “BENEFICIAR”:

L.Ș.



### “ANTREPRENOR”:

L.Ș.



*Deut*

Anexa nr.1  
la contractul nr. \_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_

**SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)**

| Nr. | Denumirea Bunurilor (Serviciilor) | Unit. măsură | Cantitatea buc. | Prețul (lei) | Suma totală (lei) |  | Alte |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--|------|
| 1.  |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
| 2.  |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
| 3.  |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
| 4.  |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
| 5.  |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
|     |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
|     |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
|     |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
|     |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
|     |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
|     |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
|     |                                   |              |                 |              |                   |  |      |
|     |                                   |              |                 |              |                   |  |      |

“Vînzătorul”:

“Cumpărătorul”:

L.Ș.

L.Ș.

## Act de verificare

decontarilor reciproce la 01.12.2018  
între Foremcons SRL, f/c 1005600001878  
și Primaria Soroca (iluminat), f/c 1007601001514  
conform contractului Основной договор

Noi,, \_\_\_\_\_ Foremcons SRL \_\_\_\_\_, pe deoparte, și \_\_\_\_\_ Primaria Soroca (iluminat)  
\_\_\_\_\_, pe de altă parte, am efectuat verificarea decontarilor reciproce, în urma verificării s-a constatat:

| Conform datelor Foremcons SRL, MDL |                            |            |            | Conform datelor Primaria Soroca (iluminat), MDL |                            |            |            |
|------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Data                               | Documentul                 | Debit      | Credit     | Data                                            | Documentul                 | Debit      | Credit     |
| Soldul inițial (01.01.18)          |                            |            |            | Soldul inițial (01.01.18)                       |                            |            |            |
| 02.05.18                           | Vânzarea BM № EUJ000179605 | 384 450,84 |            | 02.05.18                                        | Vânzarea BM № EUJ000179605 |            | 384 450,84 |
| 03.05.18                           | Ordin de plata № 835       |            | 384 450,84 | 03.05.18                                        | Ordin de plata № 835       | 384 450,84 |            |
| 14.05.18                           | Vânzarea BM № EUJ000227230 | 210 616,5  |            | 14.05.18                                        | Vânzarea BM № EUJ000227230 |            | 210 616,5  |
| 16.05.18                           | Ordin de plata № 982       |            | 210 616,5  | 16.05.18                                        | Ordin de plata № 982       | 210 616,5  |            |
| 07.06.18                           | Vânzarea BM № EUJ000339830 | 233 851,86 |            | 07.06.18                                        | Vânzarea BM № EUJ000339830 |            | 233 851,86 |
| 08.06.18                           | Ordin de plata № 1177      |            | 233 851,86 | 08.06.18                                        | Ordin de plata № 1177      | 233 851,86 |            |
| Rulaj pe perioadă                  |                            | 828 919,2  | 828 919,2  | Rulaj pe perioadă                               |                            | 828 919,2  | 828 919,2  |
| Soldul final (01.12.18)            |                            |            |            | Soldul final (01.12.18)                         |                            |            |            |

Conform datelor Foremcons SRL,  
la 01.12.2018 datoria lipsește.

Din partea Foremcons SRL, tel.



Conform datelor Primaria Soroca (iluminat)  
la 01.12.2018 datoria lipsește.

Din partea Primaria Soroca (iluminat)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂUȘENI  
PRIMĂRIA SATULUI COȘCALIA

MD-7720, s. Coșcalia, raionul Căușeni tel/fax (243) – 66-2-36, e-mail primariacoscalia@mail.ru

Nr. 46 din 10.04.2012

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Am fost onorați să colaborăm cu compania de construcții „Foremcons” SRL. Această companie ne-a prestat servicii de înaltă calitate și incontestabil profesionalism. Contractul de construcții a fost îndeplinit în termenii stabiliți. Pe parcursul derulării contractului nu au fost înregistrate nereguli care ar afecta mersul lucrărilor. Lucrătorii au dat dovadă de înalte aptitudini profesionale, etice și umane.

Am rămas mulțumiți de prestare, astfel încât dorim să păstrăm relațiile de colaborare și în viitor.

Pe baza celor menționate mai sus, dorim de a-i recomanda cu încredere pe SRL „Foremcons” pentru prestarea serviciilor de construcții, care cu adevărat sunt calitative și profesioniste.

18 aprilie 2012

Primarul



*Eșanu Elena*

Eșanu Elena

## Scrisoare de recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu compania de construcții "Foremcons" SRL, primăria com. Ghindești din r. Florești, ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate, de promptitudinea și profesionalismul reprezentanților acestei firme.

Pe parcursul executării lucrărilor de iluminare a străzilor, compania a dat dovadă de operativitate, calitate a lucrărilor efectuate, experiență și cunoștințe profunde în domeniu. Aceste concluzii au drept temei "Lucrările de iluminare a străzilor satului Ghindești, r-nul Florești".

Am rămas mulțumiți în urma acestei colaborări și din acest considerent recomandăm compania de construcții "Foremcons" drept un antreprenor profesionist și credibil, distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

Cu respect

Gheorghe Falcă

Primar com. Ghindești



REPUBLICA MOLDOVA

DIRECȚIA RAIONALĂ  
ÎNVĂȚĂMÎNT TINERET ȘI  
SPORT RÎȘCANI  
GIMNAZIUL ALUNIȘ



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РЫШКАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  
ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА  
АЛУНИШСКАЯ СРЕДНЕЕЯ ШКОЛА

tel. (256-61) 4-67; 3-19

Nr. 60 din 10 noiembrie 2015

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Colaborarea cu compania de construcții SRL "Foremcons" a fost inițiată odată cu semnarea contractului de execuție a lucrărilor, în urma organizării unui concurs riguros.

De la bun început SRL "Foremcons" a dat dovadă de seriozitate, personal bine instruit și organizarea lucrărilor de construcție la cel mai înalt nivel.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor atât conducerea cât și personalul au demonstrat responsabilitate, cunoștințe în domeniu de activitate și atenție deosebită la respectarea tehnologiilor.

Anume aceste calități dar și echiparea muncitorilor conform normelor de securitate a muncii a făcut posibilă îndeplinirea lucrărilor fără accidente tehnice, fără neconformități și în termenii stabiliți.

Suntem mulțumiți de lucrările executate de SRL "Foremcons" și din acest considerent vă recomandăm serviciile acestei companii pentru a vă convinge de lucrările executate calitativ și profesionist.

Directorul Gimnaziului „Aluniș”

Aliona Cojocar



# S.R.L. "HISTRIOS"

Raionul Orhei  
s. Peresecina  
str. Sportului 7  
c/f: 1006606006159  
cod TVA: 7400734  
c/d: 222470307126  
BC „Banca Sociala” SA Chişinău  
BIC: BSOCMD2X  
tel/fax +373 (235) 47 534  
GSM: 069 99 65 65  
e-mail: [histros@gmail.com](mailto:histros@gmail.com)  
[www.delmark.md](http://www.delmark.md)



## Scrisoare derecomandare

Colaborarea cu compania de construcții Foremcons SRL, a fost inițiată încă din anul 2007, atunci când în urma organizării unui concurs riguros a fost selectată anume această companie.

Pe parcursul colaborării conducerea cât și personalul Foremcons au demonstrat responsabilitate, calitate, experiență și cunoștințe profunde în domeniu.

Anume cu ajutorul acestei companii de construcții a fost posibilă construcția celei mai mari fabrici de creștere a ciupercilor din Republica Moldova.

Noi, suntem satisfăcuți și recunoscători pentru serviciile de construcție prestate. De aceea, vă recomandăm serviciile „Foremcons”-ului și suntem convinși că activitatea întreprinderii menționate va fi la fel de apreciată și în cadrul instituției dumneavoastră.

*Cu respect,*

directorul „Histrios” SRL  
29 septembrie 2012





MINISTERUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei"

Государственное предприятие "Пошта Молдовей"

Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134, MD-2012 Chișinău

Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 134, MD-2012 Кишинэу

Tel.: +373 22 25 12 01 Fax: +373 22 22 42 90 e-mail: [anticamera@posta.md](mailto:anticamera@posta.md) web: [www.posta.md](http://www.posta.md)

22.08.13 nr. 25043

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

În anul 2012 a început colaborarea noastră cu „Foremcons” SRL - companie de construcții. Aceasta din urmă a fost aleasă în rezultatul unui concurs riguros corespunzând criteriilor noastre de selectare a unui antreprenor.

Pe parcursul executării lucrărilor de construcție compania a manifestat seriozitate, operativitate, precum și a asigurat calitatea lucrărilor efectuate.

„Foremcons” SRL a îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale, lucrările fiind finisate la timp și asigurând calitatea necesară. Managementul companiei a manifestat o flexibilitate și atenție sporită, iar personalul a dat dovadă de competență, responsabilitate și seriozitate.

Am rămas mulțumiți în urma acestei colaborări și prin urmare, vă recomandăm să apelați la „Foremcons” SRL.

Director general



Ștefan MUNTEANU

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMĂRIA SALCIA

r-l Șoldănești, s. Salcia  
tel: (272) 53-1-86; 93-7-95, fax: (272) 53-2-01  
email primariasalcia@gmail.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРИМЭРИЯ САЛЧИЯ

Шолданештский р-он с.Салчия  
тел: (272) 53-1-86; 93-7-95, факс: (272) 53-2-01

Nr. \_\_\_\_\_

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria com.Salcia r.Soldanesti va aduce la cunostinta ca,compania de constructii "Foremcons" SRL in cadrul implimentarii proiectului,,Alimentare cu apa potabila si canalizare a s.Salcia r.Soldanesti" s-a prezentat ca un excelent colaborator, care prin toata activitatea depusa pina in prezent a dat dovada de competenta. Am apreciat la aceasta societate profesionalismul,calitatea serviciilor oferite si am gasit in cadrul companiei eficienta si promptitudinea de care am avut nevoie,fiind receptivi la orice apel.

Serviciile oferite au fost satisfacute pe deplin exigentilor noastre si plaseaza compania pe pozitia de lider in domeniul constructiilor,intrucit atit conducerea cit si personalul acesteia au demontrat responsabilitate,inalte aptitudini profesionale,atentie deosebitasi calitate.

Apreciem aceasta colaborare ca fiind una favorabila.oportunda si profesionala,fiind create premisele unui succes pentru societate.

Indeplinirea cerintelor la termenii si in conditiile favorabile societatii noastre ne determina sa continuam colaborarea cu aseasta societate in proiectele viitoare si sa o recomandam ca fiind partener de incredere si ca un bun executant de lucrari in domeniul constructiilor.

Primarul com.Salcia



Alexandru Carpovici

Ministerul Sănătății  
al Republicii Moldova  
  
Direcția Sănătății  
a Consiliului municipal Chișinău



Instituția medico-sanitară publică  
**Asociația Medicală Teritorială  
Botanica**

2038, bd. Dacia 5/2  
tel. 52-81-17, fax 53-24-07  
[amtbotanica@ms.md](mailto:amtbotanica@ms.md)

„18” iulie 2016 nr. 01-01/155  
La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție unde au fost înaintate criterii riguroase de calificare, învingătoare a fost desemnată compania de construcții SRL “Foremcons” pentru lucrări de termoizolare a fațadei și schimbare a tâmplăriei.

Deși executarea lucrărilor de construcție la edificiul policlinicii impune unele cerințe specifice, SRL “Foremcons” a dat dovadă organizare a lucrărilor la cel mai înalt nivel, de seriozitate și de personal bine instruit.

Utilizarea materialelor de înaltă calitate și echiparea muncitorilor conform normelor de securitate a muncii a făcut posibilă îndeplinirea lucrărilor conform graficului de execuție, fără accidente tehnice și fără abateri de la prevederile tehnologice în domeniu.

Suntem recunoscători conducerii companiei SRL “Foremcons” pentru responsabilitatea de care au dat dovadă, dar și de calitatea de lucrările executate. Din acest considerent vă recomandăm serviciile acestei companii pentru a vă convinge de lucrările executate calitativ și profesionist.

Directorul IMSP AMT Botanica



Ion Nogai

nr. de ieșire 0506/12815-20140227

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

SRL „Foremcons” a fost acea unitate economică, care a corespuns cerințelor promovate de administrația ÎCS „Red Union Fenosa” SA. Serviciile de construcție prestate de această companie sunt caracterizate prin calitate și responsabilitate. Pe parcursul derulării contractului nu au fost înregistrate careva obiecții asupra calității lucrărilor. Obligațiile contractuale au fost îndeplinite în volumul și termenii stabiliți. Parametrii de calitate au corespuns cu cele stipulate în caietul de sarcini.

Suntem mulțumiți de colaborarea cu această companie, și în viitor de asemenea vom apela la ei pentru lucrările de construcție.

Vă recomandăm cu înaltă considerație și respect această companie de construcție.

*Cu respect,*

*Responsabil Servicii Generale și Transport*



*Liuba Popa*

## Scrisoare de recomandare

Compania de construcții "Foremcons" SRL în cadrul elaborării proiectului,,Alimentarea cu apă potabilă a s.Sipca,,sa prezentat ca un excelent colaborator, care prin toată activitatea depusă până în prezent a dat dovadă de competență. Am apreciat la această societate profesionalismul și calitatea serviciilor oferite și am găsit în cadrul companiei eficiența și promptitudinea de care am avut nevoie,fiind receptivi la orice apel.

Serviciile oferite au fost satisfacute pe deplin exigențelor noastre și plasează compania pe poziția de lider în domeniul construcțiilor, întrucât atât conducerea cât și personalul acesteia au demonstrat responsabilitate, înalte aptitudini profesionale, atenție deosebită și calitate. Am regăsit în cadrul acestei companii oameni extrem de bine pregătiți care ne-au oferit calitate și seriozitate în condiții de maximă securitate.

Apreciem această colaborare ca fiind una favorabilă, oportună și profesională, fiind create premisele unui succes pentru societatea.

Îndeplinirea cerințelor la termenii și în condițiile favorabile societății noastre ne determina să continuăm colaborarea cu această societate în proiectele viitoare și să o recomandăm ca fiind partener de încredere și ca un bun executant de lucrări în domeniul construcțiilor.

Primar de Sipca

20.03.2017.



Bulat Ion

REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL SĂTESC CERNOLEUCA  
PRIMĂRIA

MD: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
Cod fiscal: \_\_\_\_\_  
Cont de decontare: \_\_\_\_\_  
B.G. \_\_\_\_\_  
Codul de înregistrare: \_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_  
La \_\_\_\_\_ 2017 \_\_\_\_\_

**Scrisoare de recomandare**

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu compania de construcții "Foremcons" SRL, ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate, de promptitudinea și profesionalismul reprezentanților acestei firme.

Pe parcursul executării lucrărilor de construcție, compania a dat dovadă de operativitate, calitate a lucrărilor efectuate, experiență și cunoștințe profunde în domeniu. Menționăm că pe parcursul derulării contractului nu au fost înregistrate careva obiecții asupra calității lucrărilor, întrucât echipa "Foremcons" dispune de înalte aptitudini profesionale, etice și umane.

Am rămas mulțumiți în urma acestei colaborări și din acest considerent recomandăm compania de construcții "Foremcons" drept un partener extrem de serios în afaceri care duce la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții și ne exprimăm intenția de colaborare și pe viitor cu această firmă.



Primar de Cernoleuca

Ala Mazureac



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția medico-sanitară publică

**CENTRUL NAȚIONAL de ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ**

str. C. Vîrnav, 16 MD-2025, or. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax. +373 22 286270

e-mail: [cnamup@ms.md](mailto:cnamup@ms.md)

### Scrisoare de recomandare

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespialicească a colaborat și colaborează cu compania SRL "Foremcons" la lucrări de reparații curente, reparații capitale a mai multor Subdiviziuni de Asistență Medicală Urgentă.

Pe parcursul executării nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice, nu au fost înregistrate recepții anulate sau din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespialicească apreciază ca calitative lucrările efectuate de companie.

Suntem dispuși și în continuare să conlucrăm cu compania "Foremcons" la fel recomandăm cu încredere și altor Beneficiari.

Vicedirector

Vasile Cucu

REPUBLICA MOLDOVA

LICEUL TEORETIC

"SILVIAN LUCACI"



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

"СИЛВИАНЛУКАЧ"

or. Costești raionul Rîșcani

г. Костешть Рышканского района

тел. (256) 32342



### Scrisoare de recomandare

Am fost onorați să colaborăm cu compania de construcții SRL "Foremcons", dat fiind faptul că pe parcursul executării lucrărilor, atât conducerea cât și personalul au dat dovadă de înalte aptitudini profesionale.

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii companiei date, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor și termenii de execuție corespunzătoare acestora, ne-au determinat să continuăm colaborarea până în prezent.

În cadrul proiectelor ce au avut loc, lucrările complexe de construcții, instalațiile executate de compania SRL "Foremcons" s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu compania «Foremcons» SRL, datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările efectuate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm cu încredere tuturor celor ce caută soluții fiabile de construcții.

Directorul

Liceului Teoretic „S. Lucaci”

or. Costești, r-nul Rîșcani



Lilia Iachimciuc