

Direcția Educație Tineret și Sport
Sectorul Botanica
 (denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA

„Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica”

Valoarea de deviz 2 090 768,86 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Bloc A et.1 WC-fete 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,3500	83,38 83,20	1 363,26 1 360,32
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,3500	48,24 46,80	788,72 765,18
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 257,19 262,60	3 094,33 249,47
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,3500	20,41 7,28	333,64 119,03
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,5000	23,57 13,52	341,80 196,04
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,3500	88,36 36,40	1 444,68 595,14
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,6900	27,11 2,34	1 374,19 118,62
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	16,3500	118,52 49,92	1 937,80 816,19

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8				
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,3500	204,96 45,76	3 351,17 748,18
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,3500	388,68 130,00	6 354,93 2 125,50
		<i>Total</i>	Lei			20 384,52
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 384,52 7 093,67
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,1000	14,16 14,04	227,97 226,04
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,1000	123,72 116,48	1 991,97 1 875,33
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,1000	20,41 7,28	328,53 117,21
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,1000	101,13 79,56	1 628,15 1 280,92
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,1000	410,08 322,40	6 602,29 5 190,64
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,1000	17,92 7,28	288,58 117,21
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	16,1000	94,78 57,20	1 526,03 920,92

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2	16,1000	17,92 7,28	288,58 117,21
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,1000	52,02 28,60	837,48 460,46
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,1000	79,58 44,20	1 281,24 711,62
		<i>Total</i>	Lei			15 000,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 000,82 11 017,56
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,0000	14,16 14,04	42,48 42,12
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,0000	123,73 116,48	371,18 349,44
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,0000	20,40 7,28	61,21 21,84
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,0000	101,13 79,56	303,39 238,68
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,0000	410,08 322,40	1 230,24 967,20
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2	3,0000	17,92 7,28	53,77 21,84

1	2	3	4	5	6	7
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,0000	94,78 57,20	284,35 171,60
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,0000	17,92 7,28	53,77 21,84
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,0000	52,02 28,60	156,05 85,80
		<i>Total</i>	Lei			2 556,44
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 556,44 1 920,36
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,0000	83,38 83,20	5 002,80 4 992,00
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	69,36 68,64	277,44 274,56
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,0000	14,16 14,04	906,24 898,56
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,0000	20,41 7,28	1 305,97 465,92
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,0000	23,57 13,52	1 602,93 919,36
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,0000	294,19 119,60	18 828,02 7 654,40
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	64,0000	192,84	12 341,57

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6			131,04	8 386,56
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,0000	204,96 45,76	13 117,70 2 928,64
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	64,0000	299,67 127,40	19 178,80 8 153,60
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	111,25 26,00	222,50 52,00
		<i>Total</i>	Lei			72 783,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 783,97 34 725,60
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,0000	235,58 95,42	942,33 381,68
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	4,0000	17,92 7,28	71,70 29,12
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	m2	4,0000	94,78 57,20	379,14 228,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	4,0000	17,92 7,28	71,70 29,12
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,0000	52,02 28,60	208,07 114,40
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	30,21 20,80	120,84 83,20
		<i>Total</i>	Lei			1 793,78
		Total Captusirea tevilor cu gips-carton Inclusiv salariu				1 793,78 866,32
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9200	21,84 21,84	41,94 41,94
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 527,78 49,40	21 233,33 414,96
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,0000	2 483,27 69,16	14 899,62 414,96
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	294,85 4,68	501,24 7,95
		<i>Total</i>	Lei			36 676,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				36 676,13 879,81
		1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,	m	13,0000	119,13	1 548,72

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			87,36	1 135,68
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,0000	299,67 127,40	599,34 254,80
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,0000	39,32 27,04	511,22 351,52
		<i>Total</i>	Lei			2 659,28
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 659,28 1 742,00
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,0000	31,70 19,76	253,64 158,08
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	52,05 46,80	104,10 93,60
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	6,24 6,24	6,24 6,24
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	5,20 5,20	10,40 10,40
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	2,0000	193,77 105,56	387,54 211,12

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"				
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	41,17 7,80	82,34 15,60
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	301,08 11,96	602,15 23,92
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	38,71 13,52	38,71 13,52
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	70,65 44,20	70,65 44,20
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	42,56 20,80	340,51 166,40
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	16,38 9,36	65,52 37,44
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	14,14 9,36	28,28 18,72
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,97 11,96	41,94 23,92

1	2	3	4	5	6	7
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	24,35 10,40	243,48 104,00
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	34,00 26,00	34,00 26,00
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	27,78 20,28	13,89 10,14
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	8,95 5,20	71,60 41,60
		<i>Total</i>	Lei			2 550,99
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 550,99 1 160,90
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,40 49,40	98,80 98,80
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	31,20 31,20	62,40 62,40
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	57,20 57,20	171,60 171,60
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	46,80 46,80	234,00 234,00
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind	m	20,0000	11,96 11,96	239,20 239,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"-1"				
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	33,28 33,28	166,40 166,40
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	41,60 41,60	41,60 41,60
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	93,38 13,00	186,76 26,00
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 345,75 119,60	2 691,50 239,20
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	767,30 104,00	1 534,60 208,00
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,0000	2 694,32 291,20	10 777,27 1 164,80
84	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	141,49 61,36	141,49 61,36

1	2	3	4	5	6	7
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	235,91 17,16	235,91 17,16
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 416,46 18,20	2 416,46 18,20
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	4 422,17 119,60	4 422,17 119,60
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	107,55 18,72	537,76 93,60
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	89,79 13,00	808,09 117,00
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	124,62 11,44	249,23 22,88
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	98,55 19,76	591,27 118,56
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	97,01 19,76	291,03 59,28
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	118,56 17,68	237,11 35,36

1	2	3	4	5	6	7
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	35,06 17,68	35,06 17,68
95	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	75,36 31,20	150,72 62,40
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	45,24 15,60	90,47 31,20
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	20,75 13,52	62,24 40,56
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	58,49 25,48	116,98 50,96
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,0000	83,60 39,00	835,95 390,00
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	13,19 7,80	26,38 15,60
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	11,50 7,80	23,00 15,60
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	2,0000	19,84	39,68

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm			11,96	23,92
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	4,0000	93,38 13,00	373,51 52,00
104	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	25,42 17,16	101,68 68,64
105	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	2,0000	175,61 67,60	351,22 135,20
107	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,64 3,64	36,40 36,40
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,16 4,16	4,99 4,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 941,41
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				28 941,41 4 818,63
		1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	70,72 70,72	1 768,00 1 768,00
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	67,50 0,00	1 687,50 0,00
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	304,72 304,72	7 618,00 7 618,00
113	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	26,00 26,00	390,00 390,00
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	304,72 304,72	4 570,80 4 570,80
		<i>Total</i>	Lei			16 034,30
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 034,30 14 346,80
		<i>Total</i>	Lei			199 381,64
		Total Bloc A et.1 WC-fete Inclusiv salariu				199 381,64 78 571,65
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,2000	83,38 83,20	1 350,76 1 347,84
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,2000	48,24 46,80	781,49 758,16
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 257,19 262,60	3 094,33 249,47
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	16,2000	20,41 7,28	330,58 117,94

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli				
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2000	88,36 36,40	1 431,43 589,68
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,6900	27,11 2,34	1 374,19 118,62
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,2000	118,52 49,92	1 920,02 808,70
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,2000	204,96 45,76	3 320,41 741,31
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,2000	388,68 130,00	6 296,63 2 106,00
		<i>Total</i>	Lei			19 899,84
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 899,84 6 837,72
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,1500	14,16 14,04	228,69 226,75
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,1500	123,72 116,48	1 998,15 1 881,15
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,1500	20,41 7,28	329,55 117,57
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,1500	101,13 79,56	1 633,20 1 284,89
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	16,1500	410,08 322,40	6 622,79 5 206,76

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,1500	17,92 7,28	289,47 117,57
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,1500	94,78 57,20	1 530,76 923,78
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,1500	17,92 7,28	289,47 117,57
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,1500	52,02 28,60	840,09 461,89
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,0000	79,58 44,20	1 193,69 663,00
		<i>Total</i>	Lei			14 955,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 955,86 11 000,93
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	2,9500	14,16 14,04	41,77 41,42
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	2,9500	123,73 116,48	364,99 343,62
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	2,9500	20,41 7,28	60,20 21,48
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,9500	101,13 79,56	298,33 234,70

1	2	3	4	5	6	7
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	2,9500	410,08 322,40	1 209,74 951,08
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	2,9500	17,93 7,28	52,88 21,48
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	2,9500	94,79 57,20	279,62 168,74
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	2,9500	17,93 7,28	52,88 21,48
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,9500	52,02 28,60	153,45 84,37
		<i>Total</i>	Lei			2 513,86
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 513,86 1 888,37
		1.2.4. Pereti				
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,0000	83,38 83,20	4 836,04 4 825,60
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,8000	69,36 68,64	263,57 260,83
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,5000	14,16 14,04	899,16 891,54
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,5000	20,41 7,28	1 295,77 462,28
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	63,5000	294,19 119,60	18 680,94 7 594,60

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti				
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,5000	192,84 131,04	12 245,15 8 321,04
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,5000	204,96 45,76	13 015,21 2 905,76
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,5000	299,67 127,40	19 028,97 8 089,90
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	111,25 26,00	222,50 52,00
		<i>Total</i>	Lei			70 487,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				70 487,31 33 403,55
		1.2.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	3,8000	235,59 95,42	895,23 362,60

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie				
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	3,8000	17,92 7,28	68,10 27,66
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,8000	94,78 57,20	360,18 217,36
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	3,8000	17,92 7,28	68,10 27,66
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,8000	52,02 28,60	197,68 108,68
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	30,21 20,80	120,84 83,20
		<i>Total</i>	Lei			1 710,13
		Total Captusirea tevilor cu gips-carton Inclusiv salariu				1 710,13 827,16
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9200	21,84 21,84	41,94 41,94
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 527,78 49,40	21 233,33 414,96
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,0000	2 483,27 69,16	14 899,62 414,96
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din	m	1,7000	294,85	501,24

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice			4,68	7,95
		<i>Total</i>	Lei			36 676,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				36 676,13 879,81
		1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,0000	119,13 87,36	1 548,72 1 135,68
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,0000	299,67 127,40	599,34 254,80
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,0000	39,32 27,04	511,22 351,52
		<i>Total</i>	Lei			2 659,28
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 659,28 1 742,00
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	31,70 19,76	63,41 39,52
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	52,05 46,80	104,10 93,60

1	2	3	4	5	6	7
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	6,24 6,24	6,24 6,24
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	5,20 5,20	10,40 10,40
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	193,77 105,56	387,54 211,12
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	41,17 7,80	82,34 15,60
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	301,08 11,96	602,15 23,92
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	38,71 13,52	38,71 13,52
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	70,65 44,20	70,65 44,20
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	42,56 20,80	340,51 166,40
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	16,38 9,36	65,52 37,44
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	2,0000	14,14 9,36	28,28 18,72

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,97 11,96	41,94 23,92
178	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	24,35 10,40	243,48 104,00
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	34,00 26,00	34,00 26,00
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	27,78 20,28	13,89 10,14
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	8,95 5,20	71,60 41,60
		<i>Total</i>	Lei			2 360,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 360,76 1 042,34
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,40 49,40	98,80 98,80
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	31,20 31,20	62,40 62,40

1	2	3	4	5	6	7
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	57,20 57,20	171,60 171,60
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	46,80 46,80	234,00 234,00
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	11,96 11,96	239,20 239,20
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	33,28 33,28	166,40 166,40
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	41,60 41,60	41,60 41,60
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	93,38 13,00	186,76 26,00
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 345,75 119,60	2 691,50 239,20
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	767,30 104,00	1 534,60 208,00
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	4,0000	2 694,32 291,20	10 777,27 1 164,80

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)				
196	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	141,49 61,36	141,49 61,36
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	235,91 17,16	235,91 17,16
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 416,46 18,20	2 416,46 18,20
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	4 422,17 119,60	4 422,17 119,60
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	107,55 18,72	537,76 93,60
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	89,79 13,00	808,09 117,00
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	124,62 11,44	249,23 22,88
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	98,55 19,76	591,27 118,56
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material	buc	3,0000	97,01	291,03

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm			19,76	59,28
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	118,56 17,68	237,11 35,36
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	35,06 17,68	35,06 17,68
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	75,36 31,20	150,72 62,40
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	45,24 15,60	90,47 31,20
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	20,75 13,52	62,24 40,56
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	58,49 25,48	116,98 50,96
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,0000	83,60 39,00	835,95 390,00
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,0000	13,19 7,80	26,38 15,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm				
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	11,50 7,80	23,00 15,60
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	19,84 11,96	39,68 23,92
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	4,0000	93,38 13,00	373,51 52,00
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	25,42 17,16	101,68 68,64
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	175,61 67,60	351,22 135,20
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,64 3,64	36,40 36,40
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind	m	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"				
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,16 4,16	4,99 4,99
		<i>Total</i>	Lei			28 941,41
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				28 941,41 4 818,63
		1.2.10. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	70,72 70,72	1 768,00 1 768,00
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	67,50 0,00	1 687,50 0,00
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	304,72 304,72	7 618,00 7 618,00
225	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	26,00 26,00	390,00 390,00
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	304,72 304,72	4 570,80 4 570,80
		<i>Total</i>	Lei			16 034,30
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 034,30 14 346,80
		<i>Total</i>	Lei			196 238,88
		Total Bloc A et.1 WC-baieti Inclusiv salariu				196 238,88 76 787,31
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	16,3500	83,38	1 363,26

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			83,20	1 360,32
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,3500	48,24 46,80	788,72 765,18
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 257,19 262,60	3 094,33 249,47
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,3500	20,41 7,28	333,64 119,03
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,5000	23,57 13,52	341,80 196,04
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,3500	88,36 36,40	1 444,68 595,14
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,6900	27,11 2,34	1 374,19 118,62
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,3500	118,52 49,92	1 937,80 816,19
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,3500	204,96 45,76	3 351,17 748,18
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,3500	388,68 130,00	6 354,93 2 125,50
		<i>Total</i>	Lei			20 384,52
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 384,52 7 093,67
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,1000	14,16 14,04	227,97 226,04

1	2	3	4	5	6	7
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,1000	123,72 116,48	1 991,97 1 875,33
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,1000	20,41 7,28	328,53 117,21
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,1000	101,13 79,56	1 628,15 1 280,92
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,1000	410,08 322,40	6 602,29 5 190,64
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,1000	17,92 7,28	288,58 117,21
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,1000	94,78 57,20	1 526,03 920,92
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,1000	17,92 7,28	288,58 117,21
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,1000	52,02 28,60	837,48 460,46
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,1000	79,58 44,20	1 281,24 711,62
		<i>Total</i>	Lei			15 000,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 000,82 11 017,56
		1.3.3. Grinda de beton				

1	2	3	4	5	6	7
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,0000	14,16 14,04	42,48 42,12
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,0000	123,73 116,48	371,18 349,44
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,0000	20,40 7,28	61,21 21,84
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,0000	101,13 79,56	303,39 238,68
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,0000	410,08 322,40	1 230,24 967,20
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,0000	17,92 7,28	53,77 21,84
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,0000	94,78 57,20	284,35 171,60
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,0000	17,92 7,28	53,77 21,84
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,0000	52,02 28,60	156,05 85,80
		<i>Total</i>	Lei			2 556,44
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 556,44 1 920,36
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	60,0000	83,38	5 002,80

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			83,20	4 992,00
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	69,36 68,64	277,44 274,56
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,0000	14,16 14,04	906,24 898,56
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,0000	20,41 7,28	1 305,97 465,92
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,0000	23,57 13,52	1 602,93 919,36
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,0000	294,19 119,60	18 828,02 7 654,40
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	64,0000	192,84 131,04	12 341,57 8 386,56
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,0000	204,96 45,76	13 117,70 2 928,64
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	64,0000	299,67 127,40	19 178,80 8 153,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	111,25 26,00	222,50 52,00
		<i>Total</i>	Lei			72 783,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 783,97 34 725,60
		1.3.5. Captusirea tevilor cu gips- carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,0000	235,58 95,42	942,33 381,68
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2	4,0000	17,92 7,28	71,70 29,12
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,0000	94,78 57,20	379,14 228,80
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2	4,0000	17,92 7,28	71,70 29,12
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,0000	52,02 28,60	208,07 114,40
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	30,21 20,80	120,84 83,20
		<i>Total</i>	Lei			1 793,78
		Total Captusirea tevilor cu gips- carton Inclusiv salariu				1 793,78 866,32
		1.3.6. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9200	21,84 21,84	41,94 41,94
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 527,78 49,40	21 233,33 414,96
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,0000	2 483,27 69,16	14 899,62 414,96
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	294,85 4,68	501,24 7,95
		<i>Total</i>	Lei			36 676,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				36 676,13 879,81
		1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,0000	119,13 87,36	1 548,72 1 135,68
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,0000	299,67 127,40	599,34 254,80
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,0000	39,32 27,04	511,22 351,52
		<i>Total</i>	Lei			2 659,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 659,28 1 742,00
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	31,70 19,76	63,41 39,52
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	52,05 46,80	104,10 93,60
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	6,24 6,24	6,24 6,24
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	5,20 5,20	10,40 10,40
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	193,77 105,56	387,54 211,12
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	41,17 7,80	82,34 15,60
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	301,08 11,96	602,15 23,92
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	38,71 13,52	38,71 13,52
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	70,65 44,20	70,65 44,20

1	2	3	4	5	6	7
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	42,56 20,80	340,51 166,40
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	16,38 9,36	65,52 37,44
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	14,14 9,36	28,28 18,72
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,97 11,96	41,94 23,92
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	24,35 10,40	243,48 104,00
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	34,00 26,00	34,00 26,00
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	27,78 20,28	13,89 10,14

1	2	3	4	5	6	7
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	8,95 5,20	71,60 41,60
		<i>Total</i>	Lei			2 360,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 360,76 1 042,34
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,40 49,40	98,80 98,80
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	31,20 31,20	62,40 62,40
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	57,20 57,20	171,60 171,60
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	46,80 46,80	234,00 234,00
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	11,96 11,96	239,20 239,20
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	33,28 33,28	166,40 166,40
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	41,60 41,60	41,60 41,60
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4"	buc	2,0000	93,38 13,00	186,76 26,00

1	2	3	4	5	6	7
		- 1" Racord "olandez" 25x3/4				
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 345,75 119,60	2 691,50 239,20
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	767,30 104,00	1 534,60 208,00
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	4,0000	2 694,32 291,20	10 777,27 1 164,80
310	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	141,49 61,36	141,49 61,36
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	235,91 17,16	235,91 17,16
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 416,46 18,20	2 416,46 18,20
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	4 422,17 119,60	4 422,17 119,60
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	107,55 18,72	537,76 93,60
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet	buc	9,0000	89,79 13,00	808,09 117,00

1	2	3	4	5	6	7
		interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4				
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	124,62 11,44	249,23 22,88
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	98,55 19,76	591,27 118,56
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	97,01 19,76	291,03 59,28
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	118,56 17,68	237,11 35,36
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	35,06 17,68	35,06 17,68
321	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	75,36 31,20	150,72 62,40
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	45,24 15,60	90,47 31,20
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	20,75 13,52	62,24 40,56

1	2	3	4	5	6	7
324	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	58,49 25,48	116,98 50,96
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,0000	83,60 39,00	835,95 390,00
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	13,19 7,80	26,38 15,60
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	11,50 7,80	23,00 15,60
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	19,84 11,96	39,68 23,92
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	4,0000	93,38 13,00	373,51 52,00
330	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	25,42 17,16	101,68 68,64
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu	buc	2,0000	175,61	351,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou			67,60	135,20
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,64 3,64	36,40 36,40
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,16 4,16	4,99 4,99
		<i>Total</i>	Lei			28 941,41
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				28 941,41 4 818,63
		1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	70,72 70,72	1 768,00 1 768,00
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	67,50 0,00	1 687,50 0,00
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	304,72 304,72	7 618,00 7 618,00
339	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	26,00 26,00	390,00 390,00

1	2	3	4	5	6	7
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	304,72 304,72	4 570,80 4 570,80
		<i>Total</i>	Lei			16 034,30
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 034,30 14 346,80
		<i>Total</i>	Lei			199 191,41
		Total Bloc A et.2 WC-fete Inclusiv salariu				199 191,41 78 453,09
		1.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	83,38 83,20	1 417,46 1 414,40
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,0000	48,24 46,80	820,08 795,60
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,1500	3 257,18 262,60	3 745,76 301,99
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	20,41 7,28	346,90 123,76
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,0000	23,57 13,52	377,16 216,32
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	88,36 36,40	1 502,12 618,80
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,7000	27,11 2,34	1 428,69 123,32
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,0000	118,52 49,92	2 014,84 848,64
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	17,0000	204,96 45,76	3 484,39 777,92

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,0000	388,68 130,00	6 607,58 2 210,00
		<i>Total</i>	Lei			21 744,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 744,98 7 430,75
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8000	14,16 14,04	237,89 235,87
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,8000	123,72 116,48	2 078,57 1 956,86
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	20,41 7,28	342,81 122,30
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	101,13 79,56	1 698,94 1 336,61
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,8000	410,08 322,40	6 889,34 5 416,32
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2	16,8000	17,92 7,28	301,12 122,30
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,8000	94,78 57,20	1 592,37 960,96
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2	16,8000	17,92 7,28	301,12 122,30

1	2	3	4	5	6	7
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,8000	52,02 28,60	873,90 480,48
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,8000	79,58 44,20	1 336,93 742,56
		<i>Total</i>	Lei			15 652,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 652,99 11 496,56
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,2000	14,16 14,04	45,31 44,93
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,2000	123,72 116,48	395,92 372,74
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	20,41 7,28	65,31 23,30
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,2000	101,12 79,56	323,60 254,59
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,2000	410,08 322,40	1 312,26 1 031,68
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	17,92 7,28	57,36 23,30
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,2000	94,78 57,20	303,31 183,04
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	3,2000	17,92	57,36

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda			7,28	23,30
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,2000	52,02 28,60	166,46 91,52
		<i>Total</i>	Lei			2 726,89
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 726,89 2 048,40
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,0000	83,38 83,20	5 002,80 4 992,00
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	69,36 68,64	277,44 274,56
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,8000	14,16 14,04	903,41 895,75
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,8000	20,41 7,28	1 301,88 464,46
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,0000	23,57 13,52	1 367,21 784,16
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,8000	294,19 119,60	18 769,18 7 630,48
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din	m2	63,8000	192,84 131,04	12 302,99 8 360,35

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6				
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,8000	204,96 45,76	13 076,71 2 919,49
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,8000	299,67 127,40	19 118,86 8 128,12
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	111,25 26,00	222,50 52,00
		<i>Total</i>	Lei			72 342,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 342,98 34 501,37
		1.4.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,0000	235,58 95,42	942,33 381,68
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	4,0000	17,92 7,28	71,70 29,12
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,0000	94,78 57,20	379,14 228,80
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	4,0000	17,92 7,28	71,70 29,12

1	2	3	4	5	6	7
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,0000	52,02 28,60	208,07 114,40
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	30,21 20,80	120,84 83,20
		<i>Total</i>	Lei			1 793,78
		Total Captusirea tevilor cu gips-carton Inclusiv salariu				1 793,78 866,32
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,1200	21,84 21,84	68,14 68,14
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,2000	2 061,23 37,96	2 473,47 45,55
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 527,78 49,40	21 233,33 414,96
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,5000	2 483,27 69,16	16 141,27 449,54
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	294,85 4,68	501,24 7,95
		<i>Total</i>	Lei			40 417,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				40 417,45 986,14
		1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	20,0000	119,13 87,36	2 382,64 1 747,20

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,5000	299,67 127,40	749,17 318,50
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,0000	39,32 27,04	786,50 540,80
		<i>Total</i>	Lei			3 918,31
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 918,31 2 606,50
		1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	31,70 19,76	63,41 39,52
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	52,05 46,80	104,10 93,60
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	6,24 6,24	6,24 6,24
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	5,20 5,20	10,40 10,40
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	2,0000	193,77 105,56	387,54 211,12

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"				
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	41,17 7,80	82,34 15,60
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	301,08 11,96	602,15 23,92
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	38,71 13,52	38,71 13,52
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	70,65 44,20	70,65 44,20
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	42,56 20,80	340,51 166,40
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	16,38 9,36	65,52 37,44
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	14,14 9,36	28,28 18,72
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,97 11,96	41,94 23,92

1	2	3	4	5	6	7
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	24,35 10,40	243,48 104,00
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	34,00 26,00	34,00 26,00
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	27,78 20,28	13,89 10,14
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	8,95 5,20	71,60 41,60
		<i>Total</i>	Lei			2 360,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 360,76 1 042,34
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,40 49,40	98,80 98,80
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	31,20 31,20	62,40 62,40
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	57,20 57,20	171,60 171,60
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	46,80 46,80	234,00 234,00
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	11,96 11,96	239,20 239,20

1	2	3	4	5	6	7
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	33,28 33,28	166,40 166,40
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	41,60 41,60	41,60 41,60
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	93,38 13,00	186,76 26,00
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 345,75 119,60	2 691,50 239,20
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	767,30 104,00	1 534,60 208,00
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc	4,0000	2 694,32 291,20	10 777,27 1 164,80
425	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	141,49 61,36	141,49 61,36
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala	buc	1,0000	235,91	235,91

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena, avind diametrul ieseirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)			17,16	17,16
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 416,46 18,20	2 416,46 18,20
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	4 422,17 119,60	4 422,17 119,60
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	107,55 18,72	537,76 93,60
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	89,79 13,00	808,09 117,00
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	124,62 11,44	249,23 22,88
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	98,55 19,76	591,27 118,56
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	97,01 19,76	291,03 59,28
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	118,56 17,68	237,11 35,36
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	1,0000	35,06	35,06

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm			17,68	17,68
436	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	75,36 31,20	150,72 62,40
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	45,24 15,60	90,47 31,20
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	20,75 13,52	62,24 40,56
439	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	58,49 25,48	116,98 50,96
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,0000	83,60 39,00	835,95 390,00
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	13,19 7,80	26,38 15,60
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	11,50 7,80	23,00 15,60
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	2,0000	19,84	39,68

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm			11,96	23,92
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	93,38 13,00	373,51 52,00
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	25,42 17,16	101,68 68,64
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	175,61 67,60	351,22 135,20
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,64 3,64	36,40 36,40
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,16 4,16	4,99 4,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 941,41
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				28 941,41 4 818,63
		1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	70,72 70,72	1 768,00 1 768,00
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	67,50 0,00	1 687,50 0,00
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	304,72 304,72	7 618,00 7 618,00
454	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	26,00 26,00	390,00 390,00
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	304,72 304,72	4 570,80 4 570,80
		<i>Total</i>	Lei			16 034,30
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 034,30 14 346,80
		<i>Total</i>	Lei			205 933,85
		Total Bloc A et.3 WC-fete Inclusiv salariu				205 933,85 80 143,81
		1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	83,38 83,20	1 417,46 1 414,40
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,0000	48,24 46,80	820,08 795,60
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 257,19 262,60	3 094,33 249,47
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	20,41 7,28	346,90 123,76

1	2	3	4	5	6	7
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	88,36 36,40	1 502,12 618,80
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,7000	27,11 2,34	1 428,69 123,32
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,0000	118,52 49,92	2 014,84 848,64
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,0000	204,96 45,76	3 484,39 777,92
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,0000	388,68 130,00	6 607,58 2 210,00
		<i>Total</i>	Lei			20 716,39
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 716,39 7 161,91
		1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8000	14,16 14,04	237,89 235,87
466	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,8000	123,72 116,48	2 078,57 1 956,86
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	20,41 7,28	342,81 122,30
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	101,13 79,56	1 698,94 1 336,61
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	16,8000	410,08 322,40	6 889,34 5 416,32

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20				
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	17,92 7,28	301,12 122,30
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,8000	94,78 57,20	1 592,37 960,96
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	17,92 7,28	301,12 122,30
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,8000	52,02 28,60	873,90 480,48
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,0000	79,58 44,20	1 432,44 795,60
		<i>Total</i>	Lei			15 748,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 748,50 11 549,60
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,2000	14,16 14,04	45,31 44,93
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,2000	123,72 116,48	395,92 372,74
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	20,41 7,28	65,31 23,30
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,2000	101,12 79,56	323,60 254,59

1	2	3	4	5	6	7
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,2000	410,08 322,40	1 312,26 1 031,68
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	17,92 7,28	57,36 23,30
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,2000	94,78 57,20	303,31 183,04
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	17,92 7,28	57,36 23,30
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,2000	52,02 28,60	166,46 91,52
		<i>Total</i>	Lei			2 726,89
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 726,89 2 048,40
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,0000	83,38 83,20	4 836,04 4 825,60
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,5000	69,36 68,64	173,40 171,60
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,6000	14,16 14,04	886,41 878,90
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,6000	20,41 7,28	1 277,40 455,73
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	62,6000	294,19 119,60	18 416,17 7 486,96

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti				
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,6000	192,84 131,04	12 071,60 8 203,11
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,6000	204,96 45,76	12 830,75 2 864,58
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,6000	299,67 127,40	18 759,26 7 975,24
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	111,25 26,00	222,50 52,00
		<i>Total</i>	Lei			69 473,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 473,53 32 913,72
		1.5.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	3,8000	235,59 95,42	895,23 362,60

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie				
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	3,8000	17,92 7,28	68,10 27,66
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,8000	94,78 57,20	360,18 217,36
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	3,8000	17,92 7,28	68,10 27,66
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,8000	52,02 28,60	197,68 108,68
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	30,21 20,80	120,84 83,20
		<i>Total</i>	Lei			1 710,13
		Total Captusirea tevilor cu gips-carton Inclusiv salariu				1 710,13 827,16
		1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9200	21,84 21,84	41,94 41,94
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,5000	2 527,78 49,40	16 430,56 321,10
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,0000	2 483,27 69,16	9 933,08 276,64
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	294,85 4,68	501,24 7,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 906,82
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 906,82 647,63
		1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,0000	119,13 87,36	1 667,84 1 223,04
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,0000	299,67 127,40	599,34 254,80
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,0000	39,32 27,04	550,55 378,56
		<i>Total</i>	Lei			2 817,73
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 817,73 1 856,40
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	31,70 19,76	63,41 39,52
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	52,05 46,80	104,10 93,60
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	6,24 6,24	6,24 6,24

1	2	3	4	5	6	7
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	5,20 5,20	10,40 10,40
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	193,77 105,56	387,54 211,12
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	41,17 7,80	82,34 15,60
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	301,08 11,96	602,15 23,92
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	38,71 13,52	38,71 13,52
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	70,65 44,20	70,65 44,20
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	42,56 20,80	340,51 166,40
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	16,38 9,36	65,52 37,44
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	14,14 9,36	28,28 18,72

1	2	3	4	5	6	7
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,97 11,96	41,94 23,92
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	24,35 10,40	243,48 104,00
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	34,00 26,00	34,00 26,00
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	27,78 20,28	13,89 10,14
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	8,95 5,20	71,60 41,60
		<i>Total</i>	Lei			2 360,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 360,76 1 042,34
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,40 49,40	98,80 98,80
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	31,20 31,20	62,40 62,40
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	57,20 57,20	171,60 171,60

1	2	3	4	5	6	7
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	46,80 46,80	234,00 234,00
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	11,96 11,96	239,20 239,20
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	33,28 33,28	166,40 166,40
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	41,60 41,60	41,60 41,60
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	93,38 13,00	186,76 26,00
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 345,75 119,60	2 691,50 239,20
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	767,30 104,00	1 534,60 208,00
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul	buc	3,0000	2 694,32 291,20	8 082,95 873,60

1	2	3	4	5	6	7
		interior tip S (чаша генуя)				
537	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	141,49 61,36	141,49 61,36
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	235,91 17,16	235,91 17,16
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 416,46 18,20	2 416,46 18,20
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	4 422,17 119,60	4 422,17 119,60
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	107,55 18,72	537,76 93,60
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	89,79 13,00	808,09 117,00
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	124,62 11,44	249,23 22,88
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	98,55 19,76	591,27 118,56
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-	buc	3,0000	97,01 19,76	291,03 59,28

1	2	3	4	5	6	7
		110mm				
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	118,56 17,68	237,11 35,36
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	35,06 17,68	35,06 17,68
548	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	75,36 31,20	150,72 62,40
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	45,24 15,60	90,47 31,20
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	20,75 13,52	62,24 40,56
551	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	58,49 25,48	116,98 50,96
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,0000	83,60 39,00	835,95 390,00
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	13,19 7,80	26,38 15,60

1	2	3	4	5	6	7
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	11,50 7,80	23,00 15,60
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	19,84 11,96	39,68 23,92
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	93,38 13,00	373,51 52,00
557	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	25,42 17,16	101,68 68,64
558	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	2,0000	175,61 67,60	351,22 135,20
560	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,64 3,64	36,40 36,40
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și	10 m	1,2000	4,16	4,99

1	2	3	4	5	6	7
		functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			4,16	4,99
		<i>Total</i>	Lei			26 247,09
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				26 247,09 4 527,43
		1.5.10. Lucrari diverse				
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	70,72 70,72	1 768,00 1 768,00
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	67,50 0,00	1 687,50 0,00
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	304,72 304,72	7 618,00 7 618,00
566	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	26,00 26,00	390,00 390,00
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	304,72 304,72	4 570,80 4 570,80
		<i>Total</i>	Lei			16 034,30
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 034,30 14 346,80
		<i>Total</i>	Lei			184 742,14
		Total Bloc A et.3 WC-baieti Inclusiv salariu				184 742,14 76 921,39
		1.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	83,38 83,20	1 417,46 1 414,40
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	17,0000	48,24	820,08

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment k=3			46,80	795,60
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,1500	3 257,18 262,60	3 745,76 301,99
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	20,41 7,28	346,90 123,76
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,0000	23,57 13,52	377,16 216,32
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	88,36 36,40	1 502,12 618,80
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,7000	27,11 2,34	1 428,69 123,32
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,0000	118,52 49,92	2 014,84 848,64
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,0000	204,96 45,76	3 484,39 777,92
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,0000	388,68 130,00	6 607,58 2 210,00
		<i>Total</i>	Lei			21 744,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 744,98 7 430,75
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8000	14,16 14,04	237,89 235,87
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,8000	123,72 116,48	2 078,57 1 956,86

1	2	3	4	5	6	7
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	20,41 7,28	342,81 122,30
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	101,13 79,56	1 698,94 1 336,61
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,8000	410,08 322,40	6 889,34 5 416,32
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	17,92 7,28	301,12 122,30
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,8000	94,78 57,20	1 592,37 960,96
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	17,92 7,28	301,12 122,30
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,8000	52,02 28,60	873,90 480,48
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,8000	79,58 44,20	1 336,93 742,56
		<i>Total</i>	Lei			15 652,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 652,99 11 496,56
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,0000	83,38 83,20	5 002,80 4 992,00

1	2	3	4	5	6	7
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000	69,36 68,64	277,44 274,56
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,8000	14,16 14,04	903,41 895,75
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,8000	20,41 7,28	1 301,88 464,46
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,0000	23,57 13,52	1 367,21 784,16
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,8000	294,19 119,60	18 769,18 7 630,48
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,8000	192,84 131,04	12 302,99 8 360,35
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,8000	204,96 45,76	13 076,71 2 919,49
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	63,8000	299,67 127,40	19 118,86 8 128,12

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	111,25 26,00	222,50 52,00
		<i>Total</i>	Lei			72 342,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 342,98 34 501,37
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips-carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,0000	235,58 95,42	942,33 381,68
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	4,0000	17,92 7,28	71,70 29,12
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,0000	94,78 57,20	379,14 228,80
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	4,0000	17,92 7,28	71,70 29,12
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,0000	52,02 28,60	208,07 114,40
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	30,21 20,80	120,84 83,20
		<i>Total</i>	Lei			1 793,78
		Total Captusirea tevilor cu gips-carton Inclusiv salariu				1 793,78 866,32
		1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,9200	21,84 21,84	41,94 41,94

1	2	3	4	5	6	7
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	2 527,78 49,40	21 233,33 414,96
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,5000	2 483,27 69,16	16 141,27 449,54
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	294,85 4,68	501,24 7,95
		<i>Total</i>	Lei			37 917,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				37 917,78 914,39
		1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,0000	119,13 87,36	2 382,64 1 747,20
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,5000	299,67 127,40	749,17 318,50
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,0000	39,32 27,04	786,50 540,80
		<i>Total</i>	Lei			3 918,31
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri				3 918,31 2 606,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	31,70 19,76	63,41 39,52
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	52,05 46,80	104,10 93,60
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	6,24 6,24	6,24 6,24
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	5,20 5,20	10,40 10,40
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	193,77 105,56	387,54 211,12
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	41,17 7,80	82,34 15,60
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	301,08 11,96	602,15 23,92
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	38,71 13,52	38,71 13,52
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,0000	70,65 44,20	70,65 44,20
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	8,0000	42,56 20,80	340,51 166,40

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	16,38 9,36	65,52 37,44
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	14,14 9,36	28,28 18,72
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,97 11,96	41,94 23,92
624	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	24,35 10,40	243,48 104,00
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	34,00 26,00	34,00 26,00
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,5000	27,78 20,28	13,89 10,14
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	8,0000	8,95	71,60

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"			5,20	41,60
		<i>Total</i>	Lei			2 360,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 360,76 1 042,34
		1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,40 49,40	98,80 98,80
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	31,20 31,20	62,40 62,40
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	57,20 57,20	171,60 171,60
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	46,80 46,80	234,00 234,00
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	11,96 11,96	239,20 239,20
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	33,28 33,28	166,40 166,40
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000	41,60 41,60	41,60 41,60
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	93,38 13,00	186,76 26,00

1	2	3	4	5	6	7
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 345,75 119,60	2 691,50 239,20
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	767,30 104,00	1 534,60 208,00
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	4,0000	2 694,32 291,20	10 777,27 1 164,80
642	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	141,49 61,36	141,49 61,36
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	235,91 17,16	235,91 17,16
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 416,46 18,20	2 416,46 18,20
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	4 422,17 119,60	4 422,17 119,60
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,0000	107,55 18,72	537,76 93,60
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	89,79 13,00	808,09 117,00

1	2	3	4	5	6	7
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	124,62 11,44	249,23 22,88
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	98,55 19,76	591,27 118,56
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	97,01 19,76	291,03 59,28
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	118,56 17,68	237,11 35,36
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	35,06 17,68	35,06 17,68
653	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	75,36 31,20	150,72 62,40
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	45,24 15,60	90,47 31,20
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	20,75 13,52	62,24 40,56
656	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	2,0000	58,49	116,98

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			25,48	50,96
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,0000	83,60 39,00	835,95 390,00
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	13,19 7,80	26,38 15,60
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	11,50 7,80	23,00 15,60
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	19,84 11,96	39,68 23,92
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	93,38 13,00	373,51 52,00
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	25,42 17,16	101,68 68,64
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm	buc	2,0000	175,61 67,60	351,22 135,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,64 3,64	36,40 36,40
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,16 4,16	4,99 4,99
		<i>Total</i>	Lei			28 941,41
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				28 941,41 4 818,63
		1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	70,72 70,72	1 768,00 1 768,00
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	67,50 0,00	1 687,50 0,00
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	304,72 304,72	7 618,00 7 618,00
671	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	26,00 26,00	390,00 390,00
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	15,0000	304,72 304,72	4 570,80 4 570,80

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 90 m				
		<i>Total</i>	Lei			16 034,30
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 034,30 14 346,80
		<i>Total</i>	Lei			200 707,29
		Total Bloc A et.4 WC-fete Inclusiv salariu				200 707,29 78 023,66
		1.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,0000	83,38 83,20	1 417,46 1 414,40
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,0000	48,24 46,80	820,08 795,60
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,9500	3 257,19 262,60	3 094,33 249,47
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	20,41 7,28	346,90 123,76
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	88,36 36,40	1 502,12 618,80
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,7000	27,11 2,34	1 428,69 123,32
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,0000	118,52 49,92	2 014,84 848,64
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,0000	204,96 45,76	3 484,39 777,92
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	17,0000	388,68 130,00	6 607,58 2 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
		<i>Total</i>	Lei			20 716,39
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 716,39 7 161,91
		1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,8000	14,16 14,04	237,89 235,87
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,8000	123,72 116,48	2 078,57 1 956,86
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	20,41 7,28	342,81 122,30
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,8000	101,13 79,56	1 698,94 1 336,61
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,8000	410,08 322,40	6 889,34 5 416,32
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	17,92 7,28	301,12 122,30
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,8000	94,78 57,20	1 592,37 960,96
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	16,8000	17,92 7,28	301,12 122,30
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,8000	52,02 28,60	873,90 480,48

1	2	3	4	5	6	7
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,0000	79,58 44,20	1 432,44 795,60
		<i>Total</i>	Lei			15 748,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 748,50 11 549,60
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,2000	14,16 14,04	45,31 44,93
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,2000	123,72 116,48	395,92 372,74
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	20,41 7,28	65,31 23,30
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,2000	101,12 79,56	323,60 254,59
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,2000	410,08 322,40	1 312,26 1 031,68
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	17,92 7,28	57,36 23,30
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,2000	94,78 57,20	303,31 183,04
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,2000	17,92 7,28	57,36 23,30
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	3,2000	52,02 28,60	166,46 91,52

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
		<i>Total</i>	Lei			2 726,89
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 726,89 2 048,40
		1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,0000	83,38 83,20	4 836,04 4 825,60
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,5000	69,36 68,64	173,40 171,60
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,6000	14,16 14,04	886,41 878,90
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,6000	20,41 7,28	1 277,40 455,73
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,6000	294,19 119,60	18 416,17 7 486,96
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,6000	192,84 131,04	12 071,60 8 203,11
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,6000	204,96 45,76	12 830,75 2 864,58

1	2	3	4	5	6	7
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	62,6000	299,67 127,40	18 759,26 7 975,24
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	111,25 26,00	222,50 52,00
		<i>Total</i>	Lei			69 473,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 473,53 32 913,72
		1.7.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,8000	235,59 95,42	895,23 362,60
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	3,8000	17,92 7,28	68,10 27,66
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,8000	94,78 57,20	360,18 217,36
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	3,8000	17,92 7,28	68,10 27,66
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,8000	52,02 28,60	197,68 108,68
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,0000	30,21 20,80	120,84 83,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 710,13
		Total Captusirea tevilor cu gips-carton Inclusiv salariu				1 710,13 827,16
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9200	21,84 21,84	41,94 41,94
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,5000	2 527,78 49,40	16 430,56 321,10
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,0000	2 483,27 69,16	9 933,08 276,64
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,7000	294,85 4,68	501,24 7,95
		<i>Total</i>	Lei			26 906,82
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 906,82 647,63
		1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,0000	119,13 87,36	1 667,84 1 223,04
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	2,0000	299,67 127,40	599,34 254,80

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,0000	39,32 27,04	550,55 378,56
		<i>Total</i>	Lei			2 817,73
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 817,73 1 856,40
		1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,0000	31,70 19,76	63,41 39,52
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,0000	52,05 46,80	104,10 93,60
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,0000	6,24 6,24	6,24 6,24
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	5,20 5,20	10,40 10,40
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000	193,77 105,56	387,54 211,12
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	41,17 7,80	82,34 15,60
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,0000	301,08 11,96	602,15 23,92
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,0000	38,71 13,52	38,71 13,52
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe	buc	1,0000	70,65	70,65

1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator			44,20	44,20
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	42,56 20,80	340,51 166,40
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	16,38 9,36	65,52 37,44
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000	14,14 9,36	28,28 18,72
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	20,97 11,96	41,94 23,92
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	24,35 10,40	243,48 104,00
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,0000	34,00 26,00	34,00 26,00
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la	m2	0,5000	27,78	13,89

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp			20,28	10,14
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,0000	8,95 5,20	71,60 41,60
		<i>Total</i>	Lei			2 360,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 360,76 1 042,34
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,40 49,40	98,80 98,80
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	31,20 31,20	62,40 62,40
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	57,20 57,20	171,60 171,60
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,0000	46,80 46,80	234,00 234,00
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	11,96 11,96	239,20 239,20
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	15,60 15,60	78,00 78,00
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	33,28 33,28	166,40 166,40
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de	buc	1,0000	41,60	41,60

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu diametrul de 100 mm			41,60	41,60
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,0000	93,38 13,00	186,76 26,00
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 345,75 119,60	2 691,50 239,20
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	767,30 104,00	1 534,60 208,00
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	3,0000	2 694,32 291,20	8 082,95 873,60
754	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,0000	141,49 61,36	141,49 61,36
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,0000	235,91 17,16	235,91 17,16
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 416,46 18,20	2 416,46 18,20
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	4 422,17 119,60	4 422,17 119,60
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea	buc	5,0000	107,55	537,76

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2			18,72	93,60
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,0000	89,79 13,00	808,09 117,00
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,0000	124,62 11,44	249,23 22,88
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	98,55 19,76	591,27 118,56
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,0000	97,01 19,76	291,03 59,28
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,0000	118,56 17,68	237,11 35,36
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,0000	35,06 17,68	35,06 17,68
765	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	75,36 31,20	150,72 62,40
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	45,24 15,60	90,47 31,20

1	2	3	4	5	6	7
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,0000	20,75 13,52	62,24 40,56
768	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	58,49 25,48	116,98 50,96
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	83,60 39,00	835,95 390,00
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	13,19 7,80	26,38 15,60
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	11,50 7,80	23,00 15,60
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	19,84 11,96	39,68 23,92
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	93,38 13,00	373,51 52,00
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	25,42 17,16	101,68 68,64

1	2	3	4	5	6	7
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	78,00 78,00	156,00 156,00
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	175,61 67,60	351,22 135,20
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,64 3,64	36,40 36,40
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	4,16 4,16	4,99 4,99
		<i>Total</i>	Lei			26 247,09
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				26 247,09 4 527,43
		1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,0000	70,72 70,72	1 768,00 1 768,00
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000	67,50 0,00	1 687,50 0,00
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,0000	304,72 304,72	7 618,00 7 618,00

1	2	3	4	5	6	7
783	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,0000	26,00 26,00	390,00 390,00
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	304,72 304,72	4 570,80 4 570,80
		<i>Total</i>	Lei			16 034,30
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 034,30 14 346,80
		<i>Total</i>	Lei			184 742,14
		Total Bloc A et.4 WC-baieti Inclusiv salariu				184 742,14 76 921,39
		<i>Total</i>	Lei			1 370 937,35
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			130 997,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			8 087,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			120 801,80
		<i>Total</i>				1 630 824,26
		<i>Venit</i>	2 %			32 616,50
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 663 440,76 545 822,30
		2. Lucrari electrice 2.1. Bloc A et.1 WC-fete 2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	21,84 21,84	174,72 174,72
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	9,24 7,80	73,95 62,40
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu	m	9,0000	10,40	93,60

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp			10,40	93,60
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	21,22 15,60	190,95 140,40
		<i>Total</i>	Lei			533,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			113,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			0,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			51,75
		<i>Total</i>				698,58
		<i>Venit</i>	2 %			13,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				712,55 471,12
		2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	11,44 11,44	22,88 22,88
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,82 1,82	45,50 45,50
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	2 876,16 2 683,20	1 294,27 1 207,44
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	43,06 34,84	1 937,54 1 567,80
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	23,20 0,00	464,00 0,00
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	19,65 0,00	491,25 0,00
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	0,0200	16 577,00 16 484,00	331,54 329,68

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
796		Corp de iluminat	buc	2,0000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	52,11 7,80	416,88 62,40
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	603,53 211,12	1 207,06 422,24
799		Priza ordinara	buc	2,0000	34,65 0,00	69,30 0,00
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	619,78 224,64	619,78 224,64
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	37,54 0,00	37,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 977,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			931,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			40,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 397,73
		<i>Total</i>				10 347,17
		<i>Venit</i>	2 %			206,94
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 554,11 3 882,58
		<i>Total</i>	Lei			11 266,66
		Total Bloc A et.1 WC-fete Inklusiv salariu				11 266,66 4 353,70
		2.2. Bloc A et.1 WC-baieti				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	21,84 21,84	174,72 174,72
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	9,24 7,80	73,95 62,40
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	10,40 10,40	93,60 93,60
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	21,22 15,60	190,95 140,40
		<i>Total</i>	Lei			533,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			113,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			0,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			51,75
		<i>Total</i>				698,58
		<i>Venit</i>	2 %			13,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				712,55 471,12
		2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	11,44 11,44	22,88 22,88
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,82 1,82	45,50 45,50
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	2 876,16 2 683,20	1 294,27 1 207,44

1	2	3	4	5	6	7
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	43,06 34,84	1 937,54 1 567,80
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	23,20 0,00	464,00 0,00
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	19,65 0,00	491,25 0,00
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	16 577,00 16 484,00	331,54 329,68
813		Corp de iluminat	buc	2,0000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	52,11 7,80	416,88 62,40
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	603,53 211,12	1 207,06 422,24
816		Priza ordinara	buc	2,0000	34,65 0,00	69,30 0,00
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	619,78 224,64	619,78 224,64
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	37,54 0,00	37,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 977,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			931,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			40,08

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	36 %			1 397,73
		Total				10 347,17
		Venit	2 %			206,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 554,11 3 882,58
		Total	Lei			11 266,66
		Total Bloc A et.1 WC-baieti Inclusiv salariu				11 266,66 4 353,70
		2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	21,84 21,84	174,72 174,72
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	9,24 7,80	73,95 62,40
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	10,40 10,40	93,60 93,60
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	21,22 15,60	190,95 140,40
		Total	Lei			533,22
		Asigurari sociale	24 %			113,07
		Transportarea materialelor	1 %			0,54
		Cheltuieli de regie	8 %			51,75
		Total				698,58
		Venit	2 %			13,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				712,55 471,12
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,44 11,44	22,88 22,88

1	2	3	4	5	6	7
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,82 1,82	45,50 45,50
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	2 876,16 2 683,20	1 294,27 1 207,44
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	43,06 34,84	1 937,54 1 567,80
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	23,20 0,00	464,00 0,00
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	19,65 0,00	491,25 0,00
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	16 577,00 16 484,00	331,54 329,68
830		Corp de iluminat	buc	2,0000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	52,11 7,80	416,88 62,40
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	603,53 211,12	1 207,06 422,24
833		Priza ordinara	buc	2,0000	34,65 0,00	69,30 0,00
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de	buc	1,0000	619,78 224,64	619,78 224,64

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	37,54 0,00	37,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 977,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			931,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			40,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 397,73
		<i>Total</i>				10 347,17
		<i>Venit</i>	2 %			206,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 554,11 3 882,58
		<i>Total</i>	Lei			11 266,66
		Total Bloc A et.2 WC-fete Inclusiv salariu				11 266,66 4 353,70
		2.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	21,84 21,84	174,72 174,72
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	9,24 7,80	73,95 62,40
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	10,40 10,40	93,60 93,60
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	21,22 15,60	190,95 140,40
		<i>Total</i>	Lei			533,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			113,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			51,75
		<i>Total</i>				698,58
		<i>Venit</i>	2 %			13,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				712,55 471,12
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	11,44 11,44	22,88 22,88
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,82 1,82	45,50 45,50
842	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	2 876,16 2 683,20	1 294,27 1 207,44
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan t, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	43,06 34,84	1 937,54 1 567,80
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	23,20 0,00	464,00 0,00
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	19,65 0,00	491,25 0,00
846	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	16 577,00 16 484,00	331,54 329,68
847		Corp de iluminat	buc	2,0000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	52,11 7,80	416,88 62,40
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din	buc	2,0000	603,53 211,12	1 207,06 422,24

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
850		Priza ordinara	buc	2,0000	34,65 0,00	69,30 0,00
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	619,78 224,64	619,78 224,64
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	37,54 0,00	37,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 977,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			931,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			40,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 397,73
		<i>Total</i>				10 347,17
		<i>Venit</i>	2 %			206,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 554,11 3 882,58
		<i>Total</i>	Lei			11 266,66
		Total Bloc A et.3 WC-fete Inclusiv salariu				11 266,66 4 353,70
		2.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	21,84 21,84	174,72 174,72
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	9,24 7,80	73,95 62,40

1	2	3	4	5	6	7
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	10,40 10,40	93,60 93,60
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	21,22 15,60	190,95 140,40
		<i>Total</i>	Lei			533,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			113,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			0,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			51,75
		<i>Total</i>				698,58
		<i>Venit</i>	2 %			13,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				712,55 471,12
		2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	11,44 11,44	22,88 22,88
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,82 1,82	45,50 45,50
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	2 876,16 2 683,20	1 294,27 1 207,44
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	43,06 34,84	1 937,54 1 567,80
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	23,20 0,00	464,00 0,00
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	19,65 0,00	491,25 0,00
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	0,0200	16 577,00 16 484,00	331,54 329,68

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
864		Corp de iluminat	buc	2,0000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	52,11 7,80	416,88 62,40
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	603,53 211,12	1 207,06 422,24
867		Priza ordinara	buc	2,0000	34,65 0,00	69,30 0,00
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	619,78 224,64	619,78 224,64
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	37,54 0,00	37,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 977,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			931,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			40,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 397,73
		<i>Total</i>				10 347,17
		<i>Venit</i>	2 %			206,94
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 554,11 3 882,58
		<i>Total</i>	Lei			11 266,66
		Total Bloc A et.3 WC-baieti Inklusiv salariu				11 266,66 4 353,70

1	2	3	4	5	6	7
		2.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	21,84 21,84	174,72 174,72
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	9,24 7,80	73,95 62,40
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	10,40 10,40	93,60 93,60
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	21,22 15,60	190,95 140,40
		<i>Total</i>	Lei			533,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			113,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			0,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			51,75
		<i>Total</i>				698,58
		<i>Venit</i>	2 %			13,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				712,55 471,12
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,44 11,44	22,88 22,88
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,82 1,82	45,50 45,50
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	2 876,16 2 683,20	1 294,27 1 207,44

1	2	3	4	5	6	7
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	43,06 34,84	1 937,54 1 567,80
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	23,20 0,00	464,00 0,00
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	19,65 0,00	491,25 0,00
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	16 577,00 16 484,00	331,54 329,68
881		Corp de iluminat	buc	2,0000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	52,11 7,80	416,88 62,40
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	603,53 211,12	1 207,06 422,24
884		Priza ordinara	buc	2,0000	34,65 0,00	69,30 0,00
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	619,78 224,64	619,78 224,64
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	37,54 0,00	37,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 977,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			931,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			40,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 397,73
		<i>Total</i>				10 347,17
		<i>Venit</i>	2 %			206,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 554,11 3 882,58
		<i>Total</i>	Lei			11 266,66
		Total Bloc A et.4 WC-fete Inclusiv salariu				11 266,66 4 353,70
		2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	21,84 21,84	174,72 174,72
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	9,24 7,80	73,95 62,40
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,0000	10,40 10,40	93,60 93,60
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,0000	21,22 15,60	190,95 140,40
		<i>Total</i>	Lei			533,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			113,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			0,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			51,75
		<i>Total</i>				698,58
		<i>Venit</i>	2 %			13,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				712,55 471,12
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	11,44 11,44	22,88 22,88

1	2	3	4	5	6	7
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,82 1,82	45,50 45,50
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,4500	2 876,16 2 683,20	1 294,27 1 207,44
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,0000	43,06 34,84	1 937,54 1 567,80
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000	23,20 0,00	464,00 0,00
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000	19,65 0,00	491,25 0,00
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	16 577,00 16 484,00	331,54 329,68
898		Corp de iluminat	buc	2,0000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,0000	52,11 7,80	416,88 62,40
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	603,53 211,12	1 207,06 422,24
901		Priza ordinara	buc	2,0000	34,65 0,00	69,30 0,00
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie	buc	1,0000	619,78 224,64	619,78 224,64

1	2	3	4	5	6	7
		IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	37,54 0,00	37,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 977,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			931,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			40,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 397,73
		<i>Total</i>				10 347,17
		<i>Venit</i>	2 %			206,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 554,11 3 882,58
		<i>Total</i>	Lei			11 266,66
		Total Bloc A et.4 WC-baieti Inclusiv salariu				11 266,66 4 353,70
		<i>Total</i>	Lei			78 866,62
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				78 866,62 30 475,90

		Total	Lei	1 742 307,38
		TVA	20 %	348 461,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 090 768,86 576 298,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)