

**Demolarea constructiei lit.
0100518083.07 (cladire de
producere), situata in mun.
Chisinau, sectorul Buiucani, str.
Prunului, 24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Demolarea constructiei lit. 0100518083.07 (cladire de productie), situata in mun.
Chisinau, sectorul Buiucani, str. Prunului, 24**

Valoarea de deviz 304 338,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ingradirea santierului				
1	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	200,00	11,99 1,74	2 398,00 348,00
2	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	90,00	51,70 9,60	4 653,00 864,00
		Total Ingradirea santierului Inclusiv salariu				7 051,00 1 212,00
		2. Demontarea Sopronului				
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	108,00	43,40 43,20	4 687,20 4 665,60
4	TsI50C10	Transportare adeseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,20	216,67 0,00	260,00 0,00
5	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea	kg	1 700,00	1,87 1,50	3 184,95 2 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor				
6	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	1,70	40,71 11,29	69,20 19,20
7	TsI51A10	Transportarea ferme si tevi din otel demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,70	29,41 0,00	50,00 0,00
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.sapatura in jurul fundatiilor	100 m3	0,08	2 187,50 0,00	175,00 0,00
9	CP01A	Demontarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv k=0.8	buc	4,00	604,80 244,80	2 419,20 979,20
10	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t icarcarea betonului in autobasculanta	t	7,50	41,44 11,44	310,80 85,80
11	TsI51B10	Transportarea betonului din fundatii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	7,50	47,33 0,00	355,00 0,00
		Total Demontarea Sopronului Inklusiv salariu				11 511,35 8 299,80
		3. Demolare cladirii din beton armat				
12	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	48,20	233,77 132,00	11 267,90 6 362,40
13	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	77,00	47,47 0,00	3 655,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	380,00	40,80 40,20	15 504,00 15 276,00
15	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	3,80	159,21 0,00	605,00 0,00
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	380,00	19,15 18,00	7 277,00 6 840,00
17	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	30,00	159,00 0,00	4 770,00 0,00
18	CP53B	Demontarea de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 k=0.8	buc	40,00	208,12 125,00	8 325,00 4 999,80
19	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	68,00	158,97 0,00	10 810,00 0,00
20	CP10B	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc grinzi prefabricate k=0.8	buc	6,00	237,65 105,60	1 425,90 633,60
21	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	24,60	158,94 0,00	3 910,00 0,00
22	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	150,00	1,86 1,50	279,00 225,00
23	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	0,15	33,33 0,00	5,00 0,00
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	55,00	25,20 25,20	1 386,00 1 386,00
25	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	0,56	26,79 0,00	15,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CP09A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv k=0.8	buc	40,00	264,00 120,00	10 560,00 4 800,00
27	TsI51B10	Transportarea panouri perete pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	98,00	47,45 0,00	4 650,00 0,00
28	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	3 500,00	3,83 3,60	13 415,50 12 600,00
29	TsI51A10	Transportarea usi si ferestre pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,50	28,57 0,00	100,00 0,00
30	CP03A	demontarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv k=0.8	buc	19,00	808,00 288,00	15 352,00 5 472,00
31	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	34,00	28,53 0,00	970,00 0,00
32	CP10B	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc k=0.8	buc	14,00	237,60 105,60	3 326,40 1 478,40
33	TsI51A10	Transportarea grinz nivel fundatii cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	17,00	28,53 0,00	485,00 0,00
34	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,48	2 197,92 0,00	1 055,00 0,00
35	CP01A	Demontarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv k=0.8	buc	19,00	604,80 244,80	11 491,20 4 651,20

1	2	3	4	5	6	7
36	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	14,00	47,50 0,00	665,00 0,00
37	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	102,00	381,45 205,20	38 907,90 20 930,40
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,02	2 387,25 0,00	2 435,00 0,00
39	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	190,00	47,45 0,00	9 015,00 0,00
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	30,00	19,20 19,20	576,00 576,00
41	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,00	566,70 96,00	5 667,00 960,00
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,15	2 400,00 0,00	360,00 0,00
43	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	22,50	47,56 0,00	1 070,00 0,00
44	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	10,00	62,50 0,00	625,00 0,00
		Total Demolare cladirii din beton armat Inclusiv salariu				189 960,80 87 190,80

		Прямые затраты	lei	208 523,15
		Decontari fondul social	24,00 %	23 208,62
		Transportarea materialelor	7,00 %	516,82
		Total	100,00 +	232 248,59
		Cheltuieli de regie	5,00 %	11 612,43
		Total	100,00 +	243 861,02
		Benificiu	4,00 %	9 754,44
		Total	100,00 +	253 615,46

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			50 723,09
		Total deviz:				304 338,55
		Inclisiv salariu				96 702,60

Intocmit

R. Donciu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)