

Investitor: Primaria Mereni 1008601000020

Formular Nr.1


Antreprenor: "Edil Nova" SRLObiectul: Constructia terenului de fotbal si a terenului de sport din cadrul liceului Teoretic „Emil Nicula”

denumirea obiectului

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1/1

Lucrari pregatitoare terenuri sportive (06.ME.0005-2021)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	Pret	Suma
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,6	2557	11762,2
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	4,65	1916	8909,4
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3	5,63	2910	16383,3
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	767,25	52	39897
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,63	1450	8163,5
		Capitolul 2. Umplutura				
6	furnizor	Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21)	m3	116,16	85	9873,6
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,96	2900	2784
8	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,96	5200	4992
9	TsD13A0 1	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoare, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	9,6	550	5280
		Capitolul 3. Teren de minifotbal 32x20 m (30x18 m marcaj)				



10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	96	820	78720
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	64	820	52480
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	32	920	29440
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	19,2	1700	32640
		Capitolul 4. Teren de baschet 32x20 m (28x15 m marcaj)				
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	96	735	70560
15	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata BP-1 diametru 5 mm celula palasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura	m2	640	620	396800
16	CG48A1 k=10	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm)	m2	-640	38	-24320
		Capitolul 5. Bordure				
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m	84	420	35280
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 200x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m	104	245	25480

Total: 805125

Elaborat:



[Signature]

[Signature]

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Investitor: Primaria Mereni 1008601000020

Formular Nr.1

Antreprenor: "Edil Nova" SRLObiectul: Constructia terenului de fotbal si a terenului de sport din cadrul liceului Teoretic „Emil Nicula”

denumirea obiectului

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-2

Ingradire teren de minifotbal (06.ME.0005-2021)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	Pret	Suma
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Ingradire H=5,0 m				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincirne < 0,75m teren mijlociu	m3	5,2	480	2496
2	CCOIC	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	29,38	75	2203,5
3	CCOIDI	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	64,65	75	4848,75
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in funclatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CAO I, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	5,2	2970	15444
5	CLI8A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-4mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton, inclusiv dopurile de capat sudate 80x80 mm din tabla gr. 4	kg	1438,32	96	138078,7
6	CLIOC	Contravituri si bare longitudinale din teava dreptunghiulara 80*40 mm, b-4mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,82	54000	98280
7	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic Intinderea cablului de parapet	m2	114,82	216	24801,12
8	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	6,48	3200	20736



9	pret furnizor	Cablu din otel Ø=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l	648	24	15552
10	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	54	34	1836
11	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0mm	buc	54	68	3672
12	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 20x200mm,incarcatura maxima 915kg	buc	27	68	1836
13	CC09D	Montarea plasa rabit (numai manopera si sirma zincata si utilajul)	m2	360	28	10080
14	pret furnizor	Piasa din sirma zincata d=2.5 m m, ochi 45x45 mm	m2	360	68	24480
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, de 25 zile (200 ore) cu imobilizarea schelei timp	m2	360	42	15120
16	CB 14AI	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	-360	21	-7560

Total: 371904



Elaborat:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(semnatura, numele, prenumele)